



805 803 198/2022

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES



Ministerstvo životního prostředí

## **Smlouva o dílo – Revitalizace lokality NOVOSVĚTSKÉ SLATĚ**





SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dále  
jen „občanský zákoník“)  
(dále jen jako „smlouva“)

### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Správa Národního parku Šumava  
**sídlo:** l. máje 260/19, 385 01 Vimperk

**IČO:** 00583171  
**DIČ:** CZ 00583171  
**kontaktní adresa:** l. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)  
(dále jen „objednatel“ nebo „stavebník“)

a

**Zhotovitel:** Bones, s.r.o.  
**sídlo/bydliště :** Radiová 1285/7, 102 00 Praha 10

**IČO:** 27936333  
**DIČ:** CZ27936333  
**Zápis v OR:** u Městského soudu v Praze C 127723

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo**



## II. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem smlouvy (dále jen „dílo“) je realizace stavby: „Revitalizace lokality NOVOSVĚTSKÉ SLATĚ“ s cílem revitalizovat vodní režim a mokřadní biotopy, realizovaná v rámci projektu LIFE 17NAT/CZ/000452 „Life for MIREs“ (celým názvem Transboundary restoration of Mires for biodiversity and landscape hydrology in Sumava and Bavarian Forest“. Dílo je blíže specifikováno v příloze č. 1 - Nabídkový rozpočet a v příloze č. 3 – Projektová dokumentace.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede výše uvedené dílo a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

## III. Kvalitativní podmínky

- 3.1 Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami ČSN a přílohou č. 3 – Projektová dokumentace.

## IV. Dodací podmínky

- 4.1 Záruční doba: **48 měsíců** na práce provedené zhotovitelem.
- 4.2 Záruční doba se vztahuje na všechny práce a dodávky, které prováděl zhotovitel a které jsou spojeny s realizací díla. Záruční doba začíná plynout dnem protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.3 Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací. Je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a případně dohodnout změnu lhůt provádění prací. Zhotovitel je povinen přistoupit na rozšíření díla o práce, které jsou nutné k dokončení a správné funkčnosti včetně užívání realizované stavby (např. požadavky kolaudačního řízení). Změny díla musí být v souladu s ustanovením § 222, z. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy.
- 4.4 Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy.

## V. Staveniště

- 5.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání staveniště. Termín předání staveniště se dohodne při podpisu smlouvy o dílo.
- 5.2 Vytýčení stavby, podzemních a nadzemních vedení a inženýrských sítí oprávněnou osobou zajistí zhotovitel.
- 5.3 Objednatel při předání staveniště přesně vymezí hranice staveniště.
- 5.4 Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a skládky materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Do termínu ukončení stavby je povinen uvést prostor staveniště do původního nebo dohodnutého stavu.



- 5.5 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.
- 5.6 Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli případně třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu, nebo škodu odstranit na své náklady, a to v časovém rámci uzavřené smlouvy.
- 5.7 V případě havárií (např. úniku ropných látek nebo olejů) je zhotovitel povinen zasáhnout okamžitě po zjištění havarijního stavu a zjednat nápravu podle zpracovaného havarijního plánu nejpozději do 15 hodin od jejího vzniku.
- 5.8 Objednatel kontroluje provádění prací a svá stanoviska uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.
- 5.9 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- 5.10 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

## **VI. Stavební deník**

- 6.1 Stavební deník vede zhotovitel ode dne předání staveniště. Do deníku zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zapisuje veškeré údaje o pracích, které provádí, o jejich průběhu. Zejména o časovém postupu prací a jejich jakosti.
- 6.2 Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím posledního objektu stavby a dnem odstranění poslední vady a provedení poslední vícepráce podle zápisu o předání a převzetí díla.
- 6.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba, nejpozději v následující den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou rozhodné pro plnění díla.
- 6.4 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
  - název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele,
  - název, sídlo, IČO, DIČ objednatele.
- 6.5 Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznamy ve smlouvě uvedené osoby jako odborný dohled objednatele (viz příloha č. 2 Kontaktní údaje), technický dozor stavebníka a příslušné orgány státní správy.
- 6.6 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem odborného dohledu objednatele, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.
- 6.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování změnových listů.



### VII. Technický dozor stavebníka a odborný dohled

- 7.1 Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a odborný dohled (viz příloha č. 2 Kontaktní údaje) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 7.2 Osoba objednatelem pověřená výkonem technického dozoru nebo odborného dohledu je oprávněna seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se předání staveniště, odsouhlasuje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště, účastní se kontrolní činnosti organizované nadřízeným orgánem a odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané práce, účastní se kolaudace, kontroluje odstranění vad, kontroluje vyklizení staveniště.
- 7.3 Technický dozor nebo odborný dohled objednatele je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, hrozí-li nebezpečí způsobení škody.
- 7.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor nebo odborný dohled a činit neprodlená opatření k odstranění vytknutých závad.

### VIII. Cenové podmínky

- 8.1 Cena za touto smlouvou sjednané kompletní dílo, definované v čl. II. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a činí:

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Cena bez DPH        | 1.389.875,56Kč        |
| 21% DPH             | 291.873,87Kč          |
| Cena vč. 21% DPH    | 1.681.749,43Kč        |
| <b>Cena celkem:</b> | <b>1.681.749,43Kč</b> |

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro výkon veřejnoprávní činnosti, tudíž nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.

- 8.2 V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací díla. Cena za dílo může být překročena pouze v případě změny DPH.
- 8.3 Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu provádění a předání díla.



- 8.4 Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření díla vyplývajících z podmínek při provádění díla a odborných znalostí zhotovitele nebo z vyskytnutých se nenadálých nutných úprav, které nelze předvídat, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, a předložit tento soupis objednateli. Veškeré výše uvedené změny budou řešeny formou dodatku k této smlouvě.
- 8.5 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla smluveného touto smlouvou v plné výši po celou dobu plnění.

### **IX. Čas plnění, lhůty**

- 9.1 Zahájení prací: dle termínů určených projektovou dokumentací (nedílná součást smlouvy)  
Dokončení prací: **31. 12. 2022**
- 9.2 Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení plnění Výzvou k zahájení plnění, kterou odešle zhotoviteli na kontaktní e-mail [hofman@bonescb.cz](mailto:hofman@bonescb.cz). Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí tohoto e-mailu nejpozději do 3 pracovních dnů a nejpozději do 10 dnů zahájit realizaci předmětu této smlouvy. Zhotovitel před zahájením stavby zpracuje závazný harmonogram.
- 9.3 V případě, že zhotovitel bude muset přerušit provádění prací z titulu působení vyšší moci nebo nepříznivých klimatických podmínek (souvislá sněhová pokrývka, intenzivní déšť delší než 2 dny, přívalový déšť, povodňové průtoky v tocích, silný vítr v místech výskytu souší), bude řešen termín dokončení stavby dodatkem ke smlouvě, ve kterém bude na základě vzniklých skutečností upraven termín dokončení stavby. O těchto skutečnostech bude zhotovitel neprodleně informovat objednatele a provede záznam do stavebního deníku.
- 9.4 V případě, že dojde ke změně termínů zahájení a dokončení stavby z důvodů uvedených v bodě 9.3, není zhotovitel v prodlení se splněním závazku a nevztahují se na něj smluvní pokuty uvedené v bodě 14.1.
- 9.5 Dodržení doby plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel se splněním závazku v prodlení.
- 9.6 Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů o významných událostech vzniklých při realizaci díla, jako jsou vstupy na pozemky jiných vlastníků.

### **X. Financování**

- 10.1 Podkladem pro placení je faktura - daňový doklad.
- 10.2 Veškeré provedené práce budou fakturovány k datu předání dokončené stavby nebo její části, a to podle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu, maximálně však jednou měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a po odsouhlasení objednatelem vystaví daňový doklad – fakturu, jejíž součástí jsou soupisy provedených prací, bez nichž je faktura neplatná. Fakturované práce se



**projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES**

- musí příslušnou DPH. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části.
- 10.3** Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele nebo odchylně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel dodatečně takové práce za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu prací přikládá i dodatečné oznámení objednatele.
- 10.4** Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a obsahem odpovídat požadavkům právní úpravy zejména pak zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonu o dani z přidané hodnoty a mít náležitosti obchodní listiny dle občanského zákoníku v platném znění. Nebude-li faktura splňovat tyto náležitosti, nebude odpovídat předmětu smlouvy, nebude-li doložena příslušnými doklady nebo bude-li jinak v nesouladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění či jinou opravu, aniž se tím dostane do prodlení s úhradou příslušné částky. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením doplněné nebo opravené faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele podle této smlouvy.
- 10.5** Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu objednatele dle této smlouvy. Úhrada faktury bude provedena v české měně bezhotovostně z účtu objednatele na účet zhotovitele, uvedený v příloze č.2 této smlouvy. Číslo tohoto bankovního účtu bude uvedeno rovněž na zhotovitelem vystavené faktuře. Lhůta splatnosti je dodržena, pokud v její poslední den byl podán příkaz k převodu příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.
- 10.6.** Dodavatel je povinen při fakturaci uvést identifikaci projektu, v textu faktury bude uvedeno „**pro potřeby projektu LIFE 17NAT/CZ/000452 „Life for MIRES“** (celým názvem **Transboundary restoration of Mires for biodiversity and landscape hydrology in Šumava and Bavarian Forest**“.

**XI. Odstoupení od smlouvy**

- 11.1** Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 11.2** Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 11.3** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.
- 11.4** Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.



**projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs**

- 11.5 Podstatné porušení smlouvy je důvodem k odstoupení od smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje nepředložení závazného harmonogramu, prodlení v dokončení díla, opakované vadné plnění díla, neodstranění havarijních stavů a způsobených škod nebo taková jakost dodávaných prací, která nezaručuje bezvadné užívání podle stanovených parametrů, anebo jestliže objednatel nesplní své finanční závazky a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 11.6 Dojde-li k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady, spojené s odstoupením od smlouvy, jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 11.7 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
  - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
  - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
  - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 14 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
  - po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,
  - strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

**XII. Předání a převzetí díla**

- 12.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli, včetně odstranění vad a nedodělků na základě předávacího protokolu o předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními stranami.
- 12.2 Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že dílo vykazuje vady, které brání řádnému a obvyklému užívání díla. Jestliže dílo vykazuje jiné vady, než se kterými počítá předchozí věta, budou zachyceny v předávacím protokolu s tím, že se zhotovitel zavazuje tyto odstranit na své náklady po podpisu tohoto protokolu v dohodnutém termínu.
- 12.3 Vlastnické právo k věcem zabudovaným do díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla. Odpovědnost za škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech, nebo celé stavbě, rizika a nebezpečí, nese zhotovitel do okamžiku protokolárního převzetí díla objednatel.
- 12.4 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 14 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit řízení o předání a převzetí díla a řádně v něm pokračovat.
- 12.5 Pro účely zpracování analýzy ekonomického dopadu projektu na region má Zhotovitel povinnost poskytnout Objednateli základní ekonomické údaje, týkající se především zhotovení Díla. Jedná se zejména o údaje o nákladech na materiál či služby, pořizované v regionu, náklady na ubytování a stravování zaměstnanců (podílejících se na realizaci) a jejich počet, mzdové náklady v souvislosti s realizací, celkové roční náklady





vitele atp.. Údaje budou ve výsledcích analýzy zpracovány anonymně za všechny dodavatele bez rozlišení původu.

### **XIII. Odpovědnost za vady díla**

- 13.1 Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno:
  - a) při předání
  - b) později v rámci reklamačního řízení během záruční doby.
- 13.2 Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné, bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.
- 13.3 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.
- 13.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do 15-ti dnů po obdržení reklamaci písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 13.5 Termín odstranění reklamované vady se dohodne písemně, jinak je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 30 dnů po jejím uplatnění.
- 13.6 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.
- 13.7 V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat.

### **XIV. Smluvní pokuty**

- 14.1 Za prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 14.2 Za pozdě zaplacené faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úroky z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 14.3 Za včasné neodstranění havarijního stavu uhradí zhotovitel 1000Kč za každou hodinu prodlení.

### **XV. Protikorupční strategie**

- 15.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:
  - a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo
  - b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 15.2 Zhotovitel nebyl v zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů ve vztahu k zadavateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě zadávacího řízení;



projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs

- 15.2 Zhotovitel nemá ani žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, personální).
- 15.3 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

**XVI. Závěrečná ustanovení**

- 16.1 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 16.2 Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.
- 16.3 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinným subjektem, na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
- 16.4 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této smlouvy.
- 16.5 Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy. Projektová dokumentace stavby byla zhotoviteli poskytnuta elektronicky jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky na zhotovitele díla.
- 16.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.
- 16.7 Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž po dvou obdrží objednatel a po jednom zhotovitel. Každý stejnopis má platnost originálu.

**Přílohy:**

- 1. Cenová nabídka**
- 2. Kontaktní údaje**
- 3. Projektová dokumentace – elektronicky**

12. 07. 2022

Ve Vimperku dne .....

V Praze dne 24.5.2022


objednatel:  
Správa Národního parku Šumava

zhotovitel:



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA  
projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs

## Příloha 2 Kontaktní údaje



Kód: 749-NOV  
Stavba: Novosvětské slatě

Poznámka:

IČ:  
 DIČ:

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razitko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 749-NOV

Stavba: Novosvětské slatě

Místo:

Datum: 10. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                                                                   | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                                                         | <b>1 389 875,56</b> | <b>1 681 749,43</b> |
| 01                        | Revitalizace lokality Novosvětské slatě -<br>strojně realizované hrázkv | 911 645,35          | 1 103 090,87        |
| 02                        | Revitalizace lokality Novosvětské slatě - ručně<br>realizované hrázkv   | 407 730,21          | 493 353,55          |
| VON                       | Vedlejší a ostatní náklady                                              | 70 500,00           | 85 305,00           |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novosvětské slatě

Objekt:

01 - Revitalizace lokality Novosvětské slatě - strojně realizované hrázky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ: 27936333

DIČ: CZ27936333

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

911 645,35

DPH základní  
snižená

Základ daně

911 645,35

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

191 445,52

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 103 090,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razilko


Datum a podpis:

Razilko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razilko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novosvětské slatě

Objekt:

01 - Revitalizace lokality Novosvětské slatě - strojně realizované hrázky

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 10. 12. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

911 645,35

HSV - Práce a dodávky HSV

911 645,35

1 - Zemní práce

893 157,51

99B - Přesun hmot

18 487,84



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novosvětské slatě  
Objekt: 01 - Revitalizace lokality Novosvětské slatě - strojně realizované hrázky  
Místo:

Zadavatel: Datum: 10. 12. 2020  
Zhotovitel: Projektant:  
Zpracovatel:

| PC | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

|                           |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |            |            |                |
|---------------------------|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|------------|----------------|
| Náklady soupisu celkem    |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           | 911 645,35 |            |                |
| D HSV Práce a dodávky HSV |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           | 911 645,35 |            |                |
| D 1 Zemní práce           |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           | 893 157,51 |            |                |
| 1                         | K | R LIFE_2-S   | Montáž hrázky pro opalnění B - strojně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 251,000   | 280,00     | 70 280,00  |                |
| PP                        |   |              | Dřevěná hrázka pro stabilizaci záspy stávajícího koryta typu A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |            |            |                |
|                           |   |              | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |            |            |                |
| P                         |   |              | Die D 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |            |            |                |
| VV                        |   |              | Všechné spojovacího materiálu - hřebíky Pz přes obě vrstvy spojovacího materiálu skř                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |            |            |                |
| VV                        |   |              | Rozloženíš geotextile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |            |            |                |
| VV                        |   |              | "počet hrázek B zhotovených z prken a pilkulatin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |            |            | 251,000        |
| VV                        |   |              | 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |            |            |                |
| VV                        |   |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |            |            |                |
| 2                         | M | M R LIFE_2.1 | Řezivo pro dřevěnné desky přehrázek typu B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 913,000   | 175,00     | 159 775,00 |                |
| PP                        |   |              | Řezivo pro dřevěnné desky přehrázek typu B. Řezivo jehlčnaté počtu dmlano 5 20-160mm II 20mm nebo pilkulatinny dle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |            |            |                |
|                           |   |              | D 4.1. di 4-6m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |            |            |                |
| VV                        |   |              | "Plocha desek pro provedení přehrázek typu B"prořez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |            |            |                |
| VV                        |   |              | 830*1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |            |            |                |
| VV                        |   |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |            |            | 913,000        |
| 3                         | K | 17153101R    | Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 1 440,000 | 320,00     | 460 800,00 |                |
| PP                        |   |              | Zemní hrázky přírodních a odpadních melioračních kanálů s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z horní třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4. Jednotlivých hluštění třídy třídy nebo ušlapáním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |            |            |                |
|                           |   |              | Poznámka k souboru cen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |            |            |                |
| PSC                       |   |              | 1. V ceně nejsou započteny náklady na úpravy pláně na konci hrázek a na svahování na bocích hrázek, tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 101 Úprava pláně vytvářením výškových rozdílů a 102 Svahování hrázek svahu do předpokládaných profilů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |            |            |                |
| VV                        |   |              | zemB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |            |            |                |
| 4                         | K | R LIFE_5     | Montáž hrázky pro opalnění E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks | 21,000    | 280,00     | 5 880,00   |                |
| PP                        |   |              | Dřevěná hrázka pro stabilizaci záspy stávajícího koryta typu E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |            |            |                |
|                           |   |              | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |            |            |                |
| P                         |   |              | Die D 4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |            |            |                |
| VV                        |   |              | Všechné spojovacího materiálu - hřebíky Pz přes obě vrstvy spojovacího materiálu skř                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |            |            |                |
| VV                        |   |              | "počet hrázek E "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |            |            | 21,000         |
| VV                        |   |              | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |            |            |                |
| VV                        |   |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |            |            |                |
| 5                         | M | M R LIFE_5.1 | Řezivo pro dřevěnné desky přehrázek typu E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 31,900    | 175,00     | 5 582,50   |                |
| PP                        |   |              | Sámovaná prkna II 20 mm nebo pilkulatinny průměru minimálně 150 mm pro dřevěnné desky přehrázek typu E die D 4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |            |            |                |
| VV                        |   |              | "Plocha kulatin pro provedení přehrázek typu E"prořez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |            |            |                |
| VV                        |   |              | 29*1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |            |            |                |
| VV                        |   |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |            |            | 31,900         |
| 6                         | K | 122151105    | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 1 539,300 | 80,70      | 124 221,51 | CS ÚRS 2020 02 |
| PP                        |   |              | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 plus 500 do 1 000 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |            |            |                |
|                           |   |              | Poznámka k souboru cen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |            |            |                |
| PSC                       |   |              | 1. V cenách jsou započteny náklady na přehození výkopku na vzdálenosti do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |            |            |                |
| VV                        |   |              | výkop pro obsyp hrázek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |            |            |                |
| VV                        |   |              | zemB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |            |            | 1 440,000      |
| VV                        |   |              | Pomíslné zasypání B6 a B9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |            |            |                |
| VV                        |   |              | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |            |            |                |
| VV                        |   |              | Opalnění H - obnova potoka 1 a 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |            |            | 55,000         |
| VV                        |   |              | 24,8+19,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |            |            |                |
| VV                        |   |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |            |            |                |
| 7                         | K | 162251101    | Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 1 495,000 | 39,30      | 58 753,50  | CS ÚRS 2020 02 |
| PP                        |   |              | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |            |            |                |
|                           |   |              | Poznámka k souboru cen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |            |            |                |
| PSC                       |   |              | 1. Přemístění se výkopem z dočasných skládek vzdálených do 50 m nebo výkopem z nákladů výkopku i když se provádí. Tato ustanovení neplatí, vykládá se projekt použitím dovozů. 2. Ceny práce pro přehozování projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkem, toto přemístění se oceňuje individuálně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |            |            |                |
| VV                        |   |              | výkop pro obsyp hrázek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |            |            |                |
| VV                        |   |              | zemB+zemC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |            |            | 1 440,000      |
| VV                        |   |              | Pomíslné zasypání B6 a B9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |            |            |                |
| VV                        |   |              | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |            |            |                |
| VV                        |   |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |            |            | 55,000         |
| 8                         | K | 174151101    | Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 55,000    | 143,00     | 7 865,00   | CS ÚRS 2020 02 |
| PP                        |   |              | Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny strojně s užitím výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |            |            |                |
|                           |   |              | Poznámka k souboru cen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |            |            |                |
| PSC                       |   |              | 1. Ceny práce pro zásyp ryh pro dlešení trávivdy pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto ryh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp ryh pro údržbu. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžištní skladce. 3. Objem záspy je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedem i s jejich okolitými a přísluší. Objem potrubí do DN 160, příp. i s obalem, se od objemu záspy neodčítá. Pro stanovení objemu záspy se od objemu výkopu odečte i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přechodů v rýhách. 4. Odložení zbylého výkopku po provedení záspy záleží se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo záspy jam a ryh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení záspy záleží se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo záspy jam a ryh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypu. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na přehození sypaniny. 7. Ito náklady se oceňují cenou 17411-1109 Přelátání za přehození sypaniny. |    |           |            |            |                |
| VV                        |   |              | 17411-1109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |            |            |                |

| PC  | Ty p | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | vv   |           | Pomístné zasypání B6 a B9                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|     | vv   |           | 55                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|     | vv   |           | Součet                                                                                                                                                                                          |    |          | 55,000       |                   |                 |
|     |      |           |                                                                                                                                                                                                 |    |          | 55,000       |                   |                 |
| D   | 998  |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                                     |    |          |              | 18 487,84         |                 |
| 9   | K    | 998312011 | Přesun hmot pro sanace území, hrázení a úpravy bystřin                                                                                                                                          | t  | 33,014   | 257,00       | 8 484,60          | CS ÚRS 2020 02  |
| PP  |      |           | Přesun hmot pro sanace území, hrázení a úpravy bystřin, jakéhokoli rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| PSC |      |           | Poznámka k souboru cen<br>1 Ceny jsou určeny pro opavování svahu nebo dna. 2 Ceny naplňují pro břehové a ochranné porosty, tento přesun se oceňuje cenou 998 31-5011 Břehové a ochranné porosty |    |          |              |                   |                 |
| 10  | K    | 998312094 | Příplatek k přesunu hmot pro sanace území, hrázení a úpravy bystřin za zvýšený přesun do 1000 m                                                                                                 | t  | 33,014   | 303,00       | 10 003,24         | CS ÚRS 2020 02  |
| PP  |      |           | Přesun hmot pro sanace území, hrázení a úpravy bystřin, příplatek k ceně za zvýšený přesun přes vymezenou nepřesáhá dopravní vzdálenost do 1000 m                                               |    |          |              |                   |                 |
| PSC |      |           | Poznámka k souboru cen<br>1 Ceny jsou určeny pro opavování svahu nebo dna. 2 Ceny naplňují pro břehové a ochranné porosty, tento přesun se oceňuje cenou 998 31-5011 Břehové a ochranné porosty |    |          |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novosvětské slatě

Objekt:

02 - Revitalizace lokality Novosvětské slatě - ručně realizované hrázky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 27936333

DIČ: CZ27936333

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

407 730,21

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 407 730,21  | 21,00%     | 85 623,34 |
| snižovaná    | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

Cena s DPH

v CZK

493 353,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novosvětské slatě

Objekt:

02 - Revitalizace lokality Novosvětské slatě - ručně realizované hrázký

Místo:

Datum: 10. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

407 730,21

HSV - Práce a dodávky HSV

407 730,21

1 - Zemní práce

397 373,00

998 - Přesun hmot

10 357,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novosvětské slatě  
Objekt: 02 - Revitalizace lokality Novosvětské slatě - ručně realizované hrázkzy  
Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum: 10. 12. 2020  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ty p | Kód          | Popis                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                         |     |          |              | 407 730,21        |                 |
| d HSV Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |              |                                                                                                         |     |          |              | 407 730,21        |                 |
| D 1 Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |              |                                                                                                         |     |          |              | 397 373,00        |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K    | 111251104    | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny při LTM jednotlivé plochy do 30 m2 slopně | m2  | 160,000  | 24,90        | 3 984,00          | CS ÚRS 2020 02  |
| PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenu strojně průměru kmene do 100 mm při lesnicko-technických melioracích (LTM), v ploše jedné do 30 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |              |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| Poznámka k souboji cen<br>1 V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na dopravní prostředek 2 Průměr kmene stromu (křovina) se měří 0,15 m nad přímým ležením 3 Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu pudorových ploch omezených okolovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se pudorově překrývají. Jestliže by byl zminuovaný součet ploch větší než pudorová plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.                                                                                                                                                                                           |      |              |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV Kácení v trasách příslupů - délka tras ve vegetaci šířka 100*60 160,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |              |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV Součet 160,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |              |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K    | 112101101    | Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm                                                    | kus | 150,000  | 185,00       | 27 750,00         | CS ÚRS 2020 02  |
| PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |              |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| Poznámka k souboji cen<br>1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště 2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze soustřeďovacího, výhledu a polomu 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větvi oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojho na sobě kolmému měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejméně ve výšce 0,15 m V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejméně v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu 5. Ceny nelze užit v případě, kdy je nutné odstraňování stromů po částech, tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 023-1 Plochy a úprava území |      |              |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV "Odhadovaný počet stromů o průměru do 0,3m určených ke kácení" 150,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |              |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV 10+140 150,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |              |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |              |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K    | 112101102    | Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm                                                    | kus | 5,000    | 332,00       | 1 660,00          | CS ÚRS 2021 01  |
| PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |              |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.vrs.cz/item/CS-URS-2021-01/112101102">https://podminky.vrs.cz/item/CS-URS-2021-01/112101102</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |              |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV "Odhadovaný počet stromů o průměru nad 0,3m určených ke kácení" 5,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |              |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV 5 5,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |              |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |              |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K    | 112101121    | Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm                                                  | kus | 130,000  | 106,00       | 13 780,00         | CS ÚRS 2021 01  |
| PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |              |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.vrs.cz/item/CS-URS-2021-01/112101121">https://podminky.vrs.cz/item/CS-URS-2021-01/112101121</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |              |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV "Odhadovaný počet stromů o průměru do 0,3m určených ke kácení" 130,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |              |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV 80+50 130,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |              |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |              |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K    | 112101122    | Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 500 mm                                                  | kus | 20,000   | 207,00       | 4 140,00          | CS ÚRS 2021 01  |
| PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |              |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.vrs.cz/item/CS-URS-2021-01/112101122">https://podminky.vrs.cz/item/CS-URS-2021-01/112101122</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |              |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV "Odhadovaný počet stromů o průměru nad 0,3m určených ke kácení" 20,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |              |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV 15+5 20,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |              |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |              |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K    | R_LIFE_2     | Montáž hráčky pro opatření B - ručně                                                                    | ks  | 29,000   | 280,00       | 8 120,00          |                 |
| PP Dřevěná hráčka pro stabilizaci záspy stávajícího koryta typu A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |              |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| Poznámka k položce<br>Dle D 4 1.<br>Všechno spojovacího materiálu - litabiky Pz přes obě vrstvy spojovaného materiálu skrz Rozložitelná geotextilie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |              |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV "počet hráček B zhotovených z prken a pūkulatín" 29,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |              |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV 29 29,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |              |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |              |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M    | M_R_LIFE_2.1 | Řezivo pro dřevěné desky přehrázek typu B                                                               | m2  | 55,000   | 175,00       | 9 625,00          |                 |
| PP Řezivo pro dřevěné desky přehrázek typu B Řezivo jehličnaté boční umítné s 80-160mm tl 20mm nebo pūkulatiny dle D 4 1., dl 4-6m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |              |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV "Plocha desek pro provedení přehrázek typu B"prolez 55,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |              |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV 50*1,1 55,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |              |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |              |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K    | 171153101R   | Zemní hráčky melioračních kanálů z horniny třídy lžžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4, ručně             | m3  | 50,000   | 320,00       | 16 000,00         |                 |
| PP Zemní hráčky plovakých a odpadních melioračních kanálů zhuňované po vstřích tloušťky 200 mm s plemistním sypaním do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z horniny třídy lžžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |              |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| Poznámka k souboji cen<br>1 V ceně nejsou započteny náklady na úpravy plánů na koních hráček a na svaňování na bočích hráček, tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 181 Úprava plánů vyrovnáním výškových rozdílů a 182 Svaňování hřebenů svaňu do projektovaných profilů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |              |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV zemB 50 50,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |              |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K    | R_LIFE_3     | Montáž hráčky pro opatření C - ručně                                                                    | ks  | 37,000   | 280,00       | 10 360,00         |                 |
| PP Dřevěná hráčka pro stabilizaci záspy stávajícího koryta typu C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |              |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| Poznámka k položce<br>Dle D 4 2<br>Všechno spojovacího materiálu - litabiky Pz přes obě vrstvy spojovaného materiálu skrz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |              |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |              |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV "počet hráček C" 37,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |              |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |

| PC | Ty p | Kód           | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV   |               | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          | 37,000       |                   |                 |
|    | VV   |               | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          | 37,000       |                   |                 |
| 10 | M    | M_R_LIFE_3.1. | Řezivo pro dřevěnné desky přehrázek typu C                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 143,000  | 380,00       | 54 340,00         |                 |
|    | PP   |               | Řezivo pro dřevěnné desky přehrázek typu C Řezivo jednolitě na pero a drážky 200x50 mm, dI 4-6m, pero 15 mm                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |               | "Plocha prken pro přehrážky typu C"prořez"                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |               | 130*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          | 143,000      |                   |                 |
|    | VV   |               | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          | 143,000      |                   |                 |
| 11 | M    | M_R_LIFE_3.2. | Kleštiny přehrázek typu C                                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 353,100  | 80,00        | 28 248,00         |                 |
|    | PP   |               | Kleštiny 200x50 mm S obou stran hrázky. V případě že délka hrázky přesáhne délku loživa na kleštiny, budou místa napojení kleštin překryta další vrstvou kleštin z obou stran s přesahy minimálně 3 m (tj celkem 6 m)                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |               | "Celková délka kleštin"prořez"                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |               | 321*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          | 353,100      |                   |                 |
|    | VV   |               | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          | 353,100      |                   |                 |
| 12 | K    | 171153101R    | Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4, ručně                                                                                                                                                                                                 | m3 | 169,000  | 218,00       | 36 842,00         |                 |
|    | PP   |               | Zemní hrázky plivodních a odpadních melioračních kanálů zhotovované po vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC  |               | <i>Poznámka k souboru cen</i><br>1. V ceně nejsou započteny náklady na úpravy plánů na koncové hrázek a na svahování na bocích hrázek, tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 181 Úprava plánů vyrovnáním výškových rozdílů a 182 Svahování krakých svahů do projektovaných profilů |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |               | "objemy střední části přehrázek C"                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |               | 169                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          | 169,000      |                   |                 |
|    | VV   | zemC          | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          | 169,000      |                   |                 |
| 13 | K    | R_LIFE_5      | Montáž hrázky pro opatření E - ručně                                                                                                                                                                                                                                                        | ks | 7,000    | 280,00       | 1 960,00          |                 |
|    | PP   |               | Dřevinná hrázka pro stabilizaci záspy slávacího kotvy typu E                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | P    |               | <i>Poznámka k položce</i><br>Dle D 4.3                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |               | Včetně spojovacího materiálu - hřebíky Pz přes obě vrstvy spojovacího materiálu skrz.                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |               | "počet hrázek E "                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |               | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          | 7,000        |                   |                 |
|    | VV   |               | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          | 7,000        |                   |                 |
| 14 | M    | M_R_LIFE_5.1. | Řezivo pro dřevěnné desky přehrázek typu E                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 15,400   | 135,00       | 2 079,00          |                 |
|    | PP   |               | Sámovaná prkna tl. 20 mm nebo půlkulatiny průměru minimálně 150 mm pro dřevěnné desky přehrázek typu E dle D 4.3                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |               | "Plocha kulatin pro provedení přehrázek typu E"prořez"                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |               | 14*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          | 15,400       |                   |                 |
| 15 | K    | 122111101     | Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 219,000  | 688,00       | 150 672,00        | CS ÚRS 2020 02  |
|    | PP   |               | Odkopávky a prokopávky ručně započtené i nezapočtené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC  |               | <i>Poznámka k souboru cen</i><br>1. Ceny lze použít pro jakékoliv množství odkopané zeminy. 2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |               | materiál pro obsyp hrázek                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |               | zemB+zemC                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          | 219,000      |                   |                 |
|    | VV   |               | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          | 219,000      |                   |                 |
| 16 | K    | 162211311     | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m                                                                                                                                                                                      | m3 | 219,000  | 127,00       | 27 613,00         | CS ÚRS 2020 02  |
|    | PP   |               | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |               | materiál pro obsyp hrázek                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV   |               | zemB+zemC                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          | 219,000      |                   |                 |
|    | VV   |               | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          | 219,000      |                   |                 |
| D  | 998  |               | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              | 10 357,21         |                 |
| 17 | K    | 998312011     | Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin                                                                                                                                                                                                                                      | t  | 18,495   | 257,00       | 4 753,22          | CS ÚRS 2020 02  |
|    | PP   |               | Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC  |               | <i>Poznámka k souboru cen</i><br>1. Ceny jsou určeny pro opevnění svahu nebo dna. 2. Ceny neplatí pro břehové a ochranné porosty, tento přesun se oceňuje cenou 998 31-5011 Břehové a ochranné porosty.                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 18 | K    | 998312094     | Příplatek k přesunu hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin za zvýšený přesun do 1000 m                                                                                                                                                                                             | t  | 18,495   | 303,00       | 5 603,99          | CS ÚRS 2020 02  |
|    | PP   |               | Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin. Příplatek k ceně za zvýšený přesun přes vymezenou nupňku dopravní vzdálenost do 1000 m                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC  |               | <i>Poznámka k souboru cen</i><br>1. Ceny jsou určeny pro opevnění svahů nebo dna. 2. Ceny neplatí pro břehové a ochranné porosty, tento přesun se oceňuje cenou 998 31-5011 Břehové a ochranné porosty.                                                                                     |    |          |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novosvětské slatě

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 27936333

DIČ: CZ27936333

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

70 500,00

|               | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---------------|-------------|------------|-----------|
| DPH: základní | 70 500,00   | 21,00%     | 14 805,00 |
| DPH: snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

Cena s DPH

v CZK

85 305,00



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novosvětské slatě

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 10. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

70 500,00

HSV - HSV

70 500,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

70 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novosvělské slatě

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 10. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PC                            | Ty p | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |              | <b>70 500,00</b>  |                 |
| <b>D HSV</b>                  |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |              | <b>70 500,00</b>  |                 |
| <b>D VON</b>                  |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |              | <b>70 500,00</b>  |                 |
| 1                             | K    | 021203000 | Sítňování přírodních hodnot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ...    | 1,000    | 1 000,00     | 1 000,00          |                 |
|                               | PP   |           | Sítňování přírodních hodnot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | "Přesuny jedinců živočišných a rostlinných druhů ohrožených v průběhu stavby"                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 1,000    |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
| 2                             | K    | R_02      | Geodetické práce za účelem provedení stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | soubor | 1,000    | 30 000,00    | 30 000,00         |                 |
|                               | PP   |           | Geodetické práce za účelem provedení stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |              |                   |                 |
|                               | P    |           | Poznámka k položce:<br>- geodetické práce při výstavbě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
| 3                             | K    | R_020     | Umístění dočasné cedule o stavbě dotační akce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | soubor | 1,000    | 1 000,00     | 1 000,00          |                 |
|                               | PP   |           | Umístění dočasné cedule o stavbě dotační akce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |              |                   |                 |
| 4                             | K    | R_04      | Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií, mobilní WC, apod.                                                                                                                                                                                                                                 | soubor | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         |                 |
|                               | PP   |           | Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií, mobilní WC, apod.                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
|                               | P    |           | Poznámka k položce:<br>Součástí položky je i zajištění dopravních tras pro mechanizmy na neumožněném podlaží ve slati pomocí pobíhání podpírných roztáčecích prostředků. Předpokládá se použití planostěných trásmů/šrafovaných kladených příčně v trase malého pásového rypadla. Podpírná prostředky nebudou ponechány na místě, ale budou za bagrem odebrány a přesouvány před hory. |        |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | "Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií, čistišť apod.                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | "čistišť vozidel apod. "1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 1,000    |              |                   |                 |
| 5                             | K    | R_05      | Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytýčením sítí.                                                                                                                                                                                                      | soubor | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |                 |
|                               | PP   |           | Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytýčením sítí                                                                                                                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | "Vytýčení inženýrských sítí a zařízení"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | "včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti"                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | "v období mezi předáním staveniště a vytýčením sítí"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 1,000    |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
| 6                             | K    | R_12      | Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).                                                                                                                                              | soubor | 1,000    | 500,00       | 500,00            |                 |
|                               | PP   |           | Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD)                                                                                                                                               |        |          |              |                   |                 |
| 7                             | K    | R_14      | Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 1,000    | 500,00       | 500,00            |                 |
|                               | PP   |           | Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | "Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce viditelném místě"                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | "u vstupu na staveniště"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 1,000    |              |                   |                 |
| 8                             | K    | R_17      | Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | soubor | 1,000    | 20 000,00    | 20 000,00         |                 |
|                               | PP   |           | Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby                                                                                |        |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | "Dokumentace skutečného provedení stavby"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | "Geodetická část dokumentace"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | "Fotodokumentace stavby"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 1,000    |              |                   |                 |
| 9                             | K    | R_07.1    | Aktualizace povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | soubor | 1,000    | 500,00       | 500,00            |                 |
|                               | PP   |           | Aktualizace povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |              |                   |                 |
| 10                            | K    | R_08.1    | Aktualizace havarijního plánu, včetně potvrzení vodoprávním úřadem, popř. i správcem povodí.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | soubor | 1,000    | 500,00       | 500,00            |                 |
|                               | PP   |           | Aktualizace havarijního plánu, včetně potvrzení vodoprávním úřadem, popř. i správcem povodí                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |              |                   |                 |
| 11                            | K    | R_8_VRN   | Zajištění čištění vozidel a komunikací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | soubor | 1,000    | 500,00       | 500,00            |                 |
|                               | PP   |           | Zajištění čištění vozidel staveništěmí dopravy před vjezdem na veřejné komunikace, zajištění čištění (mytí) komunikace znečištěné staveništní dopravou                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
| 12                            | K    | R_9_VRN   | Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | soubor | 1,000    | 500,00       | 500,00            |                 |
|                               | PP   |           | Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | "Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | "Osazení méme latě v blízkosti stavby"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | "Vedení povodňové knihy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | "Pořízení a uchovávání sanačních látek"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 1,000    |              |                   |                 |
| 13                            | K    | R_10      | Ošetření poškozených stromů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | soubor | 1,000    | 500,00       | 500,00            |                 |
|                               | PP   |           | Ošetření poškozených stromů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |              |                   |                 |
|                               | P    |           | Poznámka k položce:<br>Veškeré poškozené stromy při stavební činnosti budou ošetřeny přípravkem Sanatex VS hmotý nebo obdobným prostředkem vhodným pro použití v lesních porostech                                                                                                                                                                                                     |        |          |              |                   |                 |