


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : PODLAHY ARCHIV KOPŘIVNICE	JKSO :	Cenová úroveň:
Stavba :	Název stavby : MÚ KOPŘIVNICE	SKP :	Účelová M.J.:
Projektant :	Počet účel. měrných jednotek :		
Objednatel : MĚSTO KOPŘIVNICE	Náklady na měrnou jednotku :		
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : CHALUPA A SYN s.r.o.		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)			
	Dodávka celkem	116 023	Ztížené výrobní podmínky [%]	0	0
	Montáž celkem	102 845	Oborová přírážka [%]	0	0
Z	HSV celkem	190 791	Přesun stavebních kapacit [%]	0	0
R	PSV celkem	26 977	Mimostaveništní doprava [%]	0	0
N	Instalace	1 100	Zařízení staveniště [%]	3	6 566
:	Montáže	0	Provoz investora [%]	0	0
	ZRN celkem	218 868	Kompletační činnost [%]	0	0
II:	technologie	0	Ostatní VRN [%]	0	0
VII:	interiéry	0	Rezerva [%]	0	0
	ZRN+II+VII	218 868		0	0
	ZRN+II+VII+VRN	225 434	VRN celkem		6 566

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Pavel Chalupa Datum : Podpis :  CHALUPA A SYN s.r.o. STAVEBNÍ FIRMA KOPŘIVNICE HUSOVA 1162 IČO: 25912032, DIČ: CZ25912032 7.8.17	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	21,0 % činí :	225 434 Kč
DPH	21,0 % činí :	47 341 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		272 775 Kč

Poznámky :

Stavba : - MÚ KOPŘIVNICE
Objekt :

Cenová úroveň : 2016/
Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
3	Svislé konstrukce	2 915	736	3 651
61	Úpravy povrchů vnitřní	0	7 740	7 740
62	Úpravy povrchů vnější	0	198	198
63	Podlahy	105 958	10 540	116 498
64	Osazování výplní otvorů	6 900	10 093	16 993
96	Bourání konstrukcí	0	42 422	42 422
99	Přesun hmot	0	3 289	3 289
	HSV CELKEM	115 773	75 018	190 791
	PSV:			
766	Konstrukce truhlářské	250	150	400
776	Podlahy povlakové	0	2 629	2 629
777	Podlahy syntetické	0	17 298	17 298
784	Malby	0	6 650	6 650
	PSV CELKEM	250	26 727	26 977
	INSTALACE:			
720	Zdravotně technické instalace	0	1 100	1 100
	INSTALACE CELKEM	0	1 100	1 100
	STAVEBNÍ ČÁST CELKEM	116 023	102 845	218 868
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem (bez DPH):			218 868

CHALUPKA A SYN s.r.o.
STAVEBNÍ FIRMA
KOPŘIVNICE, HUSOVA 1162
IČO: 25902032, DIČ: CZ25902032

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					6	7	8	9	10	11
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		HSV:								
	oddíl 3	Svislé konstrukce:								
1	C-317941121-0	OSAZ OCEL VALC NOSNIKU DO C 12	T	0,096	0,0	0,0	7 668,0	736,1	0,020	0,002
2	H-13380620-1	NOSNIK OCEL I (IPN) 11375 OZNAC 12	T	0,110	2 915,0	0,0	0,0	0,0	1,000	0,110
	3	SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM			2 915,0		736,1			0,112
3	oddíl 61	Úpravy povrchů vnitřní:	M2	21	0,0	0,0	350,0	7 350,0	0,004	0,086
4	C-612441961-0	OPRAVA VNI OMITEK STEN	M2	1,56	0,0	0,0	250,0	390,0	0,048	0,075
	61	ÚPRAVY PVRCHŮ VNITŘNÍ CELKEM			0,0		7 740,0			0,161
5	oddíl 62	Úpravy povrchů vnější:	M2	2	0,0	0,0	99,0	198,0	0,000	0,000
	62	ÚPRAVY PVRCHŮ VNĚJŠÍ CELKEM			0,0		198,0			0,000
6	oddíl 63	Podlahy:	M2	62	0,0	0,0	170,0	10 540,0	0,015	0,930
7	C-632450260-0	STERKA CEM SAMONIVEL - PRÁCE	M2	62	1 798,0	0,0	0,0	0,0	0,001	0,062
8	H-58581436-1	PENETRACE WEBER.PODKLAD FLOOR	M2	62	104 160,0	0,0	0,0	0,0	0,001	0,062
	63	PODLAHY CELKEM			105 958,0		10 540,0			1,054
9	oddíl 64	Osazování výplní otvorů:	KS	1	0,0	0,0	649,4	549,4	0,004	0,004
10	C-642944121-0	OSAZ DVER ZARUB OCEL DODATECNE -2.5M2	KS	1	6 900,0	0,0	0,0	0,0	0,059	0,059
11	H-55340480-1	DVEŘE OCELOVÉ 900X2000 ZAT. VČ.ZÁRUBNĚ	KS	1	0,0	0,0	594,0	594,0	0,003	0,003
12	C-641941312-0	OSAZ OKEN PLOCHA DO 4M2	KS	1	0,0	0,0	8 850,0	8 850,0	0,003	0,003
	64	OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ CELKEM			6 900,0		10 093,4			0,069
13	oddíl 96	Bourání konstrukcí:	M3	6,5	0,0	0,0	688,0	4 472,0	2,301	14,959
14	C-962032254-0	BOURANI ZDIVA Z CIHEL CEM MC	T	15,098	0,0	0,0	488,0	7 367,8	0,000	0,000
15	C-979011211-0	SVISLA DOPR NOSENIM SUTI ZA 1.PODL	T	15,098	0,0	0,0	211,0	3 185,7	0,000	0,000
16	C-979082111-0	VNITROSTAVENISITNI DOPRAVA SUTI DO 10M	T	15,098	0,0	0,0	275,0	4 151,9	0,000	0,000
17	C-979081101-0	NAKLADKA DO KONTEJN RUCNI SUTI	T	15,098	0,0	0,0	285,0	4 302,9	0,000	0,000
18	C-979081111-0	ODVOZ SUTI NA SKLADKU DO 1KM	T	150,979	0,0	0,0	8,2	1 244,9	0,000	0,000
19	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU	T	15,098	0,0	0,0	1 150,0	17 362,6	0,000	0,000
20	C-979081132-0	SKLADKOVNE SMISENY STAVEBNI ODPAD	T	15,098	0,0	0,0	145,2	334,0	0,042	0,098
	96	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM			0,0		42 421,8			15,056
21	oddíl 99	Přesun hmot:	T	5,5	0,0	0,0	598,0	3 289,0	0,000	0,000
	99	PRESUN HMOT CELKEM			0,0		3 289,0			0,000

CENA

Poř.

Čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	Dodávka			Montáž			HMOTNOST		
					jednotková	celková	7.	jednotková	celková	9.	jednotková	celková	10.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.			
		PSV:											
22	oddíl 766 C-766895212-0	Konstrukce truhlářské: OSAZ PŘECH LÍSTY	KS	1	0,0	0,0	150,0	150,0	0,000	0,000			
23	H-61187176-1	PŘECHODOVÁ LÍSTA	KS	1,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,001	0,001			
	766	KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ CELKEM			250,0	250,0	0,0	150,0	0,001	0,001			
	oddíl 776	Podlahy povlakové:											
24	C-776401800-0	ODSTRAN PODLAH SOKLIK/LISTA PRYZ/PVC	M	43,2	0,0	0,0	12,0	518,4	0,001	0,022			
25	C-776511820-0	ODSTRAN PODLAH POVLAH LEP.+PODLOZ	M2	32	0,0	0,0	66,0	2 110,6	0,001	0,032			
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ CELKEM			0,0	0,0	12,0	518,4	0,001	0,022			
26	oddíl 777 O-77760-0	Podlahy syntetické: PODLAH NATER EPOXID.vč. PENETR	M2	62	0,0	0,0	279,0	17 298,0	0,001	0,056			
	777	PODLAHY SYNTETICKÉ CELKEM			0,0	0,0	279,0	17 298,0	0,001	0,056			
27	oddíl 784 C-7844441010-0	Malby: MALBA	M2	190	0,0	0,0	35,0	6 650,0	0,001	0,096			
	784	MALBY CELKEM			0,0	0,0	35,0	6 650,0	0,001	0,096			

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA			HMOTNOST				
					jednotková	celková	7.	jednotková	celková	9.	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
		INSTALACE:										
28	oddíl 721 C-721212305-0	Kanalizace vnitřní: ZABET VPUSTI	KS	2	0,0	0,0	550,0	1 100,0	0,021	0,041		
	721	KANALIZACE VNITŘNÍ CELKEM			0,0	0,0	550,0	1 100,0	0,021	0,041		

Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem (bez DPH) :

218 868