



**MĚSTO ROSICE**  
**Místostarosta**  
Palackého nám. 13, 665 01 Rosice



MURSP00EG9D0

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČI.: 33031/22-INV

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

DATUM: 2022.07.18

UNIVERS s.r.o.

Tř. 1. máje 87

664 84 Zastávka

**Objednávka č. 33031/22**

Vážení,

objednáváme u Vás:

opravu hřbitovní zdi v Rosicích, dle položkového rozpočtu ze dne 23.05.2022, který je nedílnou součástí objednávky. Záruky na dílo budou uvedeny v předávacím protokolu.

Předpokládaný termín dodání: srpen 2022

Objednávku akceptujeme:

S přáním pěkného dne.

Schválil  
Volánek Lukáš Diš  
místostarosta



## Stavební rozpočet

Název stavby:		Oprava křehkovní zdi		Doba vystavby:		UNIVERS s.r.o.		Objednatel:		UNIVERS s.r.o.			
Druh stavby:		Část A		Začátek vystavby:		Projektant:		Zhotovitel:		UNIVERS s.r.o.			
Lokalita:		Rosice		Náplňka:		Zpracoval:							
JKSO:				Zpracováno dne:		23.05.2022		Zpracoval:					
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Montáž	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
		28	<b>Začlenění hornin a konstrukcí</b>				0,00	21 714,55		21 714,55	0,06	2,15	RTS I / 2022
1		289902111R00	Olučeni nebo odsekání omítek stěn	m2	34,07	637,31	0,00	21 714,55	0,00	21 714,55	0,06	2,15	RTS I / 2022
		31	<b>Zdi podběrné a volné</b>				0,00	0,00		0,00	2,54	0,00	RTS I / 2022
2		317321017R00	Růmsy zdi a valy z betonu železobetonu C 25/30	m3	0,00	5 836,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS I / 2022
3		317351105R00	Bednění říms - zřízení	m2	0,00	1 143,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
4		317351106R00	Bednění říms - odstranění	m2	0,00	265,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
5		317361921RT4	Výztuž překladu a říms ze svařovaných sítí	t	0,00	58 130,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	RTS I / 2022
		33	<b>Sloupky a pilíře, stožáky a rámové stoly</b>				3 874,77	2 011,97		5 886,74	1,89	0,86	RTS I / 2022
6		331231116RT2	Sloupky a pilíře chélné z CP 29 P15 na MC 10	m3	0,51	11 609,15	3 874,77	2 011,07	0,00	5 885,84	0,00	0,86	RTS I / 2022
		41	<b>Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)</b>				0,00	0,00		0,00	0,22	0,00	RTS I / 2022
7		417320041RAA	Zluzující věnec ŽB beton C 29/30, 40 x 10 cm do spádu	m	0,00	1 813,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	RTS I / 2022
		60	<b>Omítky ze suchých směsí</b>				3 851,57	8 709,63		12 561,20	0,00	0,22	RTS I / 2022
8		602016195R00	Penetrace hloubková stěn PROFÍ Silikat-Tiefengrund	m2	45,21	81,92	1 986,76	1 716,86	3 703,62	8 857,58	0,00	0,20	RTS I / 2022
9		602011172R00	Šuk vnější Cemix Q23 b tl. 3 mm, ručně	m2	45,21	195,92	1 864,81	6 992,77	8 857,58	0,00	0,20	RTS I / 2022	
		62	<b>Úprava povrchů vnější</b>				36 896,51	82 665,72	119 562,23	1,99	0,39	0,00	RTS I / 2022
10		627455111RT2	Spárování starého zdiva z lom. kamene hl. do 8 cm	m2	17,65	1 684,62	3 942,54	25 793,53	29 736,07	27 701,19	0,02	0,31	RTS I / 2022
11		622434112R00	Omítkový sanacní systém Cemix, vnější, zvrst.	m2	45,21	612,72	12 221,65	15 479,55	5 562,52	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
12		622901110TR0	Odsištění spár zdiva z lom. kamene	m2	17,65	315,13	3,58	5 558,93	19 204,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
13		623421131T00	Provedení vnější omítky, sloupů, plocha rovná, hladké, složitost 1 - 2	m2	17,08	1 124,20	6 261,94	12 942,99	21 473,49	0,00	0,05	0,00	RTS I / 2022
14		622471318RR	Náter stěn vnějších, složitost 3 - 4	m2	45,21	474,97	11 054,38	10 419,11	2 427,46	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
15		622300131T00	Vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm	m2	29,35	82,71	2,64	2 424,82	13 456,56	0,01	0,36	0,04	RTS I / 2022
16		627452111RT3	Spárování malou MCs zapuštěné rovinně, zdi z cihel	m2	29,35	458,50	3 409,78	10 046,78	2 522,08	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
		711	<b>Izolace proti vodě</b>				1 664,77	857,31		2 522,08	0,00	0,00	RTS I / 2022
17		711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti, vodor. náter ALP za studena	m2	6,30	37,10	142,14	91,59	233,73	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
18		71141556RP1	Izolace proti vlhk., vodotěrná pásy přitavením	m2	6,30	363,23	1 522,63	765,72	2 288,35	0,01	0,04	0,00	RTS I / 2022
		765	<b>Krytina tvrdá</b>				15 795,19	12 082,24	27 877,43	0,82	0,00	0,00	RTS I / 2022
19		76571886R00	Demonáž z přežlů zdi š. do 30 cm, do suti	m	10,56	104,00	0,00	1 098,24	1 098,24	0,03	0,31	0,00	RTS I / 2022
20		76531887R00	Demonáž nřebene z přežlů tvrdá malta, do suti	m	2,10	73,44	0,00	154,22	154,22	0,04	0,08	0,00	RTS I / 2022
21		765711241R00	Pokrytí ohradních zdí do 30 cm krytina přežly	m	10,56	1 730,21	11 873,16	6 397,86	18 271,02	0,03	0,28	0,00	RTS I / 2022
22		765311438R00	Hřeben přežly z nřebena č. 5, do malty	m	4,20	1 605,52	3 891,04	2 852,15	6 743,18	0,04	0,15	0,00	RTS I / 2022
23		765311463R00	Přežly přiležatí a uchyvací tašek	m	2,00	295,26	31,99	559,53	590,52	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
24		998765101R00	Přesun hmoti pro krytí tvrdé, výšky do 6 m	t	0,82	1 245,42	0,00	1 021,24	1 021,24	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
		771	<b>Podlahy z dlaždic</b>				35,34	151,97	187,31	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
25		771578014R00	Spára dilatční provedená silikoneem	m	2,20	85,14	35,34	151,97	187,31	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
		782	<b>Obklady z přírodního a konglomerovaného kamene</b>				54 113,18	38 304,20	92 417,38	0,89	0,25	0,00	RTS I / 2022
26		782155015RT1	Obklad stěn pásky imitace chla tl. do 1,5 cm, imiel (pouze okna plochové pole)	m2	29,35	1 736,50	12 660,51	38 304,20	50 964,71	0,01	0,25	0,00	RTS I / 2022
27		592431103	Obklad chitové pásky předběžná cena	m2	32,28	1 284,00	41 452,67	0,00	41 452,67	0,02	0,65	0,00	RTS I / 2022
		783	<b>Nátery</b>				616,11	10 860,42	11 376,53	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
28		783802821R00	Odstřanění náterů z omítek stropů, oplácním	m2	41,66	273,06	516,11	10 860,42	11 376,53	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
29		941940031RAA	Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m	m2	65,70	188,71	2 033,20	10 365,04	12 398,25	0,02	1,26	0,00	RTS I / 2022
		96	<b>Bourání konstrukcí</b>				308,25	2 173,36	2 481,62	1,74	1,51	0,00	RTS I / 2022
30		962032314R00	Bourání pilířů chélných	m3	0,83	2 002,44	0,93	809,45	810,38	0,26	0,22	0,00	RTS I / 2022
31		967043111R00	Odsěkání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 15 cm	m2	0,85	959,03	0,00	11 606,02	11 606,02	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
		H88	<b>Ostatní přesuny hmot</b>				0,00	11 606,02	11 606,02	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
32		999281145R00	Přesun hmoti pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	11,44	1 014,53	0,00	5 368,99	5 368,99	0,00	0,90	0,00	RTS I / 2022
		S	<b>Přesuny suti</b>				0,00	1 163,05	1 163,05	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
33		979081111R00	Odvoz suti a, v. výb. hmoti na skládku do 1 km	t	4,29	270,83	0,00	1 163,05	1 163,05	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
34		979081121R00	Připílatek k odvozu za každý další 1 km	t	85,89	18,97	0,00	1 629,30	1 629,30	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
35		979990105R00	Poplatek za skládku suti - chélné výrobky, skupina odpadů 170102	t	4,29	600,00	0,00	2 576,64	2 576,64	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
			<b>Ostatní materiály</b>				3 097,12	0,00	3 097,12	0,01	0,01	0,00	RTS I / 2022



36	69366185_A	Geotextilie 165 g/m2	m2	78,00	36,52	2 848,48	0,00	2 848,48	0,00	0,01	RTS I / 2022
37	28355010	Páska krycí lep. š. 50 mm, dl. 50 m	bal	2,00	124,32	248,64	0,00	248,64	0,00	0,00	RTS I / 2022
		<b>VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady</b>				0,00	19 008,75	19 008,75	0,00	0,00	
38	03VRN	Zařízení staveniště	Soubor	0,89	13 875,00	0,00	9 504,38	9 504,38	0,00	0,00	
39	039002VRN	Odstáření zařízení staveniště	Soubor	0,89	13 875,00	0,00	9 504,38	9 504,38	0,00	0,00	
		<b>Podvaha:</b>				<b>Celkem:</b>		<b>348 066,29</b>			