

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava LC Vlčky a Barborka

Místo: k.ú. Kardašova Řečice, k.ú. Nítovice, k.ú. Drahov

Datum: 01.07.2022

Objednatel:

Lesy ČR, s.p., OŘ jižní Čechy

Zhotovitel:

Vialit Soběslav spol. s r.o.

IČ: 14504456

DIČ: CZ14504456

Cena bez DPH

v CZK

1 504 730,90

DPH základní 21,00%

ze

#####

315 993,49

Cena s DPH

v CZK

1 820 724,39

Zhotovitel

11.7.2022

Datum a podpis:

Razítko:

15.7.2022

Datum a podpis:

Razítko:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: **Oprava LC Vlčky a Barborka**

Místo: Oprava LC Barbora
 Oprava LC Vlčky

Objednatel:
 Lesy ČR, s.p., OŘ jižní Čechy

Celkové náklady za stavbu Cena bez DPH 1 504 730,90

Objekt: Oprava LC Barbora

Celkové náklady za stavbu z 600 - Oprava LC Barbora [zadání].xlsx bez DPH

Celkové náklady za objekt Cena bez DPH 403 454,03

Objekt: Oprava LC Vlčky

Celkové náklady za stavbu z 601 - Oprava LC Vlčky [zadání].xlsx bez DPH

Celkové náklady za objekt Cena bez DPH 1 101 276,87

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 601
Stavba: Oprava LC Vlčky

KSO:
Místo: LS Jindřichův Hradec

CC-CZ:
Datum: 5. 5. 2022

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Jindřichův Hradec

IČ: 42196451
DIČ:

Uchazeč:
Vialit Soběslav spol. s r.o.

IČ: 14504456
DIČ: CZ14504456

Projektant:
APROZ K & K s.r.o.

IČ: 038 18 993
DIČ:

Zpracovatel:
APROZ K & K s.r.o.

IČ: 038 18 993
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 101 276,87

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%	1 101 276,87	231 268,14
		0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 332 545,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 601

Stavba: Oprava LC Vičky

Místo: LS Jindřichův Hradec

Datum:

5. 5. 2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Jindřichův Hradec

Projektant:

APROZ K & K s.r.o.

Uchazeč: Vialit Soběslav spol. s r.o.

Zpracovatel:

APROZ K & K s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 101 276,87	1 332 545,01
SO 01	I. Úsek délky 96 bm	186 323,92	225 451,94
SO 02	II. Úsek délky 80 bm	282 867,31	342 269,45
SO 03	III. Úsek délky 250 bm	632 085,64	764 823,62

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Vlčky

Objekt:

SO 01 - I. Úsek délky 96 bm

KSO:

Místo: LS Jindřichův Hradec

CC-CZ:

Datum: 5. 5. 2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Jindřichův Hradec

IČ:

42196451

DIČ:

Uchazeč:

Vialit Soběslav spol. s r.o.

IČ:

14504456

DIČ:

CZ14504456

Projektant:

APROZ K & K s.r.o.

IČ:

038 18 993

DIČ:

Zpracovatel:

APROZ K & K s.r.o.

IČ:

038 18 993

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				186 323,92
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	186 323,92	21,00%	39 128,02
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	225 451,94
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Vičky

Objekt:

SO 01 - I. Úsek délky 96 bm

Místo:

LS Jindřichův Hradec

Datum:

5. 5. 2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Jindřichův Hradec

Projektant:

APROZ K & K s.r.o.

Uchazeč:

Vialit Soběslav spol. s r.o.

Zpracovatel:

APROZ K & K s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

186 323,92

HSV - Práce a dodávky HSV

170 123,92

1 - Zemní práce

12 359,20

5 - Komunikace pozemní

155 515,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 000,00

998 - Přesun hmot

249,12

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

16 200,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

7 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

8 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Vlčky

Objekt:

SO 01 - I. Úsek délky 96 bm

Místo:

LS Jindřichův Hradec

Datum:

5. 5. 2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Jindřichův Hradec

Projektant:

APROZ K & K s.r.o.

Uchazeč:

Vialit Soběslav spol. s r.o.

Zpracovatel:


APROZ K & K s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

186 323,92

D		HSV	Práce a dodávky HSV				170 123,92
D		1	Zemní práce				12 359,20
1	K	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem	m2	289,200	28,00	8 097,60
2	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	304,400	14,00	4 261,60
wv			289,2+15,2		304,400		
D		5	Komunikace pozemní				155 515,60
3	K	919726227	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtrační tkaná z polyesteru podélná/příčná pevnost 300/50 kN/m	m2	15,200	160,00	2 432,00
wv			"zpevnění štěrkové zátáčky" 15,2		15,200		
4	K	564671011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	15,200	263,00	3 997,60
wv			"zpevnění štěrkové zátáčky" 15,2		15,200		
5	K	564861011	Podklad ze štěrkočtří SD 0/63 plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	15,200	211,00	3 207,20
wv			"zpevnění štěrkové zátáčky" 15,2		15,200		
6	K	564851011	Podklad ze štěrkočtří SD 0/32 plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	15,200	158,00	2 401,60
wv			"zpevnění štěrkové zátáčky" 15,2		15,200		
7	K	564732111	Podklad nebo kryt ze štěrkočtří 0/32 tl 100 mm	m2	15,200	105,00	1 596,00
wv			"zpevnění štěrkové zátáčky" 15,2		15,200		
8	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	289,200	242,00	69 986,40
9	K	573312511	Prolití podkladu asfaltem v množství 6 kg/m2	m2	289,200	114,00	32 968,80
10	K	573451116	Dvojitý nátěr z asfaltu v množství 3,0 kg/m2 s posypem	m2	289,200	102,00	29 498,40
11	K	569851111	Zpevnění krajnic štěrkočtří tl 150 mm	m2	48,100	196,00	9 427,60
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 000,00
12	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	10,000	120,00	1 200,00
13	K	938902431	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu přes 50 do 75% DN	m	8,000	100,00	800,00
D		998	Přesun hmot				249,12
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	16,608	15,00	249,12
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				16 200,00
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				7 500,00
15	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
16	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
17	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
D		VRN3	Zařízení staveniště				500,00
18	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	500,00	500,00
D		VRN4	Inženýrská činnost				8 200,00
19	K	043134002	Zkoušky huliní na svrchní podkladní konstrukční vrstvě vozovky	kus	1,000	8 200,00	8 200,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Vlčky

Objekt:

SO 02 - II. Úsek délky 80 bm

KSO:

Místo: LS Jindřichův Hradec

CC-CZ:

Datum: 5. 5. 2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Jindřichův Hradec

IČ:

42196451

DIČ:

Uchazeč:

Vialit Soběslav spol. s r.o.

IČ:

14504456

DIČ:

CZ14504456

Projektant:

APROZ K & K s.r.o.

IČ:

038 18 993

DIČ:

Zpracovatel:

APROZ K & K s.r.o.

IČ:

038 18 993

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

282 867,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	282 867,31	21,00%	59 402,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

342 269,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Vlčky

Objekt:

SO 02 - II. Úsek délky 80 bm

Místo:

LS Jindřichův Hradec

Datum:

5. 5. 2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Jindřichův Hradec

Projektant:

APROZ K & K s.r.o.

Uchazeč:

Vialit Soběslav spol. s r.o.

Zpracovatel:

APROZ K & K s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

282 867,31

HSV - Práce a dodávky HSV

266 667,31

1 - Zemní práce	14 565,30
2 - Zakládání	6 630,00
4 - Vodorovné konstrukce	4 105,35
5 - Komunikace pozemní	118 864,60
9 - Ostatní konstrukce a práce	121 474,02
997 - Přesun sutě	198,45
998 - Přesun hmot	829,59
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	16 200,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	7 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	8 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Vlčky

Objekt:

SO 02 - II. Úsek délky 80 bm

Místo:

LS Jindřichův Hradec

Datum:

5. 5. 2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Jindřichův Hradec

Projektant:

APROZ K & K s.r.o.

Uchazeč:

Vialit Soběslav spol. s r.o.

Zpracovatel:

APROZ K & K s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							282 867,31
D	HSV		Práce a dodávky HSV				266 667,31
D	1		Zemní práce				14 565,30
1	K	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem	m2	240,000	28,00	6 720,00
2	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3	m3	1,700	2 100,00	3 570,00
	vv		"pro základy čel propustků" 2*0,5*0,9+2*0,5*0,8		1,700		
3	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,620	565,00	915,30
	vv		"po vybouraném propustku" 4,5*0,6*0,6		1,620		
4	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	240,000	14,00	3 360,00
D	2		Zakládání				6 630,00
5	K	274311126	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25	m3	1,700	3 900,00	6 630,00
	vv		"základy čel propustků" 2*0,5*0,9+2*0,5*0,8		1,700		
D	4		Vodorovné konstrukce				4 105,35
6	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,385	1 050,00	404,25
	vv		"pod roury propustků" 3,5*1,1*0,1		0,385		
7	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,578	3 900,00	2 254,20
	vv		"pod roury propustků" 3,5*1,1*0,15		0,578		
8	K	452312151	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,371	3 900,00	1 446,90
	vv		"pod roury propustků" 4,5*0,55*0,15		0,371		
D	5		Komunikace pozemní				118 864,60
9	K	566901144	Vyspravení podkladu po překopec inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	2,100	263,00	552,30
	vv		"vybouraný propustek" 3,5*0,6		2,100		
10	K	566901132	Vyspravení podkladu po překopec inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	2,100	158,00	331,80
	vv		"vybouraný propustek" 3,5*0,6		2,100		
11	K	566901131	Vyspravení podkladu po překopec inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	2,100	105,00	220,50
	vv		"vybouraný propustek" 3,5*0,6		2,100		
12	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	240,000	242,00	58 080,00
13	K	573312511	Prolití podkladu asfaltem v množství 6 kg/m2	m2	240,000	114,00	27 360,00
14	K	573451116	Dvojitý nátěr z asfaltu v množství 3,0 kg/m2 s posypem	m2	240,000	102,00	24 480,00
15	K	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm	m2	40,000	196,00	7 840,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce				121 474,02
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,837	500,00	1 418,50
	vv		"trouby propustků" 1,1*4,5*0,7-3,14*0,2*0,2*5		2,837		
17	M	58337331	Štěrkopísek frakce 0/22	t	5,674	980,00	5 560,52
	vv		2,837*2		2,837		
	vv		2,837*2 *Přepočtené koeficientem množství		5,674		
18	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	2,000	32 000,00	64 000,00
19	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	4,500	230,00	1 035,00
20	M	28614470	Trubka kanalizační PP korugovaná pro velké průměry DN 600x6000mm SN10	m	4,500	5 550,00	24 975,00
21	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	160,000	95,00	15 200,00
	vv		80*2		160,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	938902113	Profilace příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu přes 0,3 do 0,5 m ³ /m	m	8,000	120,00	960,00
23	K	966008112	Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500	m	4,500	1 850,00	8 325,00
	D	997	Přesun sutě				198,45
24	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	4,410	45,00	198,45
	VV		"propustek" 4,41		4,410		
	D	998	Přesun hmot				829,59
25	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	55,306	15,00	829,59
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				16 200,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				7 500,00
26	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
27	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
28	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				500,00
29	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	500,00	500,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost				8 200,00
30	K	043134002	Zkoušky hutní na svrchní podkladní konstrukční vrstvě vozovky	kus	1,000	8 200,00	8 200,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Vlčky

Objekt:

SO 03 - III. Úsek délky 250 bm

KSO:

Místo: LS Jindřichův Hradec

CC-CZ:

Datum: 5. 5. 2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Jindřichův Hradec

IČ:

42196451

DIČ:

Uchazeč:

Vialit Soběslav spol. s r.o.

IČ:

14504456

DIČ:

CZ14504456

Projektant:

APROZ K & K s.r.o.

IČ:

038 18 993

DIČ:

Zpracovatel:

APROZ K & K s.r.o.

IČ:

038 18 993

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				632 085,64
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	632 085,64	21,00%		132 737,98
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		764 823,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Vičky

Objekt:

SO 03 - III. Úsek délky 250 bm

Místo:

LS Jindřichův Hradec

Datum:

5. 5. 2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Jindřichův Hradec

Projektant:

APROZ K & K s.r.o.

Uchazeč:

Vialit Soběslav spol. s r.o.

Zpracovatel:

APROZ K & K s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	632 085,64
HSV - Práce a dodávky HSV	615 885,64
1 - Zemní práce	41 527,30
2 - Zakládání	6 630,00
4 - Vodorovné konstrukce	4 105,35
5 - Komunikace pozemní	400 892,50
9 - Ostatní konstrukce a práce	160 674,02
997 - Přesun sutě	352,80
998 - Přesun hmot	1 703,67
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	16 200,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	7 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	8 200,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Vlčky

Objekt:

SO 03 - III. Úsek délky 250 bm

Místo: LS Jindřichův Hradec

Datum: 5. 5. 2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Jindřichův Hradec

Projektant: APROZ K & K s.r.o.

Uchazeč: Vialit Soběslav spol. s r.o.

Zpracovatel: APROZ K & K s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							632 085,64
D HSV Práce a dodávky HSV							615 885,64
D 1 Zemní práce							41 527,30
1	K	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhuštění s živiným pojivem	m2	802,700	28,00	22 475,60
2	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3	m3	1,700	2 100,00	3 570,00
	vv		"pro základy čel propustků" 2*0,5*0,9+2*0,5*0,8		1,700		
3	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	6,820	565,00	3 853,30
	vv		"zásyp příkopu pro nový hosp. sjezd" 5,2		5,200		
	vv		"po vybouraném propustku" 4,5*0,6*0,6		1,620		
	vv		Součet		6,820		
4	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhuštěním	m2	830,600	14,00	11 628,40
	vv		802,7+27,9		830,600		
D 2 Zakládání							6 630,00
5	K	274311126	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25	m3	1,700	3 900,00	6 630,00
	vv		"základy čel propustků" 2*0,5*0,9+2*0,5*0,8		1,700		
D 4 Vodovodné konstrukce							4 105,35
6	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,385	1 050,00	404,25
	vv		"pod roury propustků" 3,5*1,1*0,1		0,385		
7	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,578	3 900,00	2 254,20
	vv		"pod roury propustků" 3,5*1,1*0,15		0,578		
8	K	452312151	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,371	3 900,00	1 446,90
	vv		"pod roury propustků" 4,5*0,55*0,15		0,371		
D 5 Komunikace pozemní							400 892,50
9	K	566901144	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	2,100	263,00	552,30
	vv		"vybouraný propustek" 3,5*0,6		2,100		
10	K	566901132	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	2,100	158,00	331,80
	vv		"vybouraný propustek" 3,5*0,6		2,100		
11	K	566901131	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	2,100	105,00	220,50
	vv		"vybouraný propustek" 3,5*0,6		2,100		
12	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	802,700	242,00	194 253,40
13	K	573312511	Prolítí podkladu asfaltem v množství 6 kg/m2	m2	802,700	114,00	91 507,80
14	K	573451116	Dvojitý nátěr z asfaltu v množství 3,0 kg/m2 s posypem	m2	802,700	102,00	81 875,40
15	K	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm	m2	126,600	196,00	24 813,60
16	K	564772111	Kryt ze štěrkodrtí 0/63 s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním, po zhuštění tl. 250 mm	m2	27,900	263,00	7 337,70
	vv		"hospodářský sjezd" 27,9		27,900		
D 9 Ostatní konstrukce a práce							160 674,02
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,837	500,00	1 418,50
	vv		"trouby propustků" 1,1*4,5*0,7-3,14*0,2*0,2*5		2,837		
18	M	58337331	Štěrkopisek frakce 0/22	t	5,674	980,00	5 560,52
	vv		2,837		2,837		
	vv		2,837*2 'Přepočtené koeficientem množství		5,674		
19	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	2,000	32 000,00	64 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	4,500	230,00	1 035,00
21	M	28614470	trubka kanalizační PP korugovaná pro velké průměry DN 600x6000mm SN10	m	4,500	5 550,00	24 975,00
22	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	483,000	95,00	45 885,00
	vv		473+10		483,000		
23	K	938902113	Profilace příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	20,000	120,00	2 400,00
	vv		"nová vypouštěcí stoka" 20		20,000		
24	K	938902431	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů přes 50 do 75% DN	m	6,000	100,00	600,00
25	K	966008112	Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500	m	8,000	1 850,00	14 800,00
	D	997	Přesun sutě				352,80
26	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	7,840	45,00	352,80
	D	998	Přesun hmot				1 703,67
27	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	85,183	15,00	1 277,75
28	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	85,183	5,00	425,92
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				16 200,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				7 500,00
29	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
30	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
31	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				500,00
32	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	500,00	500,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost				8 200,00
33	K	043134002	Zkoušky hutní na svrchní podkladní konstrukční vrstvě vozovky	kus	1,000	8 200,00	8 200,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Barbora

KSO:

Místo: LS Jindřichův Hradec

CC-CZ:

Datum: 5. 5. 2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Jindřichův Hradec

IČ: 42196451

DIČ:

Uchazeč:

Vialit Soběslav spol. s r.o.

IČ: 14504456

DIČ: CZ14504456

Projektant:

APROZ K & K s.r.o.

IČ: 038 18 993

DIČ:

Zpracovatel:

APROZ K & K s.r.o.

IČ: 038 18 993

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				403 454,03
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	403 454,03	21,00%	84 725,35	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		488 179,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Barbora

Místo: LS Jindřichův Hradec

Datum: 5. 5. 2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Jindřichův Hradec

Projektant: APROZ K & K s.r.o.

Uchazeč: Vialit Soběslav spol. s r.o.

Zpracovatel: APROZ K & K s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	403 454,03
HSV - Práce a dodávky HSV	395 454,03
1 - Zemní práce	28 250,60
5 - Komunikace pozemní	365 635,40
998 - Přesun hmot	1 568,03
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	7 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Barbora

Místo: LS Jindřichův Hradec

Datum: 5. 5. 2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Jindřichův Hradec

Projektant: APROZ K & K s.r.o.

Uchazeč: Vialit Soběslav spol. s r.o.

Zpracovatel: APROZ K & K s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							403 454,03
D	HSV		Práce a dodávky HSV				395 454,03
D	1		Zemní práce				28 250,60
1	K	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhuštění s živičným pojivem	m2	655,500	28,00	18 354,00
2	K	181152302	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezech se zhuštěním	m2	706,900	14,00	9 896,60
	VV		"cesta" 655,5		655,500		
	VV		"hospodářský sjezd" 51,4		51,400		
	VV		Součet		706,900		
D	5		Komunikace pozemní				365 635,40
3	K	566901332	Vyspravení podkladu plochy přes 15 m2 štěrkodrtí 0/63 tl. 150 mm	m2	98,550	158,00	15 570,90
	VV		219*0,45		98,550		
4	K	566901432	Vyspravení podkladu plochy přes 15 m2 štěrkodrtí 0/32 tl. 150 mm	m2	98,550	158,00	15 570,90
	VV		219*0,45		98,550		
5	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH II 100 mm	m2	655,500	242,00	158 631,00
6	K	573312511	Prolití podkladu asfaltem v množství 6 kg/m2	m2	655,500	114,00	74 727,00
7	K	573451116	Dvojitý nátěr z asfaltu v množství 3,0 kg/m2 s posypem	m2	655,500	102,00	66 861,00
8	K	564772111	Kryt ze štěrkodrtí 0/63 s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním, po zhuštění tl. 250 mm	m2	51,400	263,00	13 518,20
	VV		"hospodářský sjezd" 51,4		51,400		
9	K	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm	m2	105,900	196,00	20 756,40
D	998		Přesun hmot				1 568,03
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	104,535	15,00	1 568,03
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				8 000,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				7 500,00
11	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
12	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
13	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				500,00
14	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	500,00	500,00

