

VCP - nepředpokládané ZL 01

Stavba: **Stavební úpravv objektu čp 51**

Místo: K cihelně 51/1, Praha 9

Datum: 05.05.2022

Zadavatel: Ú.M.Č. Praha - Satalice

Zhotovitel: MIRONSTAV s.r.o., Náкупní 389/1, 102 00 Praha 10 - Štěrboholy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							1 374 685,27	Zdůvodnění
1	K	139751101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,291			Nutnost provést sondy v 1PP k ověření hloubky základů.
2	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,291			Nutnost provést sondy v 1PP k ověření hloubky základů.
3	K	162211209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1	m3	1,291			Nutnost provést sondy v 1PP k ověření hloubky základů.
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1	m3	1,291			Nutnost provést sondy v 1PP k ověření hloubky základů.
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	24,529			Nutnost provést sondy v 1PP k ověření hloubky základů.
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,324			Nutnost provést sondy v 1PP k ověření hloubky základů.
7	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	0,510			Oprava sondy u výtahové šachty.
8	K	27332151	Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 -XC2-XA1	m3	7,982			Rekonstrukce podlahy 2NP na základě návrhu statika. Úprava podlah v koupelnách před pokládkou dlažby. Zapravení sondy u výtahové šachty.
9	K	310239211	Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	5,100			Na návrh statika bylo nutné přezdíť komínové tělesá. Předešlá rekonstrukce komíny přezdila takovým způsobem, že je nebylo možné prolít betonem.
10	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	1,559			Rekonstrukce podlahy 2NP na základě návrhu statika.
11	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,829			Překlady u přezděných pilířích u výtahové šachty.
12	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	4,531			Na návrh statika se spevnilla podlaha v 2NP a 3NP.Dále byl zpevněn krov, protože stávající trámy nebyli staticky zajištěné.
13	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	6,640			Na návrh statika bylo nutné přezdíť komínové tělesá. Předešlá rekonstrukce komíny přezdila takovým způsobem, že je nebylo možné prolít betonem.

14	K	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	2,120			Na návrh statika bylo nutné přezdíť komínové tělesá. Především rekonstrukce komíny přezdíla takovým způsobem, že je nebylo možné prolít betonem.
15	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	8,200			Rekonstrukce podlahy 2NP na základě návrhu statika. Při rekonstrukci bylo zjištěno, že je dřevo v podlaže napadeno dřevomorkov a z tohoto důvodu bylo nutno podlahy rekonstruovat.
16	K	972054691	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 4 m2 tl přes 80 mm	m3	4,750			U zdění výtahové šachty bylo zjištěno, že stropy nejsou trámového typu, ale železobetonového.
17	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	87,500			Přesun a odvoz suti u všech bouracích pracích.
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	87,500			Přesun a odvoz suti u všech bouracích pracích.
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 537,500			Přesun a odvoz suti u všech bouracích pracích.
20	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a	t	87,500			Přesun a odvoz suti u všech bouracích pracích.
21	K	762511296	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných s překryvem k roštu a navzájem	m2	89,630			Rekonstrukce podlahy 2NP na základě návrhu statika. Při rekonstrukci bylo zjištěno, že je dřevo v podlaže napadeno dřevomorkov a z tohoto důvodu bylo nutno podlahy rekonstruovat.
22	K	762511274	Podlahové kce podkladové jednovrstvé z desek OSB tl 1x18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných s překryvem k roštu a navzájem	M2	89,630			Rekonstrukce podlahy 2NP na základě návrhu statika. Při rekonstrukci bylo zjištěno, že je dřevo v podlaže napadeno dřevomorkov a z tohoto důvodu bylo nutno podlahy rekonstruovat.
23	K	762512261	Montáž podlahové kce podkladového roštu	m	252,000			Rekonstrukce podlahy 2NP na základě návrhu statika. Při rekonstrukci bylo zjištěno, že je dřevo v podlaže napadeno dřevomorkov a z tohoto důvodu bylo nutno podlahy rekonstruovat.
24	M	60512125	<i>hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m</i>	<i>m3</i>	<i>5,290</i>			rekonstrukci bylo zjištěno, že je dřevo v podlaže napadeno dřevomorkov a z tohoto důvodu bylo nutno podlahy rekonstruovat.
25	K	975121321	Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m	m	72,000			Na návrh statika bylo nutné přezdíť komínové tělesá. Především rekonstrukce komíny přezdíla takovým způsobem, že je nebylo možné prolít betonem. Podstojkování stropů.
26	K	975121322	Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky do v 4 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m za první a ZKD den použití	m	8 640,000			Na návrh statika bylo nutné přezdíť komínové tělesá. Především rekonstrukce komíny přezdíla takovým způsobem, že je nebylo možné prolít betonem. Podstojkování stropů.
27	K	975121323	Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m	m	72,000			Na návrh statika bylo nutné přezdíť komínové tělesá. Především rekonstrukce komíny přezdíla takovým způsobem, že je nebylo možné prolít betonem. Podstojkování stropů.
28	K	713111121	Montáž izolace - koupelny	m2	36,820			Úprava podlah v koupelnách před pokládkou dlažby.
29	M	63152108	<i>pás izolační univerzální</i>	<i>m2</i>	<i>36,820</i>			Úprava podlah v koupelnách před pokládkou dlažby.
30	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	290,000			Zvětšení odolností stropů proti požárů na návrh architekta.
31	K	635211131	Násyp pod podlahy z perlitu	m3	7,250			Rekonstrukce podlahy 2NP na základě návrhu statika. Při rekonstrukci bylo zjištěno, že je dřevo v podlaže napadeno dřevomorkov a z tohoto důvodu bylo nutno podlahy rekonstruovat.
32	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	7,250			Rekonstrukce podlahy 2NP na základě návrhu statika. Při rekonstrukci bylo zjištěno, že je dřevo v podlaže napadeno dřevomorkov a z tohoto důvodu bylo nutno podlahy rekonstruovat.

33	K	762511867	Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na pero a drážku šroubovaných	m2	268,890			Rekonstrukce podlahy 2NP na základě návrhu statika. Při rekonstrukci bylo zjištěno, že je dřevo v podlaze napadeno dřevomorkov a z tohoto důvodu bylo nutno podlahy rekonstruovat.
34	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	17,900			Rekonstrukce podlahy 2NP na základě návrhu statika. Při rekonstrukci bylo zjištěno, že je dřevo v podlaze napadeno dřevomorkov a z tohoto důvodu bylo nutno podlahy rekonstruovat.