

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **N22-SAL-004** **Stavební úpravy cyklostezky okolo restaurace Zavadilka - Strakonice**

Objednatel: **Město Strakonice** IČO: **00251810**
Velké náměstí 2 DIČ: **CZ00251810**
38601 Strakonice-Strakonice I

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem


HSV			618 766,11
PSV			0,00
MON			14 856,00
Vedlejší náklady			12 386,54
Ostatní náklady			0,00
Celkem			646 008,65

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		646 008,65 CZK
Základní DPH	21 %		135 661,82 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 781 670,47 CZK

v _____ dne _____
 Ing. Eva Machová
 člen představenstva
 ZNAKON, a. s.

 ZNAKON, a. s.
 č.p. 44, 386 01 Sousedovice
 IČ: 260 18 055 DIČ: CZ26018056
 Tel.: +420 383 321 445; Fax: +420 383 322 553
 OR KS České Budějovice, vložka 1049 20

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
SO 01	Stavební objekt 01	0,00	646 008,65	135 661,82	781 670,47
01	Stavební práce	0,00	625 581,65	131 372,15	756 953,80
9	Ostatní náklady a práce	0,00	20 427,00	4 289,67	24 716,67
Celkem za stavbu		0,00	646 008,65	135 661,82	781 670,47

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			130 850,92
5	Komunikace	HSV			401 771,28
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			12 520,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			40 211,58
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 404,27
VRN	Vedlejší náklady	HSV			20 427,00
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			14 856,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			10 581,06
VN	Vedlejší náklady	VN			12 386,54
Cena celkem					646 008,65

Položkový rozpočet

S:	N22-SAL-004 Stavební úpravy cyklostezky okolo restaurace Zavadilka - Strakonice
O:	SO 01 Stavební objekt 01
R:	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						130 850,92
1	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m ² , tl. 10 cm začátek a konec úseku - napojení na stávající stezku : 95	m ²	95,00000	198,00	18 810,00
2	113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného začátek a konec úseku - napojení na stávající stezku : 0,2*95	m ³	19,00000	316,00	6 004,00
3	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m celý úsek : 0,2*2,5*151,6 rozšíření na začátku úseku : 0,2*8	m ³	77,40000	14,00	1 083,60
4	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m ³ celý úsek : 0,25*2,5*151,6 rozšíření na začátku úseku : 0,25*8	m ³	96,75000	127,00	12 287,25
5	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m ³	96,75000	32,00	3 096,00
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m ³	96,75000	74,00	7 159,50
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m ³	m ³	96,75000	71,00	6 869,25
8	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m ²	309,60000	24,00	7 430,40
9	181101102R00	Úprava pláňe v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním celý úsek : 2,5*151,6 rozšíření na začátku úseku : 8	m ²	387,00000	14,00	5 418,00
10	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m ² veškerá ornice bude rozprostřena podél cyklostezky : 77,4/0,25	m ²	309,60000	59,00	18 266,40
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m ³	96,75000	433,00	41 892,75
12	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg spotřeba 0,033 kg/m ² : 309,6*0,033	kg	10,21680	248,00	2 533,77
Díl: 5 Komunikace						401 771,28
13	564851111R00	Podklad ze šléřkordrit po zhuťnění tloušťky 15 cm skladba dle PD - dvě vrstvy tl. 150 mm : 2*2,5*151,6 rozšíření na začátku úseku : 2*8	m ²	774,00000	163,00	126 162,00
14	565131111R00	Podklad z obal kam. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm celý úsek : 2*151,6 rozšíření na začátku úseku : 8	m ²	311,20000	386,00	120 123,20
15	566904111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.obal.asfaltem	t	1,50000	4 464,00	6 696,00
16	569621116R00	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 10 cm celý úsek : 2*0,25*151,6	m ²	75,80000	82,00	6 215,60
17	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ²	m ²	311,20000	15,00	4 668,00
18	577112113R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm	m ²	311,20000	378,00	117 633,60
19	596245041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do MC tl. 5 cm napojení na původní cyklostezku : začátek úseku : (0,4*12) konec úseku : (0,4*14)	m ²	10,40000	471,00	4 898,40
20	599142111R00	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm napojení na původní cyklostezku : začátek úseku : 7+3 konec úseku : 10+2	m	22,00000	248,00	5 456,00
21	59245264R	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8 povrch STANDARD 10,4*1,1	m ²	11,44000	867,00	9 918,48
				11,44000		

Položkový rozpočet

S:	N22-SAL-004 Stavební úpravy cyklostezky okolo restaurace Zavadilka - Strakonice		
O:	SO 01	Stavební objekt 01	
R:	01	Stavební práce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9						12 520,00
Ostatní konstrukce, bourání						
22	966006211R00	Odstranění dopr. značky ze sloupů nebo konzolí stávající DZ : 2	kus	2,00000	70,00	140,00
23	999001001	Ochrana stávajícího kabelu VO v místě přechodu nové trasy stezky dvoudílnou chráničkou	ks	1,00000	12 380,00	12 380,00
Díl: 91						40 211,58
Doplňující práce na komunikaci						
24	914001111R00	Osazení sloupků dopr. značky vč. beton. základu začátek úseku : C07a - stezka pro chodce : 1 C07b - konec stezky pro chodce : 1	kus	2,00000	1 347,00	2 694,00
25	914001125R00	Osazení svíslé dopr. značky na sloupek nebo konzolu	kus	2,00000	1 483,00	2 966,00
26	915721111R00	Vodorovné značení střík. barvou stopčar, zeber atd. začátek úseku : šipky stanoveného směru jízdy : 2 staničení 0,06 - symbol jízdního kola : 1 staničení 0,08 - symbol jízdního kola : 1 staničení 0,12 - symbol jízdního kola : 1 staničení 0,12 - šipky stanoveného směru jízdy : 2 staničení 0,14 - symbol jízdního kola : 1 staničení 0,14 - šipky stanoveného směru jízdy : 2	m2	10,00000	335,00	3 350,00
27	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	10,00000	50,00	500,00
28	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou napojení na původní cyklostezku : začátek úseku : (0,4+12+0,4) konec úseku : (0,4+14+0,4)	m	27,60000	228,00	6 292,80
29	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 dlažba : 0,2*10,4 obrubníky : 27,6*0,3*0,2	m3	3,73600	3 694,00	13 800,78
30	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm napojení na původní cyklostezku : začátek úseku : 7+3 konec úseku : 10+2	m	22,00000	113,00	2 486,00
31	31175270R	Patka sloupku A70	kus	2,00000	600,00	1 200,00
32	404459504R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3500 mm	kus	2,00000	650,00	1 300,00
33	404459540R	Víčko pr. 60	kus	2,00000	21,00	42,00
34	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 přírodní	kus	30,00000	186,00	5 580,00
Díl: 99						2 404,27
Staveništní přesun hmot						
35	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	400,71222	6,00	2 404,27
Díl: M65						14 856,00
Elektroinstalace a veřejné osvětlení						
36	659001001	Doplnění osvětlovacího bodu veřejného osvětlení na stávající stožáry - směrem k cyklostezce	ks	2,00000	7 428,00	14 856,00
Díl: D96						10 581,06
Přesuny suti a vybouraných hmot						
37	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	45,60800	57,00	2 599,66
38	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	45,60800	37,00	1 687,50
39	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt	t	45,60800	124,00	5 655,39
40	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	45,60800	14,00	638,51

19

Položkový rozpočet

S:	N22-SAL-004 Stavební úpravy cyklostezky okolo restaurace Zavadilka - Strakonice		
O:	SO 01	Stavební objekt 01	
R:	01	Stavební práce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				12 386,54
41	005121 R	Zařízení staveniště	%	2,02000	6 131,95	12 386,54

Celkem	625 581,65
---------------	-------------------

Položkový rozpočet

S:	N22-SAL-004	Stavební úpravy cyklostezky okolo restaurace Zavadilka - Strakonice
O:	SO 01	Stavební objekt 01
R:	9	Ostatní náklady a práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VRN		Vedlejší náklady				20 427,00
1	R01	Geodetické práce při provádění stavby	ks	1,00000	3 714,00	3 714,00
2	R02	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby - 4 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD	ks	1,00000	3 714,00	3 714,00
3	R03	Dokumentace skutečného provedení stavby - 4paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD	ks	1,00000	3 714,00	3 714,00
4	R04	Ostatní zkoušky - zkoušky míry zhutnění	ks	1,00000	3 095,00	3 095,00
5	R05	Ostatní zkoušky - kontrolní zkoušky nestmelených vrstev	ks	1,00000	2 476,00	2 476,00
6	R06	Vytýčení stávajících inženýrských sítí před zahájením zemních prací	ks	1,00000	2 476,00	2 476,00
7	R07	Pomocné práce zřizující nebo zajišťující regulaci a ochranu dopravy	ks	1,00000	1 238,00	1 238,00

Celkem						20 427,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------