


Měněpráce - Položkový rozpočet

| | |
|----|---|
| S: | Výměna výplní otvorů vnějších - PNO - PAVILON č.4 |
|----|---|

| P.č. Díl: | Číslo položky | Název položky | MJ | | cena / MJ | Celkem |
|--------------|---------------|--|----|----------|-----------|------------------|
| | 764 | Konstrukce klempířské | | | | 38 845,01 |
| 32 | 764410250RT2 | Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm, lepení Enkolitem | m | 66,74400 | 582,00 | 38 845,01 |
| 26 | | | | | | 38 845,01 |



Měněpráce - Položkový rozpočet

| | |
|----|---|
| S: | Výměna výplní otvorů vnějších - PNO - PAVILON č.9 |
|----|---|

| P.č. Díl: | Číslo položky 764 | Název položky Konstrukce klempířské | MJ | | cena / MJ | Celkem 47 861,20 |
|--------------|----------------------|--|----|----------|-----------|---------------------|
| 31 | 764410250RT2 | Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm, lepení Enkolitem | m | 80,00400 | 582,00 | 46 562,33 |
| 32 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm | m | 42,60760 | 29,10 | 1 239,88 |
| 33 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | t | 0,20272 | 291,00 | 58,99 |
| 26 | | | | | | 47 861,20 |
| | | | | | | |

Měněpráce - Položkový rozpočet

| | |
|----|--|
| S: | Výměna výplní otvorů vnějších - PNO - PAVILON č.12 |
|----|--|

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | | cena / MJ | Celkem |
|-----------|---------------|--|-----|-----------|-----------|------------------|
| Díl: | 764 | Konstrukce klempířské | | | | 88 221,89 |
| 34 | 764410250RT2 | Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm, lepení Enkolitem | m | 151,58400 | 582,00 | 88 221,89 |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 3 304,00 |
| 71a | 76616sklo | Okno plastové, 16 - změna na čiré sklo bez kůry | kus | 7,00000 | 472,00 | 3 304,00 |
| 26 | | | | | | 91 525,89 |
| | | | | | | |

Měněpráce - Položkový rozpočet

| | |
|----|--|
| S: | Výměna výplní otvorů vnějších - PNO - PAVILON č.13 |
|----|--|

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---|-----|---------------------------------|-----------|-----------|
| Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 1 113,95 |
| 1 | 311271170R00 | Dozdívky z tvárníc pórobetonových tl. 300-500mm 0,1*2*3,19 | m2 | 0,63800 0,63800 | 1 746,00 | 1 113,95 |
| Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | | | | 4 205,92 |
| 2 | 612409991R00 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. | m | 8,92000 | 194,00 | 1 730,48 |
| 3 | 612425921R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká | m2 | 3,19000 | 194,00 | 618,86 |
| 4 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková 0,5*2*3,19 | m2 | 3,19000 3,19000 | 582,00 | 1 856,58 |
| Díl: | 62 | Upravy povrchů vnější | | | | 1 317,83 |
| 5 | 620991121R00 | Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení 1,27*3,19 | m2 | 4,05130 4,05130 | 19,40 | 78,60 |
| 6 | 622481291R00 | Montáž výztužné lišty rohové a dilatační vnitřní: : 247,61 vnější: : 239,51 | m | 15,30000 7,65000 7,65000 | 4,85 | 74,21 |
| 7 | 622461151R00 | Omítka vnější stěn břizolit, škrábaná, slož. 1 - 2, oprava kolem oken ostění + 20 cm fasády kolem okna | m2 | 1,53000 | 97,00 | 148,41 |
| 8 | 55392740.AR | Profil rohový ALU se síťovinou (1,27+2*3,19)*1,1*2 | m | 16,83000 16,83000 | 4,85 | 81,63 |
| 9 | 622473187R00 | Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž vnitřní: : 247,61 vnější: : 239,51 | m | 15,30000 7,65000 7,65000 | 29,10 | 445,23 |
| 10 | 28350104R | Profil okenní začišťující 6 mm l = 2,4 m 15,3*1,1 | m | 16,83000 16,83000 | 29,10 | 489,75 |
| Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 130,95 |
| 12 | 631312621R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 1*1,5*0,2*0,1 | m3 | 0,03000 0,03000 | 4 365,00 | 130,95 |
| Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | | | | 157,19 |
| 17 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m Kompletní očištění, zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a Týká se pouze dotčených místností výměnou výplni | m2 | 4,05130 | 38,80 | 157,19 |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 1 806,15 |
| 18 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MVC | m2 | 3,19000 | 48,50 | 154,72 |
| 20 | 968071125R00 | Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2 | kus | 1,00000 | 5,82 | 5,82 |
| 25 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 3,48+4,05 | m2 | 4,05000 4,05000 | 388,00 | 1 571,40 |
| 28 | 978036191R00 | Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 100 % ostění + 20 cm fasády kolem okna (1,27+3,19*2)*0,2 | m2 | 1,53000 1,53000 | 48,50 | 74,21 |
| Díl: | 764 | Konstrukce klempířské | | | | 37 259,64 |
| 32 | 764410250RT2 | Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm, lepení Enkolitem 58,2*1,1 0,18182+0,07857 | m | 64,02000 64,02000 0,26040 | 582,00 | 37 259,64 |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 52 317,65 |
| 38 | 766711021R00 | Montáž vstupních dveří s vypěněním Montáž vstupních dveří včetně dodávky a montáže PU 8,92 | m | 8,92000 8,92000 | 727,50 | 6 489,30 |
| 44 | 766302 | Klíč ke dveřím | kus | 1,00000 | 97,00 | 97,00 |

| | | | | | | |
|------|--------------|--|-----|----------|-----------|-----------|
| | | Klíč pro všechny vstupy jednoho pavilonu (tímto klíčem Tomuto klíči je nadřazený generální klíč. | | | | |
| 45 | 766303 | Generální klíč | kus | 1,00000 | 145,50 | 145,50 |
| | | Generální klíč určený pro odemčení/zamčení každého | | | | |
| 58 | 766D2 | Dveře hliníkové D+M , D2 | kus | 1,00000 | 45 438,33 | 45 438,33 |
| | | Viz výpis výplní otvorů | | | | |
| 59 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | t | 0,15208 | 970,00 | 147,52 |
| Díl: | 784 | Malby | | | | 1 199,22 |
| 68 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 9,81200 | 34,92 | 342,64 |
| 69 | 784131101R00 | Penetrace podkladu nátěrem Austis, Eternal IN 1 x 8,92*1,1 | m2 | 9,81200 | 19,40 | 190,35 |
| | | | | 9,81200 | | |
| 70 | 784442021R00 | Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m, omyvatelná 8,92*1,1 | m2 | 9,81200 | 67,90 | 666,23 |
| | | | | 9,81200 | | |
| Díl: | D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | 1 767,47 |
| 71 | 979012112R00 | Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m | t | 3,64425 | 97,00 | 353,49 |
| 72 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1,21475 | 145,50 | 176,75 |
| | | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na | | | | |
| 73 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 15,79177 | 9,70 | 153,18 |
| 74 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | t | 1,21475 | 194,00 | 235,66 |
| 75 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | t | 7,28851 | 19,40 | 141,40 |
| 76 | 979990162R00 | Poplatek za skládku sutí - dřevo+sklo | t | 1,21475 | 582,00 | 706,99 |

Měněpráce - Položkový rozpočet

| | |
|----|--|
| S: | Výměna výplní otvorů vnějších - PNO - PAVILON č.18 |
|----|--|

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---|-----|-----------|-----------|------------|
| Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | | | | 9 679,82 |
| 1 | 612409991R00 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. | m | 23,76000 | 291,00 | 6 914,16 |
| 2 | 612425921R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká | m2 | 14,25600 | 194,00 | 2 765,66 |
| Díl: | 62 | Upravy povrchů vnější | | | | 4 899,24 |
| 3 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | m2 | 10,76200 | 19,40 | 208,78 |
| 4 | 622481291R00 | Montáž výztužné lišty rohové a dilatační | m | 47,52000 | 4,85 | 230,47 |
| 5 | 622461151R00 | Omítka vnější stěn břizolit, škrábaná, slož. 1 - 2, oprava kolem oken | m2 | 9,50400 | 97,00 | 921,89 |
| 6 | 55392740.AR | Profil rohový ALU se síťovinou | m | 52,27200 | 4,85 | 253,52 |
| 7 | 622473187R00 | Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž | m | 47,52000 | 29,10 | 1 382,83 |
| 8 | 28350104R | Profil okenní začišťující 6 mm l = 2,4 m | m | 52,27200 | 29,10 | 1 521,12 |
| 9 | 620991011R00 | Přechodový profil parapet-ostění, s tkaninou, kus = jedna strana parapetu | m | 4,36000 | 87,30 | 380,63 |
| Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | | | | 835,13 |
| 15 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 21,52400 | 38,80 | 835,13 |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 1 954,09 |
| 16 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MVC | m2 | 14,25600 | 48,50 | 691,42 |
| 17 | 968061112R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 | kus | 10,00000 | 4,85 | 48,50 |
| 22 | 968062356R00 | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 | m2 | 10,76200 | 58,20 | 626,35 |
| 27 | 968095002R00 | Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm | m | 4,36000 | 29,10 | 126,88 |
| 29 | 978036191R00 | Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 100 % | m2 | 9,50400 | 48,50 | 460,94 |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | 912,39 |
| 30 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 4,70304 | 194,00 | 912,39 |
| Díl: | 764 | Konstrukce klempířské | | | | 157 524,34 |
| 33 | 764410250RT2 | Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm, lepení Enkolitem | m | 270,43200 | 582,00 | 157 391,42 |
| 34 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm | m | 4,36000 | 29,10 | 126,88 |
| 35 | 998764103R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m | t | 0,02075 | 291,00 | 6,04 |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 70 907,98 |
| 37 | 766629302R00 | Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 | kus | 2,00000 | 630,50 | 1 261,00 |
| 38 | 766629303R00 | Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2 | kus | 2,00000 | 630,50 | 1 261,00 |
| 41 | 766694121R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 100 cm | kus | 2,00000 | 242,50 | 485,00 |
| 42 | 766694122R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm | kus | 2,00000 | 291,00 | 582,00 |
| 44 | 60775328R | Parapet interiér DTD Massive šíře 600 mm bílý, s nosem 40 mm | m | 4,36000 | 778,17 | 3 392,81 |
| 45 | 766601213R00 | Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie | m | 61,86400 | 126,10 | 7 801,05 |
| 46 | 60780050R | Krytka boční pro parapety do šíře 600 mm | kus | 8,00000 | 9,70 | 77,60 |
| 47 | 766301 | Pákový mechanismus otevírací D+M | kus | 2,00000 | 2 500,00 | 5 000,00 |
| 52 | 61140756R | Sít' proti hmyzu, na okno | kus | 4,00000 | 601,10 | 2 404,40 |
| 72 | 76620a | Okno plastové D+M , 20a | kus | 1,00000 | 15 401,43 | 15 401,43 |
| 73 | 76620b | Okno plastové D+M , 20b | kus | 1,00000 | 14 977,49 | 14 977,49 |
| 82 | 76628 | Okno plastové D+M , 28 | kus | 2,00000 | 9 132,10 | 18 264,20 |
| Díl: | 781 | Obklady keramické | | | | 1 290,34 |
| 99 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 1,43000 | 29,10 | 41,61 |
| 100 | 781230121R00 | Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm | m2 | 1,30000 | 582,00 | 756,60 |
| 101 | 59781346R | Obkládačka 15x15 bílá | m2 | 1,30000 | 291,00 | 378,30 |
| 102 | 781111121R00 | Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních | m | 1,30000 | 63,05 | 81,97 |
| 103 | 283424182R | Profil obkladový kout vnitřní PVC H = 8 mm, L = 2,50 m, R=8 mm, 20 barev | kus | 0,57200 | 48,50 | 27,74 |
| 104 | 998781103R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | t | 0,01417 | 291,00 | 4,12 |
| Díl: | 784 | Malby | | | | 3 682,31 |
| 105 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 28,12000 | 34,92 | 981,95 |

| | | | | | | |
|-------------|--------------|--|----|----------|--------|-------------------|
| 106 | 784131101R00 | Penetrace podkladu nátěrem Austis, Eternal IN 1 x | m2 | 30,93200 | 19,40 | 600,08 |
| 107 | 784442021R00 | Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m, omyvatelná | m2 | 30,93200 | 67,90 | 2 100,28 |
| Díl: | D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | 2 991,89 |
| 108 | 979012112R00 | Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m | t | 9,63886 | 97,00 | 934,97 |
| 109 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1,92777 | 145,50 | 280,49 |
| 110 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 25,06104 | 9,70 | 243,09 |
| 111 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | t | 1,92777 | 97,00 | 186,99 |
| 112 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | t | 11,56663 | 19,40 | 224,39 |
| 113 | 979990162R00 | Poplatek za skládku sutí - dřevo+sklo | t | 1,92777 | 582,00 | 1 121,96 |
| 26 | | | | | | 254 677,53 |

Měněpráce - Položkový rozpočet

| | |
|----|--|
| S: | Výměna výplní otvorů vnějších - PNO - PAVILON č.20 |
|----|--|

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | | cena / MJ | Celkem |
|-------------|---------------|---|-----|-----------|-----------|-------------------|
| Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | | | | 2 101,70 |
| 1 | 612409991R00 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. | m | 4,61000 | 339,50 | 1 565,10 |
| 2 | 612425921R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká | m2 | 2,76600 | 194,00 | 536,60 |
| Díl: | 62 | Upravy povrchů vnější | | | | 979,20 |
| 3 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | m2 | 2,40552 | 19,40 | 46,67 |
| 4 | 622481291R00 | Montáž výztužné lišty rohové a dilatační | m | 9,22000 | 9,70 | 89,43 |
| 5 | 622461151R00 | Omítka vnější stěn břizolit, škrábaná, slož. 1 - 2, oprava kolem oken | m2 | 1,84980 | 97,00 | 179,43 |
| 6 | 55392740.AR | Profil rohový ALU se síťovinou | m | 10,14200 | 9,70 | 98,38 |
| 7 | 622473187R00 | Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž | m | 9,22000 | 29,10 | 268,30 |
| 8 | 28350104R | Profil okenní začišťující 6 mm l = 2,4 m | m | 5,07100 | 29,10 | 147,57 |
| 9 | 620991011R00 | Přechodový profil parapet-ostění, s tkaninou, kus = jedna strana parapetu | m | 1,71160 | 87,30 | 149,42 |
| Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | | | | 478,48 |
| 15 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 12,33200 | 38,80 | 478,48 |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 477,08 |
| 16 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MVC | m2 | 2,76600 | 97,00 | 268,30 |
| 17 | 968061112R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 | kus | 1,00000 | 4,85 | 4,85 |
| 20 | 968062354R00 | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2 | m2 | 0,37500 | 58,20 | 21,83 |
| 29 | 978036191R00 | Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 100 % | m2 | 1,87734 | 97,00 | 182,10 |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | 215,66 |
| 30 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 1,11168 | 194,00 | 215,66 |
| Díl: | 764 | Konstrukce klempířské | | | | 117 512,78 |
| 33 | 764410250RT2 | Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm, lepení Enkolitem | m | 201,91200 | 582,00 | 117 512,78 |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 131 315,74 |
| 36 | 766629301R00 | Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 | kus | 2,00000 | 727,50 | 1 455,00 |
| 45 | 766601213R00 | Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie | m | 13,56520 | 126,10 | 1 710,57 |
| 47 | 766301 | Pákový mechanismus otevírací D+M | kus | 29,00000 | 2 500,00 | 72 500,00 |
| 52 | 61140756R | Síť proti hmyzu, na okno | kus | 2,00000 | 761,92 | 1 523,83 |
| 53 | 76601 | Okno plastové D+M , 01 | kus | 2,00000 | 3 225,61 | 6 451,22 |
| 55 | 76603 | Okno plastové D+M , 03 | kus | 2,00000 | 3 083,67 | 6 167,34 |
| 58 | 76606 | Okno plastové D+M , 06 | kus | 1,00000 | 3 365,20 | 3 365,20 |
| 78 | 76622 | Okno plastové D+M , 22 | kus | 1,00000 | 24 876,00 | 24 876,00 |
| 87 | 76631 | Okno plastové D+M , 31 | kus | 1,00000 | 3 901,94 | 3 901,94 |
| 92a | 766D5a | Dveře plastové D+M , D5 odpočet - změna na vrchní okna FIX | kus | 1,00000 | 9 035,00 | 9 035,00 |
| 93 | 998766103R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m | t | 0,33983 | 970,00 | 329,64 |
| Díl: | 784 | Malby | | | | 1 453,39 |
| 102 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 11,09880 | 34,92 | 387,57 |
| 103 | 784131101R00 | Penetrace podkladu nátěrem Austis, Eternal IN 1 x | m2 | 12,20868 | 19,40 | 236,85 |
| 104 | 784442021R00 | Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m, omyvatelná | m2 | 12,20868 | 67,90 | 828,97 |
| Díl: | D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | 2 529,87 |
| 105 | 979012112R00 | Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m | t | 7,67094 | 97,00 | 744,08 |
| 106 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1,53419 | 145,50 | 223,22 |
| 107 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 19,94443 | 9,70 | 193,46 |
| 108 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | t | 1,53419 | 194,00 | 297,63 |
| 109 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | t | 9,20512 | 19,40 | 178,58 |
| 110 | 979990162R00 | Poplatek za skládku sutí - dřevo+sklo | t | 1,53419 | 582,00 | 892,90 |
| 26 | | | | | | 257 063,90 |