

# NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Soubor staveb: 913-21-00 - Strakonice - cyklostezka

Stavba: ZBV01 - Strakonice - Cyklostezka

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -162 349,88

Cena - celkem: -162 349,88

DPH: -34 093,47

Cena s daní: -196 443,35

Z toho rozhod. hmoty:

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1,00000

Náklad na měrnou jedn.: -162 349,88

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 18.07.2022

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 18.07.2022

**ZNAKON****POLOŽKY ROZPOČTU**

Soubor staveb: 913-21-00 - Strakonice - cyklostezka

Stavba: ZBV01 - Strakonice - Cyklostezka

Objekt: SO01 - Méněpráce

Etapa: SO 103 - Od mostu Písecká po most Ellerova - oba břehy

1 - Zemní práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
022	113152112R00	Odstranění podkladu z kamenniva drceného	M3	-511,14000	271,00	-138 518,94
<b>1 - Zemní práce</b>						<b>-138 518,94</b>

5 - Komunikace

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
036	564791111R00	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm.	M3	167,12960	1 100,00	-183 842,56
<b>5 - Komunikace</b>						<b>-183 842,56</b>

Celkem za Etapa: SO 103 - Od mostu Písecká po most Ellero **-322 361,50**

Etapa: SO 103.1 - Prodloužení cyklostezky a propojení se stáv. kom. u mostu Písecká

5 - Komunikace

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
066	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp.z asfaltu 1 kg/m2	m2	-538,00000	35,00	-18 830,00
<b>5 - Komunikace</b>						<b>-18 830,00</b>

Celkem za Etapa: SO 103.1 - Prodloužení cyklostezky a propo **-18 830,00**

Etapa: SO 104 - Od Ellerova mostu po most J. Palacha

1 - Zemní práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
075	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	M3	-286,58340	30,00	-8 597,50
076	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	M3	-286,58340	10,00	-2 865,83
077	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	-256,58340	45,00	-11 546,25
078	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	M3	-256,58340	15,00	-3 848,75
080	171201201R00	Uložení sypaniny na skl -sypanina na výšku přes 2m	M3	-256,58340	11,00	2 822,42
085	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	-256,58340	90,00	-23 092,51

**ZNAKON****POLOŽKY ROZPOČTU**

1 - Zemní práce

**-52 773,26**

5 - Komunikace

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
088	564681111R00	Podklad z kaméniva drceného 63-125 mm, tl. 30 cm	m2	-636,85200	97,00	-61 774,64
089	564791111R00	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm	M3	-238,85440	1 100,00	-262 739,84

5 - Komunikace

**-324 514,48**

99 - Staveništní přesun hmot

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
095	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kaméniva	t	-925,20046	50,00	-46 260,02

99 - Staveništní přesun hmot

**-46 260,02**

Celkem za Etapa: SO 104 - Od Ellerova mostu po most J. Pali

**-423 547,77**

Etapa: SO 901 - Dopravní značení

91 - Doplnující práce na komunikaci

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
098	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	KUS	-22,00000	1 276,00	-28 072,00
099	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	KUS	-20,00000	332,00	-6 640,00
100	914431111R00	Osazení dopravního zrcadla na sloupek nebo konstr.	KUS	-1,00000	2 116,00	-2 116,00
101	31175270R	Patka sloupku A70	KUS	-22,00000	481,00	-10 582,00
102	40444927.AR	Zrcadlo dopravní kruhové A10P 900 mm	KUS	-1,00000	5 383,00	-5 383,00
103	40444934.AR	Značka dopr výstražná A6a	KUS	-2,00000	586,00	-1 172,00
104	40445029.AR	Značka dopr příkazová C9a, C9b	KUS	-14,00000	706,00	-9 884,00
105	40445044.AR	Značka dopr inf IP6, IP7	KUS	-4,00000	431,00	-1 724,00
108	404459504R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3500 mm	KUS	-22,00000	448,00	9 856,00
109	404459540R	Víčko pr. 60	KUS	-19,00000	18,00	-342,00

91 - Doplnující práce na komunikaci

**-75 771,00**


Celkem za Etapa: SO 901 - Dopravní značení

**-75 771,00**

Celkem za Objekt: SO01 - Měněpráce

**-840 510,27**

Objekt: SO02 - Vícepráce



## POLOŽKY ROZPOČTU

Etapa: 102 - Cyklostezka

Soupis prací: 1 - Náhrada MZK za AC

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
016	564942111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 12 cm	m2	-105,00000	85,00	-8 925,00
064	565161112R00	Podklad z obal kamen. OKJ I š. do 3 m, tl. 9 cm	m2	105,00000	450,00	47 250,00
068	577142312R00	Beton asfalt střednězrný ABS III - 5cm	m2	105,00000	358,00	37 590,00
069	113107183	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	135,00000	109,00	14 715,00
<b>Soupis prací: 1 - Náhrada MZK za AC</b>						<b>90 630,00</b>

Soupis prací: 3 - Navýšení objemu zem. prací dle SOD

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
002	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	M3	225,60000	30,00	6 768,00
003	122201109R00	Příplatek za lživost - odkopávky v hor. 3	M3	225,60000	10,00	2 256,00
<b>Soupis prací: 3 - Navýšení objemu zem. prací dle SOD</b>						<b>9 024,00</b>

**Celkem za Etapa: 102 - Cyklostezka**

**99 654,00**

Etapa: 103 - Od mostu Písecká po most Ellerova - oba břehy

Soupis prací: 2 - Vytvoření paty svadu z lomového kamene

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	463211121R00	Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár	M3	30,00000	1 250,00	37 500,00
002	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	60,09660	50,00	3 004,83
<b>Soupis prací: 2 - Vytvoření paty svadu z lomového kamene</b>						<b>40 504,83</b>

**Celkem za Etapa: 103 - Od mostu Písecká po most Ellerova -**

**40 504,83**

Etapa: 103.1 - Prodloužení cyklostezky a propojení se stáv. kom. u mostu Písecká

Soupis prací: 1 - Navýšení objemu zem. prací

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhněných strojně	M3	382,50000	134,00	51 255,00
005	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	M3	410,50000	15,00	6 157,50
010	182201101R00	Svahování násypů	m2	140,00000	10,00	1 400,00
011	182301133R00	Rozproštění omíčky, svah, tl. 15-20 cm, nad 500m2	m2	140,00000	40,00	5 600,00


**ZNAKON**

## POLOŽKY ROZPOČTU

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
01:2	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I	M3	410,50000	90,80	37 273,40
<b>Soupis prací: 1 - Navýšení objemu zem. prací</b>						<b>101 685,90</b>

### Soupis prací: 2 - Vytvoření vsaku z vpusti ŘSD + okolo stromu

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhuštěných strojně	M3	9,00000	192,00	1 728,00
002	583440030	kamenivo drcené hrubé frakce 63/125	t	16,20000	482,00	7 808,40
003	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	16,20000	50,00	810,00
<b>Soupis prací: 2 - Vytvoření vsaku z vpusti ŘSD + okolo stromu</b>						<b>10 346,40</b>

### Soupis prací: 3 - demontáž stav. výtokového objektu (ŽB) + vytvoření nového + vytvoření nové vpusti

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	358325114	Bourání stoky kompletní nebo výbourání otvorů z železobetonu plochy do 4 m2	M3	1,00000	6 530,00	6 530,00
002	564861011	Podklad ze štěrku dle ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	4,00000	261,00	1 044,00
003	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	M3	0,89000	3 310,00	2 945,90
004	279113134	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu	m2	5,20000	1 620,00	8 424,00
005	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,10000	60 100,00	6 010,00
006	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon c	m	6,00000	161,00	966,00
007	286111690	trubka kanalizační PVC DN 200x500mm SN8	m	6,00000	602,00	3 612,00
008	132151102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem	M3	3,60000	414,00	1 490,40
009	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	3,60000	213,00	766,80
010	M58337303	štrkopiesek frakce 0/8	t	3,24000	453,00	1 467,72
011	422830020	klapka koncová na PVC a PE-HD odpadní potrubí PE-HD DN 200	KUS	1,00000	15 500,00	15 500,00
012	564651011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	4,00000	258,00	1 032,00
013	583440030	kamenivo drcené hrubé frakce 63/125	t	1,44000	482,00	694,08
014	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	6,52000	50,00	326,00
<b>Soupis prací: 3 - demontáž stav. výtokového objektu (ŽB) + vytvoření nového + vytvoření nové vpusti</b>						<b>50 808,90</b>

### Soupis prací: 4 - Prodloužení potrubí DN200 k nové vpusti + vytvoření nové 1ks

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	R1	Demontáž stav. vpusti	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
002	132151102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem	M3	48,00000	414,00	19 872,00

**ZNAKON****POLOŽKY ROZPOČTU**

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
003	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon c	m	80,00000	161,00	12 880,00
004	286111690	trubka kanalizační PVC DN 200x5000mm SNS	m	80,00000	602,00	48 160,00
012	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I	M3	24,00000	90,80	2 179,20
013	175151101	Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	M3	48,00000	213,00	10 224,00
014	M58337303	štěrkopisek frakce 0/8	t	43,20000	453,00	19 569,60
015	R2	Vytvoření nové ut. vpusti	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00
016	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	43,20000	50,00	2 160,00
<b>Soupis prací: 4 - Prodloužení potrubí DN200 k nové vpusti + vytvoření nové 1ks</b>						<b>127 044,80</b>

**Soupis prací: 5 - Nové zábradlí 12bm**


Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	1	Dodávka	m	12,00000	4 800,00	57 600,00
002	2	Montáž + doprava	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
<b>Soupis prací: 5 - Nové zábradlí 12bm</b>						<b>72 600,00</b>

**Soupis prací: 6 - Vodící linie 2x pro nevidomé**

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	1,00000	379,00	379,00
002	592450190	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní	m2	1,00000	566,00	566,00
003	919135113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	10,00000	142,00	1 420,00
004	113107143	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	1,00000	344,00	344,00
070	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	0,36000	42,00	15,12
071	979083116R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 5000 m	t	0,36000	25,00	9,00
072	979990103R00	Poplatek za skládku sutí	t	0,36000	100,00	36,00
073	919122132	Těsnění spá: záhlvkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	10,00000	95,20	952,00
<b>Soupis prací: 6 - Vodící linie 2x pro nevidomé</b>						<b>3 721,12</b>

**Soupis prací: 7 - Demontáž sil. kam obrubníků + bet lože OP3**

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	113201112	Vyrhání obrub silničních ležatých	m	16,00000	136,00	2 176,00
002	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,00000	308,00	2 464,00
003	589931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	10,00000	87,90	879,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
004	628612201	Nátěr mostního zábradlí polyuretanový jednonásobný vrchní	m2	2,00000	185,00	370,00
005	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	2,00000	93,40	186,80
006	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prost	m	2,50000	278,00	695,00
007	592170160	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	2,50000	146,00	365,00
073	919122132	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	2,00000	95,20	190,40
<b>Soupis prací: 7 - Demontáž sil. kam obrubníků + bet lože OP3</b>						<b>7 326,20</b>

Soupis prací: 8 - Rozšíření AC Ploch						
Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
064	565161112R00	Podklad z obal kamen. OKJ I š. do 3 m, tl. 9 cm	m2	84,50000	450,00	38 025,00
068	577142312R00	Beton asfalt. střednězrný ABS III - 5cm	m2	84,50000	358,00	30 251,00
<b>Soupis prací: 8 - Rozšíření AC Ploch</b>						<b>68 276,00</b>

**Celkem za Etapa: 103.1 - Prodloužení cyklostezky a propojen**

**441 809,32**

**Etapa: 104 - Od Ellerova mostu po most J. Palacha**

Soupis prací: 2 - Vytvoření paty hráze z lomového kamene se záhozem						
Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	463211121R00	Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár	M3	45,00000	1 250,00	56 250,00
002	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	90,14490	50,00	4 507,25
<b>Soupis prací: 2 - Vytvoření paty hráze z lomového kamene se záhozem</b>						<b>60 757,25</b>

Soupis prací: 3 - Vytvoření plochy z 0/32 u sjezdu						
Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	111301111	Sejmutí dřvu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo na: ožením na dopravní prostředě	m2	100,00000	69,70	6 970,00
003	162651112	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti	M3	5,00000	183,00	915,00
004	564831011	Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	100,00000	144,00	14 400,00
005	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	23,00000	50,00	1 150,00
<b>Soupis prací: 3 - Vytvoření plochy z 0/32 u sjezdu</b>						<b>23 435,00</b>

**Celkem za Etapa: 104 - Od Ellerova mostu po most J. Palach:**

**84 192,25**

**Etapa: SO 901 - Dopravní značení**



## POLOŽKY ROZPOČTU

91 - Doplnující práce na komunikaci						
Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
110	R1	Osazení dopr. značky na výložník	KUS	3,00000	4 000,00	12 000,00
91 - Doplnující práce na komunikaci						12 000,00
Celkem za Etapa: SO 901 - Dopravní značení						12 000,00
Celkem za Objekt: SO02 - Vícepráce						678 160,40
Celkem za Stavba: ZBV01 - Strakonice - Cyklostezka						-162 349,88