Firma: Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV

Příloha č. 9

Ocenění variace č. 7- Repase NOK mostu SO 209

Stavba **18070** **ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.A MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV - KM 1,58**
číslo a název SO **SO 209** **MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV – km 1,58**
číslo a název rozpočt **209** **MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV – km 1,58**

						SO 209	**15 891 357,46**		SO 209	**25 709 928,03**		SO 209	**9 818 570,59**	
						SOD			Po změně			Změnový list		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena Jednotková	Cena Celkem	Množství	Cena po změně Jednotková	Cena po změně Celkem	Množství	Cena změna Jednotková	Cena změna Celkem	Popis
1	2	3	4	5	6	9	10	6	9	10	6	9	10	
		0	**Všeobecné konstrukce a práce**											
109N	02940	R1	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	kpl	0,000	[redacted]		1,000	[redacted]		1,000	[redacted]		Individuální kalkulace
			přepracování dokumentace RDS ocelové konstrukce											
		4	**Vodorovné konstrukce**											
52	42194		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z KOVU OCELOVÁ PODLAHA OBLOUKOVÉHO MOSTU	T	12,554	[redacted]		5,971	[redacted]		- 6,583	[redacted]		
			dle výkazu materiálu = 5,971 t											
55	42417		MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI	T	9,438	[redacted]		11,829	[redacted]		2,391	[redacted]		
			dle výkazu materiálu = 11,829 t											
56	42417	R1	MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI VÝMĚNA (NAHRAZENÍ) POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ - KONSTRUKCE TOTOŽNÁ S PŮVODNÍ OCELOVOU KONSTRUKCÍ PŘEDPOKLAD 50% CELKOVÉ HMOTNOSTI PŮVODNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE REPLIKA PŮVODNÍCH PRVKŮ VČETNĚ SPOJŮ	T	14,406	[redacted]		28,713	[redacted]		14,307	[redacted]		
			dle výkazu materiálu = 28,713 t											
57	42417	R2	MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI POUZE OSAZENÍ (MONTÁŽ) RENOVOVANÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE PŮVODNÍHO MOSTU VČ. DOPRAVY PŘEDPOKLAD 50% CELKOVÉ HMOTNOSTI PŮVODNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE S POUŽITÍM PŘÍPRAVKŮ PRO ZAJIŠTĚNÍ PŮVODNÍHO STATICKÉHO PŮSOBENÍ KONSTRUKCE BĚHEM MANIPULACE VČETNĚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍJEZDŮ K NIM A LODÍ PRO MONTÁŽNÍ PROSTŘEDKY	T	28,811	[redacted]		46,513	[redacted]		17,702	[redacted]		
			dle výkazu materiálu VTD pol.č. 52+55+56 (5,971t+11,829t+28,713t)=46,513t											
		7	**Přidružená stavební výroba**											
76	783121		PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN CCA POLOVINA PŮVODNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE	M2	287,609	[redacted]		764,932	[redacted]		477,323	[redacted]		
			dle výkazu materiálu = 764,932 m2											

Celkem vícepráce bez DPH	**10 951 004,58**
Celkem méněpráce bez DPH	**-1 132 433,99**