

1.1

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
Sídlo: Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupený: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou města
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. [REDACTED]
Kontaktní osoba: [REDACTED], tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Zástupci objednatele pro věci technické:

[REDACTED] – pracovník odboru [REDACTED], tel. [REDACTED]

Uvedená osoba je oprávněna **kontrolovat** provedené práce s právem zápisu do stavebního deníku; současně je oprávněna dílo i převzít.

Výkon inženýrské činnosti technického dozoru investora (TDI) při provádění díla bude pro objednatele zajišťovat [REDACTED], tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], dále jen **oprávněný zástupce objednatele**.


Z titulu této funkce je oprávněn, mimo jiné, **kontrolovat** provedené práce na staveništi s právem zápisu do stavebního deníku.

(dále jen objednatel)

Zhotovitel : TSM design s.r.o.
Zastoupený: Martinem Šustrem
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
IČ: 06544754
DIČ: CZ06544754
Bankovní spojení: Moneta bank č.ú. [REDACTED]
Zapsaný v OR u: V Hradci Králové

Zástupci zhotovitele pro věci technické:

Zástupce zhotovitele pověřený převzetím staveniště, řízením stavebních prací, případnou koordinací subdodavatelů a řešením všech záležitostí souvisejících s



realizací díla podle této smlouvy, jakož i předáním dokončeného díla: - [REDACTED]
[REDACTED] (dále jen stavbyvedoucí).

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele dílo: **Základní škola Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou- 5ZŠ- rekonstrukce odborných učeben- stavební část**

2.2. Rozsahu a kvalita předmětu díla jsou dány:

- a) Projektovou dokumentací vypracovanou Ing. Zbyňkem Semerádem, [REDACTED] IČO: 45646597, dokumentací elektroinstalace vypracovanou Jaroslavem Novotným, [REDACTED] IČO: 18535381.
- b) Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- c) Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla

2.3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla a uvedení do řádného provozu

2.4. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele, požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem smluvními stranami písemně odsouhlaseny vč. přípočtů a odpočtů. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.

2.5. Změny stavby požadované zhotovitelem (změna materiálů, technologií apod.) odsouhlasí zhotovitel písemně se zástupcem projektanta, objednatele a budoucího uživatele zápisem do stavebního deníku nebo zápisem z kontrolního dne. Teprve po tomto odsouhlasení vč. přípočtů a odpočtů mohou být požadované změny realizovány a zhotovitel má nárok na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé změny bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout.

2.6. O dohodnutých změnách dle odst. 2.4. a 2.5. této smlouvy, jejichž následkem dojde ke zvýšení celkové ceny díla uzavřou obě strany písemný, pořadově očíslovaný dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla

2.7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu čl. 2. této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, platných předpisů a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech zhotovitelem prováděných prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.

2.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle čl. II. této smlouvy. Odpovědnost za správnost a úplnost příslušné dokumentace nese objednatel.

2.9 Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o



územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a jeho prováděcími předpisy, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

3. Doba plnění

3.1 Předání a převzetí staveniště: do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele

3.2 Zahájení prací: do 5 dnů ode dne předání/převzetí staveniště.

3.3 Ukončení prací a předání díla: nejpozději do 30.8.2022

3.4 Objednavatel souhlasí, aby mu zhotovitel předal předmět díla v dřívějším termínu, než je shora ujednáno. V případě předání díla v dřívějším termínu než je ujednáno, je zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit.

3.5 Ustanovení o přerušení prací se týká též ostatních vlivů způsobených vyšší mocí nebo úředním opatřením, např.:

- průmyslová či živelná pohroma
- zásah cizího subjektu do stavby
- nařízení úřadů
- jiné skutečnosti, které nastanou nezávisle na vůli smluvních stran bez jejich zavinění, nebo které nebylo možno předvídat před podpisem smlouvy a mají za následek dočasné, případně trvalé zastavení montáže.

Případné změny vyplývající z uvedených skutečností musí být dohodnuty dodatkem ke smlouvě.

4.Cena za dílo

4.1 Cena Díla (dále jen „**Cena Díla**“) je stanovena na základě nabídky Zhotovitele činí **451 807,79 Kč bez DPH**. Tato Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkových rozpočtech, které jsou přílohou Smlouvy.

4.2. Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými ve Smlouvě. Uprava Ceny Díla sjednané dle předchozího odstavce je přípustná pouze, je-li tak stanoveno ve Smlouvě. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena Díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím učiněných při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom případě, kdy je skutečná jednotková cena položky v Položkovém rozpočtu vyšší, než jakou Zhotovitel uvedl.


5.Fakturace a placení

5.1 Provedené práce budou hrazeny na základě měsíčních faktur, které vystaví zhotovitel. Výše fakturovaných částek bude stanovena dle skutečně provedených prací, odsouhlasených a převzatých stavebním dozorem objednatele.

Podkladem pro zaplacení ceny bude faktura, kterou zhotovitel vystaví bez zbytečného odkladu poté, co mu vznikl nárok na zaplacení pevné ceny.

5.2 Splatnost faktur je do 14-ti dnů ode dne jejich doručení objednateli.

5.3 Objednatel neposkytuje zálohu na provedení díla.



5.5 Každá faktura musí být označena číslem dotačního projektu:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016192).

5.6 Faktury musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, v platném znění.

6. Místo provedení díla

6.1 Zhotovitel provede dílo v objektu Základní školy Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35 příspěvková organizace (IČO 71196234), na adrese: Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou 6, 591 01 Žďár nad Sázavou.

7. Vady díla, záruka za jakost díla

7.1 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo specifikované v čl.2 této smlouvy v souladu s ČSN tak, že dílo bude způsobilé k užívání ke smluvenému nebo obvyklému účelu. Zhotovitel odpovídá za vady díla uplatněné v době záruky.

7.2 Záruka za jakost díla je stanovena: 60 měsíců
od předání a převzetí díla objednatelem. Vztahuje se zejména na vady díla způsobené vadami práce zhotovitele či vadami materiálu dodaného zhotovitelem.

7.3 Zjevné vady, které lze zjistit běžnou prohlídkou při převzetí díla, je povinen objednatel uplatnit v den převzetí díla, jinak odpovědnost z těchto vad zaniká. Nároky z vad díla zahrnují výlučné právo na bezplatné odstranění vady nebo práva na přiměřenou slevu z ceny díla.

8. Ostatní ujednání

8.1 Smluvní strany se dohodly, že sjednávají smluvní pokutu za prodlení:


- a. Objednatele se zaplacením faktury zhotoviteli ve výši 0,05% dlužné částky za každý den prodlení
- b. Zhotovitele s ukončením prací a předáním předmětu díla objednateli termínu ve výši 0,2% ze sjednané ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

Touto úpravou o smluvní pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení upravující náhradu škody.

8.2 Veškeré vícepráce, které nejsou obsaženy v pevné ceně a je nutné je provést, mohou být účtovány pouze na základě předchozího písemného odsouhlasení se stavebním dozorem a zástupcem objednatele

8.3 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů městem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

8.4 Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je



zároveň vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

8.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv zajistí objednatel.

8.6 Zhotovitel na své náklady zajistí na uvedenou akci billboard (plachtu) o rozměrech cca 3,5*1,5m - propagace uvedeného projektu dle návrhu města.

8.7 Dodavatel prohlašuje, že zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

8.8 Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.

8.9 Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

9. Překážky při provádění díla

9.1 Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění díla existují překážky, musí to neprodleně písemně oznámit objednateli. Za překážky při provádění díla se považují nepříznivé klimatické vlivy, jsou-li pro zhotovení díla relevantní.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech; objednatel obdrží dva stejnopisy, zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Všechny stejnopisy mají stejnou právní sílu.

10.2 Dodatky a změny této smlouvy lze činit výhradně písemnou formou.



- 10.3 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří příloha, která bude pevně spojena s výtiskem smlouvy o dílo, a to položkové rozpočty stavby vyhotovené zhotovitelem v rámci své nabídky podané do výběrového řízení.
- 10.4 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyla podepsána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.
- 10.5 Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a jinými obecně závaznými právními předpisy s tímto souvisejícími. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě musí být činěny v písemné formě a musí být podepsány statutárními zástupci obou smluvních stran.
- 10.6 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, tzn., že odpověď s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky
- 10.7 Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí město Žďár nad Sázavou, které před zveřejněním anonymizuje ty osobní údaje zhotovitele, které podléhají ochraně osobních údajů.
- 10.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Žďár nad Sázavou na schůzi č. 104, konané dne 18.7.2022 a to usnesením č. 104/2022/SRI/1.

Příloha smlouvy:

1. položkové rozpočty

V(e) Žďáru nad Sázavou dne

Za objednatele:

Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města

V(e) Hlinsku dne

Za zhotovitele:

Martin Šustr
jednatel společnosti

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Základní škola Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou- 5ZŠ	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČ/DIČ:	295 841/CZ-00295841
Druh stavby:	SO-1- jazyková učebna-STAVEBNÍ PRÁCE+ELEKTRO	Projektant:	ing. Zbyněk Semerád	IČ/DIČ:	45646597/
Lokalita:	Palachova č.p.2189 č.or./35, Žďár nad Sázavou- 5ZŠ	Zhotovitel:	TSM design s.r.o.	IČ/DIČ:	06544754/CZ06544754
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	25
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	0

Rozpočtové náklady v Kč

	A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	28,24	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	222,17
	Montáž	4 036,66	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	6 336,08	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	8 785,27			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	3 030,48				
	ZRN celkem	22 216,73	DN celkem	0,00	NUS celkem	222,17
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	22 438,90	DPH 15%	3 365,83	Celkem bez DPH	22 438,90
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	25 804,73

Projektant	Objednatel	Zhotovitel <div style="background-color: black; width: 100%; height: 40px; margin-top: 5px;"></div>
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Základní škola Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou- 5ZŠ	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČ/DIČ:	295 841/CZ-00295841
Druh stavby:	SO-1- jazyková učebna-STAVEBNÍ PRÁCE+ELEKTRO	Projektant:	ing. Zbyněk Semerád	IČ/DIČ:	45646597/
Lokalita:	Palachova č.p.2189 č.or./35, Žďár nad Sázavou- 5ZŠ	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	25
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	0

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		1,00	22 216,73	222,17
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Uzemní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				222,17

Celkem VRN	222,17
-------------------	---------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: Základní škola Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou- 5ZŠ	Doba výstavby:	Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
Druh stavby: SO-1- jazyková učebna-STAVEBNÍ PRÁCE+ELEKTRO	Začátek výstavby:	Projektant: ing. Zbyněk Semerád
Lokalita: Palachova č.p.2189 č.or./35, Žďár nad Sázavou- 5ZŠ	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne:	Zpracoval:

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
		Nezařazeno				6 364,32	15 852,40	22 216,73	
	725	Zařizovací předměty							
1	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových amatur		soubor					
2	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4		soubor					
3	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých		kus					
4	VLASTNÍ	Demontáž stávajících koupelnových doplňků <i>dávkovač mýdla, zrcadlo</i>		soubor					
5	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva		soubor					
6	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové		kus					
7	725210983R00	Zpětná montáž zápachové uzávěrky		kus					
8	725860213R00	Sífon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm		kus					
9	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2		soubor					
10	725017161R00	Umyvadlo na šrouby . 50 x 41 cm, bílé		soubor					
11	725823511RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční,pro studenou vodu		kus					
	781	Obklady (keramické)							
12	781415013R00	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm <i>2NP</i> <i>(1,4+0,4)*1,8</i>		m2					
13	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl		m2					
14	781419701R00	Příplatek za spárování silikonem <i>0,4+1,4+</i>		m					
15	597813605	Obkladačka 20x20 světle béžová lesk <i>1,1*3,24</i>		m2					
16	781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem		m					
17	781111116R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm		kus					
18	781491001R00	Montáž lišt k obkladům <i>1,4+0,4+1,8*3</i>		m					
19	59760160.A	Lišta kout/1díln plast <i>7,2*1,1</i>		m					
20	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m		t					
	784	Malby							
21	784161901R00	Penetrace podkladu . 1 x		m2					
22	784442001RT1	Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m		m2					
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)							
23	900 R01	HZS		h					
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							
24	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m <i>5,8*7,1</i>		m2					
	H99	Ostatní přesuny hmot							
25	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m		t					

Celkem:

22 216,73

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Základní škola Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou- 5ZŠ	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČ/DIČ:	295 841/CZ-00295841
Druh stavby:	SO-2- polytechnická učebna- STAVEBNÍ+ELEKTRO	Projektant:	ing. Zbyněk Semerád	IČ/DIČ:	45646597/
Lokalita:	Palachova č.p.2189, č.or.35, Žďár nad Sázavou	Zhotovitel:	TSM design s.r.o.	IČ/DIČ:	06544754/CZ06544754
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	53
JKSO:		Zpracoval:	0	Datum:	0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	3 389,84	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	1 487,04
	Montáž	21 334,76	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	56 532,37	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	52 986,85			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	4 425,00				
	Přesun hmot a sutí	10 034,68				
	ZRN celkem	148 703,50	DN celkem	0,00	NUS celkem	1 487,04
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	150 190,54
Základ 21%	150 190,54	DPH 21%	31 540,01	Celkem včetně DPH	181 730,55

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Základní škola Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou- 5ZŠ	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČ/DIČ:	295 841/CZ-00295841
Druh stavby:	SO-2- polytechnická učebna- STAVEBNÍ+ELEKTRO	Projektant:	ing. Zbyněk Semerád	IČ/DIČ:	45646597/
Lokalita:	Palachova č.p.2189, č.or.35, Žďár nad Sázavou	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	53
JKSO:		Zpracoval:	0	Datum:	0

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		1,00	148 703,50	1 487,04
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Uzemní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				1 487,04

Celkem VRN				1 487,04
-------------------	--	--	--	-----------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: Základní škola Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou- 5ZŠ	Doba výstavby:	Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
Druh stavby: SO-2- polytechnická učebna- STAVEBNÍ+ELEKTRO	Začátek výstavby:	Projektant: ing. Zbyněk Semerád
Lokalita: Palachova č.p.2189, č.or.35, Žďár nad Sázavou	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne:	Zpracoval:

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
		Nezařazeno				64 347,21	84 356,29	148 703,50	
		Podlahy a podlahové konstrukce							
1	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách 15*0,15*0,05		m3					
		725							
		Zařizovací předměty							
2	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur		soubor					
3	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4		soubor					
4	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých		kus					
5	VLASTNÍ	Demontáž stávajících koupelnových doplňků		soubor					
6	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva		soubor					
7	725017161R00	Umyvadlo na šrouby , 50 x 41 cm, bílé		soubor					
8	725829202R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné		kus					
9	725825111R00	Baterie umyvadlová nástěnná ruční		kus					
10	725210983R00	Zpětná montáž zápachové uzávěrky		kus					
11	725860213R00	Sífon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm		kus					
12	725900952R00	Upevnění doplňků koupelny - za 1 vrut		kus					
13	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m		t					
		776							
		Podlahy povlakové							
14	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC 3NP-polytechnická učebna (7,1+7,8)*2+0,35*7-0,8		m					
15	776511810R00	Odstranění PVC podlah lepených bez podložky 7*7,8 -0,35*0,35-1,2*0,35-0,6*0,2		m2					
16	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC		m					
17	776541100RT1	Lepení podlah z izolačních plastů-pouze položení - PVC ve specifikaci		m2					
18	VLASTNÍ	Oprava povlakové podlahy do plochy 1,00 m2		m2					
19	776591100RT1	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací		m2					
20	776981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty samolepicí		m					
21	776981113RU1	Lišta hliníková přechodová,různá výška povl.podlah		m					
22	284122771	Podlahovina PVC tl. 2,0 mm 53,94*1,1		m2					
23	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m		t					
		777							
		Podlahy ze syntetických hmot							
24	777531024R00	Vyrovnání podlah, samonivel, hmota tl,4 mm		m2					
25	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m		t					
		781							
		Obklady (keramické)							
26	781415013R00	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm 3NP 1,8*(1,05+0,35+0,5)		m2					
27	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl		m2					
28	781419701R00	Příplatek za práci v omezeném prostoru		m2					

29	781419701R00	Příplatek za spárování silikonem 1,05+0,35+0,5	m
30	5978136370	Obkládačka 20x20, bílá mat 1,1*3,42	m2
31	781111111R00	Řezání obkládaček diamantovým kotoučem	m
32	781111116R00	Otvor v obkládačce diamant.korunkou prům.do 90 mm	kus
33	781491001R00	Montáž lišt k obkládům 3NP 1,8*4+0,35+1,05+0,5	m
34	59760160.A	Lišta kout/1 díln plast 9,1*1,1	m
35	998781102R00 784	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m Malby	t
36	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 141,28*0,5	m2
37	784161901R00	Penetrace podkladu , 1 x	m2
38	784442001RT1	Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m (7+7,8)*2*3,25 -0,8*2+1,2*2,2-2,4*2,2*2 7,8*7 -3,42	m2
90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	
39	900 R01	HZS	h
94		Lešení a stavební výtahy	
40	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 7*7,8	m2
95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	
41	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 7*7,8	m2
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	
42	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2
43	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm (3,1+4+6,5+0,6)*2	m
44	974042535R00 H99	Vysekání rýh v podlaze betonové, 5x20 cm Ostatní přesuny hmot	m
45	999281108R00 S0	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m Přesuny suti	t
46	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t
47	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t
48	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t
49	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t
50	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m, vč. suti elektro	t
51	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t
52	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva 2,5-0,55 Ostatní materiál	t
53	55149060	Zrcadlo nerez nerozbitné 500 x 400 mm	kus

Celkem:

148 703,50

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Základní škola Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou- 5ZŠ	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČ/DIČ:	295 841/CZ-00295841
Druh stavby:	SO-3- bezbariérové WC	Projektant:	ing. Zbyněk Semerád	IČ/DIČ:	45646597/
Lokalita:	Palachova č.p.2189, č.or.35, Žďár nad Sázavou	Zhotovitel:	TSM design s.r.o.	IČ/DIČ:	06544754/CZ06544754
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	32
JKSO:		Zpracoval:	0	Datum:	0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	14 928,26	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	256,57
	Montáž	16 137,24	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	13 193,18	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	6 980,82			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	73,51				
	ZRN celkem	51 313,01	DN celkem	0,00	NUS celkem	256,57
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	51 569,58
Základ 21%	51 569,58	DPH 21%	10 829,61	Celkem včetně DPH			62 399,19

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Základní škola Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou- 5ZŠ	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČ/DIČ:	295 841/CZ-00295841
Druh stavby:	SO-3- bezbariérové WC	Projektant:	ing. Zbyněk Semerád	IČ/DIČ:	45646597/
Lokalita:	Palachova č.p.2189, č.or.35, Žďár nad Sázavou	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	32
JKSO:		Zpracoval:	0	Datum:	0

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplnkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		0,50	51 313,01	256,57
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Uzemní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				256,57

Celkem VRN				256,57
-------------------	--	--	--	---------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: Základní škola Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou- 5ZŠ	Doba výstavby:	Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
Druh stavby: SO-3- bezbariérové WC	Začátek výstavby:	Projektant: ing. Zbyněk Semerád
Lokalita: Palachova č.p.2189, č.or.35, Žďár nad Sázavou	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne:	Zpracoval:

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
		Nezařazeno				28 121,44	23 191,57	51 313,01	
	725	Zařizovací předměty							
1	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor						
2	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor						
3	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor						
4	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus						
5	VLASTNÍ	Demontáž stávajících koupelňových doplňků	soubor						
6	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor						
7	725017153R00	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé	soubor						
8	725829301R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus						
9	725823121RT0	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvor.odpadu	kus						
10	725210983R00	Zpětná montáž zápachové uzávěrky	kus						
11	725860213R00	Sífon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus						
12	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor						
13	725013128R00	Kloz.kombi ZTP,nádrž s arm.odpad svislý,bílý	soubor						
14	Vlastní	Montáž madel	ks						
15	725291117R00	Madlo rovné bílé dl. 800 mm <i>dveře</i> <i>1</i>	soubor						
16	725291113R00	Madlo rovné bílé dl. 500 mm <i>svislé vedle umyvadla</i> <i>1</i>	soubor						
17	725291114R00	Madlo rovné bílé dl. 600 mm <i>vodorovné vedle wc</i> <i>1</i>	soubor						
18	725291136R00	Madlo dvojité sklopné bílé dl. 852 mm	soubor						
19	725900952R00	Upevnění doplňků koupelny - za 1 vrt	kus						
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							
20	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m <i>2,2*1,5</i>	m2						
	H99	Ostatní přesuny hmot							
21	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t						
	OM	Ostatní materiál							
22	VLASTNÍ	D+M BEZDRÁTOVÁ SADA PRO NOUZOVOU SIGNALIZACI	ks						
23	55149001	Zásobník nerez na toaletní papír "a"	kus						
24	55149010	Zásobník nerez na papírové ručníky "b"	kus						
25	55149011	Zásobník hygienických sáčků, povrch lesklý "c"	kus						
26	VLASTNÍ	Háček nerezový dvojitý, lesklý "d"	kus						
27	55149031	Koš odpadkový nerezový obsah 5 l "e"	kus						
28	55149034	Koš odpadkový nerez nástěnný 26,5 l "f"	kus						
29	55149023	Dávkovač tek. mýdla nerez obsah 0,5 l "g"	kus						
30	55149061	Zrcadlo nerez nerozbitné 600 x 400 mm-sklopné "i"	kus						
31	55149050	Kartáč WC s nerez držákem univerzální "j"	kus						
32	VLASTNÍ	D+M hmatný štítek Bezbariérové WC s nápisem v Braillové písmu	ks						

Celkem:

51 313,01

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Základní škola Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou- 5ZŠ	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČ/DIČ:	295 841/CZ-00295841
Druh stavby:	SO-4-Venkovní prostory	Projektant:	ing. Zbyněk Semerád	IČ/DIČ:	45646597/
Lokalita:	Palachova č.p.2189, č.or.35, Žďár nad Sázavou	Zhotovitel:	TSM design s.r.o.	IČ/DIČ:	06544754/CZ06544754
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	2
JKSO:		Zpracoval:	0	Datum:	0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	20,34
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		20 344,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		20 344,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	20,34
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	20 364,34	DPH 21%	4 276,51
		Celkem bez DPH	20 364,34
		Celkem včetně DPH	24 640,85

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Základní škola Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou- 5ZŠ	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČ/DIČ:	295 841/CZ-00295841
Druh stavby:	SO-4-Venkovní prostory	Projektant:	ing. Zbyněk Semerád	IČ/DIČ:	45646597/
Lokalita:	Palachova č.p.2189, č.or.35, Žďár nad Sázavou	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	2
JKSO:		Zpracoval:	0	Datum:	0

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		0,10	20 344,00	20,34
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Uzemní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				20,34

Celkem VRN				20,34
-------------------	--	--	--	--------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Základní škola Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou- SZŠ	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	SO-4-Venkovní prostory	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Palachova č.p.2189, č.or.35, Žďár nad Sázavou	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:
			Město Žďár nad Sázavou
			ing. Zbyněk Semerád

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
		Nezařazeno				20 344,00	0,00	20 344,00	
		Ostatní materiál							
1	VLASTNÍ	Elektroinstalace- zapojení							
2	VLASTNÍ	D+M Ptačí budka dodávka a montáž 2							

Celkem: 20 344,00

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Základní škola Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou- 5ZŠ	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČ/DIČ:	295841/CZ00295841
Druh stavby:	Elektroinstalace SO1, SO2, bezbar. WC	Projektant:	Jaroslav Novotný	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Palachova č.p.2189 č.or./35, Žďár nad Sázavou- 5ZŠ	Zhotovitel:	TSM design s.r.o.	IČ/DIČ:	06544754/CZ06544754
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	31
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	82 340,50	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		2 051,93
	Montáž	73 280,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	1 666,74				Ostatní		0,00
	Montáž	47 905,26				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		205 192,50	DN celkem		0,00	NUS celkem		2 051,93
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	207 244,43	DPH 15%	31 086,66	Celkem bez DPH	207 244,43
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	238 331,09

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Základní škola Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou- 5ZŠ	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČ/DIČ:	295841/CZ00295841
Druh stavby:	Elektroinstalace SO1, SO2, bezbar. WC	Projektant:	Jaroslav Novotný	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Palachova č.p.2189 č.or./35, Žďár nad Sázavou- 5ZŠ	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	31
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	0

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		1,00	205 192,50	2 051,93
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Uzemní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				2 051,93

Celkem VRN				2 051,93
-------------------	--	--	--	-----------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: Základní škola Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou- 5ZŠ	Doba výstavby:	Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
Druh stavby: Elektroinstalace SO1, SO2, bezbar. WC	Začátek výstavby:	Projektant: Jaroslav Novotný
Lokalita: Palachova č.p.2189 č.or./35, Žďár nad Sázavou- 5ZŠ	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne:	Zpracoval:

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
		Nezařazeno				84 007,24	121 185,26	205 192,50	
		Zemní práce							
1	VLASTNÍ	RPU rozvaděč osazen přístroji viz výkres							
2	VLASTNÍ	RJU rozvaděč osazen přístroji viz výkres							
3	VLASTNÍ	signalizační zařízení pro postižené kompl. vč. tlačítek							
4	210120569R00	Jistič trojpólový do 25 A se zapojením							
5	34111033	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2- vč. montáže							
6	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2- vč. montáže							
7	34111036	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2- vč. montáže							
8	34111100	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2- vč. montáže							
9	341426061058	Vodič propoj.jednož. H07V-K 450/750V 2,5mm2 žž- vč. montáže							
10	341426071060	Vodič propoj.jednož. H07V-K 450/750V 4mm2 žž- vč. montáže							
11	341426081079	Vodič propoj.jednož. H07V-K 450/750V 6mm2 žž- vč. montáže							
12	222271006R00	H05VV-F do 2x2,5 volně uložené- vč. montáže							
13	222280214R00	Kabel UTP 4*2*0,5 CAT 6- vč. montáže							
14	210110041RT2	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 včetně dodávky spínače 3553-01289							
15	34551610	Zásuvka 230V, 16A kompl- vč. montáže							
16	34571511	Krabice přístrojová kruhová 68- vč. montáže							
17	345715365	Krabice odbočná 68- vč. montáže							
18	210010312RT1	Krabice odbočná KO 97, bez zapojení, kruhová -vč. montáže							
19	345715367	Krabice odbočná KO 125/1L- vč. montáže							
20	210010485R00	Krabice rozpojovací- vč. montáže							
21	34562812	Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2 s krytem- vč. montáže							
22	222260563R00	Trubka ohebná střední zátěž DN 25- vč. montáže							
23	222260565R00	Trubka ohebná střední zátěž DN 40- vč. montáže							
24	VLASTNÍ	vyhledávání stávajících rozvodů							
25	VLASTNÍ	demontáž a úpravy stávajících rozvodů							
26	VLASTNÍ	úpravy a osazení jističů do stávajících rozvaděčů							
27	VLASTNÍ	osazení nových rozvaděčů do stěny							
28	VLASTNÍ	napojení stávajících rozvodů svítidel							
29	VLASTNÍ	sekačí a zednické práce							
30	VLASTNÍ	likvidace odpadu							
31	VLASTNÍ	revizní nových rozvodů							
Celkem:							205 192,50		

Poznámka: