

Příloha č. 1

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Bytový dům Jižní II/10	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Oprava bytu č. 1	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Přerov I - Město	Zhotovitel: ZJS - Realizace staveb s.r.o.	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 88
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 13.6.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	18 146,56	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	89 438,31	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	102 671,49	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	98 972,50			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	50 600,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		15 100,52						
ZRN celkem		374 929,38	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	374 929,38	DPH 15%	56 239,41	Celkem bez DPH	374 929,38
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	431 168,79

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: Bytový dům Jižní III/10	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby: Oprava bytu č. 1	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Přerov I - Město	Konec výstavby:	Zhotovitel: ZJS - Realizace staveb s.r.o.
JKSO:	Zpracováno dne: 13.6.2022	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	31	Zdi podpěrné a volné									
1	310235241RT2	Zazdivka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm <i>s použitím suché maltové směsi</i> 1 obývací pokoj 1 ložnice <i>RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	kus	2,00	110,00	78,17	141,83	220,00	0,01	0,02	RTS I / 2020
	61	Úprava povrchů vnitřní									
2	611421221R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých 2,475*4,2+1,2*0,45 kuchyně 5,35*4,2 obývací pokoj 3,475*4,2 ložnice 1,35*1,2+1,875*1,6+1,25*0,75 předsíň 1,275*2+0,7*0,45 koupelna 1,725*0,8 WC 1,25*0,75 spíž <i>RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m2	58,74	80,00	646,26	4 052,94	4 699,20	0,01	0,34	RTS I / 2020
3	611471413R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm 2,475*4,2+1,2*0,45 kuchyně 5,35*4,2 obývací pokoj 3,475*4,2 ložnice 1,35*1,2+1,875*1,6+1,25*0,75 předsíň 1,275*2+0,7*0,45 koupelna 1,725*0,8 WC 1,25*0,75 spíž <i>RTS komentář: nanášením a vyhlazením plstí</i>	m2	58,74	185,00	2 232,95	8 633,95	10 866,90	0,01	0,46	RTS I / 2020
4	612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých (2,925+4,2)*2*2,5-0,8*2-0,65*2+0,35*(2,1+0,8+2,1)-3*0,45-1,35*1,35+0,35*(1,35+1,35+1,35) kuchyně (5,35+4,2)*2*2,5-0,8*2*2-0,7*2+(2,1+1,5+1,5)*0,35 obývací pokoj (3,475+4,2)*2*2,5-1,35*1,5-0,8*2+(1,35+1,5+1,35)*0,35 ložnice (2,975+4,2)*2*2,5-3*0,6*2-3*0,8*2+(2,05+1+2,05)*0,35+(1,35+0,6+1,35)*0,35 předsíň (2+1,75)*2*2,5-0,6*2-(0,4*1,5+1,2*1,5+0,45*1,75+0,65*1,75+1,725*1,75+0,65*1,75) koupelna (1,725+0,8)*2*2,5-0,6*2-0,9*0,6+0,35*(1,35+0,6+1,35) WC (1,25+0,75)*2*2,5-0,6*2 spíž <i>RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m2	174,20	105,00	3 516,48	14 774,38	18 290,87	0,02	2,75	RTS I / 2020
5	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. (2,925+4,2)*2*2,5-0,8*2-0,65*2+0,35*(2,1+0,8+2,1)-3*0,45-1,35*1,35+0,35*(1,35+1,35+1,35) kuchyně (5,35+4,2)*2*2,5-0,8*2*2-0,7*2+(2,1+1,5+1,5)*0,35 obývací pokoj (3,475+4,2)*2*2,5-1,35*1,5-0,8*2+(1,35+1,5+1,35)*0,35 ložnice (2,975+4,2)*2*2,5-3*0,6*2-3*0,8*2+(2,05+1+2,05)*0,35+(1,35+0,6+1,35)*0,35 předsíň (2+1,75)*2*2,5-0,6*2-(0,4*1,5+1,2*1,5+0,45*1,75+0,65*1,75+1,725*1,75+0,65*1,75) koupelna (1,725+0,8)*2*2,5-0,6*2-0,9*0,6+0,35*(1,35+0,6+1,35) WC (1,25+0,75)*2*2,5-0,6*2 spíž <i>RTS komentář: nanášením a vyhlazením plstí</i>	m2	174,20	125,00	2 245,84	19 529,00	21 774,84	0,01	1,15	RTS I / 2020
6	631572111R00	Podlahy a podlahové konstrukce Doplnění násypů pískem neupraveným o ploše nad 2m2 5,35*4,2*0,025 obývací pokoj 3,475*4,2*0,025 ložnice	m3	0,93	1 048,00	391,90	579,21	971,11	1,20	1,11	RTS I / 2020

		1+1 kuchyně				2,00													
		1+1 obývací pokoj				2,00													
		1+3 předsíň				4,00													
24	61187356	Prah bukový délka 60 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus		3,00	195,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	vlastní						
		3 předsíň			3,00														
25	61187376	Prah bukový délka 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus		1,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	vlastní						
		1 kuchyně			1,00														
26	61187396	Prah bukový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus		4,00	210,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	vlastní						
		1 kuchyně			1,00														
		1+1 obývací pokoj			2,00														
		1 předsíň			1,00														
27	766670021R00	Montáž klíky a šítku	kus		8,00	402,00	0,00	3 216,00	3 216,00	0,00	0,00	RTS I / 2020							
		1+1 kuchyně			2,00														
		1+1 obývací pokoj			2,00														
		1+3 předsíň			4,00														
28	54914624	Dveřní kování - dle výběru objednatele, předběžná cena	kus		6,00	450,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	vlastní						
		1+1 kuchyně			2,00														
		1+1 obývací pokoj			2,00														
		1+1 předsíň			2,00														
		<i>RTS komentář: interiérové kování klika - klika</i>																	
29	54914624	Dveřní kování WC - dle výběru objednatele, předběžná cena	kus		2,00	560,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	vlastní						
		2 předsíň			2,00														
		<i>RTS komentář: interiérové kování klika - klika</i>																	
30	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t		0,15	1 215,00	0,00	185,81	185,81	0,00	0,00	RTS I / 2020							
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					1 130,00	783,10	1 913,10		0,00	0,00							
31	767811100R00	Montáž větracích mřížek, typ VM	kus		6,00	128,00	0,00	768,00	768,00	0,00	0,00	RTS I / 2020							
		1+1 předsíň			2,00														
		1+1 koupelna			2,00														
		1+1 spíž			2,00														
32	4297311010	Mřížka plastová 150x150 mm	kus		2,00	145,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	vlastní						
		1 předsíň			1,00														
		1 koupelna			1,00														
33	4297311017	Mřížka plastová 300x150 mm	kus		2,00	185,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	vlastní						
		1+1 spíž			2,00	185													
34	4297311011	Mřížka plastová 300x300 mm	kus		2,00	235,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	vlastní						
		1 předsíň			1,00														
		1 koupelna			1,00														
35	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t		0,01	1 510,00	0,00	15,10	15,10	0,00	0,00	RTS I / 2020							
	776	Podlahy povlakové					36 061,61	20 510,06	56 571,67		0,22	0,22							
36	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2		54,70	7,40	0,00	404,81	404,81	0,00	0,00	RTS I / 2020							
		2,475*4,2+1,2*0,45+0,8*0,35+1,35*0,1 kuchyně			11,35														
		5,35*4,2+2,1*0,1 obývací pokoj			22,68														
		3,475*4,2+1,35*0,1 ložnice			14,73														
		1,375*1,2+1,785*1,6+1,35*0,75+1*0,35+0,75*0,1 předsíň			5,94														
37	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 3 mm	m2		17,29	185,00	2 110,98	1 088,32	3 199,30	0,00	0,00	0,00	vlastní						
		2,475*4,2+1,2*0,45+0,8*0,35+1,35*0,1 kuchyně			11,35														
		1,375*1,2+1,785*1,6+1,35*0,75+1*0,35+0,75*0,1 předsíň			5,94														
38	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 15 mm	m2		0,94	250,00	202,98	31,39	234,38	0,00	0,00	0,00	vlastní						
		1,25*0,75 spíž			0,94														
39	776101115R00	Vyrovnání podkladů přestěrkováním OSB desek	m2		37,41	180,00	4 119,17	2 614,63	6 733,80	0,00	0,00	0,00	vlastní						
		5,35*4,2+2,1*0,1 obývací pokoj			22,68														
		3,475*4,2+1,35*0,1 ložnice			14,73														
40	776101121R00	Provedení penetrace podkladu včetně penetrace	m2		55,64	48,00	1 690,36	980,41	2 670,77	0,00	0,00	0,00	vlastní						
		2,475*4,2+1,2*0,45+0,8*0,35+1,35*0,1 kuchyně			11,35														
		5,35*4,2+2,1*0,1 obývací pokoj			22,68														
		3,475*4,2+1,35*0,1 ložnice			14,73														
		1,375*1,2+1,785*1,6+1,35*0,75+1*0,35+0,75*0,1 předsíň			5,94														
		1,25*0,75 spíž			0,94														
		<i>RTS komentář: Položka obsahuje provedení penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu podkladu s lepicím materiálem.</i>																	
41	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren pouze položení - PVC ve specifikaci	m2		55,64	290,00	4 342,25	11 793,64	16 135,89	0,00	0,01	RTS I / 2020							
		2,475*4,2+1,2*0,45+0,8*0,35+1,35*0,1 kuchyně			11,35														

	5,35*4,2 obývací pokoj strop		22,47								
	(5,35+4,2)*2*2,5-0,8*2*2-0,7*2+(2,1+1,5+1,5)*0,35 obývací pokoj stěny		44,94								
	3,475*4,2 ložnice strop		14,60								
	(3,475+4,2)*2*2,5-1,35*1,5-0,8*2+(1,35+1,5+1,35)*0,35 ložnice stěny		36,22								
	1,35*1,2+1,875*1,6+1,25*0,75 předsíň strop		5,56								
	(2,975+4,2)*2*2,5-3*0,6*2-3*0,8*2+(2,05+1+2,05)*0,35+(1,35+0,6+1,35)*0,35 předsíň stěny		30,42								
	1,275*2+0,7*0,45 koupelna strop		2,87								
	(2+1,75)*2*2,5-0,6*2-(0,4*1,5+1,2*1,5+0,45*1,75+0,65*1,75+1,725*1,75+0,65*1,75) koupelna stěny		9,07								
	1,725*0,8 WC strop		1,38								
	(1,725+0,8)*2*2,5-0,6*2-0,9*0,6+0,35*(1,35+0,6+1,35) WC stěny		12,04								
	1,25*0,75 spíž strop		0,94								
	(1,25+0,75)*2*2,5-0,6*2 spíž		8,80								
	<i>RTS komentář: Položka není určena pro úplné odstranění malby latexové. Položka je určena pro jakýkoliv počet současně oškrabaných vrstev maleb.</i>										
57	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	249,26	15,00	769,99	2 968,89	3 738,88	0,00	0,02	RTS I / 2020
		2,475*4,2+1,2*0,45 kuchyně strop		10,94							
		(2,925+4,2)*2*2,5 kuchyně stěny		35,63							
		5,35*4,2 obývací pokoj strop		22,47							
		(5,35+4,2)*2*2,5 obývací pokoj stěny		47,75							
		3,475*4,2 ložnice strop		14,60							
		(3,475+4,2)*2*2,5 ložnice stěny		38,38							
		1,35*1,2+1,875*1,6+1,25*0,75 předsíň strop		5,56							
		(2,975+4,2)*2*2,5 předsíň stěny		35,88							
		1,275*2+0,7*0,45 koupelna strop		2,87							
		(2+1,75)*2*2,5-(0,4*1,5+1,2*1,5+0,45*1,75+0,65*1,75+1,725*1,75+0,65*1,75) koupelna stěny		10,27							
		1,725*0,8 WC strop		1,38							
		(1,725+0,8)*2*2,5 WC stěny		12,63							
		1,25*0,75 spíž strop		0,94							
		(1,25+0,75)*2*2,5 spíž stěny		10,00							
	<i>RTS komentář: Penetrační přípravek k provádění základního napouštěcího nátěru pod interiérové a fasádní akrylátové barvy, zpevňuje podklad, sjednocuje savost, omezuje tvorbu vlasových trhlinek a zvyšuje přilnavost dalších vrstev nátěrů, lepidel či tmelů.</i>										
58	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	249,26	45,00	1 020,62	10 196,03	11 216,64	0,00	0,04	RTS I / 2020
		2,475*4,2+1,2*0,45 kuchyně strop		10,94							
		(2,925+4,2)*2*2,5 kuchyně stěny		35,63							
		5,35*4,2 obývací pokoj strop		22,47							
		(5,35+4,2)*2*2,5 obývací pokoj stěny		47,75							
		3,475*4,2 ložnice strop		14,60							
		(3,475+4,2)*2*2,5 ložnice stěny		38,38							
		1,35*1,2+1,875*1,6+1,25*0,75 předsíň strop		5,56							
		(2,975+4,2)*2*2,5 předsíň stěny		35,88							
		1,275*2+0,7*0,45 koupelna strop		2,87							
		(2+1,75)*2*2,5-(0,4*1,5+1,2*1,5+0,45*1,75+0,65*1,75+1,725*1,75+0,65*1,75) koupelna stěny		10,27							
		1,725*0,8 WC strop		1,38							
		(1,725+0,8)*2*2,5 WC stěny		12,63							
		1,25*0,75 spíž strop		0,94							
		(1,25+0,75)*2*2,5 spíž stěny		10,00							
	<i>RTS komentář: Otěruvzdorný tekutý malířský vnitřní nátěr s výbornou kryvností a bělostí. Ředí se vodou 0,5 - 0,75 l čisté vody na 1 kg barvy. Bez vyspravení sádkou a bez penetrace.</i>										
94		Lešení a stavební výtahy				1 541,68	3 157,52	4 699,20		0,07	
59	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	58,74	80,00	1 541,68	3 157,52	4 699,20	0,00	0,07	RTS I / 2020
		2,475*4,2+1,2*0,45 kuchyně		10,94							
		5,35*4,2 obývací pokoj		22,47							
		3,475*4,2 ložnice		14,60							
		1,35*1,2+1,875*1,6+1,25*0,75 předsíň		5,56							
		1,275*2+0,7*0,45 koupelna		2,87							
		1,725*0,8 WC		1,38							
		1,25*0,75 spíž		0,94							
95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				68,31	5 688,21	5 756,52		0,00	
60	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m -celkový úklid před předáním prací	m2	58,74	98,00	68,31	5 688,21	5 756,52	0,00	0,00	RTS I / 2020
		2,475*4,2+1,2*0,45 kuchyně		10,94							
		5,35*4,2 obývací pokoj		22,47							
		3,475*4,2 ložnice		14,60							
		1,35*1,2+1,875*1,6+1,25*0,75 předsíň		5,56							
		1,275*2+0,7*0,45 koupelna		2,87							
		1,725*0,8 WC		1,38							

		1,25*0,75 spíž			0,94								
		<i>RTS komentář: Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání.</i>											
98		Bourání konstrukcí				110,58	26 841,76	26 952,34			2,62		
61	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm 2,475*4,2+1,2*0,45+0,8*0,35+1,35*0,1 kuchyně 1,375*1,2+1,785*1,6+1,35*0,75+1*0,35+0,75*0,1 předsíň 1,25*0,75 spíž	m2	18,23	220,00	0,00	4 010,82	4 010,82	0,01		0,23	RTS I / 2020	
		<i>RTS komentář: Položka je určena pro broušení lokálních nerovností nebo zbroušení celistvých ploch. V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.</i>											
62	965081712R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2 1,25*0,75 spíž	m2	0,94	95,70	0,00	89,72	89,72	0,02		0,02	RTS I / 2020	
		<i>RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod dlažbou.</i>											
63	965081712RT1	Bourání dlaždic keramických, xylolitových - sokl ručně, dlaždice keramické (2,925+4,2)*2-0,8-0,65+2*0,35 kuchyně (2,975+4,2)*2-3*0,8-3*0,65+0,1*2+0,35*2 předsíň (1,25+0,75)*2-0,6 spíž	m	27,80	90,00	0,00	2 502,00	2 502,00	0,00		0,06	vlastní	
		<i>RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod dlažbou.</i>											
64	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 3,1*0,45 kuchyně	m2	1,40	95,00	0,00	132,53	132,53	0,07		0,09	RTS I / 2020	
		<i>RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.</i>											
65	976074121R00	Vybourání kotevnic želez zeď cihelná MVC 3 kuchyně	kus	3,00	120,50	0,00	361,50	361,50	0,01		0,02	RTS I / 2020	
		<i>RTS komentář: Položka je určena pro vybourání želez zapuštěných do 30 cm ve zdivu nebo dlažbě. V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.</i>											
66	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,65*2 kuchyně 3*0,65*2 předsíň	m2	5,20	300,00	110,58	1 449,42	1 560,00	0,08		0,40	RTS I / 2020	
		<i>RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvšení dveřních křidel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06-11.. nebo 07-11.. Vyvšení křidel.</i>											
67	766670020	Demontáž kliky a štítků 1+1 kuchyně 1+1 obývací pokoj 1+3 předsíň	kus	8,00	70,00	0,00	560,00	560,00	0,00		0,00	vlastní	
68	976073111R00	Vybourání mřížek 1+1 předsíň 1+1 koupelna 1+1 spíž	kus	6,00	59,80	0,00	358,80	358,80	0,00		0,01	vlastní	
		<i>RTS komentář: Položka je určena pro vybourání zděří ze zdi cihelné nebo betonové. V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.</i>											
69	776511810RT2	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch 10 - 20 m2 2,475*4,2+1,2*0,45+0,8*0,35+1,35*0,1 kuchyně 1,375*1,2+1,785*1,6+1,35*0,75+1*0,35+0,75*0,1 předsíň	m2	17,29	55,00	0,00	951,14	951,14	0,00		0,02	RTS I / 2020	
70	968061125R00	Vyvšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 1+1 kuchyně 1+1 obývací pokoj 1+3 předsíň	kus	8,00	18,10	0,00	144,80	144,80	0,02		0,16	RTS I / 2020	
		<i>RTS komentář: Položka obsahuje náklady na vyvšení křidel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvšení křidel určených k likvidaci.</i>											
71	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt 5,35*4,2+2,1*0,1 obývací pokoj 3,475*4,2+1,35*0,1 ložnice	m2	37,41	98,10	0,00	3 669,92	3 669,92	0,02		0,75	RTS I / 2020	
72	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm 5,35*4,2+2,1*0,1 obývací pokoj 3,475*4,2+1,35*0,1 ložnice	m2	37,41	98,30	0,00	3 677,40	3 677,40	0,02		0,67	RTS I / 2020	
73	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových 1+1 kuchyně 1+1 obývací pokoj 1+3 předsíň	kus	8,00	52,20	0,00	417,60	417,60	0,00		0,01	RTS I / 2020	
74	766825811R00	Demontáž dřevěných regálů 1+1 spíž	kus	2,00	185,00	0,00	370,00	370,00	0,09		0,18	vlastní	
75	979017112R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	2,62	806,00	0,00	2 109,04	2 109,04	0,00		0,00	RTS I / 2020	
76	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,62	244,00	0,00	638,47	638,47	0,00		0,00	RTS I / 2020	
77	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	39,03	17,10	0,00	667,34	667,34	0,00		0,00	RTS I / 2020	
78	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	2,62	307,50	0,00	804,63	804,63	0,00		0,00	RTS I / 2020	

79	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	2,62	147,00	0,00	384,65	384,65	0,00	0,00	RTS I / 2020
80	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	2,62	130,00	0,00	340,17	340,17	0,00	0,00	RTS I / 2020
81	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,62	10,50	0,00	27,48	27,48	0,00	0,00	RTS I / 2020
		<i>RTS komentář: V položce jsou zakaikulovány i náklady na hrubé urovnání.</i>									
82	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	2,17	1 925,00	0,00	4 179,37	4 179,37	0,00	0,00	vlastní
83	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	0,42	-2 500,00	0,00	-1 055,70	-1 055,70	0,00	0,00	RTS I / 2020
84	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina, plast	t	0,02	2 175,00	0,00	50,66	50,66	0,00	0,00	vlastní
	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	4 897,21	4 897,21	0,00	0,00	
85	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	5,98	819,00	0,00	4 897,21	4 897,21	0,00	0,00	RTS I / 2020
	M21001	Elektroinstalace				0,00	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	
86	210000001	Elektroinstalace - viz příloha	soubor	1,00	50 600,00	0,00	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	vlastní
		1		1,00							
	999VD	Ostatní náklady				0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	
87	999-2	Zařízení staveniště - procentem z celkové ceny stavby	%	2,50	3 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	vlastní
88	999-10	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - procentem z celkové ceny stavby	%	2,00	3 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	vlastní
Celkem:								374 929,38			