

Místo realizace: **Riverside School Prague - Primary School, Praha 6 - oprava fasády**

Objednavatel: **Sneo, a.s.**

kontakt: [REDACTED]

Zhotovitel: **DESEADO EU s.r.o.**

kontakt: [REDACTED]



Dne: 30.06.2022

## ROZPOČET

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>Zemní práce, demontáže</b>				
1.	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu přes 10% do 20%	m2		174,50	
2.	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2		174,50	
<b>Díl:</b>	<b>Úpravy povrchů</b>				
3.	Penetrační akrylátový nátěr povrchů	m2		59,60	
4.	Oprava vnější vápenné hladké omítky členitosti 3 stěn v rozsahu přes 10 do 20 %	m2		28,60	
5.	Oprava vnější štukové omítky členitosti 4 stěn v rozsahu přes 10 do 20 %	m2		19,40	
6.	Oprava vnější štukové omítky členitosti 5 stěn v rozsahu do 10 %	m2		8,60	
<b>Díl:</b>	<b>Malby</b>				
7.	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2		89,60	
8.	Ometení omítek před provedením nátěru	m2		174,50	
9.	Zakrytí plochy před nátěrem / PVC folie, krepový papír	m2		84,00	
10.	Penetrační silikátový nátěr hladkých nebo štukových omítek	m2		174,50	
11.	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2		117,90	
12.	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2		28,60	
13.	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 4	m2		19,40	
14.	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 5	m2		8,60	
15.	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2		174,50	
<b>Díl:</b>	<b>Přesun sutě</b>				
16.	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro bu	t		3,15	
17.	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t		3,15	
18.	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		3,15	
19.	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		31,50	

20.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu	t	3,15
-----	---	---	------

**Díl: Přesun hmot**

21.	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	3,36
-----	--	---	------

**Díl: Ostatní práce a dodávky**

22.	Úklid okolí stavby hrabáním, zametením	m2	120,00
-----	--	----	--------

23.	Dodávka a montáž lešení trubkového lehkého výšky přes 10 m do 25 m, pronájem	m2	186,00
-----	--	----	--------

24.	Demontáž lešení trubkového lehkého do výšky přes 10 do 25 m	m2	186,00
-----	---	----	--------

**Mezisoučet:**

**Díl: Doprava**

25.	Doprava	km	168,00
-----	---------	----	--------

**CELKEM bez DPH**

**198 324,00 Kč**