



S00JP01A7JZS

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

číslo smlouvy objednatele: 3400220054

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:**statutární město Zlín**

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

Zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí Odboru realizace investičních akcí

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

[redacted]
dále jen **objednatel**

a

Navláčil stavební firma, s.r.o.

se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín

zastoupená Pavlem Navláčilem, jednatelem

zástupce ve věcech smluvních: Pavel Navláčil, jednatel

zástupce ve věcech technických: [redacted] stavbyvedoucí

IČO: 25301144

DIČ: CZ 25301144

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 23287

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú. 926601002/5500

[redacted]
dále jen **zhotovitel****„Zastřešení části tribuny Stadionu mládeže, ul. Hradská, Zlín“****I. PREAMBULE:**

Dne 3. 3. 2022 byla v souladu s usnesením Rady města Zlína č. j. 58/2R/2022 ze dne 24. 1. 2022 uzavřena smlouva o dílo č. 3400220054 se společností Navláčil stavební firma, s.r.o., se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 25301144, na realizaci akce: "Zastřešení části tribuny Stadionu mládeže, ul. Hradská, Zlín". V průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést změny oproti původním zadávacím podmínkám, spočívající v níže uvedených vícepracích a méněpracích.

Vícepráce v celkové výši 155 425,96 Kč bez DPH:

- Při pracích na zakládání zastřešení tribuny byl v místě základové patky obnažen stávající tepelný kanál, který trasou neodpovídá původně uvažovanému. Projektant navrhnul překlenutí kanálu železobetonovým překladem a doplnění 1 ks piloty. S ohledem na stávající ŽB konstrukci tribuny byly navržené patky upraveny, rozšířeny tak, aby bylo zajištěno povrchové sjednocení pohledových betonových ploch.

- Pro ztužení budou nově osazované trapézové plechy střešního pláště ve spojích podloženy ocelovým plechem, trapézové střešní plechy budou olemovány ocelovým L profilem.

Méněpráce v celkové hodnotě 102 235,94 Kč bez DPH:

- Po zahájení stavby byla obnažena stávající kanalizační šachta v blízkosti objektu, tato bude použita pro zaústění nového svodu dešťové vody. Původně zamýšlená trasa kanalizace nebude provedena.
- Původně uvažovaná geotextilie mezi tepelnou izolací a krytinou z fólie ve skladbě střešního pláště nebude použita.
- Pro zakrytí čela ocelové konstrukce tribuny nebude použito původně navržených cetris desek, čelo bude kryto ocelovým plechem.

Tyto vícepráce a méněpráce lze zařadit do nepodstatných (a tedy povolených) změn závazku podle § 222 odst.4 zákona. Jsou to změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy (rozhodný je součet hodnot všech změn). Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva”).

Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla se s ohledem na nutnost provedení uvedených dodatečných prací prodlužuje o cca. 2 týdny do 31. 7. 2022.

II. PŘEDMĚT DODATKU:

Předmětem dodatku č. 1 jsou tyto změny:

- **Článek I. Předmět smlouvy, vymezení pojmů** - rozšiřuje se o výše uvedené dodatečné práce (vícepráce) a zužuje o neprovedené práce (méněpráce), jejichž soupis je obsažen v příloze tohoto dodatku.
- **Článek III. Doba a místo plnění** - dokončení a protokolárního předání a převzetí díla do 31. 7. 2022
- **Článek IV. Cena za dílo** - původní cena díla dle smlouvy o dílo v celkové výši 5 092 297,03 Kč bez DPH se tímto dodatkem zvyšuje o cenu dodatečných stavebních prací (víceprací) ve výši 155 425,96Kč bez DPH a snižuje o cenu méněprací ve výši 102 235,94 Kč bez DPH, dle jejich ocenění v soupisu v příloze tohoto dodatku

Rekapitulace ceny za dílo:

Cena za dílo dle SOD :	5 092 297,03 Kč bez DPH
Dodatek č. 1: (vícepráce):	155 425,96 Kč bez DPH
(méněpráce):	102 235,94 Kč bez DPH
Cena za dílo ve znění Dodatku č. 1:	5 145 487,05 Kč bez DPH
	1 080 552,28 Kč DPH 21%
	6 226 039,33 Kč včetně DPH

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č.1 – Soupis víceprací a méněprací včetně jejich ocenění

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 10. 1. 2022, č. j. 45/1R/2022, RO 1, tabulka 10

Schválení veřejné zakázky, uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 25. 10. 2021, č. j. 73/20R/2021, schválení veřejné zakázky
Datum a číslo jednací: 24. 1. 2022, č. j. 58/2R/2022, schválení uzavření smlouvy o dílo
Datum a číslo jednací: 11. 7. 2022, č. j. 42 /13R/2022, schválení uzavření Dodatku č. 1

Ve Zlíně dne 15-07-2022
objednatel
statutární město Zlín

Ing. et Ing. Jiri Korec
primátor

Ve Zlíně dne 14.7.2022
zhotovitel
Navláčil stavební firma, s. r.o.

Ing. Navláčil
jednatel společnosti

Položkový rozpočet

Stavba: 5014 Zastřešení části tribuny Stadionu mládeže, ul. Hradská, Zlín
Objekt: SO 101 Zastřešení tribuny
Rozpočet: 1 Změnový list č. 1

Zhotovitel: Navláčil stavební firma, s.r.o. IČO: 25301144
Bartošova 5532 DIČ: CZ25301144
76001 Zlín

Objednatel: Statutární město Zlín IČO: 00283924
náměstí Míru 12 DIČ: CZ00283924
76001 Zlín


Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	53 190,02 CZK
Základní DPH	21 %	11 169,90 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: 64 359,92 CZK

V



Za zhotovitele

01.07.2022

Za objednatele

Stavba:	5014	Zastřešení části tribuny Stadionu mládeže, ul. Hradská, Zlín	List č. 2
Rozpočet:	1	Změnový list č. 1	

Popis rozpočtu: 1 - Změnový list č. 1

Jedná se o:

- odpočet neprováděné kanalizace dle SOD
- MNP a VCP na změnu zakládání
- odpočet cetris desky na OK
- přípočet klempířské konstrukce na střeše

Stavba:	5014	Zastřešení části tribuny Stadionu mládeže, ul. Hradská, Zlín	List č. 3
Rozpočet:	1	Změnový list č. 1	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	1 565,20	0,00000
1-1	Zemní práce - dešťová kanalizace	HSV	-5 957,59	-5,43905
27	Základy	HSV	36 796,52	3,54929
96	Bourání konstrukcí	HSV	1 966,28	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	-850,39	0,00000
712	Povlakové krytiny	PSV	-26 866,78	0,00000
721	Vnitřní kanalizace	PSV	-3 251,18	-0,17673
763	Dřevostavby	PSV	-65 310,00	-0,02847
764	Konstrukce klempířské	PSV	115 097,96	0,00000
			53 190,02	-2,09496

Stavba:	5014	Zastřešení části tribuny Stadionu mládeže, ul. Hradská, Zlín	List č. 4
Objekt:	SO 101	Zastřešení tribuny	
Rozpočet:	1	Změnový list č. 1	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1	Zemní práce				
1	139601102R00 Výkaz výměr: Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině 3 - viz položka č 1 z rozpočtu k SOD patka č. 1: $(3,03 \cdot 0,5 \cdot 0,6) + (0,6 \cdot 0,6 \cdot 0,6)$	m3	1,125 1,125	950,00	1 068,75
2	162201203R00. Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost dom3 10 m - viz položka č. 2 z rozpočtu k SOD vyvrtaná zemina mikropilot MP1: $(\pi \cdot 0,1^2) \cdot (4,3 \cdot 1)$	m3	0,135 0,135	450,00	60,79
3	162201210R00. Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m_x005F z m3 hominy 1 až 4, kolečkem - viz položka č. 3 z rozpočtu k SOD vyvrtaná zemina mikropilot MP1: $(\pi \cdot 0,1^2) \cdot (4,3 \cdot 1)$ Provozní mezisoučet: příplatek za dalších 30m odvozu (celkem 40m): $(0,13509) \cdot 3$ Mezisoučet:	m3	0,405 0,135 0,135 0,405 0,405	350,00	141,84
4	162301102R00. Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 500 dom3 1 000 m - viz položka č. 4 z rozpočtu k SOD vyvrtaná zemina mikropilot MP1: $(\pi \cdot 0,1^2) \cdot (4,3 \cdot 1)$	m3	0,135 0,135	85,00	11,48
5	162701109R00. Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i m3 započatých 1 000 m přes 10 000 m_x005F z hominy 1 až 4 - viz položka č. 5 z rozpočtu k SOD vyvrtaná zemina mikropilot MP1: $(\pi \cdot 0,1^2) \cdot (4,3 \cdot 1)$ Provozní mezisoučet: příplatek za dalších 9km odvozu (celkem 10km): $(0,13509) \cdot 9$ Mezisoučet:	m3	1,216 0,135 0,135 1,216 1,216	195,00	237,08
6	171201201R00. Výkaz výměr: Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes m3 2 m3 výkopku nebo omice - viz položka č. 6 z rozpočtu k SOD Odkaz na mn. položky pořadí 1: 0,13509	m3	0,135 0,135	35,00	4,73
7	199000002R00. Výkaz výměr: Poplatky za skládku hominy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů - viz m3 položka č. 7 z rozpočtu k SOD Odkaz na mn. položky pořadí 1: 0,13509	m3	0,135 0,135	300,00	40,53
Celkem za: 1	Zemní práce				1 565,20

Díl: 1-1	Zemní práce - dešťová kanalizace					
8	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	-5,600	85,00	-476,00
9	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	-5,600	380,00	-2 128,00
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-3,137	220,00	-690,07
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	-3,137	85,00	-266,62
12	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	-3,137	25,00	-78,42
	Popis:	Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.				
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-3,023	250,00	-755,83
	Popis:	včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
14	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	-2,577	250,00	-644,15
15	199000001R00	Poplatek za skládku - omice	m3	-3,137	150,00	-470,50
16	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	-0,560	800,00	-448,00
Celkem za: 1-1	Zemní práce - dešťová kanalizace				-5 957,59	

Díl: 27	Základy					
17	273321321R00	Beton základových desek železový třídy C 20/25 - viz položka č. 14 z rozpočtu k SOD	m3	0,218	3 100,00	675,18
	Výkaz výměr:	Nový výkres - úprava založení: doplnění betonové podlahy v místě hlavic mikropilot MP1:		0,218		

Stavba:	5014	Zastřešení části tribuny Stadionu mládeže, ul. Hradská, Zlín	List č. 5
Objekt:	SO 101	Zastřešení tribuny	
Rozpočet:	1	Změnový list č. 1	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		(3,03*0,6*0,1)+(0,6*0,6*0,1)				
18	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost t oka 100/100 mm - viz položka č. 15 z rozpočtu k SOD		0,003	42 000,00	119,28
	Výkaz výměr:	doplnění betonové podlahy tribun v místě hlavice mikropiloty MP1: ((0,8*0,8)*4,44)/1000*1		0,003		
19	275321411R00	Beton základových patek železový třídy C 25/30 - viz položka č. 9 z rozpočtu k SOD		1,125	3 200,00	3 600,00
	Výkaz výměr:	patka č. 1: (0,6*0,6*0,6)+(3,03*0,6*0,5)		1,125		
20	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R) - viz položka č. 10 z rozpočtu k SOD		0,148	42 000,00	6 234,06
	Výkaz výměr:	Nový výkres - úprava založení: úprava patky ZP2: 148,4259/1000		0,148		
21	275361921RT4	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost t oka 100/100 mm - viz položka č. 11 z rozpočtu k SOD		0,004	42 000,00	168,00
	Výkaz výměr:	ZP2 patka 600x600x600: 3,99625/1000		0,004		
22	22-MP1	Dodávka a montáž trubkové mikropiloty průměru 200mm, délky 4300mm, kus trubní výztuž TR 108/16, ocel S355, ukončení ocelovou deskou 250/250/20mm, kořen mikropiloty délky 3000mm-viz pol.č 8 z rozp k SOD		1,000	26 000,00	26 000,00
	Výkaz výměr:	kompletní dodávka a montáž mikropiloty s únosností v tlaku min. 105 kN: včetně dopravy vrtné soupravy na stavbu: MP1: 1		1,000		
Celkem za:	27	Základy				36 796,52
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
23	919735123R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do m 150 mm - viz položka č. 39 z rozpočtu k SOD		7,910	135,00	1 067,85
	Výkaz výměr:	Nový výkres - úprava založení: patka č. 1: 3,08+0,6+0,6+0,6+3,03		7,910		
24	965042221RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin m3 betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m2 - viz položka č. 40 z rozpočtu k SOD		0,327	1 500,00	490,05
	Výkaz výměr:	Nový výkres - úprava založení: patka č. 1: ((3,03*0,6)+(0,6*0,6))*0,15		0,327		
25	965049112RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin m3 příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm - viz položka č. 41 z rozpočtu k SOD		0,327	1 250,00	408,38
	Výkaz výměr:	Nový výkres - úprava založení: patka č. 1: ((3,03*0,6)+(0,6*0,6))*0,15		0,327		
Celkem za:	96	Bourání konstrukcí				1 966,28
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
26	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších t plášťů _x000D_ do výšky 6 m - viz položka č. 43 z rozpočtu k SOD		-1,890	450,00	-850,39
Celkem za:	99	Staveništní přesun hmot				-850,39
Díl: 712		Povlakové krytiny				
27	712391171RT1	Textilie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie m2		-388,000	25,00	-9 700,00
28	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m %		-81,036	5,00	-405,18
29	69366195R	geotextilie skelná vlákna; funkce separační; plošná hmotnost 120 g/m2 m2		-419,040	40,00	-16 761,60
Celkem za:	712	Povlakové krytiny				-26 866,78

Stavba:	5014	Zastřešení části tribuny Stadionu mládeže, ul. Hradská, Zlín	List č. 6
Objekt:	SO 101	Zastřešení tribuny	
Rozpočet:	1	Změnový list č. 1	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 721 Vnitřní kanalizace					
30	831263195R00 Zřízení přípojek na potrubí D 125	kus	-2,000	4 000,00	-8 000,00
31	721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm Popis: Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	-2,000	390,00	-780,00
32	721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm Popis: Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	-7,000	450,00	-3 150,00
33	721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	-2,000	25,00	-50,00
34	721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	-7,000	30,00	-210,00
35	998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	-0,136	450,00	-61,18
36	721-1 Zřízení přípojek na potrubí D 150	ks	2,000	4 500,00	9 000,00
Celkem za: 721 Vnitřní kanalizace					-3 251,18
Díl: 763 Dřevostavby					
37	763612131R00 Montáž obložení stěn, z desek tl. do 18 mm, na sraz, šroubováním, bez dodávky desky	m2	-39,000	350,00	-13 650,00
38	998763201R00 Přesun hmot dřevostavby v objektech výšky do 6 m	%	-124,000	9,00	-1 116,00
39	59590737R deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 12,0 mm; povrch hladký	m2	-42,120	1 200,00	-50 544,00
Celkem za: 763 Dřevostavby					-65 310,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské					
40	764-01 Plechy 1,5 mm FeZn výroba	m	90,800	264,00	23 971,20
41	764-02 Plechy montáž včetně spojovacího materiálu	m	90,800	220,00	19 976,00
42	764-1 L-profil 5x10 cm Výkaz výměr: Horní L-profil: 42,958+11,35+7,24+2,4+27,495+2,4+8,4+11,35 Spodní L-profil: 8,4+7,24+27,495	m	156,728 113,593 43,135	262,10	41 078,41
43	764-2 Montáž L- profilů včetně spojovacího materiálu	m	156,728	45,00	7 052,76
44	998764201R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	920,784	25,00	23 019,59
Celkem za: 764 Konstrukce klempířské					115 097,96