

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03-2022
Stavba: Hraniční p., Tatenice - nánosy

KSO:
Místo: Tatenice

CC-CZ:
Datum: 14.06.2022

Zadavatel:
Lesy ČR, s. p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Milan Brokl NA Vlaštolce 797 53973 Skuteč

IČ: 66804418
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 548 900,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	548 900,00	115 269,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 664 169,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 14.6.2022

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 03-2022

Stavba: Hraniční p., Tatenice - nánosy


Místo: Tatenice

Datum: 14.06.2022


Zadavatel: Lesy ČR, s. p.

Projektant:

Uchazeč: Milan Brokl NA Vlačšovice 797 53973 Skuteč

Zpracovatel: 

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		548 900,00	664 169,00
03-2022	Hraniční p., Tatenice - nánosy	548 900,00	664 169,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hraniční p., Tatenice - nánosy

KSO:

Místo: Tatenice

CC-CZ:

Datum: 14.06.2022

Zadavatel:

Lesy ČR, s. p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Milan Brokl NA Vlaštovce 797 53973 Skuteč

IČ:

66804418

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

548 900,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	548 900,00	21,00%	115 269,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

664 169,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uch

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

14.6.2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hraniční p., Tatenice - nánosy


Místo: Tatenice

Datum: 14.06.2022

Zadavatel: Lesy ČR, s. p.

Projektant:

Uchazeč: Milan Brokl NA Vlaštovce 797 53973 Skuteč

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

548 900,00

HSV - Práce a dodávky HSV

469 900,00

1 - výkon 071 - kácení

469 900,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

79 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

3 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

2 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

10 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost


11 000,00

VRN6 - Územní vlivy

50 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

3 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hraniční p., Tatenice - nánosy

Místo: Tatenice

Datum: 14.06.2022

Zadavatel: Lesy ČR, s. p.

Projektant:

Uchazeč: Milan Brokl NA Vlaštvovce 797 53973 Skuteč

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

548 900,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				469 900,00
D	1		výkon 071 - kácení				469 900,00
1	K	111203202R	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m ²	m ²	150,000	100,00	15 000,00
	PP		Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m ²				
	VV		150 "plocha křovin dle TZ		150,000		
2	K	129153101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 strojně	m ³	115,000	700,00	80 500,00
	PP		Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/129153101				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro čištění vodních koryt upravených i neupravených na suchu nebo při hloubce vody do 300 mm nad původním dnem. 2. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přehození výkopku. 3. V cenách nejsou započteny náklady pro vodorovné přemístění nánosů na vzdálenost přes 3 m; toto přemístění se oceňuje cenami souborů cen 162... Vodorovné přemístění výkopku katalogu 800-1 Zemní práce. 4. Ceny nelze použít pro: a) čištění vodních koryt, které nejsou omezeny po obou stranách zdmi při průměrné tloušťce nánosů přes 500 mm; tyto práce se oceňují podle své povahy cenami souborů cen 124... Vykopávky pro koryta vodotečí nebo 127... Vykopávky pod vodou zářezů pro shybky a jiná podzemní vedení katalogu 800-1 Zemní práce, b) čištění vodních koryt při hloubce vody přes 300 mm; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 127... Vykopávky pod vodou zářezů pro shybky a jiná podzemní vedení katalogu 800-1 Zemní práce, c) čištění uzavřených koryt vodotečí; tyto zemní práce se oceňují individuálně; d) shrabání organických naplavenin na břehových plochách po velké vodě; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 185... Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin. 5. Čištění otevřených koryt vodotečí při šířce dna do 5 m a hloubce koryta přes 2,5 m a při šířce dna přes 5 m a hloubce koryta přes 5 m se oceňuje tak, že k cenám tohoto souboru cen se vždy připočítává za každých dalších i započatých 1,5 m hloubky jedno přehození výkopku příslušnou cenou souboru cen 166 1.... Přehození neulehlého výkopku katalogu 800-1 Zemní práce. 6. Množství jednotek se určuje v m³ nánosů z anorganických nebo organických hmol.</i>				
	VV		"Odtěžení nánosů dle TZ a VV, 50 % zemina 1 a 2				
	VV		230*0,5		115,000		
3	K	129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně	m ³	115,000	720,00	82 800,00
	PP		Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/129253101				
	VV		"Odtěžení nánosů dle TZ a VV, 50 % zemina 3				
	VV		230*0,5		115,000		
4	K	129253101R	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m ³	6,000	3 000,00	18 000,00
	PP		Čištění otevřených koryt vodotečí ručně s přehozením rozpojeného nánosů do 10 m a s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3				
	VV		6 "ruční odtěžení nánosů v úsecích pod mostní konstrukcí a dotčení inženýrských sítí		6,000		
5	K	162351103R	Vodorovné přemístění, přehazování do 500 m výkopku/sypaniny v korytě toku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - strojně	m ³	115,000	800,00	92 000,00
	PP		Vodorovné přemístění, přehazování do 500 m výkopku/sypaniny v korytě toku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - strojně				
	VV		"1/2 z celk. objemu nánosů				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		230*0,5		115,000		
6	K	R1-1	Kompletní likvidace dřevních zbytků dle zvolené technologie zhotovitele	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Kompletní likvidace dřevních zbytků dle zvolené technologie zhotovitele, v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Kompletní likvidace dřevních zbytků (větví, nehroubí, pařezů) dle zvolené technologie zhotovitele v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění.</i> <i>Součástí položky je doprava, potřebná manipulace a příp. poplatky za uložení na skládku.</i>				
	P						
	WV		1 "likvidace dřevní hmoty komplet		1,000		
7	K	R1-2	Likvidace přebytků zeminy v souladu se zák. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění	m3	236,000	600,00	141 600,00
	PP		Likvidace přebytků zeminy v souladu se zák. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění <i>Poznámka k položce:</i> <i>Součástí položky je:</i> <i>- přesuny, doprava a veškerá potřebná manipulace se zemínou, nánosem (zemina proroštělá vegetací),</i> <i>- poplatek za uložení materiálu na skládku, vč. případné aktualizace rozbortů,</i> <i>- předpokládá se odvoz na skládku do obce Rapolín ve vzdálenosti do 36 km</i> <i>- přípouští se i jiný způsob využití v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění;</i> <i>- viz dokladová část a výše uvedeného zákona o odpadech v platném znění.</i>				
	P						
	WV		236 "likvidace odtěženého materiálu komplet		236,000		
8	K	R1-3	Zřízení a odstranění sjezdů do koryta toku dle zvolené technologie zhotovitele	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
	PP		Zřízení a odstranění sjezdů do koryta toku dle zvolené technologie zhotovitele <i>Poznámka k položce:</i> <i>Součástí položky je:</i> <i>- zřízení sjezdů v rámci celé stavby</i> <i>- v místě přístupu řezání zábradlí a obnova do původního stavu svařováním, včetně náletu dočasných částí a dodávky dodávky potřebných materiálů a montáží,</i> <i>- nálety budou provedeny min 1x základovou a 2x finální vrstvou, syntetickou barvou, kvalitou a barvou odpovídající stávající povrchové úpravě zábradlí</i> <i>- v položce obsaženo použít speciální techniky pro spouštění a zpětné vyvednutí mechanizace z koryta VT dle postupu zhotovitele (např. jeřáb) atd.</i>				
	P						
9	K	R1-4	Výběrání komunálního odpadu z koryta vodního toku	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Výběrání komunálního odpadu z koryta vodního toku ručně, včetně jeho naložení, dopravy, uložení a likvidace dle zákona o odpadech, včetně případných poplatků za uložení.				
	WV		1 "výběrání komunálního odpadu z průtočného profilu koryta vodního toku, vč. veškeré manipulace s ním a jeho likvidace dle zákona o odpadech		1,000		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				79 000,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				3 000,00
10	K	011503000R	Stavební průzkum - vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
	PP		Stavební průzkum - vytyčení inženýrských sítí <i>Poznámka k položce:</i> <i>- Zajištění všech nezbytných opatření, v případě potřeby provedení kopaných sond, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby, aktualizaci vyjádření k existenci sítí, jejich vytyčení, označení a ochrana stávajících inženýrských sítí a zařízení v obvodu staveniště.</i> <i>- Tolo vytyčení, včetně zaměření, bude před zahájením stavebních prací předáno objednateli v tištěné a digitální formě.</i> <i>- Dále respektování ochranných pásem inženýrských sítí dle příslušných norem a vyhlášek a údajů jejich majetkových správců; provedení potřebných přeložek podzemních a nadzemních sítí, jejich ochranu a zajištění; potřebného vyplnění vzdušných el. vedení při práci pod ním zajištění výluk a náhradního zásobování, související s realizací a propojením inženýrských sítí, úhrada poplatků za připojení elektrického vedení na základní síť apod.</i> <i>- Výkopové práce u inženýrských sítí nebo v jejich ochranných pásmech hůlce prováděny ručně</i>				
	P						
	D	VRN2	Příprava staveniště				2 000,00
11	K	021002000	Záchranné práce	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
	PP		Záchranné práce https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/021002000				
	Online PSC						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součástí položky je:</i> - splnění podmínek Českého rybářského svazu, - opakovaný odlov a transfer ryb, zajištění slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru.				
D		VRN3	Zařízení stavenišť				10 000,00
12	K	030001000	Zařízení stavenišť	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
	PP		Zařízení stavenišť				
			<i>Poznámka k položce:</i> Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, přípravy plochy, skládek, deponií, objektů pro pracovníky, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště apod.				
	P						
13	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
	PP		Dopravní značení na staveništi				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034303000 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Součástí položky je:</i> - projednání a zajištění přechodné úpravy na pozemních a obecních komunikacích, veřejných ploch, případný nájem silnice na nezbytně nulnou dobu stavby a pro řádné a bezpečné provádění stavby. - zajištění, osazení a odstranění dopravního značení dle rozhodnutí správního orgánu.				
	P						
14	K	034503000	Informační tabule/štítek na staveništi	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
	PP		Informační tabule/štítek na staveništi				
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součástí položky je:</i> - Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště a umístění informační tabule o investování a vynaložených nákladech				
	P						
15	K	VRN3-001	Úvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Úvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu				
	VV		1		1,000		
D		VRN4	Inženýrská činnost				11 000,00
16	K	041903000	Dozor jiné osoby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Dozor jiné osoby				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/041903000 <i>Poznámka k položce:</i> Zajištění dohledu odborně způsobilou osobou, která bude zodpovědná za provedení záchranného odlovu, přičemž o jednotlivých dozorech budou zaznamenány zápisy do SD. Součástí dohledu bude i zpracování závěrečné zprávy, která bude předána při ukončení stavby.				
	P						
	VV		"Zajištění biologického dozoru po celou dobu provádění stavby				
	VV		1		1,000		
17	K	042503000R	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
	PP		Plán BOZP na staveništi				
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součástí položky je zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb.:</i> - zpracování plánu BOZP - provedení případných opatření vyplývajících z plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a nulná součinnost dle pokynů při objednatelem stanoveného koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - platí pro celou stavbu				
	P						
18	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
	PP		Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/049303000 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> Protokolární převzetí stavbou dotčených pozemků a komunikací od jejich vlastníků a zpětné předání těchto pozemků, uvedených do původního stavu.				
	P						
19	K	VRN4-003	Zpracování havarijního plánu včetně provedení opatření z něho vyplývajících	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
	PP		Zpracování havarijního plánu včetně provedení opatření z něho vyplývajících				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Poznámka k položce:
Součástí položky je:
 - zpracování havarijního plánu
 - provedení opalření z něho vyplývajících (mj. instalace a zabezpečení normé stěny v korytlé toku pod realizovanými úseky)

P

D VRN6 Územní vlivy 50 000,00

20	K	063503000	Práce ve stísněném prostoru	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
----	---	-----------	-----------------------------	-----	-------	-----------	-----------

PP
 Online PSC
 Práce ve stísněném prostoru
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/063503000

Poznámka k položce:
Součástí položky je:
 - Odtěžení nánosů a navazující práce prováděné ve špatně přístupných místech (mezi stávajícím opevněním v podobě oboustranných zdí, zdí a rovinami z LK a to v souběhu s komunikací a kolem stávajících nemovitostí).

P

W
 W "Příplatek za práce prováděné ve stísněném prostoru
 1

1,000

D VRN9 Ostatní náklady 3 000,00

21	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

PP
 Ostatní náklady související s výstavbou
Poznámka k položce:
 Průběžné denní čištění a údržba dočasně dolčených komunikací v průběhu výstavby.

P

