

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ


Stavba:
LC Hamr

KSO:
Místo: revír Řásná

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.7.2022

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH **97 229,54**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	97 229,54	21,00%	20 418,21
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **117 647,75**
v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis: 18.7.2022

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Hamr

Místo: revír Řásná
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 13.7.2022

Projektant:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

97 229,54

1 - Zemní práce

22 694,30

HSV - Práce a dodávky HSV

74 535,24

5 - Komunikace pozemní

70 806,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 650,00

998 - Přesun hmot

1 078,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Hamr

Místo: revír Řásná

Datum: 13.7.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

97 229,54

D 1 Zemní práce 22 694,30

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	435,000	28,00	12 180,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva

2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,930	227,00	1 119,11
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 do 20 m3

3	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelosti I, skupiny 3 ručně	m3	3,760	1 280,00	4 812,80
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

PP Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 soudržných

4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezahutněných	m3	8,690	81,00	703,89
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

PP Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezahutněných jakékoliv třídy těžitelosti

5	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	83,500	27,00	2 254,50
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním

6	K	184818112R	Vyvětvení dřevin s odnesením větví na hromady do 20 m	kus	28,000	58,00	1 624,00
---	---	------------	---	-----	--------	-------	----------

PP Vyvětvení a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny při výšce stromu přes 3 do 5 m

D HSV Práce a dodávky HSV 74 535,24

D 5 Komunikace pozemní 70 806,40

7	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	255,000	109,00	27 795,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2

8	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	9,650	996,00	9 611,40
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

PP Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným

9	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	20,000	1 670,00	33 400,00
---	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

PP Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 650,00

10	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	48,000	25,00	1 200,00
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm

11	K	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m2	29,000	50,00	1 450,00
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm

D 998 Přesun hmot 1 078,84

12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	15,412	70,00	1 078,84
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

