

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Hraniční

KSO:

Místo: revír Řásná

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.7.2022

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

71 162,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	71 162,80	21,00%	14 944,19
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

86 106,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

18.7.2022

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Hraniční

Místo:

revír Řásná

Datum:

13.7.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

71 162,80

1 - Zemní práce

18 466,54

HSV - Práce a dodávky HSV

52 696,26

5 - Komunikace pozemní

48 552,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 175,00

998 - Přesun hmot

968,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Hraniční

Místo: revír Rásná
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 13.7.2022
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

71 162,80

D		1	Zemní práce				18 466,54
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	510,000	28,00	14 280,00
PP			Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva				
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,380	227,00	1 448,26
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	6,380	81,00	516,78
PP			Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
4	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	56,500	27,00	1 525,50
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním				
5	K	184818112R	Vyvětvení dřevin s odnesením větví na hromady do 20 m	kus	12,000	58,00	696,00
PP			Vyvětvení a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny při výšce stromu přes 3 do 5 m				
D		HSV	Práce a dodávky HSV				52 696,26
D		5	Komunikace pozemní				48 552,60
6	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	360,000	109,00	39 240,00
PP			Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2				
7	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	9,350	996,00	9 312,60
PP			Vyspravení výtlučků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 175,00
8	K	938902431	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu do 75% DN	m	5,000	290,00	1 450,00
PP			Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 50 do 75% průměru propustku do 500 mm				
9	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	25,000	20,00	500,00
PP			Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosu a přemístěním za krajnicí ručně (motykami)				
10	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	25,000	25,00	625,00
PP			Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
11	K	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m2	12,000	50,00	600,00
PP			Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm				
D		998	Přesun hmot				968,66
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	13,838	70,00	968,66
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

