

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22/06/11  
Stavba: Opravy lesních cest na revírech r02 Pernštejn, r13 boskovice a r21 Úsobrno - LS Černá hora

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum:  
Zadavatel: IČ:  
Lesy České republiky, s.p. DIČ:  
Zhotovitel: IČ: 25571273  
elitbau s.r.o. DIČ: CZ25571273  
Projektant: IČ:  
DIČ:  
Zpracovatel: IČ:  
DIČ:  
Poznámka:

Cena bez DPH			1 629 621,19
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 629 621,19	342 220,45
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>1 971 841,64</b>

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: 13.4.2022 Razítko Datum a podpis: 1.4.2022 Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22/06/11

**Stavba:** Opravy lesních cest na revírech r02 Pernštejn, r13 boskovice a r21 Úsobrno - LS Černá hora

Místo: Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: elitbau s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 629 621,19</b>	<b>1 971 841,64</b>
1	LC Osiková	531 634,04	643 277,19
2	LC Vážanská	771 034,65	932 951,93
3	LC Oborská	326 952,50	395 612,53

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy lesních cest na revírech r02 Pernštejn, r13 boskovice a r21 Úsobrno - LS Černá hora

Objekt:

**1 - LC Osiková**

KSO:

Místo: revír Pernštejn k.ú. Černovice U Kunštátu

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

elitbau s.r.o.

IČ:

25571273

DIČ:

CZ25571273

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**531 634,04**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	531 634,04	21,00%	111 643,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**643 277,19**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy lesních cest na revírech r02 Pernštejn, r13 boskovice a r21 Úsobrno - LS Černá hora

Objekt:

1 - LC Osiková

Místo:

revír Pernštejn k.ú. Černovice U Kunštátu

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

elitbau s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**531 634,04**

HSV - Práce a dodávky HSV

531 634,04

1 - Zemní práce

56 300,00

5 - Komunikace pozemní

422 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 000,00

998 - Přesun hmot

25 334,04

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy lesních cest na revírech r02 Pernštejn, r13 boskovice a r21 Úsobrno - LS Černá hora

Objekt:

1 - LC Osiková

Místo: revír Pernštejn k.ú. Černovice U Kunštátu

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: elitbau s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>531 634,04</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				531 634,04
D	1		Zemní práce				56 300,00
5	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm	kus	13,000	500,00	6 500,00
	VV		km 1,000				
	VV		13		13,000		
6	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm	kus	12,000	800,00	9 600,00
	VV		km 0,950				
	VV		12		12,000		
1	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	3 350,000	12,00	40 200,00
	VV		1000*3,2		3 200,000		
	VV		30*5		150,000		
	VV		Součet		3 350,000		
D	5		Komunikace pozemní				422 000,00
3	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	560,000	200,00	112 000,00
	VV		kolejové zpevnění				
	VV		km 0,100-0,200				
	VV		100*0,8*2		160,000		
	VV		km 0,200-0,400				
	VV		200*1*2		400,000		
	VV		Součet		560,000		
4	K	564831111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	1 000,000	100,00	100 000,00
	VV		Lokální a kolejové vysrávky DK frakce 0/63 mm				
	VV		km 0,500-1,000				
	VV		500*1*2		1 000,000		
2	K	564851111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 150,000	150,00	172 500,00
	VV		Lokální a kolejové vysrávky DK frakce 0/63 mm				
	VV		km 0,100-0,500				
	VV		500*1*2		1 000,000		
	VV		točna ve tvaru písmene T				
	VV		km 1,000				
	VV		30*5		150,000		
	VV		Součet		1 150,000		
9	K	597311121	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny	m	25,000	1 500,00	37 500,00
	VV		5*5		25,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 000,00
7	K	938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m2	700,000	40,00	28 000,00
	VV		oboustraně				
	VV		km 0,000-0,600				
	VV		700*0,5*2		700,000		
D	998		Přesun hmot				25 334,04
8	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	844,468	30,00	25 334,04

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy lesních cest na revírech r02 Pernštejn, r13 boskovice a r21 Úsobrno - LS Černá hora

Objekt:

**2 - LC Vážanská**

KSO:

Místo: revír Boskovice k.ú. Knínice U Boskovic

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

elitbau s.r.o.

IČ:

25571273

DIČ:

CZ25571273

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**771 034,65**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	771 034,65	21,00%	161 917,28
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**932 951,93**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy lesních cest na revírech r02 Pernštejn, r13 boskovice a r21 Úsobrno - LS Černá hora

Objekt:

**2 - LC Vážanská**

Místo: revír Boskovice k.ú. Knínice U Boskovic

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: elitbau s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**771 034,65**

HSV - Práce a dodávky HSV

**771 034,65**

1 - Zemní práce

184 287,00

4 - Vodorovné konstrukce

22 900,00

5 - Komunikace pozemní

318 800,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

203 120,00

998 - Přesun hmot

41 927,65

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy lesních cest na revírech r02 Pernštejn, r13 boskovice a r21 Úsobrno - LS Černá hora

Objekt:

2 - LC Vážanská

Místo: revír Boskovice k.ú. Knínice U Boskovic

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: elitbau s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

771 034,65

D HSV Práce a dodávky HSV

771 034,65

D 1 Zemní práce 184 287,00

15	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	400,500	150,00	60 075,00
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV čišťení stávajícího propustku

VV km 1,000

VV 5\*1,5\*0,7\*2 10,500

VV čišťení příkopů pravá strana

VV 2600\*0,5\*0,3 390,000

VV Součet 400,500

5	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	24,000	350,00	8 400,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV opravy propustků 2ks

VV 10\*0,8\*1,5\*2 24,000

18	K	174152101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	8,960	150,00	1 344,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV opravy propustků 2ks

VV 0,8\*0,7\*8\*2 8,960

VV Součet 8,960

19	M	58344197	šterkodř' frakce 0/63	t	17,920	400,00	7 168,00
----	---	----------	-----------------------	---	--------	--------	----------

1	K	181951111	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění	m2	10 730,000	10,00	107 300,00
---	---	-----------	---	----	------------	-------	------------

VV 2900\*3,7 10 730,000

D 4 Vodorovné konstrukce 22 900,00

11	K	462511270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez prošťerkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	8,000	1 550,00	12 400,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

VV nátok a výtok z TP

VV 4\*2 8,000

12	K	462511370	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez prošťerkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	6,000	1 750,00	10 500,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

VV opevnění cesty nad stávajícím TP

VV 6 6,000

D 5 Komunikace pozemní 318 800,00

16	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm	m2	160,000	180,00	28 800,00
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV lokální vysprávky

VV km 0,900-1,000

VV 50\*3,2 160,000

4	K	564831111	Podklad ze šterkodř'í ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm	m2	2 900,000	100,00	290 000,00
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

VV Lokální a kolejové vysprávky DK frakce 0/63 mm

VV 2900\*0,5\*2 2 900,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 203 120,00

10	K	919411121	Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	4,000	25 000,00	100 000,00
----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	------------

VV 4 4,000

9	K	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	8,000	4 000,00	32 000,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2*4		8,000		
7	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	16,000	200,00	3 200,00
	VV		2*8		16,000		
8	M	28614470	trubka kanalizační PP korugovaná pro velké průměry DN 600x600mm SN10	m	16,240	3 000,00	48 720,00
	VV		16*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		16,240		
17	K	966008112	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm	m	16,000	1 200,00	19 200,00
	VV		8*2		16,000		
	D	998	Přesun hmot				41 927,65
13	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	838,553	50,00	41 927,65

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy lesních cest na revírech r02 Pernštejn, r13 boskovice a r21 Úsobrno - LS Černá hora

Objekt:

**3 - LC Oborská**

KSO:

Místo: revír Usobrno k.ú Šebetov

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

elitbau s.r.o.

IČ:

25571273

DIČ:

CZ25571273

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**326 952,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	326 952,50	21,00%	68 660,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**395 612,53**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy lesních cest na revírech r02 Pernštejn, r13 boskovice a r21 Úsobrno - LS Černá hora

Objekt:

**3 - LC Oborská**

Místo: revír Usobrno k.ú Šebetov

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: elitbau s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**326 952,50**

D HSV Práce a dodávky HSV 326 952,50

D 1 Zemní práce 59 550,00

6	K	113205111	Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do sypaniny	m	25,000	60,00	1 500,00
1	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	3 870,000	15,00	58 050,00

VV		v celém úseku					
VV		1100*3,2			3 520,000		
VV		skládku + sjezd 0,900					
VV		40*5			200,000		
VV		5*30			150,000		
VV		Součet			3 870,000		

D 5 Komunikace pozemní 224 500,00

9	K	564751101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	70,000	200,00	14 000,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV		vysrávky hlubokých kolejí					
VV		km 0,500 - 0,600					
VV		100*0,7			70,000		

8	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	100,000	180,00	18 000,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

VV		sjezd					
VV		km 0,900					
VV		5*20			100,000		

2	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	1 100,000	100,00	110 000,00
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

VV		kolejové zpevnění DK frakce 0/63mm					
VV		1100*1			1 100,000		

5	K	597361121	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu	m	50,000	1 650,00	82 500,00
---	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

VV		10*5			50,000		
----	--	------	--	--	--------	--	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 500,00

3	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	1 100,000	25,00	27 500,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

VV		oboustraně					
VV		1100*0,5*2			1 100,000		

D 998 Přesun hmot 15 402,50

4	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	308,050	50,00	15 402,50
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy lesních cest na revírech r02 Pernštejn, r13 boskovice a r21 Úsobrno - LS Černá hora

Objekt: **3 - LC Oborská**

Místo: revír Usobrno k.ú Šebetov  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Zhotovitel: elitbau s.r.o.

Datum: 00.01.1900  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**326 952,50**

HSV - Práce a dodávky HSV

326 952,50

1 - Zemní práce

59 550,00

5 - Komunikace pozemní

224 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

27 500,00

998 - Přesun hmot

15 402,50