

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: PZ2100076  
Stavba: Výmalba Dačice

KSO:  
Místo: Dačice

CC-CZ:  
Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
SEŽEV facility s.r.o.

IČ: 29244960  
DIČ: CZ29244960

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH	57 238,63
--------------	-----------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	57 238,63	12 020,11
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	69 258,74
------------	---	-----	-----------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PZ2100076

**Stavba:** Výmalba Dačice

Místo: Dačice

Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>57 238,63</b>	<b>69 258,74</b>
<b>04</b>	<b>výmalba</b>	57 238,63	69 258,74

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výmalba Dačice

Objekt:

04 - výmalba

KSO:

Místo: Dačice

CC-CZ:

Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel:

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IC:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>57 238,63</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	57 238,63	21,00%	12 020,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>69 258,74</b>
-------------------	--------------	------------------

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výmalba Dačice

Objekt:

**04 - výmalba**

Místo:

Dačice

Datum:

13. 6. 2022

Zadavatel:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>57 238,63</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	13 616,65
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 199,91
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 407,94
998 - Přesun hmot	8,80
PSV - Práce a dodávky PSV	39 209,94
777 - Podlahy lité	32 408,40
783 - Dokončovací práce - nátěry	668,41
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 133,13
787 - Dokončovací práce - zasklívání	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	4 412,04

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výmalba Dačice

Objekt:

04 - výmalba

Místo: Dačice

Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

57 238,63

D	HSV		Práce a dodávky HSV				13 616,65	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 199,91	
1	K	622131111	Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně	m2	██████	██████	1 481,76	
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omytých ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn					
	W		"CHEM PODKLAD 40%" 3,5*4,8*2,5*0,4		██████			
	W		Součet		██████			
2	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	██████	██████	5 718,15	
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím					
	W		3,5*4,8*2,5+16,8+17,3		██████			
	W		Součet		██████			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 407,94	
3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	██████	██████	2 282,28	
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	W		3,5*4,8		██████			
	W		Součet		██████			
31	K	953993326	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na zdivo	kus	██████	██████	259,16	
	PP		Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky plastové nebo smaltované přivrtáním na zdivo					
32	M	RMA T0001	Tabulka bezpečnostní KLAPRÁM 70*52 SE ZÁMKEM	kus	██████	██████	3 866,50	
	PP		Tabulka bezpečnostní KLAPRÁM 70*52 SE ZÁMKEM					
D	998		Přesun hmot				8,80	
6	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	██████	██████	8,80	
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				39 209,94	
D	777		Podlahy lité				32 408,40	
11	K	777131113	Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad	m2	██████	██████	3 196,28	
	PP		Penetrační nátěr podlahy polyuretanový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí					
	W		3,6*4,8		██████			
	W		Součet		██████			
12	K	777521105	Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 3 mm dekorativní lité podlahy	m2	██████	██████	24 558,34	
	PP		Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky přes 2 do 3 mm					
	W		3,6*4,8		██████			
	W		Součet		██████			
13	K	777622101	Uzavírací polyuretanový barevný nátěr podlahy	m2	██████	██████	4 586,63	
	PP		Uzavírací nátěr podlahy polyuretanový barevný					
	W		3,6*4,8		██████			
	W		Součet		██████			
14	K	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	t	██████	██████	67,15	
	PP		Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				668,41	
15	K	783218101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	██████	██████	668,41	
	PP		Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický					
	W		"LAVIČKA" 4,8*0,5*2+2*0,2		██████			
	W		Součet		██████			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				6 133,13	
17	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	██████	██████	343,98	
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	W		3,5*4,8*2,5+3,5*4,8		██████			
	W		Součet		██████			
18	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	██████	██████	22,92	
	PP		Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m					
	W		"KRYTÍ DVEŘÍ" 1*2,05		2,050			
	W		"KRYTÍ OKEN"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		2,050			
19	M	58124833	<b>páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m</b>	m	██	██	1,51	
	PP		páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m					
	WV		2,05*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		██			
	WV		Součet		██			
20	K	784171101	<b>Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí</b>	m2	██	██	98,28	
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	WV		3,5*4,8		██			
	WV		Součet		██			
21	M	58124842	<b>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</b>	m2	██	██	13,41	
	PP		folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m					
	WV		16,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		██			
	WV		Součet		██			
22	K	784181101	<b>Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m</b>	m2	██	██	1 106,03	
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	WV		3,5*4,8*2,5+3,5*4,8		██			
	WV		Součet		██			
23	K	784211101	<b>Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m</b>	m2	██	██	4 547,00	
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	WV		3,5*4,8*2,5+3,5*4,8		██			
	WV		Součet		██			
	WV		Součet		██			
	D	787	<b>Dokončovací práce - zasklívání</b>				0,00	
	D	HZS	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				4 412,04	
27	K	HZS1292	<b>Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník</b>	hod	██	██	2 401,44	
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník					
			"NESPECIFIKOVANÉ POMOCNÉ MANIPULACE S INVENTÁŘEM A ZAŘÍZENÍM, VYKLÍZENÍ NAD RÁMEC POLOŽEK - ODB.ODHAD" 8 drobné opravy omítek,	6				
30	K	HZS2312	<b>Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník specialista</b>	hod	██	██	2 010,60	
	PP		"LOKÁLNÍ OPRAVY PODKLADŮ NEAGREGOVANÉ V POLOŽKÁCH-ODB.ODHAD"8	4				
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy malíř, natěrač, lakýrník specialista, natěr lavičky					