

Rozpočet - Oprava chodníku v. ul. Sládkova a Ostrčilova na p.p.č. 1966 a 1967 v k.ú. Klíše

Práce		Výměra	Cena Celkem	Pozn
Pochozí plocha	Odstranění a odvoz stávající bet.dlažby 30x30 cm tl. 40 mm	220 m2	11 000 Kč	
	Odstranění a odvoz stávajícího podkladu do hloubky 210 mm	220 m2	17 600 Kč	
	Podklad mechanicky zpevněné kamenivo 16-32, tl. 150 mm	220 m2	18 400 Kč	
	Podklad mechanicky zpevněné kamenivo štěrk 2-5, tl. 40 mm	220 m2	2 200 Kč	
	Pokládka nové zámkové dlažby tl. 60 mm, barva přírodní šedá, cihla, včetně dodání	220 m2	77 000 Kč	
	Odstranění stávajících zahradních obrubníků	240 m	8 400 Kč	
	Uložení nových zahradních obrubníků do bet.lože, vč.dodání obrub	240 m	45 600 Kč	
Plocha s pojezdem vozidel nad 3,5 t	Odstranění a odvoz stávající bet.dlažby 30x30 cm tl. 40 mm	30 m2	1 500 Kč	
	Odstranění a odvoz stávajícího podkladu do hloubky 480 mm	30 m2	4 800 Kč	
	Podklad-ochranná vrstva, mechanicky zpevněná kamenná drť 0-32 mm, tl. 200 mm	30 m2	3 600 Kč	
	Podkladní nosná vrstva, mechanicky zpevněná kamenná drť 11-22 mm, tl. 200 mm	30 m2	3 600 Kč	
	Kladecí vrstva - kamenná drť 4-8 mm, tl. 40 mm	30 m2	300 Kč	
	Pokládka nové zámkové dlažby tl. 80 mm, barva přírodní šedá, cihla, včetně dodání	22 m2	8 580 Kč	
	Pokládka nové zámkové dlažby tl. 80 mm, barva červená se značením pro nevidomé, cihla, včetně dodání	8 m2	4 200 Kč	
	Vyříznutí spáry v AC podél sil.obrub o šířce 150 mm s následným doplněním ACO	12 m	840 Kč	
	Odstranění stávajících silničních žulových obrubníků	12 m	1 800 Kč	
	Uložení nových silničních beton obrubníků, vč.dodání obrub	12 m	2 988 Kč	
	Oprava betonové opěrné zídky	1 ks	12 000 Kč	
	Kovové trubkové zábradlí u schodiště	1 ks	9 000 Kč	

233 408 Kč