

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 19. 10. 2021****„Restaurování sochy sv. Gotharda“****Objednatel:****Národní hřebčín Kladruby nad Labem**

státní příspěvková organizace

se sídlem na adrese Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Machek, ředitel

bankovní spojení: [REDACTED] / [REDACTED], [REDACTED]

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věci plnění VZ: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]@nhkladruby.cz, tel.: +420 [REDACTED]

(dále též „objednatel“)

a

**Zhotovitel:****MgA. Kateřina Čiháková Myšková**

se sídlem na adrese Žiželická 309, 503 51 Chlumeč nad Cidlinou

IČO: 62704729

DIČ: [REDACTED]

jejímž jménem jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED] / [REDACTED], [REDACTED]

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věci plnění VZ: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED], tel.: +420 [REDACTED]

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

uzavřely tento

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo****Prohlášení smluvních stran**

1. Smluvní strany uzavřely na základě výběrového řízení dne 19. 10. 2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem **jsou restaurátorské práce – rekonstrukce**, restaurování a konzervace sochy sv. Gotharda (př. č. 1/2021), umístěné na pozemku p. č. 1243, k. ú. Selmice.
2. V důsledku objektivně nepředvídatelných okolností vyvstala potřeba dodatečných restaurátorských prací, které nebyly obsaženy v původní výzvě, tedy ani smlouvě o dílo, a tyto dodatečné restaurátorské práce je zároveň vhodné zrealizovat.
3. V důsledku dodatečných požadavků objednatele vyvstala potřeba změnit rozsah díla o dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani smlouvě o dílo. Viz příloha tohoto dodatku – Položkový rozpočet verze 2 – položka 12. Realizace dodatečných prací nemá vliv na termín předání díla.



## I.

V návaznosti na provedení víceprací se čl. III. Cena, platební podmínky odst. 3.1 ruší a nahrazuje textem:

Celková cena díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení předmětu plnění z důvodu na straně objednatele.

Cena díla celkem bez DPH **234 700,00 Kč**

Zhotovitel **je** plátce DPH.

DPH 15 % **35 205,00 Kč**

Cena díla celkem včetně DPH **269 905,00 Kč**

Podrobný oceněný položkový rozpočet je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

## II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel vyhotovení jedno.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet verze 2

Příloha č. 2 – Doplnující restaurátorský záměr (projekt zásahu)

V Kladrubech nad Labem  
dne 14. 7. 2022

za objednatele  
Ing. Jiří Machek, ředitel

V Chlumci nad Cidlinou  
dne 22. 7. 2022

za zhotovitele  
MgA. Kateřina Čiháková Myšková

**Restaurování sochy sv. Gotharda**

Investor: Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Položkový rozpočet		
Položka č.	Popis	Cena v Kč (bez DPH)
1	<b>Historický a materiálový průzkum</b> Rešerše, studium analogií a podkladů, případně archivní průzkum, přírodovědný průzkum stavu materiálové podstaty památky: nasákavost horniny, salinita (min. 4 vzorky), barevné úpravy povrchu (min 2 vzorky), složení nečistot a cementovaných depozitů (min. 2 vzorky).	8 800,00 Kč
2	<b>Demontáž a transport do ateliéru</b>	9 300,00 Kč
3	<b>Podstavec - čištění, konzervace a retuše</b> čištění od prachových depozitů, povlaků biologického původu, nevhodných vysrávek a tmelů; redukce cementovaných depozitů, prekonsolidace před čištěním; zajištění odlupujících se vrstviček povrchu a puchýřů tmelem; konsolidace; injektáž prasklin a dutin, plastické i barevné retuše; vytažení písma se zvýrazněním chronogramu zlacením	11 100,00 Kč
4	<b>Základ pod objektem</b> stabilní základ podle dohody s investorem, zástupci památkové péče vycházející z nároku objektu a průzkumu výkopu po demontáži	14 400,00 Kč
5	<b>Čištění sochy</b> čištění od prachových depozitů, povlaků biologického původu, nevhodných vysrávek a tmelů; redukce cementovaných depozitů	12 400,00 Kč
6	<b>Konzervace sochy</b> prekonsolidace před čištěním; zajištění odlupujících se vrstev povrchu a puchýřů tmelem; konsolidace; injektáž prasklin a dutin	6 200,00 Kč
7	<b>Rekonstrukce paží a doplnění - umělý kámen</b> rekonstrukce v umělém kameni vzešlá z přípravných skic (historický průzkum) konzultovaných se zástupci památkové péče	29 000,00 Kč
8	<b>Rekonstrukce atributu - kov</b> Kovářská rekonstrukce chybějícího atributu v odsouhlaseném odstínu barvy (základová a dvě vrstvy krycí) a s vyzlacenými detaily	18 000,00 Kč
9	<b>Retuše na soše</b> plastické i barevné retuše; vytažení písma se zvýrazněním chronogramu zlacením	43 400,00 Kč
10	<b>Transport z ateliéru a montáž</b>	10 400,00 Kč
11	<b>Restaurátorská dokumentace</b> shrnutí poznatků z průzkumu památky a průběhu restaurování textem i fotodokumentací; tři paré v tisku, jedenkrát v pdf, jedenkrát v otevřeném formátu (např. docx) a fotografie (jpg, tiff)	5 500,00 Kč
12	<b>Podstavec odhalený pod vrstvou zeminy během demontáže</b> celková oprava kamenných základových stupňů, zhotovení nového betonového základu, zpětné osazení	66 200,00 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>		<b>234 700,00 Kč</b>

**Socha sv. Gottharda**  
Selmice, Kladruby n. L., Pardubický kraj  
Upřesňující restaurátorský záměr

## Data památky:

**Název památky** : *Barokní socha sv. Gottharda*

**Autor** : *neznámý, vliv M.B. Brauna ?*

**Datace** : *rok 1729 (vliv M.B. Brauna ?)*

**Styl** : *pozdní baroko*

**Rejstříkové číslo** : *ÚSKP ČR r. č. 16212/6-2096 od 4.1.1995*

**Materiál** : *středně zrnitý pískovec okrové barvy*

**Rozměry** : *plastika*    **výška**    *170*    **cm**

**šířka**    *68*    **cm**

**hloubka**    *54*    **cm**

*architektura*    **výška**    *220*    **cm**

**šířka**    *104*    **cm**

**hloubka**    *92*    **cm**

**Umístění** : *obec Selmice, při hlavní cestě směr Labská Chrčice*

**Majitel** : *Národní hřebčín Kladruby nad Labem*

**Předchozí restaurátorské zásahy:** *bez záznamu*

**Památkový dozor:** [REDACTED], *Krajský úřad, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, oddělení kultury a památkové péče*

**Památkový dohled:** [REDACTED], *Generální ředitelství v Praze*


**Restaurátor** : *MgA. Kateřina Čiháková Myšková, akad. soch. a rest.*

*Žiželická 309/III, 503 51, Chlumeč nad Cidlinou*

*Tel: [REDACTED]*

*Mail: [REDACTED]*





## Doplňující restaurátorský záměr (projekt zásahu):

- Před započítím demontáže sochy s architekturou byly na místě odhaleny kamenné stupně kopírující tvar spodního kamenného soklu. Po demontáži sochy a architektury byly vyjmuty i tyto odhalené stupně. Doporučuji restaurování této jedné řady stupňů, zhotovení většího betonového základu kopírujícího půdorys schodů a dílo tak osadit až na řadu těchto stupňů. Doporučení píše i vzhledem k nalezeným grafikám, na kterých je řada stupňů zaznamenána
- Zhotovení nového betonového základu – betonový základ bude proveden v místě osazení památky. Nový betonový základ bude kopírovat půdorys díla, nebude přecházet nad úroveň okolního terénu a nebude se pohledově nijak uplatňovat
- Celková oprava kamenných základových stupňů: mytí, tryskání, chemie, úprava velikosti, podložení tmelem
- Zpětné osazení jedné řady schodů – po restaurování budou stupně osazeny zpět na místo. Jednotlivé díly budou sesazeny na vápennou maltu. Pokud bude prokázáno spojení jednotlivých kusů kramlemi, budou tyto kramle opět osazeny. Tyto kramle budou vyrobeny z nerez oceli v adekvátních průměrech a délkách.

## Návrh technologie: Přehled materiálů

- Zhotovení nového betonového základu – podkladový štěrk, beton železový – armovaný, penetrace, hydroizolace
- Celková oprava kamenných stupňů - mytí, tryskání, chemie, úprava velikosti, podložení tmelem
- Zpětné osazení schodů – vápenná malta, kramle z nerez oceli v adekvátních průměrech a délkách, beton ve středu schodů

## Rozpočet prací:

66.200,- bez 15 % DPH.

Vyhotovila: MgA .Kateřina Čiháková Myšková  
akademická sochařka a restaurátorka

