



3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: tř SO 204/001	Číslo ZBV: 0032.3
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 204 - Most přes Svitavu - pravý		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tř SO 204 - Most přes Svitavu - pravý		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Na SO byly zjištěny od PDPS odlišné parametry zachovávaných konstrukcí původního mostu a doplňkovým IGP byly zastiženy jiné geologické podmínky pro zakládání. Nebyla zastižena předpokládaná únosná vrstva ze štěrkopísku a parametry zastižených neogenních písků v deformačním modulu byly nevyhovující. Na základě těchto zjištění byla vypracována změna založení mostu.

Původní řešení dle PDPS spočívalo pouze v rozšíření původních opěr a základů podpěr o 18 kusů pilot délky 4 až 7 metrů. Nové řešení dle RDS navrhuje kompletní nové založení na 35 ks pilot délky 13 až 14 metrů a 67 ks mikropilot. Mikropiloty jsou na P3 navrženy z důvodu výskytu vedení VVN a nemožnosti provádění technologie pilot.

Změny byly projednány a přijaty na výrobních výborech dne 17.1.2022 a 25.4.2022.

Změny v rozsahu nového založení mají vliv i na množství bouracích prací v SO 206, kdy bude navýšeno množství vybourávaných základových konstrukcí. Kompletním vybouráním a vybudováním nových opěr mostu dojde i ke změnám množství zemních prací a množství nových žlb. konstrukcí (opěr). Tyto změny budou vyčísleny po dokončení části RDS - spodní stavba.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-357 383,02	9 544 542,86	9 187 159,84

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 20-06-2022	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 20-06-2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)

jméno

datum 19-07-2022

podpis

Zhotovitel

jméno

datum 20-06-2022

podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: 2



3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0032.3

Evidenční číslo a název Stavby:

I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 204 - Most přes Svitavu - pravý

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 204 - Most přes Svitavu - pravý

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	224325.	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37											
13	224365.	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10S05, B500B											
14	23217.	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST)											
15	237171.	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST)											
16	264142.	VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1200MM											
17	264242.	VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1200MM											
77	933331.	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH											
78	933333.	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH											
Nové položky													
101	227831.	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU											
102	26175.	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 300MM											
103	285378.	KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNAČÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M											
Celkem								3 736 962,60	-357 383,02	9 544 542,86	12 924 122,46	9 187 159,84	245,85

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

20-06-2022

20-06-2022