

ÚMO instalace oplocení - DH Hornická předběžný rozpočet 7/ 2022

č.pol.	popis položky	měr.jedn.	množství	jednot. cena	cena celkem
1.	Demontáž stávajícího dřevěného oplocení,naložení a odvoz na skládku	hod	30	190,00 Kč	5 700,00 Kč
2.	Vyčištění trasy oplocení,srovnání povrchu před instalací plot.dílců	hod.	10	210,00 Kč	2 100,00 Kč
3.	Obroušení+nátěr oplocení barvou zákl. syntetickou a vrchní barvou.cca 36ks	hod.	46	195,00 Kč	8 970,00 Kč
4.	Příprava plotovek cca 650ks a rýglů 70ks(řezání,broušení,hranění,ošetření Bochemitem,lazurou 2x)	hod	200	215,00 Kč	43 000,00 Kč
5.	Montáž dílců do kompak.oplocení.(rýgle-plotovky)	hod.	52	230,00 Kč	11 960,00 Kč
6.	DM branky-úprava(obroušení,nátěr,instalace + výroba klapačky a nerez pantů)	soub	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
7.	Materiál : vratový šroub 140ks,podložky matky140ks,vruty do dřeva 2650ks krytky plast 140ks, krytky sloupků 36ks Brusný papír vč.nosiče 30ks, zákl.+vrchní synt.barva 4,5l,stětce,válečky plaňky plotové 650ks (800x85x20),70ks stavební lať (4000x60x40) Bochemit 5l. Barva lazurovací 30l . Ředidlo S6006 8l nerez pant 2ks,klapačka 1ks,jakl 25/25/2 1m,pásovina 0,5m zavírací klapky 2ks. Svářecí elektrody 30ks(Ø2).Řezný 3ks,brusný kotouč 16ks. Elektrocentrála,elektronářadí,svářecí agregát,	soub.	1	66 842,00 Kč	66 842,00 Kč
		soub.	1	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
8.	Doprava, přesun hmot, úklid, skládkovné	soub	1	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč
9.	Celkem bez DPH DPH 21% Celkem s DPH				152 572,00 Kč 32 040,12 Kč 184 612,12 Kč

Minaret s.r.o.,Textilní 7,400 01 Ústí nad Labem

Fakturace dle skutečnosti a dle cen rámcové smlouvy na údržbu DH