

**Nadpis**

ZŠ JAK výměna stoupaček 3 a 5

Č.	Popis	Mn.	JC	Celkem
			0,00	
	Demontáž obkladů	m2 15,75		[REDACTED]
	Vyspravení omítky pod obklady	m2 15,75		[REDACTED]
	Demontáž před stěny SDK	m 19		[REDACTED]
	Vysekání stávající kanalizace a rozvodů vody 25/15	m 19,7		[REDACTED]
	Vysekání šlicu pro dopojení armatur 15/10	m 9		[REDACTED]
	Pomocné lešení v 3m	soul 1		[REDACTED]
	Demontáž kanalizace a rozvodů vody	m 29		[REDACTED]
	Prostupy skrze stropy	ks 7		[REDACTED]
	Ochrana podlahy OSB deskami	soub 1		[REDACTED]
	Ochrana foliemi	sou 1		[REDACTED]
	Přesun vybouraných hmot	soub 1		[REDACTED]
	Odvoz suti na deponii	soub 1		[REDACTED]
	Odvoz netříděného odpadu	soub 1		[REDACTED]
	Zapravení prostupů stropy	ks 7		[REDACTED]
	Zapravení šliců po rozvodech armatur vody a kanalizace	m 19,7		[REDACTED]
	Zapřavení šliců po rozvodech armatur vody a kanalizace	m 9		[REDACTED]
	Penetrace pod obklady	m2 15,75		[REDACTED]
	Penetrace pod malby	m2 50		[REDACTED]
	Zhotovení předstěny SDK uzavření stoupaček č.5	m 9		[REDACTED]
	Výmalba dotčených stěn	m2 50		[REDACTED]
	Bourání podlah do suterénu 2x	soub 1		[REDACTED]
	Odstranění PVC a opětovné vrácení	soub 1		[REDACTED]
	Demontáž a montáž kuch.linek pro nové napojení vody	ks 3		[REDACTED]
	Dodávka obkladůc20/25	m2 16		[REDACTED]
	Montáž obkladů včetně spárování a vykroužení děr	m2 15,75		[REDACTED]
	Přesuny hmot	sou 1		[REDACTED]
	Zajištění materiálu	soul 1		[REDACTED]
	Ochrana školního nábytku foliemi	soub 1		[REDACTED]
	Úklid dotčených ploch	soul 1		[REDACTED]
	Demontáž elektických ohřivačů vody	ks 4		[REDACTED]
	Práce ZTI dle přílohy	sou 1		[REDACTED]
V Praze 20.7.2022				
Ceny jsou bez DPH 21%				
				[REDACTED]
<b>Celková cena:</b>				<b>378 638,00 Kč</b>

## Zdravotně technické instalace

K3 a K5

### Vnitřní kanalizace - dodávka + montáž

popis	m.j.	počet m.j.	cena m.j.	cena celkem
<b>Vnitřní kanalizace</b>				
Ventil přívzdušňovací		2,00		
potrubí větrací DN 75		10,00		
Potrubí plastové připojovací HT	DN 40	6,00		
Potrubí plastové připojovací HT	DN 50	8,00		
Potrubí odpadní svislé RaupianoLight Conel ( tiché)	d 75	45,00		
izolace potrubí odpadní svislé	d 75	45,00		
Objímky Rehau na potrubí		20,00		
vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN40	kus	10,00		
vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN50	kus	3,00		
Zkouška těsnosti do DN 125	m	77,00		
Napojení splaškové kanalizace na stávající kanalizaci	ks	2,00		
přesun hmot v objektech přes 6 do 12 m	%			
<b>721 - Vnitřní kanalizace celkem - dodávka + montáž</b>				

### 722 - Vnitřní vodovod - dodávka+montáž

popis	m.j.	počet m.j.	cena m.j.	cena celkem
Dtto ale DN 25	d 25	100		
Dtto ale DN 20	d 20	120		
Dtto ale DN 32	d 32	12		
Izolace potrubí	32/9	12		
Dtto DN 20/25-13	20-25/9	220		
konstrukce upevnění	kg	50		
napojení na stávající vodovod	kpl.	2		
podomítkový plastový ventil	d 15	20		
podomítkový plastový ventil	d 20	4		
vypouštěcí kohout DN 15	kus	2		
nástěnky pro výtokový ventil G1/2"	kus	26		
Vyvedení výpustek pár	kus	13		
Tlakové zkoušky potrubí do DN 32		232		
Proplach a desinfekce potrubí	m	236		
Přesun hmot vnitř.vodov.do výšky obj. 12 m	%			
<b>722 - Vnitřní celkem - dodávka + montáž</b>				

### 725 - Zařizovací předměty montáže a demontáže standardní

popis	m.j.	počet	cena m.j.	cena celkem
			Kč	Kč
<b>Demontáže</b>				
děmontáž umyvadla		10		
děmontáž baterií		13		
<b>Montáž a dodávka zařizovacích předmětů</b>				
umyvadla na šrouby do zdiva		10		
baterie		10		
rohové ventily - dodávka a mtž		26		
<b>725 - Zařizovací předměty celkem</b>				

**Celkem ZTI bez daně**

**Kč**