

# SMLOUVA O DÍLO Č. 18 9 500 22 0004

dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb. v platném znění - občanského zákoníku

## 1. Smluvní strany

### 1.1. **Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 60200 Brno**

Konečný příjemce: MČ Brno Maloměřice a Obřany

Sídlo: Selská 66, 614 00 Brno

IČ: 44 99 27 85

Zastoupen ve věcech smluvních Ing. Klárou Liptákovou, starostkou MČ Brno  
Maloměřice a Obřany

Zastoupen ve věcech technických

(dále jen **Objednatel**)

### 1.2. **Zhotovitel: : Petra Coufalová Chalupová**

Se sídlem : Franzova 282/78, 614 00 Brno

IČ,DIČ : 725 02 126, CZ 7560243812

Bankovní spojení : 1027722921/6100

(dále jen **Zhotovitel**)

- 1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, zápisů do stavebního deníku, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla, reklamacích, zmocnění jednat za:

- objednatele:

- zhotovitele: Petra Coufalová Chalupová,

- 1.4. Toto zmocnění dle bodu č. 1.3. trvá až do písemného odvolání, nebo naplnění předmětu smlouvy. Změny v zastoupení smluvních stran budou řešeny formou písemného oznámení a návrhem písemného dodatku ke smlouvě o dílo, účinné jsou tyto změny již od okamžiku, kdy byly druhé straně tyto změny doručeny.

## 2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo s názvem: **Revitalizace zeleně Odpočinková zóna Brno Maloměřice**, specifikovanou návrhem zpracovaným Ing. Ivetou Habrovcovou.

### 3. Termíny a místo plnění

- 3.1. Místo plnění: Vnitroblok mezi UMČ Brno Maloměřice a Obrány a Domovem Důstojného stáří
- 3.2. Zahájení prací: 08/2022, předání staveniště proběhne nejpozději 10 dní před vlastním zahájením prací.
- 3.3. Ukončení prací: do 2 měsíců od zahájení prací (následná péče bude probíhat po dobu 1 roku od ukončení realizace).
- 3.4. Práce budou probíhat dle časového harmonogramu, který bude předložen objednateli v den předání staveniště. Aktualizace časového plánu podléhá projednání a schválení objednatelem. V případě jakéhokoli zpoždění prací proti časovému harmonogramu zahájí zhotovitel neprodleně jednání s objednatelem.
- 3.5. Dojde-li k prodlení zhotovitele z důvodu vyšší moci, za kterou smluvní strany uznávají všechny nepředvídatelné okolnosti stojící mimo dispozici zhotovitele, které nebylo možno odvrátit ani s vynaložením úsilí k zabránění nebo zmírnění následků, které lze na zhotoviteli spravedlivě požadovat, zavazují se strany uzavřít dodatek smlouvy a upravit tak tento vztah přiměřeně konkrétním okolnostem vyšší moci tak, aby bylo dosaženo účelu předmětné smlouvy.
- 3.6. Dojde-li k prodlení zhotovitele z důvodu schvalovacího procesu víceprací a méně prací, resp. nových prací, zavazují se obě strany prodloužit termín ukončení prací přiměřeně a to o počet dní od doby přerušení prací a zahájení řízení o schvalování navrhovaných víceprací, změny nebo rozšíření díla – dodatku k této smlouvě o dílo - do data schválení v RMČ (v případě nutnosti rozšíření financování do data schválení v nejbližším ZMČ).
- 3.7. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem ukončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit, pokud nemá vady a nedodělky bránící užívání.
- 3.8. Termín předání zhotoveného díla je totožný s termínem ukončení prací na díle.

### 4. Cena díla

#### 4.1. Výše sjednané ceny

Cena díla v rozsahu dle smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele a činí:

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Celková cena bez DPH    | 166 955,50 Kč |
| DPH 21 %                | 32 973,50 Kč  |
| Celková cena včetně DPH | 199 929,00 Kč |

Z toho cena následné péče činí 11 000 Kč (bez DPH), 2310 Kč (DPH 21 %), 13310 Kč (vč. DPH)

### 5. Platební podmínky, podmínky pro změnu sjednané ceny

- 5.1. Tato cena je cenou maximální a nesmí být překročena z důvodů, o kterých zhotovitel věděl nebo mohl vědět před podpisem smlouvy o dílo.
- 5.2. DPH bude hrazeno ve standardním režimu.
- 5.3. Takto stanovená cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným zhotovením díla, likvidací odpadu a vyklizením staveniště.
- 5.4. Cenu lze zvýšit na základě těchto podmínek:
- Pokud dojde ke změnám, doplnění nebo rozšíření předmětu díla proti schválené

- projektové dokumentaci z důvodu okolností, které nebylo možno při zpracování projektové dokumentace předvídat. Takovéto navýšení ceny podléhá předchozímu schválení Radou MČ včetně sepsání dodatku ke smlouvě o dílo.
- Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních a technických předpisů, norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny
  - Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH.
- 5.5. Veškeré návrhy na vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti schválené projektové dokumentaci, včetně jejího nacenění, musí zhotovitel projednat se zástupci objednatele a projektantem ve lhůtě max. 10 dní. Ti ji prověří a poté předloží do RMČ ke schválení. Teprve po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo má zhotovitel právo na jejich úhradu. Zhotovitel nesmí ze své vůle vícepráce provést.
- 5.6. Veškeré návrhy na méněpráce, změny nebo zmenšení rozsahu díla proti schválené projektové dokumentaci, včetně jejího nacenění, musí zhotovitel projednat se zástupci objednatele a projektantem ve lhůtě max. 10 dní. Ti ji prověří a výsledek bude zapsán do stavebního deníku. Bez předchozího souhlasu zástupce objednatele a projektanta, nesmí zhotovitel méněpráce ze své vůle provést. Poté zástupce objednatele zajistí v RMČ schválení méněprací. I méněpráce musí být zapracovány do příslušného dodatku ke smlouvě o dílo.
- 5.7. Veškeré návrhy na změny díla proti schválené projektové dokumentaci, včetně jejího nacenění, které nemají vliv na původní cenu, musí zhotovitel projednat se zástupci objednatele a projektantem ve lhůtě max. 10 dní. Ti ji prověří a výsledek bude zapsán do stavebního deníku. Zhotovitel nesmí ze své vůle provést změny použitých materiálů a výrobků navržených projektovou dokumentací.
- 5.8. Ke všem změnám budou zpracovány změnové listy samostatně pro vícepráce, méněpráce a změny bez dopadu na cenu.
- 5.9. Dodatek ke smlouvě o dílo bude sepsán po předání a převzetí díla na základě dílčích v RMČ odsouhlasených změn díla (vícepráce, méněpráce či změny bez dopadu na cenu).
- 5.10. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat úpravu ceny díla z důvodu zúžení předmětu prací (méněpráce) s ohledem na dostupné možnosti financování.
- 5.11. Práce, které nebudou na základě rozhodnutí objednatele provedeny, nebudou fakturovány a budou z celkové ceny díla odečteny dle položkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
- 5.12. Cena za dílo bude fakturována na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek.
- 5.13. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 5.14. Fakturace bude probíhat za kalendářní měsíc na základě technickými zástupci objednatele odsouhlaseným soupisem provedených prací, který předloží do 5 dnů od posledního dne za měsíc, za který bude probíhat fakturace. Faktura – daňový doklad musí být doložena objednateli do 12. dne v následujícím měsíci (přenesená daňová povinnost).
- 5.15. Lhůta splatnosti faktury je stanovena na **15 dnů** ode dne vystavení zhotovitelem. Faktury-daňové doklady budou předávány osobně a to ve 2 vyhotoveních.
- 5.16. Povinnost objednatele fakturu uhradit je splněna odepsáním finančních prostředků z jeho bankovního účtu.
- 5.17. Jakékoliv vícepráce nebo vzniklé dodatečné náklady, budou-li schváleny, budou fakturovány samostatným daňovým dokladem po podpisu dodatku ke smlouvě o dílo.
- 5.18. Faktura-daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti dle smlouvy o dílo a příslušných právních předpisů. V případě chyb, si objednatel vyhrazuje právo doklad vrátit zhotoviteli, který musí vystavit opravený doklad včetně nové lhůty splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením faktury. Součástí každé faktury-daňového

dokladu bude soupis provedených prací odsouhlasený oběma technickými zástupci objednatele.

- 5.19. V případě, že prokazatelně z důvodu na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením faktury, není pro tuto dobu objednatel v prodlení s placením faktury.
- 5.20. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli z důvodu nedodržení předání vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména škodu spočívající v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH objednatelům z důvodu pozdního dodání daňového dokladu zhotovitelem.
- 5.21. Pokud se po dobu účinnosti smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu ust. § 109 odst. 3 zákona o DPH, zadavatel (ve smyslu objednatele) uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

## **6. Odpovědnost za vady**

- 6.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo (mimo výsadby) v délce 24 měsíců, od data řádného předání díla objednateli.

## **7. Smluvní pokuta, odstoupení od smlouvy**

- 7.1. V případě prodlení s řádným ukončením a předáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 7.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení.
- 7.3. Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty za neodstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu ve výši 500,- Kč za každou neodstraněnou vadu, u níž je zhotovitel s odstraněním v prodlení, a za každý den prodlení.
- 7.4. V případě neplnění smluvních podmínek ze strany objednatele má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě má právo na uhrazení škod, které mu prokazatelně vzniknou.
- 7.5. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy zejména v případě, že platební nekázeň objednatele je delší než 1 měsíc.
- 7.6. V případě neplnění smluvních podmínek ze strany zhotovitele má objednatel právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě má právo na uhrazení škod, které mu prokazatelně vzniknou.
- Jedná se zejména o:
- nesplnění termínu díla dokončení delší než 30 dní,
  - nesplnění kvalitativních ukazatelů předepsaných příslušnými právními předpisy, normami, zadávací a projektovou dokumentací,
  - provádění prací v rozporu s předpisy, zadávací dokumentací, informacemi a doklady uvedenými v nabídce a pracemi neschválenými objednatelům.
- 7.7. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly by mít vliv na výsledek výběrového řízení.

## **8. Jiná ujednání**

- 8.1. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními

[Zadejte text.]

občanského zákoníku a souvisejících předpisů.


- 8.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, což zajistí objednatel.
- 8.3. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy.
- 8.4. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými smluvními stranami.
- 8.5. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat originál této smlouvy o dílo, včetně případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací veřejné zakázky k řádnému provedení kontroly do 31.12.2030. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky také v elektronické podobě.
- 8.6. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a v souladu s dalšími právními předpisy ČR a EU umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, veškeré doklady související s realizací předmětu plnění veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou objednatel a jím pověřené osoby, poskytovatel podpory projektu, z něhož je zakázka hrazena a jím pověřené osoby, územní finanční orgány, Ministerstvo financí, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.
- 8.7. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je vybraný zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 8.8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 8.9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, což se nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
- 8.10. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. Bližší vymezení práv a povinností k provádění díla touto smlouvou neupravená strany sjednají samostatnými ujednáními.
- 8.11. Tato smlouva byla schválena v 107. RMČ konané dne 13.7.2022, bod 7.

V Brně..... dne ...15.7.2022


V Brně dne ..... 15. 7. 2022 .....

Objednatel

Zhotovitel



Ing. Klára Liptáková, starosta  
MČ Brno Maloměřice a Obřany



Petra Coufalová Chalupová

Příloha:

-položkový rozpočet nabídky podané do výběrového řízení



## ODPOČINKOVÁ ZÓNA BRNO-MALOMĚŘICE

## ROZPOČET PRACÍ A MATERIÁLU

DATUM: 03/2022

Projektant: Ing. Iveta Habrovcová

166 955,50 Kč

199 929,00 Kč

Cena bez DPH

Cena vč. DPH

SOUPIS PRACÍ

| Č. PLOCHY | Kód       | Popis                                                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena bez DPH | Cena vč. DPH |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|--------------|--------------|
| 1         | 111212131 | Odstranění nevhodných dřevin výšky nad 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5 (do 100m2)     | m2 |          |              |              | 1 210        |
| 1         | 183101111 | Jamky pro výsadbu bez výměny půdy horniny tř 1-4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5             | KS |          |              |              | 1 936        |
| 1         | 183211322 | Výsadba květin hrnkových D květináče 120 mm                                                           | KS |          |              |              | 1 936        |
| 1         |           | TRVALKY                                                                                               |    |          |              |              |              |
| 1         |           | Pennisetum alopecuroides 'Hameln'                                                                     | KS |          |              |              | 1 035        |
| 1         |           | Stipa Tenuissima                                                                                      | KS |          |              |              | 1 553        |
| 1         |           | Pennisetum alopecuroides 'Little bunny'                                                               | KS |          |              |              | 1 553        |
| 1         |           | Doplnění dlažby a vydláždění včetně obrubníku                                                         | m2 |          |              |              | 5 445        |
| 2         | 112151353 | Kácení stromů postupně se spouštěním částí kmene a koruny D do 400 mm                                 | KS |          |              |              | 303          |
| 2         | 112201114 | Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním jámy D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5              | KS |          |              |              | 363          |
| 2         | 184806111 | Řez keřů netrnitých D koruny do 2m                                                                    | KS |          |              |              | 2 904        |
| 2         | 183101213 | Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy horniny tř 1-4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5         | KS |          |              |              | 1 815        |
| 2         | 184102111 | Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,2 m (nižší sazenice)  | KS |          |              |              | 218          |
| 2         | 184102112 | Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,3 m (vyšší sazenice)  | KS |          |              |              | 218          |
| 2         |           | KEŘE                                                                                                  |    |          |              |              |              |
| 2         |           | Rhododendron, růžová a bílá barva, květináč 5 l i, výška 50 cm                                        | KS |          |              |              | 3 043        |
| 2         |           | Prunus laurocerasus 'Anbri (Etna)', výška 100 - 125 cm, kontejner 20 l                                | KS |          |              |              | 8 936        |
| 2         | 183101121 | Jamky pro výsadbu bez výměny půdy horniny tř 1-4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 (stromy 12/14) | KS |          |              |              | 1 210        |
| 2         | 184102116 | Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,8 m                   | KS |          |              |              | 1 210        |

|   |           |                                                                                                           |    |  |       |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|
| 2 | 184215133 | Ukotvení dřevin kůly D do 0,1 m l kůlu do 3 m (listnaté stromy)                                           | KS |  | 424   |
| 2 |           | Kůly 2,5 m (3ks / strom)                                                                                  | KS |  | 290   |
| 2 |           | Příčky (3ks / strom)                                                                                      | KS |  | 36    |
| 2 |           | Popruh (1,5bm/strom)                                                                                      | KS |  | 73    |
| 2 | 184215411 | Zhotovení závlahové mísy u soliterních dřevin v rovině nebo svahu do 1:5                                  | KS |  | 182   |
| 2 |           | <b>STROMY</b>                                                                                             |    |  |       |
| 2 |           | Acer platanoides globosum OK 12-14                                                                        | KS |  | 5 833 |
|   |           |                                                                                                           |    |  |       |
| 3 | 184802111 | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 2x      | m2 |  | 12    |
| 3 |           | Totální herbicid (5l/ha)                                                                                  | l  |  | 87    |
| 3 | 111212131 | Odstranění nevhodných dřevin výšky do 1m v rovině nebo svahu 1:5 (do 100m2)                               | m2 |  | 484   |
| 3 | 181111121 | Plošná úprava terénu hor. tř 1 - 4 nerovnosti do +/-150 mm v rovině a svahu do 1:5 (vč. urovnání povrchu) | m2 |  | 1 089 |
| 3 | 183403131 | Obdělání půdy rytím do hloubky do 200mm, hornině 1 až 2                                                   | m2 |  | 1 089 |
| 3 | 183205111 | Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 hornina tř 1 a 2                                                  | m2 |  | 1 089 |
| 3 | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5                                                            | m2 |  | 1 089 |
| 3 | 183403114 | Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 (2x)                                               | m2 |  | 3 812 |
| 3 |           |                                                                                                           |    |  |       |
| 3 | 183101213 | Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy horniny tř 1-4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5             | KS |  | 1 210 |
| 3 | 184102111 | Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,2 m (nižší sazenice)      | KS |  | 581   |
| 3 |           | <b>KEŘE</b>                                                                                               |    |  |       |
| 3 |           | Prunus Laur. Otto Luyken, velikost 40-50 cm                                                               | KS |  | 1 932 |
| 3 |           | Hydrangea macrophylla /ružová a bílá                                                                      | KS |  | 2 107 |
| 3 | 183101111 | Jamky pro výsadbu bez výměny půdy horniny tř 1-4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5                 | KS |  | 4 646 |
| 3 | 183211322 | Výsadba květin hrnkových D květináče 120 mm                                                               | KS |  | 2 904 |
| 3 |           | <b>TRVALKY</b>                                                                                            |    |  |       |
| 3 |           | Hosta hybrida mix                                                                                         | KS |  | 708   |
| 3 |           | Hakonechloa macra                                                                                         | KS |  | 810   |
| 3 |           | Astilbe chin.Pumila                                                                                       | KS |  | 846   |
| 3 |           | Deschampsia caespitosa                                                                                    | KS |  | 518   |
| 3 |           | Aster dumosus                                                                                             | KS |  | 1 438 |
| 3 |           | Anemone japonica                                                                                          | KS |  | 863   |
|   |           |                                                                                                           |    |  |       |
| 4 |           | Regenerace stávajícího trávníku                                                                           |    |  |       |



|   |           |                                                                                                           |     |        |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 4 | 183451431 | Vertikutace trávníku s přisevem travního osiva do 1000m2 (2x) (100% plochy)                               | m2  | 2 783  |
| 4 |           | Travní osivo (10g/m2)                                                                                     | kg  | 1 323  |
| 4 |           | Vytvoření záhonu 12m2                                                                                     |     |        |
| 4 | 184802111 | Chemické odplevelení před založením kultury do 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 2x       | m2  | 315    |
| 4 |           | Totální herbicid (5l/ha)                                                                                  | l   | 475    |
| 4 | 183205111 | Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 hornina tř 1 a 2                                                  | m2  | 157    |
| 4 | 183403131 | Obdělání půdy rytím do hloubky do 200mm, hornině 1 až 2                                                   | m2  | 157    |
| 4 | 181111121 | Plošná úprava terénu hor. tř 1 - 4 nerovnosti do +/-150 mm v rovině a svahu do 1:5 (vč. urovnání povrchu) | m2  | 157    |
| 4 | 183403114 | Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 (2x)                                               | m2  | 551    |
| 4 | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5                                                            | m2  | 157    |
| 4 | 183101111 | Jamky pro výsadbu bez výměny půdy horniny tř 1-4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5                 | KS  | 1 634  |
| 4 | 183211322 | Výsadba květin hrnkových D květináče 120 mm                                                               | KS  | 1 634  |
| 4 | 183204113 | Výsadba cibulí                                                                                            | KS  | 242    |
| 4 |           | Pennisetum alopecuroides 'Little bunny'                                                                   | KS  | 2 070  |
| 4 |           | Pennisetum alopecuroides 'Hameln'                                                                         | KS  | 1 553  |
| 4 |           | Allium giganteum                                                                                          | KS  | 2 875  |
| 4 |           | Hakonechloa macra                                                                                         | KS  | 1 012  |
| 4 |           | Vytvoření cesty z nášlapů, sjednocení šterkoviště pod stroji, včetně upěchování, cena je včetně materiálu | ks  | 7 865  |
| 4 |           | Zástřih břechťanu, doplnění a vybrání původních kamenů plochy do 8cm hloubky vč kačírku                   | m2  | 5 445  |
|   |           |                                                                                                           |     |        |
| 5 | 184806111 | Řez keřů netrnitých D koruny do 2m                                                                        | KS  | 605    |
| 5 | 185804213 | Vypleť dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu (2x ročně, celkem 6x)                              | m2  | 1 694  |
|   |           | OSTATNÍ                                                                                                   |     |        |
|   |           | Kačírek, frakce 16/22                                                                                     | 3   | 3 449  |
|   |           | Přesun kačírku a mulčování                                                                                | 3   | 5 445  |
|   |           | Substrát k nově vysazeným rostlinám, stromu a keřům                                                       | 8   | 3 388  |
|   |           | Hnojivo k rostlinám /10tablet rozoustrného hnojiva: strom10tablet/ keř2tablety/trávníkové hnojivo         | 1   | 2 178  |
|   |           | Zaliti rostlin / voda pro zaliti ÚMČ                                                                      | 1   | 4 235  |
|   |           | Plastové obrubníky                                                                                        | 80  | 14 520 |
|   |           | Vytyčení a uložení obrub                                                                                  | 80  | 10 164 |
|   |           | Mulčovací štěpka z listnatých stromů - dodá ÚMČ                                                           | 8,5 | 0      |
|   |           | Přesun štěpky a mulčování                                                                                 | 8,5 | 8 228  |
|   |           | Doprava, nakládka a vykládka                                                                              | 1   | 4 235  |

|  |                                        |    |  |                |
|--|----------------------------------------|----|--|----------------|
|  | Kontejnerová přeprava štěrku-kontejner | KS |  | 5 808          |
|  | Kontejner na bioodpad-kontejner        | KS |  | 2 904          |
|  | Projekt architekta                     | 1  |  | 0              |
|  | Posilovací zařízení pro seniory        | 1  |  | 20 328         |
|  | Následná péče - 1 rok po výsadbě       | 2  |  | 13 310         |
|  | <b>Celkem</b>                          |    |  | <b>199 929</b> |

\*Stanoveno odhadem, bude případně dopočítáno dle skutečně ujetých km - toto platí pokud si štěpku doveze městská část. V opačném případě se bude muset ještě navýšit částka o 1 kontejner.

\*\*svázání a zástřih trvalek a keřů, ozdravný řez nově vysazeného stormu - jaro a podzim, odvoz bioodpadu

# NAVRŽENÝ SORTIMENT

## STROMY

| Botanický název           | Specifikace      | Počet ks | Pozn.                                |
|---------------------------|------------------|----------|--------------------------------------|
| Acer platanoides globosum | VK,OK 12-46, BAL | 1        | druh s kulovitou pravidelnou korunou |

## KEŘE

| Botanický název                      | Specifikace                        | Počet ks |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------|
| Rhododendron, růžová a bílá barva    | kontejner 5 l, výška 50 cm         | 3        |
| Prunus laurocerasus 'Anbri (Etna)'   | kontejner 20 l, výška 100 - 125 cm | 3        |
| Prunus Laur. Otto Luyken             | velikost 40-50 cm                  | 4        |
| Hydrangea macrophylla /růžová a bílá | velikost 40-50 cm                  | 4        |

Celkem

14

## TRVALKY

| Botanický název                         | Počet ks |
|-----------------------------------------|----------|
| Pennisetum alopecuroides 'Hameln'       | 25       |
| Stipa Tenuissima                        | 15       |
| Pennisetum alopecuroides 'Little bunny' | 35       |
| Hosta hybrida mix                       | 7        |
| Hakonechloa macra                       | 18       |
| Astilbe chin.Pumila                     | 8        |
| Deschampsia caespitosa                  | 5        |
| Aster dumosus                           | 10       |
| Anemone japonica                        | 10       |

Celkem

133

## CIBULOVINY

| Botanický název  | Počet ks |
|------------------|----------|
| Allium giganteum | 20       |

