

ROZPOČET

Stavba: 01 Venkovní posilovna Na Horách - gumová dlažba pod cvičební stroj

Objekt:

Objednatel: Město Česká Třebová

Zhotovitel: KLEJCHSTAV s.r.o.

Místo: Na Horách

Zpracoval: Ing.Pavel Skalický

Datum: 28. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 348 530,00 44,468

1	111101101	Vytýčení stavby - zaměření	ks	1,000		0,000	
2	12220110	Odkopání a příprava plochy k pokládce	m2	50,000		0,000	
3	132301101	Hloubení rýh na pokládku obrubníků	m	70,000		0,000	
4	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	14,000		0,000	
5	167101101	Nakládání výkopku z hornin	m3	14,000		0,000	
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	14,000		0,000	
7	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	10,000		21,600	
8	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm	m3	5,000		9,900	
9	662558	Obsypání a terénní úpravy	ks	1,000		0,000	

2 Zakládání 252 580,00 12,968

15	636611132	Pokládka dlažby z recyklované pryže tl 43 mm barevná kladená do šterkopískového lože tl 30 mm	m2	48,000		4,755	
16	21651060	Zámková dlažba ELASTON-ELTEC PUZZLE 43mm - barva dle dostupnosti	m2	48,000		0,048	
17	659556	Spotřební materiál	spr.	1,000		0,000	
13	659566	Pokládka geotextilie pod dlažbu	m2	50,000		0,000	
14	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	50,000		0,010	
10	65965	Řezání dlažby	spr.	1,000		0,000	
24	21651060	Gumový obrubník 100x25x5 - barva dle dostupnosti	ks	68,000		0,068	
11	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	48,000		8,088	
12	256565	Beton CP15	m3	4,000		0,000	

PSV Práce a dodávky PSV 15 250,00 0,080

766 Konstrukce truhlářské 15 250,00 0,080

25	25652222	Montáž dřevěvé konstrukce z kulatiny - místo startu	spr.	1,000		0,000	
26	60591320	kulatina odkorněná D 7-15cm do dl 5m	m	21,000		0,080	
27	998003111	Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly a stěny dřevěné a ocelové zřizované z terénu	spr.	1,000		0,000	

vrn Vedlejší rozpočtové náklady 31 000,00 0,000

18	00300	Náklady na zřízení staveniště		1,000		0,000	
19	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce, pojištění stavby	...	1,000		0,000	
20	58655	Režijní náklady, ostatní práce	ks	1,000		0,000	

998 Přesun hmot 17 000,00 0,000

21	081002000	Doprava materiálu, sypkých hmot+složení	ks	1,000		0,000	
22	08110020	Doprava osob	ks	1,000		0,000	
23	998018001	Přesun hmot ruční	ks	1,000		0,000	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Celkem

394 780,00

44,548