

OBJEDNÁVKA č.6V220779

Vystaveno dne: 25.07.2022

Konto dle plánu: 511 397

Zakázka č. EVZ/216/MRA/22

Požadavek č. 6VP220729

Odběratel:

Statutární město Havířov.
Svornosti 86/2, Havířov - Město, 736 01,
IČO:00297488, DIČ:CZ00297488,
zastoupené na základě příkazní smlouvy
a plné moci společností
Městská realitní agentura, s.r.o. (dále jen "MRA")

Dodavatel:

GREGO INTERIÉRY s.r.o.
Na Kopci 327/3a,
735 64 Havířov
IČO: 29448255
DIČ: CZ29448255

Cena bez DPH: 312 000 Kč

Místo plnění:

Nájemce

Jméno: **volný byt**

Telefon:

Ulice: **Mláčí**

Č.pop./orient.: **1141/16**

Byt. č.: **22**

Typ bytu: **1+2**

Popis zadávané zakázky:

VOLNÝ BYT-provést opravu volného bytu dle přílohy

Vypsal :

Objednávku vystavil:

Kontaktní osoba:

Tel.:

Dohodnutý termín pro zahájení realizace zakázky:

Dohodnutý termín pro ukončení zakázky: 26.08.2022

Tuto objednávku vystavil odběratel na základě nabídky dodavatele podané do zadávacího řízení dle výše uvedeného čísla zakázky. Oboustranným podpisem této objednávky je mezi odběratelem a dodavatelem uzavřena smlouva o dílo spočívající v opravě výše uvedeného volného bytu nebo nebytového prostoru. Obsah takto uzavřené smlouvy o dílo je tvořen Smluvními podmínkami oprav volných bytů (dále jen „Podmínky“) a dalšími dokumenty nebo ujednáními, na které Podmínky odkazují.

Podpisem této objednávky dodavatel prohlašuje, že se s Podmínkami řádně seznámil a v souladu s Podmínkami se zavazuje provést pro objednatele řádně a včas požadované dílo za cenu uvedenou v této objednávce.

V Havířově dne:

Dodavatel přijal dne: 25. 7. 2022

Odběratel: _____

Předání pracoviště: _____

Dodatečně zjištěné okolnosti: _____

Převzetí dokončené zakázky:

Stav provedené zakázky: _____

Předal: Datum: _____ Podpis: _____

Převzal (nájemce): Datum: _____ Podpis: _____

Převzal (za MRA): Datum: _____ Podpis: _____

Číslo veřejné zakázky:	EVZ/ 216 /MRA/22
Obchodní firma:	GREGO INTERIÉRY s.r.o.
IČ:	29448255
Cena:	312000
Nutno vyplnit!!!	

**Odevzdat do 12:00
hodin dle termínu,
volat 2 pracovní dny
předem k domluvení
přesného času předání
díla technikovi MRA**

Termín: 26-8-2022

SOUPIS OPRAV VOLNÉHO BYTU

Ulice	Mládí 1141/16		
Byt číslo	22		Havířov- Šumbark
Velikost bytu	2+1		13
Stavy	Teplá užitková voda:	719	
	Studená voda:	48	
	Jistič:	dle bodu 126 a poznámka č.7, ověřit na ČEZ distribuce	Podpis
informace k veřejné zakázce	Vypracoval : Technik volných bytů		
Možnost prohlídky bytu k nacenění		info u bytového technika	

	požadované provedení prací	jednotka	množství	poznámky, dodatečné informace	cena bez DPH
--	----------------------------	----------	----------	-------------------------------	--------------

13	Generální oprava elektroinstalace bytu včetně projektové dokumentace + zednické práce opravy omítek po generální opravě, revize včetně revizní zprávy elektroinstalace v bytě + rozvaděče a přívodního vedení elektroinstalace pro byt, revize elektro příslušenství (například zvonek bytový, ventilátory, digestoř, infrazářič, osvětlení pracovní desky kuchyňské linky, toaletní skříňka s osvětlením, ventilátor a jiné). <u>KABELÁŽE v bytovém jádře (za zadní stěnou na toaletě) vždy v chrániče NUTNO!</u>	1+2,0+2	1	Dodání požárního hlásiče-detektoru kouře s normou EN 14604 na strop v předsíni, výměna ventilátoru v instalační šachtici na toaletě (dát stejně jako původní), ranžirování rozvaděče, výměna hlavního jističe (zjistit rezervaci na ČEZU) a výměny přívodního vedení 5x6mm² , světelné okruhy budou minimálně dva a jištěny chráničo jističemi (10A). Revizní zpráva bude zvlášť pro byt a zvlášť pro odběrné místo! POZN: zohlednit centrální vzduchotechniku-ventilátory, mřížky v koupelně, na toaletě, digestoř včetně zpětné klapy v kuchyni!	47000
19	digestoř výměna	kusy	1	60cm dodat a zprovoznit, napojit na vzduchotechniku,	2500
25	Vymalování bytu (dvojnásobné včetně ŠKRÁBÁNÍ, očištění oprášením a penetrace)	m ²	190	Celý byt stěny a strop - včetně začištění a případné srovnání nerovností po škrábání	16000
28	omítky štukové - řádné vyrovnaní podkladu, penetrace včetně lepidla (panelové stěny)	m ²	170	Celý byt - stěny a strop - štukové nebo sádrové omítky včetně lepidla (po dohodě s bytovým technikem). POZNÁMKA: odstranění původních omítek.	25500
29	oprava panelových spojů, očištění spáry, bandážování (oškrábání spoje, začištění, škrábání okolní malby, penetrace, lepidlo, perlinka, penetrace, stěrka, broušení, zamalování)	bm	25	Celý byt	2500
34	Izolování vnitřní omítky (zatečení, nikotin)před malováním	m ²	5	celý byt- lokálně	500

35	garnyže demontáž + opravy omítek	kusy	3	celý byt	500
36	demontáž skob a hřebíků, sádrování děr, včetně skob po garnyžích	soubor	1	příprava stěn pro malbu včetně šroubů nad okny	800
37	Nátěry ústředního topení a přívodní potrubí (a jiné zámečnické nátěry)	m2	7	Ústřední topení včetně přívodního potrubí a registru, dbát na řádné zakrytí odvětrávacích ventilů a měřičů tepla - celý byt	2800
43	Demontáž vestavěné skříně, spíže, stropní skříně	kusy	2	Předsín - vestavěná skříň. Kuchyň - spíž včetně zazdění děr, opravy omítek a podlah.	800
50	Nivelace, stěrka UNIFIL - srovnání podlahy	m2	45	Celý byt do jednodolité roviny	22500
53	podlahy položení PVC, <u>vždy včetně PVC soklů</u>	m2	42	Obývací pokoj, ložnice, kuchyň, předsín - (PVC pásy budou širší 1,5-2bm a svařované za tepla pomocí svařovací šňůry, PVC sokl sladit s barvou PVC)-nalepit celoplošně!	21000
54	Dlažba položení nové včetně spárování včetně soklů	m2	3	Koupelna, toaleta - provést souvisle v jedné rovině včetně demo původních soklů+oprava omítek po soklu, silikon do všech vnitřních rohů v barvě spárovačky. Ve Sprchové nuce použít dlažbu s protiskluzem R10!	3000
63	Vstupní dveře výměna protipožární EI 30 + příslušenství - bezpečnostní kování, zámek, FAB vložka + 3 klíče	kusy	1	80- pravé (stavající vložku FAB a klíč ponechat na bytě)	5900

64	Výměna zárubně (+nátěr) včetně prahu, zednické zapravení, sjednocení malby, usadit tak, aby střed spodního pantu byl 23,5cm (u vnitřních dveří 23cm) od finální podlahy vč. úpravy stavebního otvoru - zárubně plně vyzdít!!!	kusy	1	Vstup- 80 pravé	3900
65	Výměna zárubně (+nátěr na bílo) včetně prahu, zednické zapravení, sjednocení malby, usadit tak, aby střed spodního pantu byl 23,5cm (u vnitřních dveří 23cm) od finální podlahy včetně úpravy stavebního otvoru dle norem a technologického postupu pro usazení zárubní pomocí montážní pěny včetně řádného ukotvení v 6 místech!!!	kusy	4	Obývací pokoj/kuchyň- 80 pravé, obývací pokoj/předsín- 80 levé, ložnice/obývací pokoj- 80 pravé, toaleta- 60 pravé, POZNÁMKA: do pokojů použít přechodové lišty.	14000
66	Dveře vnitřní výměna - veškeré rozměry dveří plně včetně zapasování a úpravy zárubní pro západy zámků, podložky panty, + příslušenství dveří (kliky,kování,zámky,kliče),dveře nesmí drhnout, od podlahy ke spodní hraně dveří dostatečný prostor pro případný koberec cca 0,5 cm	kusy	2	Ložnice/obývací pokoj- 80 pravé, toaleta/koupelna- 60 pravé,	5000
67	Dveře vnitřní výměna - veškeré rozměry dveří 2/3 sklo , zapasování a úpravy zárubní pro západy zámků, podložky panty, + příslušenství dveří (kliky,kování,zámky,kliče),dveře nesmí drhnout, od podlahy ke spodní hraně dveří dostatečný prostor pro případný koberec cca 0,5 cm	kusy	2	Obývací pokoj/kuchyň- 80 pravé, obývací pokoj/předsín- 80 levé (2/3 sklo)	5000
70	Seřízení plastových oken	kusy	1	Obývací pokoj- levé okno, včetně promazání	500

74	Vnitřní odpady v bytě rekonstrukci po troják provést	soubor	1	Generální oprava odpadu-celý byt od stoupačky. POZNÁMKA: umyvadlo na stěně naproti vstupu co nejbližší sprchové NIKY . Baterii umístit na stejnou stranu jak umyvadlo do sprch. NIKY.	2500
75	Vnitřní rozvody vody v bytě rekonstrukci provést(od vodoměrů)	soubor	1	Generální oprava vody-celý byt od vodoměrů-pro kuchyňskou linku-na studenou vodu kombinovaný rohový ventil, umyvadlo, sprchovou NIKU, toaletu-rohový ventil na zadní stěnu. POZNÁMKA: umyvadlo, vanovou baterii dle bodu 74!	2500
76	Zhotovení přívodu vody s pračkovým ventilem a odpadů pro pračku, u odpadů včetně pračkového sifonu (popřípadě T kus u sifonu - pouze když bude uvedeno v poznámce)	soubor	1	Kuchyň- na bytové jádro do pravého rohu, do výše 70-80 cm pod sebe (nahore pračkový ventil). Nezapomenout přívod elektrické energie pro zásuvku pračky a vlastní jistič pro pračku v bytové rozvodnici toto zahrnout v nacenění generální opravy elektro instalace!	1200

77	Opláštění bytového jádra sádrokartonovou deskou	m2	40	<p>Kuchyň- sádrokartonovou desku na bytové a na zhotovenou konstrukci pro předstěnu (na protilehlé stěně vstupu do kuchyně po stěnu vlevo) -15m2.</p> <p>Koupelna, toaleta- impregnovaná sádrokartonová deska na bytové jádro-25m2, srovnání! V případě potřeby vypořádání, vypěnění nebo zhotovení sádrokartonové konstrukce</p>	16000
84	Dodávka a montáž kuchyňské linky 180 cm komplet včetně desky+dřezu+sifonu s vývodem na myčku, skříňky nad digestoř (demontáž a odvezení původní kuchyňské linky)	kusy	1	včetně kovové hrany u sporáku, minimální tloušťka dvířek a korpusu kuchyňské linky 18 mm, sifon ne flexi, odpad napojen řádně ne protispád, odkapávač od dřezu bude na straně u sporáku, dodat větrací mřížky na zadní stěně v sololaku.	25000
85	dřezová baterie výměna	kusy	1	Kuchyň - stojánková včetně záručního listu	1200
88	nové obklady u kuchyňské linky a sporáku	m2	4,5	dodat včetně ukončovacích lišt, vedle a za sporákem dolů, nahoru ke sříňce nad digestoř včetně boku, v celé délce stěny za linkou až do rohu vlevo a na konci kuchyňské linky dolů k podlaze. POZNÁMKA: vedle sporáku na 1m od zadní stěny!	4500

91	Bytové jádro - řádně nalepit obklady na stěny v koupelně, toaletě + hydroizolace	m2	17	Koupelna, toaleta- celé až po strop! Do všech vnitřních rohů silikon!!!	17000
99	Vanová baterie (popřípadě- otočná) včetně sprchového setu VÝMĚNA	kusy	1	Koupelna -pevná včetně záručního listu	1200
102	Umyvadlová baterie - Výměna	kusy	1	Koupelna -stojánková včetně záručního listu	1000
103	Umyvadlo včetně sifonu (ne flexi) - Výměna	kusy	1	40 cm- úzkoprofilové	1200
104	Výměna klozet kombi včetně sedáku včetně manžety, přívodní hadičky pancéřované, rohový ventil výměna, řádné ukotvení včetně podbetonování	kusy	1	Toaleta	4900
108	Rekonstrukce (demontáž původní a zhotovení nové komplet) zadní stěny na toaletě včetně rámu a dvířek + příslušenství, zadní stěna z dřevotřískové desky, dýhy včetně zahranění řezaných míst, dvířka velká k přístupu k vodoměrům a plynu (ne sádrokartonová deska), dostatek místa pro osazení plynoměru a dvířka při manipulaci, aby nevadily splachovače popříklád nádrži toalety	soubor	1	včetně krytu rozvodů, dvířka (dvoukřídlé)! zhotovit ve výšce tak, ať je přístup k vodoměrům pro odečet a výměnu , zadní stěnu provést tak, ať se dá rozmontovat v případě potřeby práce v instalační šachtici!! Včetně dolištování ke stěnám a stropu!	3500
122	ÚKLID - předat vše umyté a čisté - podlahy, okna, zárubně, dveře, sanita, konstrukční prvky - VANA - baterie, dřez, klozetová mísa včetně prkýnka, parapety, ústřední topení, kuchyňská linka, sporák - trouba - dvířka - bočnice, skříňe a úložné prostory, vše umyté, čisté	1+2,0+2	1	DBÁT NA ŘÁDNÉ PROVEDENÍ ÚKLIDU!!!!!!!!!!	2500

135	elektrický sušák na ručníky	kusy	1	Žebříkové topení, rozměr minimálně 1000x500 mm, minimálně 200W, bílé, včetně elektro rozvodu a zásuvky- zahrnout v nacenění generální opravy elektriky Umístění v koupelně na stěnu vpravo!	4500
136	jiné	soubor	1	Koupelna, toaleta - demontáž háčků, držáků, madel, včetně zatmelení děr	500
147	jiné	soubor	1	demontáž kabelů v bytě	600
148	Sprchový kout	soubor	1	Koupelna- vytvoření podesty včetně hrazení(Rantlu) výšky maximálně 5cm pro sprchový kout-0,7x1,1 včetně sespádování do odtokového kanálku - 1,5%(1,5cm na 1bm), dodání sprchového odtokového kanálku - 60-65cm - s nerezovou mřížkou (co nejbliže stěny) , hydroizolace podlahy, těsnící pásy do všech vnitřních rohů sprchového koutu, demontáž vany, dodat výztuhu pro ukotvení umyvadla	6500
149	Sprchové dveře posuvné	soubor	1	Dodat včetně montáže- třídílné s jednou pevnou částí vpravo bezpečnostní sklo - dveře - vstupní otvor 55- 60cm	8900

151	jiné	soubor	1	Elektrický sporák se sklokeramickou deskou (český výrobce, 3 plotýnky, 3,7 KW, například C 501 AW, klasická trouba	8500
158	jiné	soubor	1	<p>Celý byt- demontáž PVC (41,5m²). Předsíň- demontáž plovoucí podlahy (3,5m²).</p> <p>Kuchyň- demontáž stavajícího obložení (4m²), demontáž příčky po spíži, včetně zadržování větracích otvorů a srovnání podlahy a zdí (1,6m²), demontáž polystyrenových kazet (2m²).</p> <p>Toaleta/koupelna- demontáž betonové podlahy včetně hrubého srovnání podkladu (2,5m²) do roviny s předsíní, demontáž kazetových polystyrenových stropnic (3m²). Předsíň- demontáž dřevěného obložení (2m²)</p>	6500

159	jiné	soubor	1	<p>Kuchyň- stěna naproti vstupu do kuchyně za kuchyňskou linkou zhotovit předstěnu - konstrukci pro sádkarton včetně výztuhy pro kuchyňskou linku v celé délce stěny po levý bok ! Konstrukci zhotovit co nejbliže stěny tak, ať je zde možno vést vodu a odpad , v místě spoje odpadu zhotovit drážku ve zdi (9m2),</p> <p>Předsín/koupelna- úprava stavebního otvoru pro osazení zárubní .</p>	12100
-----	------	--------	---	--	-------

cena celkem bez DPH

312000

KOMISE			
Příjmení Jméno:	Doporučení	Datum	Podpis
	ANO/NE		
	ANO/NE		

Poznámky	
1	Všechny ceny jsou za práci včetně materiálu a poplatku za skládku a přesun hmot a suti
2	Všechny ceny jsou včetně likvidace odpadu v souladu s platnou legislativou
3	V případě REVIZE elektro instalace (ne generální opravy - to je již v rámci ceny generální opravy započítáno) a poté nutnosti odstranění porevizních závad elektro provést : vydrátování elektro měrového rozvaděče CY6 (pokud není v mědi) + přívodní vedení pro byt . To je zahrnuto v bodě 121 (předem naceněno). Pokud bod 121 v textu chybí, bude řešeno jako "dodatečná práce" až po schválení technikem volných bytů. Neranžírování rozvaděče a neprovedené výměny přívodního vedení pro byt (již v mědi a dle podmínek ČEZ), bude považováno jako méně práce.
4	V ceně revize elektro instalace je započítáno rovněž dotažení veškerých elektro šroubových spojů včetně vyčištění elektro instalace od nečistot a prachu v bytě i v rozvaděči. Včetně důkladné kontroly elektro instalace k odhalení možností skrytých závad provedených bývalými nájemci. Rovněž i správné popsání bytové rozvodnice při revizi.
5	Nátěry : stolařské konstrukce, vodou ředitelné barvy bílé. Dále kovové konstrukce, venkovní parapety, zábradlí, ústřední topení - syntetické barvy (například zárubně Industrol hněd čokoládová či bílá, popřípadě na ústřední topení barvy vhodné na ústřední topení) . Bytové jádro - latexové barvy bílé
6	Dodatečné práce: pokud se během prací vyskytne skrytá závada nebo nutná dodatečná práce, <u>neprodleně a s dostatečným předstihem před termínem předání díla</u> , toto oznamte příslušnému technikovi volných bytů a to písemnou formou s označením EVZ, Ulice, čísla bytu a předmět dodatečné práce. Doplňte předmět i o Vámi nabízenou cenu za provedení (konečnou bez DPH , tedy materiál včetně práce). Písemně na volne.byty@mra.cz. Po případném schválení dodatečných prací vedením MRA bude možno dodatečné práce provést.
7	Jmenovitá vypínací zkratová schopnost jističe před elektroměrem musí být minimálně 10 kA dle podmínek ČEZ distribuce - "přípojovací podmínky". Pouze jistič dle ČSN EN 60 898-1 s charakteristikou typu B ve jmenovité řadě 16, 20, 25 A . <u>VŽDY dle ověření na ČEZ zákaznické lince</u> k danému odběrnému místu. Minimálně 16A - nesmí být 15A. Jistič kolem krytý řádně "domečkem".

Skutečné provedení díla je zaznamenáno v příloze "Protokol o předání a převzetí stavby"		
Cena EVZ dle soupisu oprav bez DPH	312000	
Cena celkových méně prací bez DPH, "Protokol o předání stavby"		
Cena schválených dodatečných prací bez DPH, příložený "Schvalovací protokol"		
Celková cena díla bez DPH		
Dílo dle tohoto "Soupisu oprav" a "Protokolu o předání stavby" dle přílohy převzal za MRA:	Datum a podpis	
Jméno:		

Protokol o předání stavby – č.v.z.

Ul.....č.b.....

Objednatel: Statutární město Havířov, zastoupené dle mandátní smlouvy a plné moci MRA s r.o. se sídlem U Lesa 865/3a, Havířov Město, 736 01, IČO: 00297488, DIČ: CZ00237488

Zhotovitel:

Předávající (technik MRA) :.....

Přebírající (zástupce firmy):.....

Předány klíče (ks):.....čip ks.....

Počáteční stavy SV:Počáteční stavy TUV:.....

V Havířově dne:.....

Podpisy : za objednatele MRA: za dodavatele.....

Protokol o převzetí (Bylo zkontrolováno dle soupisu oprav)

Nedostatky/vady nebyly zjištěny.....

Byly zjištěny

Lhůta k odstranění zjištěných nedostatků vad:

Práce které nebyly provedeny (méně práce):.....

Dodatečné práce (rezerva BT,skryté vady, aj.) NUTNO DOLOŽIT SCHVÁLENOU CENOVOU NABÍDKU:

Koncové stavy SV:Koncové stavy TUV:.....

TERMÍN PŘEDÁNÍ : Dle zakázky..... Skutečný

Kontakty technici MRA : Maceček 604 290 769, Kunik 605 233 361, Vicherek 737 231 097

Cena EVZ/VB

Méně práce celkem

Dodatečné práce celkem

Celková cena díla bez DPH

Podpisy : za objednatele MRA: za dodavatele.....