

Soupis prací č. 919

Oprava GPK na trati Karštejn - Zadní Třebáň po přivalových deštích a následném sesuvu půdy

poř.č.	č. položky	popis položky	m.j.	Množství	Kč/m.j.	Kč celkem
						793 322,93 Kč
1	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,00	237 128,63	237 128,6 Kč
2	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	ks	3,00	48 892,50	146 677,5 Kč
3	5905035110	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	m3	70,00	691,01	48 370,7 Kč
4	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	80,00	488,93	39 114,4 Kč
5	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t	270,00	427,81	115 508,7 Kč
6	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	270,00	764,90	206 523,0 Kč
Celkem						793 322,93 Kč
CELKEM						793 322,93 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: