

Název a evidenční číslo stavby: <b>Dodávka 24 ks nových jednočlánkových elektrobusů a 2 ks nabíjecích stanic Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Hranečnick</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Lokalita Hranečnick: SO02 – Nabíjecí stanice a stojany / –</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  <b>HRA SO02/ -</b>	Číslo změnového listu:  <h1 style="text-align: center;">2</h1>
---	--	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne	číslo smlouvy objednatele	a číslo smlouvy zhotovitele
<b>Objednavatel:</b>	Dopravní podnik Ostrava ,a.s.	DOD20200869
<b>Zhotovitel:</b>	Solaris Bus & Coach sp. z o.o. a SOLARIS CZECH spol. s r.o.	20/014/KS_DPO

**Vedoucí projektu:** XXXXXXXXXX

<b>Přílohy:</b> 1) Rozpočet víceprací s výkazem výměr Hranečnick SO02 - Úprava komunikace 2) Cenová nabídka na projekční vícepráce Hranečnick, Valchařská 3) Výřez ze situačního výkresu - lok. Hranečnick	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Počet paré:</b></td> <td><b>Příjemce:</b></td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> </table>	<b>Počet paré:</b>	<b>Příjemce:</b>	1 x	Objednatel	1 x	Zhotovitel
<b>Počet paré:</b>	<b>Příjemce:</b>						
1 x	Objednatel						
1 x	Zhotovitel						

**Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:**

**Popis:**  
 V rámci zpracování projektové dokumentace a dispozičního řešení dobíjecích ramen (stojanů) autobusů v lokalitě Hranečnick vznikl požadavek DPO na zvýšení únosnosti povrchu komunikace pod nápravami elektrobusu náhradou stávajícího asfaltového povrchu za betonový povrch. Betonový blok bude proveden v půdorysném profilu 10 x 2,8 m v místě stání pro dobíjení autobusu. Pod dobíjecím ramenem budou použity prefabrikované silniční zastávkové betonové panely s obrubou vysokou 160 mm. Střed prvního panelu bude umístěn na osu výložníku dobíjecího ramene. V zadávacím řízení a ve smlouvě o dílo nebyla výměna povrchu komunikace pod dobíjecími místy požadována a uvažovalo se se stávajícím řešením komunikace, tj. existujícím asfaltovým povrchem. Vlivem požadavku na betonový povrch komunikace v místě dobíjecího stání dojde k vícenákladům, které vzniknou důsledkem:  
 - odstranění stávajícího asfaltového povrchu komunikace v místě dobíjecího stání, odstranění patníku a provedení nezbytných stavebních činností pro instalaci betonových bloků,  
 - úpravou povrchu vč. podloží pro instalaci prefabrikovaných betonových bloků,  
 - instalace betonových bloků, finální úprava vč. napojení nově budovaných betonových ploch na okolní navazující plochy (komunikace, chodník)

Časový dopad na plnění SoD:	Po uplatnění nového znění bez dopadu na časové plnění SoD, požadavek je dle pokynu DPO zpracován do projektové dokumentace
Dopad na PD	Na základě pokynu Objednatele je již změna zpracována jako součást PD v rámci SO02 – Nabíjecí stanice a stojany / PS02 – Nabíjecí stanice a stojany
Ostatní ujednání	

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-	<b>0,00%</b>	<b>619 758,39</b>	<b>0,20%</b>	<b>619 758,39</b>
	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za stavebníka posoudil	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	10.04.2022	cena souhlasí dle SOD	

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel	SOL	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>			
Vedoucí oddělení energie a ekologie	DPO	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>			
Vedoucí odboru dopravní cesta	DPO	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>			
Manažer stavebních objektů	DPO	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>			
Vedoucí projektu	DPO	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>			
Konečné vyjádření oprávněné osoby:	DPO	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>			

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

	VCP	619 758,39
	cena dílčích plnění dle SOD	
bod 5 Smlouvy	cena PD Hranečnick	1 097 352,88
bod 7 Smlouvy	cena nabíjecí stanice Hranečnick	9 429 273,36
	<b>celkem Hranečnick - stavba + PD</b>	<b>10 526 626,24</b>
bod 15 Smlouvy	<b>celkem SOD</b>	<b>307 866 716,18</b>
		0,20%

**Příloha č. 2 ke změnóvómu listu č. 2 - Cenová nabídka na vícepráce / nové služby**

	Popis	časové náročnosti projekčních prací (hod.) / množství	MJ	JC dle honorářového řádu ČKAIT 2021	Cena méněprací celkem [CZK]	Cena víceprací celkem [CZK]
						<b>12 420,00</b>
<b>VÍCEPRÁCE</b>						
1	Požadavek objednatele (DPO) na vybudování betonového podloží pod stáním BUSů na ul. Hranečnická náročná práce	15	hod	660,00		9 900,00
2	Činnost hlavního inženýra projektu (HIP) - Hranečnická velmi náročná a koncepční práce, koordinace ve všech fázích projektu	3	hod	840,00		2 520,00
<b>MENEPRÁCE</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

cena stavebních prací

607 338,39

