

Výkaz výměr

Zakázka

| | |
|---------------|---|
| Číslo zakázky | 41-04/22 |
| Zakázka | Stavební úpravy č.p.285 (nová předškolní třída) Z.Š.Malá Strana Týn nad Vltavou |
| Klasifikace | |
| Fáze | Založená nabídka |
| Komentář | |

Verze


| | |
|----------|---------|
| Popis | Nabídka |
| Komentář | |

Firmy

| | |
|-----------|-------|
| Typ Firmy | Název |
|-----------|-------|

Uživatelé

| | |
|-----------------|-------|
| Význam (funkce) | Jméno |
| Rozpočtář | 1711A |



Zakázka:

Stavební úpravy č.p.285 (nová předškolní třída) Z.Š.Malá Strana Týn nad Vltavou

| Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH |
|----------------------------------|------------------|------------|-----|------------|
| SO_01: Stavební objekt 01 | | | | |
| 001: Zemní práce | | | | |
| 002: Základy | | | | |
| 003: Svislé konstrukce | | | | |
| 004: Vodorovné konstrukce | | | | |
| 005: Komunikace | | | | |
| 006: Úpravy povrchu | | | | |
| 008: Trubní vedení | | | | |
| 009: Ostatní konstrukce a práce | | | | |
| 021: Silnoproud | | | | |
| 099: Přesun hmot HSV | | | | |
| 711: Izolace proti vodě | | | | |
| 713: Izolace tepelné | | | | |
| 720: Zdravotní technika | | | | |
| 725: Zařizovací předměty | | | | |
| 730: Ústřední vytápění | | | | |
| 763: Konstrukce montované | | | | |
| 766: Konstrukce truhlářské | | | | |
| 771: Podlahy z dlaždic | | | | |
| 776: Podlahy povlakové | | | | |
| 781: Obklady keramické | | | | |
| 783: Nátěry | | | | |
| 784: Malby | | | | |
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | | | | |
| Celkem (bez DPH) | 2 953 318 | | | |
| DPH | 620 197 | | | |
| DPH 21 % ze základny: 2 953 318 | 620 197 | | | |
| Celkem (včetně DPH) | 3 573 515 | CZK | | |

| Ref. | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť |
|----------------------------------|-----------|--|----|-----------------|------------|---------|--------------|----------|-----------|-----|
| SO_01: Stavební objekt 01 | | | | | | | | | | |
| 001: Zemní práce | | | | | | | | | | |
| 1. | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | | | | | | | |
| 2. | 113201111 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých | m | | | | | | | |
| 3. | 129951121 | Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně | m3 | | | | | | | |
| 4. | 132212111 | Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně 0,8*0,6*16,3*1,54*1,35) pod schody:1*0,4 | m3 | | | | | | | |
| 5. | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 - m | m3 | | | | | | | |
| 6. | 162211319 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním - kolečkem ZKD 10 m | m3 | | | | | | | |
| 7. | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny - 1 až 3 | m3 | | | | | | | |
| 8. | 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti III - skupiny 6 a 7 | m3 | | | | | | | |
| 9. | 167151101 | Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | | | | | | | |
| 10. | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 2,606*1,8 | t | | | | | | | |
| 11. | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním ručně | m3 | | | | | | | |
| 12. | 181152302 | Úprava plněh pro silnice a dálnice v zářezech se zhuštěním | m2 | | | | | | | |
| 13. | 181411131 | Založení parkového trávníku výševem pí do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | | | | | | | |
| 14. | 997013881 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód - odpadu 17 01 01 beton:10*2,2 | t | | | | | | | |
| 002: Základy | | | | | | | | | | |
| 15. | 213311113 | Polštáře zhuštěné pod základy z kameniva drčeného frakce 16 až 63 mm pod schody:1*0,4 | m3 | | | | | | | |
| 16. | 274313611 | Základové pásy z betonu tř. C 16/20 0,8*0,6*16,3*1,54*1,35) | m3 | | | | | | | |
| 003: Svislé konstrukce | | | | | | | | | | |
| 17. | 310231051 | Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém pi přes 0,25 do 1 m2 cihlami děrovanými přes P10 do P15 tl - 300 mm 0,55*3 | m2 | | | | | | | |
| 18. | 311236301 | Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených do P15 tl - 190 mm 3*6,3*0,8*2 | m2 | | | | | | | |
| 19. | 342244201 | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm 3*(2,53*1,3*0,85)-0,6*2 | m2 | | | | | | | |
| 004: Vodorovné konstrukce | | | | | | | | | | |
| 20. | 434191433 | Osazení schodišťových stupňů kamenných pemřovaných s oboustranným zazděním | m | | | | | | | |
| 005: Komunikace | | | | | | | | | | |
| 21. | 564261111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm | m2 | | | | | | | |
| 22. | 564861111 | Podklad ze štěrkorátně ŠD tl 200 mm | m2 | | | | | | | |
| 23. | 59245020 | dlážba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní | m2 | | | | | | | |
| 24. | 596211210 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pi do 50 m2 | m2 | | | | | | | |
| 006: Úpravy povrchu | | | | | | | | | | |
| 25. | 611311131 | Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm 504+505+506+507 | m2 | | | | | | | |
| 26. | 611315412 | Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % 504+505+506+507 | m2 | | | | | | | |
| 27. | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 237,128 | 220,00 | 52 168 | 0,00400 | 0,9 | | - |
| 28. | 612315412 | Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % 3*(2,53) 3*2*(3+3,85+3,615+0,54+0,85+1,25+3,94+3,8+8,12+10,72+10,88+7,15+0,8) -(40,502+3),5+49,72) | m2 | 237,128 | 97,00 | 23 001 | 0,01580 | 3,7 | | - |
| 29. | 612321121 | Vápenocementová omítká hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně pod obklady:40,902 | m2 | 40,902 | 216,00 | 8 835 | 0,01540 | 0,6 | | - |
| 30. | 612321141 | Vápenocementová omítká štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně 3*2*(2,52*6,3)-0,8*2*2 | m2 | 49,72 | 467,00 | 23 219 | 0,01838 | 0,9 | | - |
| 31. | 612821002 | Vnitřní sanační štuková omítká pro vlhké zdivo prováděná ručně 1,8*17,5 | m2 | 31,5 | 132,00 | 4 158 | 0,04250 | 1,3 | | - |
| 32. | 631311124 | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 (504+505+506+507)*0,1 (504+505+506+507)*0,12 | m3 | 41,58 | 3 897,00 | 162 037 | 2,25634 | 93,8 | | - |
| 33. | 631311131 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm 2*16,3*1,54*1,35)*0,2*0,2 po schodech:1*0,25 | m3 | 0,985 | 3 930,00 | 3 872 | 2,25634 | 2,2 | | - |
| 34. | 631319022 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlížení s poprášením cementem (504+505+506+507)*0,12 | m3 | 22,68 | 678,00 | 15 377 | 0,02000 | 0,5 | | - |
| 35. | 632481213 | Separáční vrstva z PE fólie (504+505+506+507) | m2 | 189,0 | 44,10 | 8 335 | 0,00013 | 0,0 | | - |
| 36. | 635111141 | Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s udusáním (504+505+506+507)*0,1 | m3 | 18,9 | 1 545,00 | 29 201 | 1,83700 | 34,7 | | - |

008: Trubní vedení

8 643


0,2

0,1

| Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suř | Suř |
|--|---|------|-----------------|------------|---------|--------------|----------|-----------|-----|
| 37. 63126036 | poklop řachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 A15 | kus | 1,0 | | | | | | |
| 38. 899102112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50 | kus | 1,0 | | | | | | |
| 39. 899102211 | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg | kus | 1,0 | | | | | | |
| 009: Ostatní konstrukce a práce | | | | | | | | | |
| 40. 009001 | Zakrytí všech ponechaných částí (radiátory, okna, parapety a pod) - odkaz N01 | kus | 4,0 | | | | | | |
| 41. 009002 | Demontáž dřevěných garnýží dl.3000 - vč.odvozu a likvidace | kus | 7,0 | | | | | | |
| 42. 009003 | Demontáž žaluzií - vč. odvozu a likvidace | kus | 8,0 | | | | | | |
| 43. 009004 | Demontáž venkovního žulového parapetu tl 30mm - vč.odvozu a uložení | kus | 8,0 | | | | | | |
| 44. 59217017 | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm | m | 8,772 | | | | | | |
| 45. 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrku do lože z betonu prostého | m | 8,6 | | | | | | |
| 46. 919735124 | Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 150 do 200 mm | m | 18,38 | | | | | | |
| 47. 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešacovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 189,0 | | | | | | |
| 48. 952901111 | Vyčistění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 189,0 | | | | | | |
| 49. 962032230 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 | m3 | 15,52 | | | | | | |
| 50. 963023612 | Vybourání schodišových stupňů ze zdi kamenné oboustranné | m | 6,0 | | | | | | |
| 51. 965042231 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2 | m3 | 0,25 | | | | | | |
| 52. 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 - m2 | m3 | 41,58 | | | | | | |
| 53. 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 45,2 | | | | | | |
| 54. 965082923 | Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 | m3 | 18,9 | | | | | | |
| 55. 968062747 | Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2 | m2 | 5,6 | | | | | | |
| 56. 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 21,6 | | | | | | |
| 57. 968082016 | Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 1 do 2 m2 | m2 | 2,04 | | | | | | |
| 58. 974042575 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 200 mm | m | 18,38 | | | | | | |
| 59. 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 31,5 | | | | | | |
| 60. 978059541 | Osekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 31,642 | | | | | | |
| 021: Silnoproud | | | | | | | | | |
| 61. 021001 | D-m elektroinstalace | sada | 1,0 | | | | | | |
| 099: Přesun hmot HSV | | | | | | | | | |
| 62. 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suř a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 162,476 | 341,50 | 427 530 | | | | |
| 63. 997013501 | Odvoz suř a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 162,476 | 244,00 | 55 486 | | | | |
| 64. 997013509 | Připeatek k odvozu suř a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1 462,284 | 17,10 | 39 644 | | | | |
| 65. 997013863 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kódu odpadu 17 - D1 02 | t | 156,002 | 1 475,00 | 230 103 | | | | |
| 66. 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smšného stavebního a - demoličního kódu odpadu 17 09 04 | t | 5,718 | 1 925,00 | 11 007 | | | | |
| 67. 997013875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu - dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 0,756 | 2 775,00 | 2 098 | | | | |
| 68. 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 172,778 | 371,50 | 64 187 | | | | |
| 711: Izolace proti vodě | | | | | | | | | |
| 69. 11183150 | lak penetrační asfaltový | t | 0,057 | 40 930,00 | 150 603 | | 2,5 | | 0,8 |
| 70. 62853001 | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou - fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu | m2 | 217,35 | 157,47 | 34 226 | 0,00480 | 1,0 | | |
| 71. 62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou - PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 217,35 | 275,00 | 59 771 | 0,00530 | 1,2 | | |

| řf. | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť |
|-----------------------------------|-----------|---|------|-----------------|------------|--------|--------------|----------|-----------|-----|
| 72. | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním (S04+S05+S06+S07) | m2 | | | | | | | |
| 73. | 711113117 | Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu S04 | m2 | | | | | | | |
| 74. | 711131811 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně (S04+S05+S06+S07) | m2 | | | | | | | |
| 75. | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přtlavením vodorovně NAIP (S04+S05+S06+S07)*2 | m2 | | | | | | | |
| 76. | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | % | | | | | | | |
| 713: Izolace tepelné | | | | | | | | | | |
| 77. | 28372308 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením lambda=0,037 tl 80mm (S04+S05+S06+S07)*1,03 | m2 | | | | | | | |
| 78. | 713120812 | Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů nasáklých vodou tl do 100 mm (S04+S05+S06+S07) | m2 | | | | | | | |
| 79. | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva (S04+S05+S06+S07) | m2 | | | | | | | |
| 80. | 998713201 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | % | | | | | | | |
| 720: Zdravotní technika | | | | | | | | | | |
| 81. | 720101 | D+m zdravotní instalace | sada | | | | | | | |
| 725: Zařizovací předměty | | | | | | | | | | |
| 82. | 720001 | D+m zrcadlo lepené na obklad 600x400 - odkaz N02 | kus | | | | | | | |
| 83. | 720002 | D+m osušec rukou - odkaz N03 | kus | | | | | | | |
| 84. | 720003 | D+m zrcadlo lepené na obklad 2000x500 - odkaz N04 | kus | | | | | | | |
| 85. | 720004 | Zrušení podlahové vpusti a přepojení na stavební připravenost - odkaz N05 | kus | | | | | | | |
| 86. | 720005 | D+m dávkovače mýdla - odkaz N09 | kus | | | | | | | |
| 87. | 720006 | D+m držák toaletního papíru uzavřený, nerez - odkaz N10 | kus | | | | | | | |
| 88. | 720007 | Oprava potrubí kanalizace v družině pod stropem, Dn 100, odbočky, napojení, zavěšení pod strop - odkaz N13 | m | | | | | | | |
| 89. | 998725201 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m | % | | | | | | | |
| 730: Ústřední vytápění | | | | | | | | | | |
| 90. | 730001 | Nátěr radiátorů vč. osazení termohlavic - odkaz N07 | kus | | | | | | | |
| 91. | 730003 | Přeložení potrubí ÚT těsně pod strop - odkaz N12 | kus | | | | | | | |
| 92. | 730004 | Zrušení radiátoru, zaslepení potrubí nad podhledem | kus | | | | | | | |
| 93. | 998735201 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | % | | | | | | | |
| 763: Konstrukce montované | | | | | | | | | | |
| 94. | 59036018 | panel akustický barvená hrana viditelný rošt bílá rastr š 15mm tl 20mm | m2 | | | | | | | |
| 95. | 763131732 | SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 15 mm | m | | | | | | | |
| 96. | 763431001 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt obvyčejný: 0,75*1,1*1,40 akustický: 3*7,5 | m2 | | | | | | | |
| 97. | 998763200 | Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m | % | | | | | | | |
| 766: Konstrukce truhlářské | | | | | | | | | | |
| 98. | 766001 | D+m nové venkovní dveře prosklené, bezpečnostní sklo, paniková klika - odkaz PL01 | kus | | | | | | | |
| 99. | 766002 | Oprava vstupních dveří - odkaz PL02 | kus | | | | | | | |
| 100. | 766003 | Oprava stávajících plastových oken - odkaz PL03 | kus | | | | | | | |
| 101. | 766004 | D+m dveře vč. obložkové zárubně - 800/1970 - odkaz T 01 | kus | | | | | | | |
| 102. | 766005 | D+m dveře vč. obložkové zárubně - 600/1970 - odkaz T 02 | kus | | | | | | | |
| 103. | 766006 | D+m dveře vč. obložkové zárubně - 900/1970 | kus | | | | | | | |
| 104. | 766007 | D+m dveře vč. obložkové zárubně, paniková klika, prosklené sklo - 1000/1970 - odkaz T 05 | kus | | | | | | | |
| 105. | 766008 | D+m dveře vč. obložkové zárubně akustické - 800/1970 - odkaz T 06 | kus | | | | | | | |
| 106. | 766411811 | Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2 D10: 1,8*2*110, 88*7, 15 | m2 | | | | | | | |
| 107. | 966009 | D+m parapet bílý 2400mm š=500 - odkaz T03 | kus | | | | | | | |
| 108. | 966010 | D+m parapet bílý 3000mm š=500 - odkaz T04 | kus | | | | | | | |
| 109. | 966011 | D+m horizontální žaluzie bílé 1200x1700 | kus | | | | | | | |
| 110. | 998766201 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m | % | | | | | | | |
| 771: Podlahy z dlaždic | | | | | | | | | | |
| 111. | 59761003 | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 (S04+S07)*1,1 9,46*1,1 | m2 | 32,406 | 457,00 | 14 810 | 0,01800 | 2,2 | | |
| 112. | 771001 | D+m revizní dvířka plast bílý 300x300 osadit do obkladu - odkaz N06 | kus | 7,0 | 987,00 | 6 909 | | | | |
| 113. | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu S04+S05+S06+S07 | m2 | 189,0 | 48,06 | 9 083 | 0,00030 | 0,1 | | |
| 114. | 771151022 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm S04+S05+S06+S07 | m2 | 189,0 | 264,00 | 49 896 | 0,00750 | 1,4 | | |
| 115. | 771474113 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm 2,97*2*2,52 | m | 8,46 | 133,00 | 1 125 | 0,00058 | 0,0 | | |
| 116. | 771574112 | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 S04+S07 | m2 | 21,0 | 640,00 | 13 440 | 0,00630 | 0,1 | | |
| 117. | 771591115 | Podlahy spárování silikonem u S04: 2*14, 48*3, 65*7, 85*1, 151 u S07: 8, 46 | m | 28,92 | 33,40 | 966 | 0,00003 | 0,0 | | |
| 118. | 998771201 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | % | 5,47 | 234,00 | 1 280 | | | | |
| 776: Podlahy povlakové | | | | | | | | | | |
| 119. | 28411010 | lišta soklová PVC 20x100mm 93,34*1,1 | m | 102,674 | 89,68 | 9 208 | 0,00038 | 0,4 | 0,3 | |
| 120. | 28412285 | krytina podlahová heterogenní tl 2mm S06*1,15 | m2 | 18,4 | 371,50 | 6 836 | 0,00283 | 0,1 | | |
| 121. | 69751061 | koberec zátežový vřichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátež 33, útlum 21dB, hořlavost - Bfl S1 S05*1,15 | m2 | 194,8 | 345,00 | 67 206 | 0,00115 | 0,2 | | |
| 122. | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 189,0 | 15,14 | 2 861 | | | | |

| of. | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suř | Suř |
|------|-----------|---|----|-----------------|------------|------|--------------|----------|-----------|-----|
| | | 504+505+506+507 131,6 | | | | | | | | |
| 123. | 778201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | | | | | | | |
| 124. | 778211111 | Lepení textilních pásů | m2 | | | | | | | |
| 125. | 778222111 | Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem | m2 | | | | | | | |
| 126. | 778411112 | Montáž obvodových sokliků výšky do 100 mm | m | | | | | | | |
| 127. | 998776201 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m | % | | | | | | | |
| | | 781: Obklady keramické | | | | | | | | |
| 128. | 59761026 | obklad keramický hladký do 12ks/m2 | m2 | | | | | | | |
| 129. | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | | | | | | | |
| 130. | 781471112 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 kladených do malty | m2 | | | | | | | |
| 131. | 998781201 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m | % | | | | | | | |
| | | 783: Nátěry | | | | | | | | |
| 132. | 783617117 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr otopných těles | m2 | | | | | | | |
| 133. | 783806805 | Odstranění nátěrů z omítek opálením | m2 | | | | | | | |
| | | 784: Malby | | | | | | | | |
| 134. | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | | | | | | | |
| | | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | | | |
| 135. | 07 | Zařízení staveniště | % | | | | | | | |
| 136. | 09 | Území se ztíženými výrobními podmínkami | % | | | | | | | |



| Figura | Výraz | Hodnota |
|---------------|--------------|----------------|
| S07 | 6,5 | 6,5 |
| S06 | 16 | 16 |
| S05 | 76+76 | 152 |
| S04 | 13+1,5 | 14,5 |

Popis

