

Změnový list č. 2 ze dne 13.7.2022

Název stavby:	18. ZŠ - výměna páteřních rozvodů SV a TUV - 1. etapa
Číslo smluvního vztahu:	16/2/2022
Název části stavby (PS, SO):	
Objednatel: Statutární město Most Radniční 1/2, 434 01 Most	Zhotovitel: WOHER s.r.o. K.H.Borovského 1174/4A, 434 01 Most I
<p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>	
<p>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</p> <ol style="list-style-type: none"> V projektové dokumentaci se počítá s realizací provizorního vodovodu. Stávající vodoměr a vodoměrná sestava zůstanou stávající. 	
<p>Nové řešení:</p> <ol style="list-style-type: none"> Místo provizorního vodovodu budou provedeny nové závěsy pro uložení nového potrubí SV a TUV. V rámci prováděné výměny páteřních rozvodů SV a TUV je nutné provést i výměnu stávajícího vodoměru a vodoměrné sestavy. 	
<p>Zdůvodnění změny:</p> <ol style="list-style-type: none"> Stávající závěsy, které podepírají stávající potrubí TUV a SV již nejsou v dobrém stavu, proto je vhodné provést pro nové potrubí také nové závěsy. Vzhledem k této změně nemusí být realizován provizorní vodovod, protože nové potrubí bude vedeno na nových podpěrách. Vzhledem k prováděné rekonstrukci ležatých rozvodů studené vody je nutné provést výměnu stávajícího vodoměru D40 závitový za D50 přírubový. Vodoměr je majetkem společnosti SČVK, která jeho výměnu zajistí. Současně musí být provedena i výměna vodoměrné sestavy, která je majetkem školy a proto výměnu provede společnost Woher s.r.o. 	
<p>Realizaci změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	2 004 963,95 Kč
Ponižení/navýšení ceny díla vč. DPH:	-234 284,10 Kč

Nová cena díla vč. DPH:	I 770 679,85 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	29.07.2022
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED], stavbyvedoucí
 Datum: 15.7.2022 Podpis: [REDACTED]

WOHER s.r.o.
 K.H.Borovského 1174/4A
 434 01 Most
 Česká republika
 IČ: 627 42272
 Tel.: +420 777 707 014
 E-mail: woher@woher.cz



Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Jitka Hájková, referentka OI

Datum: 15.7.2022 Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Tomáš Strejc, jednatel společnosti [REDACTED]

Datum: 15.7.2022 Podpis: [REDACTED]

WOHER s.r.o.
 K.H.Borovského 1174/4A
 434 01 Most
 Česká republika
 IČ: 627 42272
 Tel.: +420 777 707 014
 E-mail: woher@woher.cz



Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): --

Datum: Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 20. 07. 2022

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 20. 07. 2022

Příloha změnového listu: cenová nabídka

Položkový rozpočet stavby

Stavba: W006 18. ZŠ - výměna páteřních rozvodů SV,TV

Objednatel: Statutární město Most IČO: 00266094
Radniční 1/2 DIČ: CZ00266094
43401 Most

Zhotovitel: WOHER s.r.o. IČO: 62742272
K. H. Borovského 1174/4a DIČ: CZ62742272
43401 Most

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	62 232,71
PSV	-543 497,34
MON	287 641,40
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-193 623,23

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-193 623,23 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem bez DPH -193 623,23 CZK

v Mostě dne 15. 7. 2014

WOHER s.r.o.
 K.H.Borovského 1174/4a
 434 01 Most
 Česká republika
 IČ: 627 422 72
 Tel.: +420 777 707 014
 E-mail: woher@woher.cz



Za zhotovitele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
2	Více a méně práce	0,00	-193 623,23		-193 623,23	100
1	Nové závěsy, průrazy zdivem	0,00	287 916,01		287 916,01	-149
2	Kalkulace armatur pro kuchyni	0,00	16 108,34		16 108,34	-8
3	Výtokové baterie	0,00	2 886,00		2 886,00	-1
4	Odečet provizorního vodovodu	0,00	-568 262,40		-568 262,40	293
5	Provizorní vodovod páteře	0,00	22 402,32		22 402,32	-12
6	Vodoměrná sestava	0,00	45 326,50		45 326,50	-23
Celkem za stavbu					-193 623,23	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV			60 249,34	-31
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			1 052,41	-1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			930,96	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			-545 967,34	282
725	Zařizovací předměty	PSV			2 470,00	-1
M23	Montáže potrubí	MON			285 799,64	-148
M46	Zemní práce při montážích	MON			1 841,76	-1
Cena celkem					-193 623,23	100

Položkový rozpočet

S:	W006	18. ZŠ - výměna páteřních rozvodů SV,TV
O:	2	Více a méně práce
R:	1	Nové závěsy, průrazy zdívem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot						1 052,41
1	971100021	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném tloušťka 45 cm průraz z technického podlaží do prostor pod kuchyní 4x potrubí : 0,8*0,3	m2	0,24000	2 303,32	552,80
				0,24000		
2	971100031	Vybourání otvorů ve zdech betonových tloušťka 15 cm průraz z technického podlaží do prostor pod kuchyní 4x potrubí : 0,8*0,3	m2	0,24000	2 081,72	499,61
				0,24000		
Díl: M23 Montáže potrubí						285 021,84
3	230195001	Montáž distanční objímky celistvé d 22-38 mm Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 142,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 135,00000	kus	277,00000	52,68	14 592,36
				142,00000		
				135,00000		
4	230195002	Montáž distanční objímky celistvé d 32-48 mm Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 122,00000	kus	122,00000	59,26	7 229,72
				122,00000		
5	230195003	Montáž distanční objímky celistvé d 42-58 mm Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 85,00000	kus	85,00000	65,85	5 597,25
				85,00000		
6	230195004	Montáž distanční objímky celistvé d 57-73 mm Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 102,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 89,00000	kus	191,00000	72,43	13 834,13
				102,00000		
				89,00000		
7	230195006	Montáž distanční objímky celistvé d 86-106 mm Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 64,00000	kus	64,00000	85,60	5 478,40
				64,00000		
8	650020223	Vrt + osazení hmoždinky do stropů betonových HM 10	kus	425,00000	65,63	27 892,75
9	650022172	Montáž konzole + 2 závitové tyče + 2 závěsy	kus	148,00000	151,45	22 414,60
10	650022177	Montáž konzole + 2 závitové tyče + 4 závěsy	kus	282,00000	197,55	55 709,10
11	14587221Rvl.1	Nosník montážní 2000x1,25 27/18	m	148,00000	175,00	25 900,00
12	3117338913	Hmoždinka kovová rozpěrná FMD M10 8 x 60 mm	kus	425,00000	21,30	9 052,50
13	31179106	Tyč závitová M10, DIN 975	m	265,50000	285,75	75 866,63
14	42310104	Objímka jednošroubová 25-30 mm 3/4"	kus	142,00000	19,49	2 767,58
15	42310112	Objímka dvoušroubová 20-23 mm 1/2"	kus	135,00000	16,79	2 266,65
16	42310114	Objímka dvoušroubová 31-38 mm 1"	kus	122,00000	20,75	2 531,50
17	42310116	Objímka dvoušroubová 48-53 mm 6/4"	kus	85,00000	24,53	2 085,05
18	42310118	Objímka dvoušroubová 60-64 mm 2"	kus	102,00000	35,33	3 603,66
19	42310120	Objímka dvoušroubová 72-78 mm 2 1/2"	kus	89,00000	54,36	4 838,04
20	42310122	Objímka dvoušroubová 87-92 mm 3"	kus	64,00000	52,53	3 361,92
Díl: M46 Zemní práce při montážích						1 841,76
21	460680041	Průraz zdívem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2	kus	3,00000	613,92	1 841,76

Položkový rozpočet

S:	W006	18. ZŠ - výměna páteřních rozvodů SV,TV
O:	2	Více a méně práce
R:	2	Kalkulace armatur pro kuchyni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Vnitřní vodovod				16 108,34
1	722172916	Propojení plastového potrubí polyf. D 50 mm, vodovod	kus	2,00000	224,75	449,50
2	722239105	Montáž vodovodních armatur 2závit, G 6/4	kus	6,00000	244,74	1 468,44
3	28654374	Přechodka dG plastový závit vnější d 50x6/4" PPR	kus	2,00000	744,20	1 488,40
4	40562021	Regulátor tlaku membránový 4 až 160 kPa A	kus	1,00000	7 351,00	7 351,00
5	43633015	Vodní filtr 10"-6/4"F , PP vložka studená voda, PN 6, plast vložka 90 mikron	kus	1,00000	1 655,00	1 655,00
6	55113436.A	Kohout kulový R910 1"1/2 plnoprūt. páčka GIACOMINI	kus	2,00000	1 282,00	2 564,00
7	55127232	Šroubení radiátorové přímé V-4300 6/4"	kus	2,00000	566,00	1 132,00

Položkový rozpočet

S:	W006	18. ZŠ - výměna páteřních rozvodů SV,TV
O:	2	Více a méně práce
R:	3	Výtokové baterie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Vnitřní vodovod				416,00
1	722223182	Kohout vod.kul.výtokový, GIACOMINI R621 DN 20	kus	1,00000	416,00	416,00
Díl: 725		Zafizovací předměty				2 470,00
2	725825114	Baterie dřezová nástěnná ruční základní	kus	2,00000	1 235,00	2 470,00

Položkový rozpočet

S:	W006	18. ZŠ - výměna páteřních rozvodů SV,TV
O:	2	Více a méně práce
R:	4	Odečet provizorního vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Vnitřní vodovod				-568 262,40
1	123456789	Provizorní vodovod včetně proplachů, dezinfekce a armatur	soubor	-1,00000	568 262,40	-568 262,40

Položkový rozpočet

S:	W006	18. ZŠ - výměna páteřních rozvodů SV,TV
O:	2	Více a méně práce
R:	5	Prozvizorní vodovod páteře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				16 447,07
1	722237126	Kohout vod.kul.,2xvniř.záv.GIACOMINI R250D DN 50	kus	3,00000	2 007,09	6 021,27
2	722280108	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	10,00000	48,25	482,50
3	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	10,00000	72,33	723,30
4	tvárovky	Tvarovky plastové svěrné	soubor	7,00000	250,00	1 750,00
		koleno svěrné PP d50 : 4		4,00000		
		přechod svěrný PP d50/2" : 2		2,00000		
		t-kus svěrný PP d50 : 1		1,00000		
5	286134118	Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE100 50x4,6 mm PN16 návin 100 m	m	10,00000	87,10	871,00
6	31945194	Redukce 1581G 3" x 2" mosazné	kus	2,00000	2 670,00	5 340,00
7	810005000216	PŘÍRUBA VNITŘNÍ ZÁVIT 50-2"	ks	1,00000	1 259,00	1 259,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				184,53
8	998276111	Přesun hmot, trubní vedení plastová ve štole	t	0,10526	1 753,09	184,53
Díl: 722		Vnitřní vodovod				5 770,72
9	722130806	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 100	m	5,00000	379,38	1 896,90
10	722220877	Demontáž armatur se závitem a šroubením G 3	kus	1,00000	223,30	223,30
11	722229106	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 2	kus	5,00000	188,34	941,70
12	722239108	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3	kus	2,00000	787,19	1 574,38
13	230031027	Montáž přírubových spojů do PN 6, DN 50	kus	1,00000	123,04	123,04
14	230180018	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 50 x 4,5	m	10,00000	101,14	1 011,40



Položkový rozpočet

S:	W006	18. ZŠ - výměna páteřních rozvodů SV,TV
O:	2	Více a méně práce
R:	6	Vodoměrná sestava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8 Trubní vedení						43 802,27
1	7095310A0.123	PODPŮRNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ, uchycení tvarovek	soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00
2	319413129R.vl	Nátrubek Mapress d 88,9 uhl.ocel přírubový DN80	kus	1,00000	1 546,27	1 546,27
3	339005000016	TĚSNĚNÍ PRYŽ OCELOVÁ VLOŽKA 50	ks	2,00000	296,00	592,00
4	339008000016	TĚSNĚNÍ PRYŽ OCELOVÁ VLOŽKA 80	ks	6,00000	312,00	1 872,00
5	400208000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	ks	2,00000	8 239,00	16 478,00
6	780005000000	KOLO RUČNÍ HAWLE 50	ks	2,00000	309,00	618,00
7	855008005016	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 80-50	ks	2,00000	2 262,00	4 524,00
8	881001607000	ŠROUB S MATICÍ POZINK M16/70	ks	42,00000	48,00	2 016,00
9	983105000016	KLAPKA ZPĚTNÁ 50	ks	1,00000	7 656,00	7 656,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						746,43
10	998273111	Přesun hmot, trubní vedení litinové ve štole	t	0,36500	2 045,00	746,43
Díl: M23 Montáže potrubí						777,80
11	230032027	Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 50	kus	2,00000	71,40	142,80
12	230032029	Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 80	kus	5,00000	127,00	635,00