

Došlo: 19-07-2022

Číslo 254 předáno: .....

Evidenční číslo Objednatele

149/2022

Evidenční číslo Zhotovitele

# DÍLČÍ SMLOUVA Č. 1

## ČÁST 1

### Smluvní strany:

#### Technické sítě Brno, akciová společnost

se sídlem: Barvířská 5, 602 00 Brno

zastoupený: [redacted]

osoba pověřená jednat za objednatele ve věcech technických a ve věci provádění Výzev:

IČO: 25512285

DIČ: CZ25512285

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2025576339/0800

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2500

na straně jedné jako „Objednatel“

a

#### PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost, s.r.o.

se sídlem: Pražákova 1000/60, Štýřice, 619 00 Brno

IČO: 25342100

DIČ: CZ25342100

číslo účtu: 19-8647220297/0100, Komerční banka, a.s.

zastoupen: [redacted]

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. Zn. C 27069

na straně druhé jako „Zhotovitel“

uzavřeli dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo

(dále jen „Smlouva o dílo“).

### Preamble

- I. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 24.6.2022 Rámcovou dohodu č. Objednatele **133/2022** a č. Zhotovitele **I-007-0-22008** (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
- II. Smlouva o dílo byla uzavřena postupem Objednatele upraveným v Rámcové dohodě, a to na základě akceptace nabídky Zhotovitele.

## Článek I. Předmět Smlouvy o dílo

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu.
- 1.2. Dílem se rozumí provedení stavby „**Provádění obnovy veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně**“, část veřejné zakázky č. 1:

**Brno-střed – GrohovaxObilní trh -N, Rybkova - K**

**Brno-jih – LomenáxSazenice - N**

**Bystrc – Odbojářská - K**

**Komín – Chaloupky – K, KristenovaxVavřínecká - N**

**Medlánky – Podpěrova, Broskvová + 9**

**Žabovřesky – Přívrat – N, Sochorova – K, Technická/ U vodárny, Tichého - K**

## Článek II. Doba a místo plnění

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s harmonogramem, který bude sestaven postupem dle odst. 2.1. Rámcové dohody.
- 2.2. Místo plnění je uvedeno v projektové dokumentaci pro provádění stavby (dále jen „**Projekt**“).

## Článek III. Cena díla

- 3.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě Rámcové dohody a nabídky Zhotovitele, a to formou Rozpočtu.
- 3.2. Cena za provedení díla podle Smlouvy o dílo činí **11 310.811,- Kč** (slovy: jedenáctmilionůtřístadesettisícosmsetjedenáct korun českých) bez DPH, tj. 13 686.081,- Kč slovy: třináctmilionůšestsetosmdesátšesttisícosmdesátjedna korun českých) včetně DPH.
- 3.3. Výše uvedená cena je stanovena na základě Rozpočtu ve smyslu ustanovení § 2622 občanského zákoníku dle předpokládaného rozsahu prováděných prací a jednotkových cen za poskytování plnění dle uvedených v příloze č. 1 Rámcové smlouvy. Cena bude uhrazena dle skutečně provedeného rozsahu prací na základě Zhotovitelem předloženým a Objednatelem (osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických) odsouhlaseným zjišťovacím protokolem – soupisem skutečně provedených prací, který bude přílohou faktury

## Článek IV. Podmínky provedení díla

- 4.1. Dílo bude prováděno podle podmínek vymezených v Rámcové dohodě.
- 4.2. Smluvní strany sjednávají další podmínky pro provedení díla následovně: stavby označené písmenem **K** jsou stavby v koordinaci.

## Článek V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Smlouvu o dílo lze měnit písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem.
- 5.2. Součástí Smlouvy o dílo je Projekt. Smluvní strany prohlašují, že jim je obsah uvedeného dokumentu znám, Projekt je uložen u Objednatele a smluvní strany nepožadují jeho přiložení ke Smlouvě o dílo. Smluvní strany dále sjednávají, že součástí Smlouvy o dílo je příloha č. 1 - Vyplněný výkaz výměr (Rozpočet).

V Brně dne 12-07-2022



V Brně dne 20.7.2022



# POLOŽKOVÝ ROZPOČET - CENÍK

|                      |                     |                    |                 |
|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| Rozpočet             | 2022                | Obnova VO- 1. část | JKSO            |
| Objekt               | Název objektu       |                    | SKP             |
|                      | VŘ - 1. část        |                    | Měrná jednotka  |
| Stavba               | Název stavby        |                    | Počet jednotek  |
|                      |                     |                    | Náklady na m.j. |
| Projektant           |                     |                    | Typ rozpočtu    |
| Zpracovatel projektu | 0                   |                    |                 |
| Objednatel           |                     |                    |                 |
| Dodavatel            | Technické sítě Brno |                    | Zakázkové číslo |
| Rozpočtoval          |                     |                    | Počet listů     |

  

| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY          |                  |                            |   |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|---|
| Základní rozpočtové náklady |                  | Ostatní rozpočtové náklady |   |
| Z                           | HSV celkem       | Ztížené výrobní podmínky   | 0 |
| R                           | PSV celkem       | Oborová přírážka           | 0 |
| N                           | M práce celkem   | Přesun stavebních kapacit  | 0 |
|                             | M dodávky celkem | Mimostaveništní doprava    | 0 |
| ZRN                         | celkem           | Zařízení staveniště        | 0 |
|                             |                  | Provoz investora           | 0 |
| HZS                         |                  | Kompletační činnost (IČD)  | 0 |
| ZRN+HZS                     |                  | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS         |                  | Ostatní náklady celkem     | 0 |

  

| Vypracoval                   |        | Za zhotovitele    | Za objednatele       |
|------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| Jméno :                      |        | Jméno :           | Jméno :              |
| Datum :                      |        | Datum : 20.7.2022 | Datum : 4.7.2022     |
| Podpis :                     |        | Podpis:           |                      |
|                              |        |                   |                      |
| Základ pro DPH               | 21,0 % |                   |                      |
| DPH                          | 21,0 % |                   |                      |
| Základ pro DPH               | 0,0 %  |                   |                      |
| DPH                          | 0,0 %  |                   |                      |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |        |                   | <b>13 686 081 Kč</b> |

Poznámka :



|          |              |                    |
|----------|--------------|--------------------|
| Stavba : |              | Rozpočet : 2022    |
| Objekt : | VR - 1. část | Obnova VO- 1. část |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                      | HSV    | PSV | Dodávka | Montáž     | HZS |
|-----------------------------------|--------|-----|---------|------------|-----|
| 62 Úpravy povrchů vnější          |        |     |         |            |     |
| 1 HZS                             |        |     |         |            |     |
| 91 Doplňující práce na komunikaci |        |     |         |            |     |
| M212 Demontáže                    |        |     |         |            |     |
| M21 Elektromontáže                |        |     |         |            |     |
| M46 Zemní práce při montážích     |        |     |         |            |     |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>              | 65 605 | 0   | 0       | 11 245 206 | 0   |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                     | Kč | % | Základna | Kč |
|-------------------------------|----|---|----------|----|
| Ztížené výrobní podmínky      |    |   |          |    |
| Oborová přírážka              |    |   |          |    |
| Přesun stavebních kapacit     |    |   |          |    |
| Mimostaveništní doprava       |    |   |          |    |
| Zařízení staveniště           |    |   |          |    |
| Provoz investora              |    |   |          |    |
| Kompletační činnost (IČD)     |    |   |          |    |
| Rezerva rozpočtu              |    |   |          |    |
| Přirážka na podružný materiál |    |   |          |    |
| <b>CELKEM VRN</b>             |    |   |          | 0  |

# Položkový rozpočet

|          |              |                    |
|----------|--------------|--------------------|
| Stavba : |              | Rozpočet: 2022     |
| Objekt : | VŘ - 1. část | Obnova VO- 1. část |

| P.č.             | Číslo položky    | Název položky                                                         | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
| <b>Díl: 1</b>    |                  | <b>HZS</b>                                                            |    |          |           |             |
| 1                | 900 R02          | HZS - stavební práce stavební dělník v tarifní třídě 5                |    |          |           |             |
| 2                | 9 R05            | hodina třída 8                                                        |    |          |           |             |
|                  | <b>Celkem za</b> | <b>1 HZS</b>                                                          |    |          |           |             |
| <b>Díl: 62</b>   |                  | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                          |    |          |           |             |
| 3                | 622428971R00     | Příplatek k položce za vícebarevnou omítku                            |    |          |           |             |
| 4                | 622451122R00     | Omítka vnější stěn, MC, hrubá zatřená                                 |    |          |           |             |
| 5                | 962032241R00     | Bourání zdiva z cihel pálených na MC                                  |    |          |           |             |
|                  | <b>Celkem za</b> | <b>62 Úpravy povrchů vnější</b>                                       |    |          |           |             |
| <b>Díl: 91</b>   |                  | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                 |    |          |           |             |
| 6                | 914001127R00     | Osazení svislé dopr.značky na sloup veřej. osvětl.                    |    |          |           |             |
|                  | <b>Celkem za</b> | <b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>                              |    |          |           |             |
| <b>Díl: M212</b> |                  | <b>Demontáže</b>                                                      |    |          |           |             |
| 7                | 210191543R00     | Demontáž skříně RZ                                                    |    |          |           |             |
| 8                | 210202011R00     | Svítilno výbojkové 4442315 150W SHC na výložník                       |    |          |           |             |
| 9                | 210202015RT1     | Svítilno výbojkové 70W SHC parkové                                    |    |          |           |             |
| 10               | 210204001RS2     | Stožár osvětlovací sadový ocelový                                     |    |          |           |             |
| 11               | 210204011RS2     | Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů na autojeřáb  |    |          |           |             |
| 12               | 210204103RS2     | Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg včetně nákladů na montážní plošinu |    |          |           |             |
| 13               | 210204122R00     | Patice stožárová betonová                                             |    |          |           |             |
| 14               | 210204123R00     | Patice stožárová sklolaminátová                                       |    |          |           |             |
| 15               | 210204125R00     | Patice stožárová litinová                                             |    |          |           |             |
| 16               | 210191514U00     | Mtž skříní rozpojovací RF                                             |    |          |           |             |
|                  | <b>Celkem za</b> | <b>M212 Demontáže</b>                                                 |    |          |           |             |
| <b>Díl: M21</b>  |                  | <b>Elektromontáže</b>                                                 |    |          |           |             |
| 17               | 220110401U00     | Mtž smršť koncovka na zemní kabel                                     |    |          |           |             |
| 18               | 210021055U00     | Mtž příchytka kov Sonap -40mm                                         |    |          |           |             |
| 19               | 210100001R00     | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                     |    |          |           |             |
| 20               | 210100151U00     | Ukončení kabelů páska žíly 4x16mm2                                    |    |          |           |             |
| 21               | 210100252R00     | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2                      |    |          |           |             |
| 22               | 210102155U00     | Mtž koncovka Raychem 502K033-53/42                                    |    |          |           |             |
| 23               | 210120001R00     | Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A                                 |    |          |           |             |
| 24               | 210120002R00     | Pojistka závitová do 500V E 33 do 60A                                 |    |          |           |             |
| 25               | 210191514U00     | Mtž skříní rozpojovací RF                                             |    |          |           |             |
| 26               | 210191543R00     | Montáž skříně RZ                                                      |    |          |           |             |
| 27               | 210202011R00     | Svítilno výbojkové 4442315 150W SHC na výložník                       |    |          |           |             |
| 28               | 210202015RT1     | Svítilno výbojkové 70W SHC parkové                                    |    |          |           |             |
| 29               | 210204002RT1     | Stožár osvětlovací ocelový sadový                                     |    |          |           |             |
| 30               | 210204011RS2     | Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů na autojeřáb  |    |          |           |             |
| 31               | 210204103RS2     | Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg včetně nákladů na montážní plošinu |    |          |           |             |
| 32               | 210204201R00     | Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh                                    |    |          |           |             |
| 33               | 210204202R00     | Elektrovýzbroj stožáru pro 2 okruhy                                   |    |          |           |             |
| 34               | 210220022R00     | Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm                            |    |          |           |             |
| 35               | 210220301R00     | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/                          |    |          |           |             |
| 36               | 210270801R00     | Štítek kabelový označ.-PVC 4x8cm/15-20 znaků/                         |    |          |           |             |
| 37               | 210800529R00     | Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně                                 |    |          |           |             |
| 38               | 210810005R00     | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený                          |    |          |           |             |
| 39               | 210810014R00     | Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly,16-25 mm2, volně uložený                    |    |          |           |             |
| 40               | 210950201R00     | Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg                        |    |          |           |             |

## Položkový rozpočet

|          |                     |                    |
|----------|---------------------|--------------------|
| Stavba : |                     | Rozpočet: 2022     |
| Objekt : | <b>VR - 1. část</b> | Obnova VO- 1. část |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                                                           | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
| 41          |                  | Manžetování stožárů do výšky 60cm                                                       |    |          |           |             |
| 42          |                  | Nátěr třívrstvý systém Elastcom, do výšky 60cm                                          |    |          |           |             |
| 43          |                  | Nátěr třívrstvý systém Elastcom, do výšky 2,0 m                                         |    |          |           |             |
| 44          | 740991100R00     | Revize (elektropráce do 100 ti. Kč)                                                     |    |          |           |             |
| 45          | 740991200R00     | Revize (elektropráce od 100 tis do 500tis Kč)                                           |    |          |           |             |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>M21 Elektromontáže</b>                                                               |    |          |           |             |
| <b>Díl:</b> | <b>M46</b>       | <b>Zemní práce při montážích</b>                                                        |    |          |           |             |
| 46          | 460010024RT2     | Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 500 m                      |    |          |           |             |
| 47          | 460010024RT3     | Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 1000 m                     |    |          |           |             |
| 48          | 460030011RT2     | Sejmutí drnu z ploch středně zatravněných                                               |    |          |           |             |
| 49          | 460030021RT1     | Odstranění dřevit. porostu - měkký, středně hustý z plochy do 5 m2                      |    |          |           |             |
| 50          | 460030038U00     | Rozebrání dlaždic písek na sucho                                                        |    |          |           |             |
| 51          | 460030039U00     | Rozebrání zámek dlažba písek sucho                                                      |    |          |           |             |
| 52          | 460030061R00     | Kladení dlažby do lože z písku                                                          |    |          |           |             |
| 53          | 460030061RT1     | Kladení dlažby do lože z písku včetně dodávky dlaždic HBB 30/30/4                       |    |          |           |             |
| 54          | 460030071RT3     | Bourání živichých povrchů tl. vrstvy do 5 cm v ploše nad 10 m2                          |    |          |           |             |
| 55          | 460030182U00     | Odstranění podklad betonový -15cm                                                       |    |          |           |             |
| 56          | 460030081RT1     | Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 5 cm                            |    |          |           |             |
| 57          | 460030092RT1     | Vytrhání obrubníků, lože MC, ležatých s očištěním a uložením na hromady                 |    |          |           |             |
| 58          | 460030172U00     | Odstranění krytu ze živice -10cm                                                        |    |          |           |             |
| 59          | 460030182U00     | Řezání podklad betonový -15cm                                                           |    |          |           |             |
| 60          | 460050703RT1     | Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy, start. a cíl. jáma |    |          |           |             |
| 61          | 460050705RT1     | Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.5 ruční výkop jámy, start. a cíl. jáma |    |          |           |             |
| 62          | 460080002R00     | Betonový základ do bednění                                                              |    |          |           |             |
| 63          | 460080101RT1     | Rozbourání betonového základu vybourání betonu                                          |    |          |           |             |
| 64          | 460100043R00     | Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 600x600, v.525                                       |    |          |           |             |
| 65          | 460100044R00     | Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 800x800, v.675                                       |    |          |           |             |
| 66          | 460100045R00     | Pouzdr. základ "Zelený utopenec" 1000x1000, v.675                                       |    |          |           |             |
| 67          | 460100063R00     | Pouzdrový základ "Šedý utopenec" 600x600, v.525                                         |    |          |           |             |
| 68          | 460100064R00     | Pouzdrový základ "Šedý utopenec" 800x800, v.675                                         |    |          |           |             |
| 69          | 460100065R00     | Pouzdrový základ "Šedý utopenec" 1000x1000, v.675                                       |    |          |           |             |
| 70          | 460110001R00     | Sonda pro vyhledání kabelů - výkop                                                      |    |          |           |             |
| 71          | 460110101R00     | Sonda pro vyhledání kabelů - zához                                                      |    |          |           |             |
| 72          | 460120002RT1     | Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 upěchování a úprava povrchu                             |    |          |           |             |
| 73          | 460120003RT1     | Zához jámy, hornina třídy 5 - 7 upěchování a úprava povrchu                             |    |          |           |             |
| 74          | 460120082RT1     | Násyp zeminy, hornina třídy 3-4 složení, rozprost. a udusání zeminy                     |    |          |           |             |
| 75          | 460200123RT2     | Výkop kabelové rýhy 35/40 cm hor.3 ruční výkop rýhy                                     |    |          |           |             |
| 76          | 460200143RT2     | Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy                                     |    |          |           |             |
| 77          | 460200145RT2     | Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.5 ruční výkop rýhy                                     |    |          |           |             |
| 78          | 460200173RT2     | Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3 ruční výkop rýhy                                     |    |          |           |             |
| 79          | 460420018RT1     | Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku tloušťka vrstvy 15 cm                 |    |          |           |             |
| 80          | 460470011U00     | Zajištění kabelů při křížení                                                            |    |          |           |             |

## Položkový rozpočet

|          |                     |                    |
|----------|---------------------|--------------------|
| Stavba : |                     | Rozpočet: 2022     |
| Objekt : | <b>VR - 1. část</b> | Obnova VO- 1. část |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                     | M.J | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
| 81               | 460470012U00  | Zajištění kabelů při jejich souběhu                                               |     |          |           |             |
| 82               | 460490012RT1  | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm                          |     |          |           |             |
| 83               | 460510021RT2  | Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm včetně dodávky trub DN 110           |     |          |           |             |
|                  | 460510203RT1  | Kabelový žlab TK1                                                                 |     |          |           |             |
| 84               | 460510030R00  | Prostup plast troubaKF 0963, v rýze                                               |     |          |           |             |
| 85               | 460510031R00  | Prostup plast troubaKF 09110, v rýze                                              |     |          |           |             |
| 86               | 460510111RT3  | Protlačovaný prostup z PE trub, D 100 mm včetně dodávky trub PE HD d 110 x 6,3 mm |     |          |           |             |
| 87               | 141721101R00  | Řízené protlačení vč. dodávky PE 110 mm                                           |     |          |           |             |
| 88               | 460560123RT1  | Zához rýhy 35/40 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy                             |     |          |           |             |
| 89               | 460560143RT1  | Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy                             |     |          |           |             |
| 90               | 460560145RT1  | Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 5 ruční zához rýhy                             |     |          |           |             |
| 91               | 460560173RT1  | Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy                             |     |          |           |             |
| 92               | 460600001RT8  | Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m                               |     |          |           |             |
| 93               | 460600061U00  | Odvoz suti -1km                                                                   |     |          |           |             |
| 94               | 460600071U00  | Příplatek k odvozu suti ZKD 1km                                                   |     |          |           |             |
| 95               | 199000000R00  | Poplatek za skládku suti                                                          |     |          |           |             |
| 96               | 199000005R00  | Poplatek za skládku zeminy 1- 4                                                   |     |          |           |             |
| 97               | 460620006RT1  | Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva                                         |     |          |           |             |
| 98               | 460620011RT1  | Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 1 ruční vyrovnaní a zhutnění          |     |          |           |             |
| 99               | 460030092RT1  | Osazení stojat. obrub bet. bez opěry, lože z B12,5                                |     |          |           |             |
| 100              | 572942112R00  | Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 6 cm                                 |     |          |           |             |
| 101              | 577133131U00  | Asf bet ABJ I mod tl 40mm do3m                                                    |     |          |           |             |
| 102              | 578142121R00  | Litý asfalt z kameniva jemnozrnný nad 3 m tl. 4 cm                                |     |          |           |             |
| 103              | 578901111R00  | Zdrsňovací posyp litého asf.obal.kamenivem 4 kg/m2                                |     |          |           |             |
| 104              | 460650012RT2  | Podkladová vrstva ze štěrkodrtě tl.8 cm ze štěrkodrti tl. 8 cm                    |     |          |           |             |
| 105              | 460650015RT1  | Podkladová vrstva ze štěrkopísku rozprostření a zhutnění                          |     |          |           |             |
| 106              | 460650016RT1  | Podkladová vrstva z betonu z betonu prostého C -/7,5                              |     |          |           |             |
| 107              | 460650072U00  | Podklad vozovky kamenivo obal -10cm                                               |     |          |           |             |
| 108              | DOP           | Geodetické zaměření do 500 m                                                      |     |          |           |             |
| 109              | DOP           | Geodetické zaměření od 501 do 1000 m                                              |     |          |           |             |
| 110              | DOP           | Doprava materiálu, naložení a vyložení                                            |     |          |           |             |
| 111              |               | Pokládka 2 ks HDPE 40/32 trubek (bez materiálu)                                   |     |          |           |             |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>M46 Zemní práce při montážích</b>                                              |     |          |           |             |