



S009P00WNYM

Číslo SOD objednatele: 2022/002078/SRM/DS/SVO – DODATEK 3

Číslo SOD zhotovitele: 31/2022

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

SMLOUVA O REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ (OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko
Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiří Crha – starosta města Blansko
IČO : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Marek Štefan [REDACTED]
Ing. Jiří Svoboda, [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

Zhotovitel : FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Sídlo : Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
Zastoupený : Ing. Pavlem Borkem
Zápis do OR : u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144
IČO : 25317628
DIČ : CZ25317628
Plátce DPH : plátce DPH
Bankovní spojení : [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Martin Plaček [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“).

II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 3 k uzavřené Smlouvě o dílo č. objednatele 2022/002078/SRM/DS/SVO a číslo zhotovitele 31/2022 ze dne 20. 04. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 05. 2022 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 01. 07. 2022, na stavební práce s názvem:

"Regenerace nám. Republiky".

Dodatek č. 3 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem XIX. odst. 19.7., v souladu s článkem IV. odst. 4.3. Smlouvy o dílo a v souladu s článkem V. odst. 5.2. Smlouvy o dílo, z důvodu nepředvídatelných okolností vzniklých v průběhu realizace zakázky. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

2.1. Z důvodu výskytu nezbytných víceprací při realizaci stavby se smluvní strany nově dohodly na prodloužení jednotlivých termínů plnění následovně:

Dokončení stavebního díla	
Předání stavebního díla	nejpozději do 17. 08. 2022
Zajištění účinného / pravomocného dokladu k užívání stavby	
Kompletně dokončené dílo	nejpozději do 24. 08. 2022
Předání kompletně dokončeného díla	

Ostatní ustanovení článku IV. odst. 4.2. Smlouvy o dílo č. 2022/002078/SRM/DS/SVO, ve znění dodatků č. 1 a 2, se nemění.

2.2. Z důvodu výskytu zjištěných méněprací a nutných víceprací, se smluvní strany dohodly na úpravě sjednané celkové ceny díla, která dle smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 2, činila 10.515.593,16 Kč bez DPH. Výše uvedenými změnami dochází k nárůstu sjednané ceny díla o 367.263,27 Kč bez DPH. Nová sjednaná cena díla tak činí 10.882.856,43 Kč bez DPH, tj. 13.168.256,28 Kč včetně 21% DPH.

Ostatní ustanovení článku V. odst. 5.1. Smlouvy o dílo č. 2022/002078/SRM/DS/SVO, ve znění dodatků č. 1 a 2, se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví tohoto dodatku.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 3 a s celým obsahem dodatku č. 3 souhlasí.

3.4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. objednatele 2022/002078/SRM/DS/SVO a číslo zhotovitele 31/2022 ze dne 20. 04. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 05. 2022 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 01. 07. 2022, k nimž se nevztahuje tento dodatek, zůstávají beze změny v platnosti. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 3, jakož i smlouvy, k níž je tento dodatek sjednáván v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tento dodatek bude podléhat povinnému zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí toto zveřejnění včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 3.

3.5. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3.6. Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením č. 49 přijatém na 85. schůzi Rady města Blansko dne 29. 06. 2022.

IV. Přílohy dodatku č. 3

Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo se stává následující příloha:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 2.

V Blansku dne 26.7.2022
Za objednatele

V Brně dne 11.7.2022
Za zhotovitele

město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek
člen představenstva

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZL č.2	Remodelace severní části nám. Republiky
O:	ZL č.2	Výměna potrubí ze šachty č. 1469, základ pro mlžítko
R:		

P.č.	Číslo položky	Název položky
Díl 1 Zemní práce		
1	132201212R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloub strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profil výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. výkop pro přípojku : 6*1,5*1
2	132201219R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3 zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profil výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 9*0,3
Díl 16 Přemístění výkopku		
3	162701101R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 do 6 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpá
4	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4
5	161101101R0	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
Díl 17 Konstrukce ze zemin		
6	174101101R0	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykonávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m výkop pro přípojku : 6*1,5*1 Obsyp potrubí lože pod potrubí
7	175101101R0	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným pro pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění, 0,4005*6
8	583314004R	kamenivo přírodní těžené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída B; Jihomoravský 2,403*1,5*1,01
9	58337345R	šterkopisek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C 5,764*1,5*1,01
Díl 45 Podkladní a vedlejší konstrukce		
11	451572111R0	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu, 0,119*6
Díl: Nové položky dle RTS		
1	871373121R0	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300 Montáž potrubí 6,00000
2	286111933R	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 300/6000 Dodávka potrubí 1,00000
3	899104111RT	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg, včetně dodávky poklopu šachtového lit. D 650 Dodávka a osazení litinového rámu 2,00000
4	899331111R0	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu Výšková úprava poklopu, podmazáním a vyrovnáním pomocí prstenců. O podkladu a prstence 2,00000
Díl: Nové položky dle RTS - zhotovení betonové patky pro mlžítka		
1	271313511R0	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý Betonování základu 0,5*0,5*0,15

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZL č.2	Remodelace severní části nám. Republiky
O:	ZL č.2	Výměna potrubí ze šachty č. 1469, základ pro mířtko
R:		

P.č	Číslo položky	Název položky
2	275313711R0	Beton základových patek prostý C 25/30 Betónování základu 0,5*0,5*0,8
3	275351215R0	Bednění stěn základových patek – zřízení Bednění základu (0,8*0,5)*4
4	275351216R0	Bednění stěn základových patek – odstranění Odstranění bednění (0,8*0,5)*4
Celkem		

Změnový list č. 2
Položkový soupis prací a dodávek

S:	21.č.2 Remodelace severní části nám. Republiky
O:	21.č.2 Změna veřejného osvětlení dle zjištěného stávajícího stavu
R:	
P O K A O 2	ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR včetně montáže a zapojení, ceny uvedeny bez DPH
	"Remodelace severní části nám. Republiky, Blansko" k.ú.Blansko SO 401 Novostavba veřejného osvětlení
	NÁZEV
3. KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ULOŽENÍ A ZAPOJENÍ	
	KABELY CYKY
1	kabel CYKY-J 4x16mm
3	kabel CYKY-J 5x4mm
	KABELY AYKY
4	kabel AYKY-J 4x25mm
	MEZISOUČET
4. UZEMNĚNÍ VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ A ULOŽENÍ	
1	zemní cí pásek FeZn 30/4mm
2	drát FeZn ø 10mm
3	svorka páska / drát
	MEZISOUČET
5. ZEMNÍ PRÁCE (VYTÝČENÍ, VYHOP, ZÁHOZ, LOŽE, FOLIE, ZAPRAVENÍ)	
	ZEMNÍ PRÁCE PRO KABELY
1	vytýčení kabelové trasy
3	výkop kabelové rýhy 80x35 cm, tř. 3
4	výkop kabelové rýhy 35x50 cm, tř. 3
6	zajímaví kabelu při křížení
7	vystražná fólie 41lky 33 cm
8	zához kabelové rýhy 80x35 cm
9	zához kabelové rýhy 35x50 cm
11	odvoz hlíny do vzdálenosti 15 km
12	poplatek za smědku horniny 1-4
13	dovoz kopaného pleku včetně dodání
	MEZISOUČET
6. OSTATNÍ	
3	oprava stáve (el) skříň RVO pro 4 nové vřtvé VO
4	kabelová koncovka do 1kV, 16-50
10	kabelová spojka 25-A1 do 4x25, včetně spoječů
12	kabelový vývod pro technologii
13	RVO - nová kM/A veřejného osvětlení (IP44/20, celoplošový plaf. pro 25 modulů (bez rezervy), 1x pojistkový odpínač do 63A/3, 4x pojistkový odpínač do 32A/3, 1x pojistkový odpínač do 32A/1, 3x pojistka válcová 20A, 12x pojistka válcová 10A, 1x pojistka válcová 6A, 4x slykač 4pólový 25A, skříněhodiny
14	Vřty povrchové do 53 mm, 4", 25 m, hor.5 vřty do stěny/el. O.P. svařecí drátka 500 g
	MEZISOUČET

Položkový soupis prací a dodávek

S:	28	Remodelace severní části nám. Republiky
O:	SO 100	Pozemní komunikace
R:	SO 106	Sanace pláně

P.č.	Číslo položky	Název položky
------	---------------	---------------

Díl: 1 Zemní práce		
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m ³ s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením 120*0,4
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením 48*0,3

Díl: 16 Přemístění výkopku		
3	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí, zpáteční cesta v
4	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu		
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání		
6	005-QIM	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 40kN/m
7	006-QIM	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m ²
7	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m 3,9*40

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch		
8	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrů s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 200 mm

Díl: 99 Staveništní přesun hmot		
9	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m 0,072+105,84

Celkem		
---------------	--	--



Změnový list č. 4
Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZL č.4	Remodelace severní části nám. Republiky
O:	ZL č.4	vysrpávka schodišťových stupňů
R:		

P.č.	Číslo položky	Název položky
------	---------------	---------------

Díl 96		Bourání konstrukcí
17	968005111R0	Rozebrání a odstranění zábradlí a ocelových svodidel silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami délka*počet 1,3*3, pozn. sleva

Díl:		Nové položky dle RTS
1	271313511R0	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý beton pod schodišťové stupně (8*0,3*0,1)*3
2	348171211R0	Osazení oc.zábradlí na valech do 100 kg/m Osazení, vyrovnání zábradlí vč. bet. patek délka*počet 1,3*3
3	434121415R0	Osazení žel. bet. stupňů na schodnice, broušených osazení vrchních stupňů 8*3
4	963022819R0	Bourání kamenných schodišťových stupňů Rozebrání vrchních schodišťových stupňů 8*3

Celkem		
---------------	--	--

Změnový list č. 5
Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZL č.5	Remodelace severní části nám. Republiky
O:	ZL č.5	Dle domluvy na KD č.3 (UV, česaný beton, navýšení ŠD mezlí podestou, přeskládací dlažby)
R:		

P.č.	Číslo položky	Název položky
------	---------------	---------------

Nová UV

Díl 1 Zemní práce		
1	132201212R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m ³ , v hornině 3, hloubka strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného pro výkop pro novou UV : 2*1,8*1

2	132201219R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného pro 3,5*0,3
---	-------------	--

Díl: Nové položky dle RTS		
1	113106231R0	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu Rozebrání dlažby rozebrání ležatých obrubníků okolo UV : délka * šířka 2*1,8

Díl 59 Dlažby a předlažby komunikací		
4	596215041R0	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým znovu usazení ležatých obrubníků okolo UV : délka * šířka 2*1,8

Díl 16 Přemístění výkopku		
3	162701101R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 000 do 6 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z
4	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1-4
5	161101101R0	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m

Díl 17 Konstrukce ze zemin		
6	174101101R0	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů těchto výkopůvkách z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 výkop pro UV : 2*1,8*1 Obsyp potrubí leže pod potrubí

7	175101101R0	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným p 0,4005*1
---	-------------	--

8	583314004R	kamenivo přírodní těžené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída B; Jihomoravsk 0,4005*1*1,01
---	------------	--

9	58337345R	šterkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C 3,0995*1*1,01
---	-----------	---

Díl 45 Podkladní a vedlejší konstrukce		
10	451541111R0	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze šterkodrtě 0+63 mm v otevřeném výkopu, uv : 1*1*0,1

11	451572111R0	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těžené 0+4 mm v otevřeném výkopu, 0,119*1
----	-------------	---

Díl 87 Potrubí z trub z plastických hmot		
12	871313121R0	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

13	877313123R0	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým krouž jednosých DN 150 mm v otevřeném výkopu,
----	-------------	--

14	286111901R	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem: Sn 12 kN/m ² ; D = 160,0 mm; s = 5,50 mm; l = 1 000,0 mm 1*1,03
----	------------	---

15	28650661R	koleno PVC-U; 45,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem 1,00000
----	-----------	---

Díl 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení		
16	894411020RB	Sachty z betonových dílců vpust' uliční z dílců DN 450 s kalovým košem, hloubka 1,64 m, s výtokem DN 200, litinová mříž 50 500 mm 40 t kanalizační, obložení dna betonem C 25/30 z cementu portlandského

Česaný beton

Díl 18 Povrchové úpravy terénu		
1	181101102R0	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se ztuhnutím úprava pláně pod česaným betonem

Díl 5 Komunikace		
-------------------------	--	--

2	581114118R0	Kryt z betonu prostého komunikací pro pěší tloušťky 150 mm zhotovení česaného betonu - šířka*délka 2,4*9
Nová položka dle RTS		
1	961044111R0	Bourání základů z betonu prostého bourání česaného betonu - šířka*délka*tl.: 2,4*9*0,15 bourání česaného betonu - šířka*délka: 2,4*9
Díl D96 Přesuny suti a vybouraných hmot		
21	979082213R0	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a urovňáním na vzdálenost do 1 km
22	979082219R0	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 8,1*2
23	979990103R0	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalo odpadů (21,6*0,15)*2,5
25	979082212R0	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m
Díl 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch		
3	564851111RT	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm Dosypání ŠD vrstvy pod česaný beton - délka*šířka/2,5: (2,4*9)/2,5
Nová položka dle RTS		
1	889331111R0	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu Výšková úprava stávajícího poklopu do nové nivelety česaného bet 1,00000
2	771577131R0	Hrana schodů z nerezového profilu Ohraničení česaného betonu nerezovou lištou (ze strany UV a zeler 2,4+2,4+9
Přeskládání dlažby do nivelety nového náměstí		
Díl: Nové položky dle RTS		
1	113106231R0	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu Rozebrání dlažby rozebrání stávající dlažby podél nového náměstí. délka*šířka 56*4 Ve změnovém listu č.1
Díl 59 Dlažby a předlažby komunikací		
4	596215041R0	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm. tloušťka lož mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojit kladení zámkové dlažby podél nového náměstí : délka * šířka 56*4 Ve změnovém listu č.1
Dosypání ŠD mezi podestou		
Díl 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch		
3	564851111RT	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm Dosypávka ŠD kvůli zvednutí nivelety: mezipodesta - délka*šířka/2, (4*9)/2,5 Dosypávka ŠD kvůli zvednutí nivelety: podél opěrné zidky - délka*ší 20*1
Bourání dělicí zidky u rampy		
Nová položka dle RTS		
1	961055111R0	Bourání základů železobetonových bourání dělicí zidky: délka*šířka*výška 1,5*0,5*1
Celkem		



[The text in this section is extremely faint and illegible, appearing as a horizontal band of light gray and blue noise across the middle of the page.]