

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022_163_017
Stavba: Oprava LC K pískovně_LS Lanškroun

KSO:
Místo: Rudoltice u Lanškrouna

CC-CZ:
Datum: 21.6.2022

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

IČ: 46447211
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				225 000,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	225 000,00	47 250,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	272 250,00
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Digitálně
podepsal
Miroslav Skalický
Datum:
2022.06.27
06:38:06 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022 163 017

Stavba: Oprava LC K písokovně_LS Lanškroun

Místo: Rudoltice u Lanškrouna

Datum: 21.6.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		225 000,00	272 250,00
2022_163_017	Oprava LC K písokovně_LS Lanškroun	225 000,00	272 250,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC K pískovně_LS Lanškroun

KSO:

Místo: Rudoltice u Lanškrouna

CC-CZ:

Datum: 21.6.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

IČ:

46447211

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

225 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	225 000,00	21,00%	47 250,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

272 250,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Digitálně
podepsal Miroslav
Skalický
Datum:
2022.06.27

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

06:38:20 +02:00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC K pískovně_LS Lanškroun

Místo: Rudoltice u Lanškrouna

Datum: 21.6.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

225 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

225 000,00

1 - Zemní práce

2 790,00

5 - Komunikace pozemní

207 436,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 773,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC K pískovně_LS Lanškroun

Místo: Rudoltice u Lanškrouna

Datum: 21.6.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

225 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV

225 000,00

D 1 Zemní práce

2 790,00

4	K	124153100	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 100 m3 strojně	m3	22,500	124,00	2 790,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124153100

Poznámka k položce:

V km 0,110 se provede zemní průleh.

V km 0,201 se provede zemní průleh.

V Km 0,269 se provede zemní průleh.

VV (20*0,1*3)+(5*0,1*3) 7,500

VV (20*0,1*3)+(5*0,1*3) 7,500

VV (20*0,1*3)+(5*0,1*3) 7,500

VV Součet 22,500

D 5 Komunikace pozemní

207 436,80

3	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	922,200	144,00	132 796,80	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

PP Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851011

Poznámka k položce:

Úsek 1. km 0,000 až km 0,120 dorovnaní příčného profilu

Úsek 3. km 0,138 až 0,201

Úsek 4. km 0,201 až 0,475

VV 120*2 240,000

VV 63*3 189,000

VV 274*1,8 493,200

VV Součet 922,200

2	K	564871011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	311,000	240,00	74 640,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564871011

Poznámka k položce:

Úsek 2_18 m - km 0,120 až 0,138 úprava pravostranného a

levostranného sjezdu + rozšíření

Úsek 3_63 m - km 0,138 až 0,201

VV ((18*3)+(2*(6*3)))+32 122,000

VV 63*3 189,000

VV Součet 311,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 773,20

1	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	367,000	40,25	14 773,20	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

PP Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezapevněných nebo zapevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938902111

Poznámka k položce:

Začátek 3. úseku km 0,138 až konec 4. úseku km 0,475 tj. 337 m.

Pročištění k přč. TP v dl. 30 m

VV 337+30 367,000