

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PZ2100078
Stavba: Výmalba Peč

KSO:
Místo: Peč

CC-CZ:
Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
SEŽEV facility s.r.o.

IČ: 29244960
DIČ: CZ29244960

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				72 729,02
--------------	--	--	--	-----------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	72 729,02		15 273,09
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		88 002,11
------------	---	-----	--	-----------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PZ2100078

Stavba: Výmalba Peč

Místo: Peč

Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		72 729,02	88 002,11
05	Výmalba	72 729,02	88 002,11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výmalba Peč

Objekt:

05 - Výmalba

KSO:

Místo: Peč

CC-CZ:

Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel:

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IC:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				72 729,02
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	72 729,02	21,00%	15 273,09
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	88 002,11
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výmalba Peč

Objekt:

05 - Výmalba

Místo: Peč

Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	72 729,02
HSV - Práce a dodávky HSV	13 639,94
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 465,99
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 173,60
998 - Přesun hmot	0,35
PSV - Práce a dodávky PSV	55 887,16
783 - Dokončovací práce - nátěry	55 780,79
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	106,37
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 201,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výmalba Peč

Objekt:

05 - Výmalba

Místo:

Peč

Datum:

13. 6. 2022

Zadavatel:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

72 729,02

D	HSV		Práce a dodávky HSV				13 639,94	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				11 465,99	
2	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2			11 465,99	
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím					
	W		"VNĚJŠÍ BOK" 2* 3,35*3,25					
	W		"VNĚJŠÍ ZADEL" 5,5*3,1					
	W		"VNEJŠÍ ČELO" 5,5*3,5					
	W		"STĚNY" (((5+3,2))*2)*3,2*1,5					
	W		"STROP" 5*3,2*1,5					
	W		Součet					
	W		mínus 4 okna a vstup					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 173,60	
3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			2 173,60	
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	W		5*3,2					
	W		Součet					
D	998		Přesun hmot				0,35	
6	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			0,35	
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				55 887,16	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				55 780,79	
35	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2			10 509,22	
	PP		Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru					
	W		broušení smirkovým papírem nebo plátnem hrubé					
	W		"ČELNÍ VNĚJŠÍ" 5,5*3,5					
	W		"BOKY VNĚJŠÍ" 2*(3,35*3,25)					
	W		"ZADNÍ VNĚJŠÍ" 5,5*3,1					
	W		"STROP" 5*3,2*1,5					
	W		"STĚNY" (5+3,2)*2*3,2*1,5					
	W		Součet					
	W		mínus 4 okna a vstup					
36	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2			600,91	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru ometení					
	W		5*3,2*1,5+(5+3,2)*2*3,2*1,5					
	W		Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783101401					
34	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2			1 040,70	
	PP		Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení					
	W		"ČELNÍ VNĚJŠÍ" 5,5*3,5					
	W		"BOKY VNĚJŠÍ" 2*(3,35*3,25)					
	W		"ZADNÍ VNĚJŠÍ" 5,5*3,1					
	W		"STROP" 5*3,2*1,5					
	W		"STĚNY" (5+3,2)*2*3,2*1,5					
	W		Součet					
	W		mínus 4 okna a vstup					
33	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2			16 106,40	
	PP		Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický					
	W		"ČELNÍ VNĚJŠÍ" 5,5*3,5					
	W		"BOKY VNĚJŠÍ" 2*(3,35*3,25)					
	W		"ZADNÍ VNĚJŠÍ" 5,5*3,1					
	W		"STROP" 5*3,2*1,5					
	W		"STĚNY" (5+3,2)*2*3,2*1,5					
	W		Součet					
	W		mínus 4 okna a vstup					
31	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2			7 909,00	
	PP		Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení					
	W		"ČELNÍ VNĚJŠÍ" 5,5*3,5					
	W		"BOKY VNĚJŠÍ" 2*(3,35*3,25)					
	W		"ZADNÍ VNĚJŠÍ" 5,5*3,1					
	W		"STROP" 5*3,2*1,5					
	W		"STĚNY" (5+3,2)*2*3,2*1,5					
	W		mínus 4 okna a vstup					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		160,795			
15	K	783218101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2			19 614,56	
	PP		Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický					
	W		"ČELNÍ VNĚJŠÍ" 5,5*3,5					
	W		"BOKY VNĚJŠÍ" 2*(3,35*3,25)					
	W		"ZADNÍ VNĚJŠÍ" 5,5*3,1					
	W		"STROP" 5*3,2*1,5					
	W		"STĚNY" (5+3,2)*2*3,2*1,5					
	W		Součet					
			mínus 4 okna a vstup					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				106,37	
20	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2			93,60	
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	W		5*3,2					
	W		Součet					
21	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2			12,77	
	PP		folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m					
	W		16*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					
	W		Součet					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				3 201,92	
27	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod			3 201,92	
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník					
			"NESPECIFIKOVANÉ POMOČNÉ MANIPULACE S INVENTÁŘEM A ZAŘÍZENÍM, VYKLÍZENÍ NAD RÁMEC POLOŽEK - ODB.ODHAD" 8 ruční vyklizení posyp materiálu plast. Kontejner, vystěhování					