



SPORTOVců 818, ROZDĚLOV  
272 04, Kladno

## Sportovní areály města Kladna s.r.o

Společnost vedená u rejstříkového soudu v Praze oddíl C, vložka 75074.

místo dodání:

středisko: správa společnosti

vystavil: [redacted] sekretariát vedení

termín dodání:

schválil: [redacted]

předpokládaná cena: 298 263,00 Kč

datum vystavení: 25.7.2022

dodavatel: Gliganič Martin

kontaktní osoba:

adresa: [redacted] Hostivice

PSČ: 253 01

IČO: 08044210

### Objednávka číslo: 258

Objednáváme u Vás opravu výtahové šachty na ČEZ Zimní stadionu, opravu schodiště a podlah a stěn přílehlých prostor „A“ týmu dle nabídky ze dne 24.7.2022.

Cena: 296.263,- bez DPH.

Termín: do 15.8. 2022

Gliganič Martin  
[redacted] Hostivice  
IČO: 08044210, DIČ: CZ7709011453  
Tel.: [redacted]

Sportovců 818,  
IČ: 26154170, DIČ: CZ26154170

NA FAKTURU UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.

tel.: [redacted]

Fakturační údaje: Sportovní areály města Kladna s.r.o., Sportovců 818, Rozdělův, 272 04 Kladno, IČ 26154170,  
DIČ CZ26154170, bankovní spojení: [redacted]

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce ZS Kladno-2 fáze	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	rekonstrukce	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Kladno	Zhotovitel:	IČ/DIČ: 08044210/CZ7709011453
Začátek výstavby:	24.07.2022	Konec výstavby:	Položek: 32
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 24.07.2022

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	31 700,49	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	11 017,98
	Montáž	79 392,97	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	4 000,00
PSV	Dodávky	6 964,83	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	82 622,35		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	17,38		0,00	Ostatní	1 500,00
	Montáž	11 244,60		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		48 381,18		0,00	NUS celkem	16 517,98
Přesun hmot a sutí		19 421,10	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00
ZRN celkem		279 744,90	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00
					ORN celkem za obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	296 262,88	Celkem bez DPH	296 262,88
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	62 215,20	Celkem včetně DPH	358 478,08

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

## Stavební rozpočet

Název stavby: **Rekonstrukce ZS Kladno-2 fáze**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby: rekonstrukce

Začátek výstavby: 24.07.2022 Projektant:

Lokalita: Kladno

Konec výstavby:

Zhotovitel: Martin Gliganič, ██████████ Hostivice, 253 01

JKSO:

Datum zpracování: 24.07.2022 Zpracoval: ██████████

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměr	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		<b>27</b>	<b>Základy</b>				<b>2 419,38</b>	<b>1 344,25</b>	<b>3 763,63</b>		<b>1,5456</b>
1		376351111R00	Bednění stěn šachet jednostranné 3,2	m2	3,2	473,01	382,69	1 130,94	1 513,63	0,0096	0,0306
2		274313711R00	Beton základových pasů prostý C 25/30 0,6	m3	0,6	3 750,00	2 036,69	213,31	2 250,00	2,5250	1,5150
		<b>41</b>	<b>Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)</b>				<b>3 787,00</b>	<b>2 233,12</b>	<b>6 020,12</b>		<b>0,2498</b>
3		413200011RA0	Dodatečné osazení válcovaných nosníků 1,5 2,5 14,6,22	m	4	1 505,03	3 787,00	2 233,12	6 020,12	0,0625	0,2498
		<b>43</b>	<b>Schodiště</b>				<b>5 431,15</b>	<b>12 262,85</b>	<b>17 694,00</b>		<b>1,8545</b>
4		430320030RAD	Schodišťová konstrukce ŽB beton C 16/20 křivočaré schodiště, bednění, výztuž 120 kg/m3 0,6	m3	0,6	29 490,00	5 431,15	12 262,85	17 694,00	3,0908	1,8545
		<b>60</b>	<b>Omítky ze suchých směsí</b>				<b>669,20</b>	<b>5 870,80</b>	<b>6 540,00</b>		<b>0,1000</b>
5		602011141RT1	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně řouštka vrstvy 2 mm 4*4*2,5	m2	40	163,50	669,20	5 870,80	6 540,00	0,0025	0,1000
		<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>5 290,25</b>	<b>23 057,26</b>	<b>28 347,51</b>		<b>0,9058</b>
6		612409991RT2	Začištění omítek kolem otvorů-výťah,šachta s použitím suché maltové směsi (2*1,05+2*0,87)*3	m	11,52	225,30	270,70	2 324,76	2 595,46	0,0024	0,0274
7		612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	9	225,30	211,48	1 816,22	2 027,70	0,0024	0,0214

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměr	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
			s použitím suché maltové směsi								
			5 4 14,6,22		5 4						
8		612471473R01	Úprava stěn výtah.šachty-dmnt.držáků, zapravení děr, šlukování, 1	kpl	1	3 500,02	709,66	2 790,36	3 500,02	0,0025	0,0025
9		612471473R00	Úprava stěn, stěrkování a vyhlazení-drobné opravy plochy + 10% 339,05	m2	339,05	59,65	4 098,40	16 125,93	20 224,33	0,0025	0,8544
		63	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				11 081,69	2 890,51	13 972,20		0,7906
10		632415130R00	Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 30 mm 1*0,6 výtahová šachta 14 kuchyň	m2	14,6	957,00	11 081,69	2 890,51	13 972,20	0,0542	0,7906
		64	<b>Výplně otvorů</b>				3 021,82	8 303,43	11 325,25		4,9178
11		642200011RAC	Vybour. otvoru výtahová šachta 3	kus	3	2 409,80	280,93	6 948,47	7 229,40	1,6283	4,8848
12		642942111RU6	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 110 x 197 x 16 cm 1	kus	1	4 095,85	2 740,89	1 354,96	4 095,85	0,0331	0,0331
		767	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				971,10	67 537,60	68 508,70		0,0052
13		767584522R00	Montáž podhledů kazetových do betonu, 60x60 cm 105 25 doděláváno navíc	m2	130	526,99	971,10	67 537,60	68 508,70	0,0000	0,0052
		771	<b>Podlahy z dlaždic</b>				257,95	783,30	1 041,25		0,0085
14		771275511RT1	Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice, TM 3,5	m	3,5	297,50	257,95	783,30	1 041,25	0,0024	0,0085
		784	<b>Malby</b>				5 735,78	14 301,45	20 037,23		0,0824
15		784221101RT1	Penetrace podkladu BASF, 1x výtahová šachta PCI Gisoground PGM (1+1+0,6+0,6)*15	m2	48	27,71	832,29	497,79	1 330,08	0,0002	0,0106
16		784195422R00	Malba bílá, barva, bez penetrace, 2 x výtahová šachta (1+1+0,6+0,6)*15	m2	48	79,50	909,53	2 906,47	3 816,00	0,0003	0,0149
17		352351192R00	Příplatek za práce v šachtě+zřízení vnitř.pater 48	m2	48	84,00	0,00	4 032,00	4 032,00	0,0000	0,0000
18		784221101RT1	Penetrace podkladu BASF, 1x PCI Gisoground PGM 430-339,05 4*4*2,5 šluk	m2	130,95	27,71	2 270,58	1 358,04	3 628,62	0,0002	0,0288
					90,95 40						

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměr	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
19		784195422R00	Malba bílá, barva, bez penetrace, 2 x 430-339,05	m2	90,95	79,50	1 723,38	5 507,15	7 230,53	0,0003	0,0282
		96	Bourání konstrukcí				0,00	23 430,74	23 430,74		5,7521
20		962031166R00	Bourání příček tl. do 150 mm 8*0,115 7,27 2 14,6,22	m3	10,19	1 429,71	0,00	14 568,74	14 568,74	0,3967	4,0421
					0,6	14 770,00	0,00	8 862,00	8 862,00	2,8500	1,7100
		M21	Elektromontáž-VZT-Instalátér				0,00	10 302,00	10 302,00		0,0000
22		210040702R00	Drážka pro trubku nebo kabel do D 48 mm 34	m	34	303,00	0,00	10 302,00	10 302,00	0,0000	0,0000
		M46	Zemní práce při montážích				17,38	942,60	959,98		0,0087
23		460680021RT4	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 15 cm 10*10 + zajištění ostění plochy do 0,25 m2 2	kus	2	479,99	17,38	942,60	959,98	0,0044	0,0087
		S	Přesuny sutí				0,00	19 421,10	19 421,10		0,0000
24		979095311R00	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí na kontejner 2,075 1,5 výtahová šachta	t	3,575	982,58	0,00	3 512,72	3 512,72	0,0000	0,0000
25		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m 5,52-2,0749 1,5 výtahová šachta	t	4,9451	1 141,36	0,00	5 644,14	5 644,14	0,0000	0,0000
26		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku+skládkovné kontejner 3m3 1 1 výtahová šachta	kontejn	2	5 132,12	0,00	10 264,24	10 264,24	0,0000	0,0000
			Ostatní materiál				48 381,18	0,00	48 381,19		0,2312
27		58582154.A	Knauf Flexkleber flexibilní lepidlo 2	kus	2	396,50	793,00	0,00	793,00	0,0260	0,0500
28		597642030	Dlažba keramická-cena se může lišit dle požadavku 1,5 :zřatné 15%; 0,225	m2	1,725	677,60	1 168,86	0,00	1 168,86	0,0192	0,0331
29		58581917	SCHÖNOX UF-PREMIUM flexibilní spárovací hmota 3,5	kg	3,5	70,75	247,63	0,00	247,63	0,0010	0,0035

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměr	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
30		58582154.A	Knauf Flexkleber flexibilní lepidlo 2	kus	2	396,50	793,00	0,00	793,00	0,0250	0,0500
31		553259035	Konstrukce na kazetový strop 1 0,3 dokupováno 25m2	kpl	1,3	15 475,00	20 117,50	0,00	20 117,50	0,0000	0,0001
32		63174022	Kazetový strop AMF-ECOMIN 21 6 dokupováno	bal.	27	935,60	25 261,20	0,00	25 261,20	0,0035	0,0845

**Celkové náklady: 279 744,90 Kč**

