

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: **HŘIŠTĚ VE ŠKOLCE NA ULICI JÁNSKÉHO - ZNOJMO**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita:

Znojmo

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Zpracováno dne:

Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Cenová soustava
						Dodávka	Montáž		
12		Odkopávky a prokopávky				0,00	21 563,99	21 563,99	
1	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	63,24	302,00	0,00	19 097,73	19 097,73	RTS I / 2022
2	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	63,24	39,00	0,00	2 466,26	2 466,26	RTS I / 2022
16		Přemístění výkopku				0,00	303,54	303,54	
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	63,24	4,80	0,00	303,54	303,54	RTS I / 2022
17		Konstrukce ze zemín				0,00	910,62	910,62	
4	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	63,24	14,40	0,00	910,62	910,62	RTS I / 2022
18		Povrchové úpravy terénu				191,37	6 608,63	6 800,00	
5	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuťnutím	m2	80,00	10,00	0,00	800,00	800,00	RTS I / 2022
6	181300010RAE	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 15 cm	m2	48,00	125,00	191,37	5 808,63	6 000,00	RTS I / 2022
19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	12 015,13	12 015,13	
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	63,24	190,00	0,00	12 015,13	12 015,13	RTS I / 2022
21		Úprava podloží a základové spáry				6 036,68	7 427,32	13 464,00	
8	212750010RAC	Trativody z drenážních trubek	m	24,00	390,00	4 145,01	5 214,99	9 360,00	RTS I / 2022
9	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	72,00	34,00	235,67	2 212,33	2 448,00	RTS I / 2022
10	69370562	Geotextilie MOKRUTEX HQ PP UV 250 g/m2 š. do 6 m	m2	72,00	23,00	1 656,00	0,00	1 656,00	RTS I / 2022
45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				1 623,40	224,60	1 848,00	
11	457542112R00	Filtrační vrstvy ze zhuťné šterkodrti 0-125 mm	m3	24,00	77,00	1 623,40	224,60	1 848,00	RTS I / 2022
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				1 591,20	408,80	2 000,00	
12	564861111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhuťnutí tloušťky 20 cm	m2	80,00	15,00	1 037,10	162,90	1 200,00	RTS I / 2022
13	564811111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhuťnutí tloušťky 5 cm	m2	80,00	10,00	554,10	245,90	800,00	RTS I / 2022
57		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živčinné				155 316,19	12 683,81	168 000,00	
14	576411325R00	Koberec asfaltový drenážní PA 16,nad 3 m, tl. 40 mm	m2	80,00	1 000,00	73 960,09	6 039,91	80 000,00	RTS I / 2022
15	576411125R00	Koberec asfaltový drenážní PA 8,nad 3 m, tl. 40 mm	m2	80,00	1 100,00	81 356,10	6 643,90	88 000,00	RTS I / 2022
58		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot				49 479,84	4 920,16	54 400,00	
16	589651111R00	Kryt sportovních ploch polyuretanový CONIPUR SP	m2	80,00	600,00	44 257,98	3 742,02	48 000,00	RTS I / 2022
17	589651101R00	Penetrace pro sportovní povrchy CONIPUR 70	m2	80,00	80,00	5 221,86	1 178,14	6 400,00	RTS I / 2022
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				16 165,06	2 372,53	18 537,59	
18	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrrou	m	36,00	68,00	1 405,06	1 042,94	2 448,00	RTS I / 2022
19	27252998	Obrubník pryžový 1000X250x40 mm červený	kus	36,00	410,00	14 760,00	0,00	14 760,00	RTS I / 2022
20	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živčinný	t	132,96	10,00	1 329,59	0,00	1 329,59	RTS I / 2022
Celkem:								299 842,87	