








## KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

7256/16

Název dokumentu:	Smlouva o dílo na akci II/408 Jemnice - křiž. s II/152				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek				
Schváleno:	ZK	Datum:	15.12.2015	Č.usnesení:	0578/07/2015/ZK
Dokument uložen u:	Bc. Lenka Procházková				
Počet vyhotovení:	5				
Adresát:	EUROVIA CS, a.s.				
Smluvní částka: 1)	14595191.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství				
Podpis zajistit do:	19.8.2016				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	Bc. Procházková / ODSH	17.8.2016	
Projednáno s:	Ing. Handa / ODSH	17.8.2016	
Právní kontrola:	JUDr. Mládek / ODSH	17.8.2016	
Předkládá:	Ing. Strnadová / ODSH	17.8.2016	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	Ing. Strnadová / ODSH	17.8.2016	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	Ing. Strnadová / ODSH	17.8.2016
	Správce rozpočtu:	Ing. Sošková / OE	17.8.2016

## Poznámka:

Subjekt (IČO: 45274924), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: prochazkova.l, datum ověření: 17.08.2016 12:30:45):

Smlouva o dílo na akci II/408 Jemnice - křiž. s II/152. Předmětem stavby je přestavba stávající křižovatky silnic II/408 a II/152 nekonvenčního tvaru na stykovou křižovatku vozovky.

## Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 14595191, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 2221, ORJ: 1000, ORG: 0001779000000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uvedte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).





KUJIP017R5LD

7056/16

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

pro akci: „II/408 Jemnice – křiž. s II/152“

### Článek 1 – Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem,  
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství  
zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Dokulil, Ing. Hana Matulová  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava  
Číslo účtu: 4 200 541 694/6800  
IČO: 708 90 749  
(dále jen „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** EUROVIA CS, a.s.  
Adresa: Národní 138/10, 110 00 Praha 1  
Adresa pro zasílání dokladů: Vídeňská 104, 619 00 Brno  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Ludvík Šumbera, na základě plné moci  
zástupce pro věci technické: Ing. František Niebauer, provozně-obchodní náměstek Karel David, hlavní stavbyvedoucí  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 1005845621/0100  
IČ: 45274924  
DIČ: CZ45274924  
zápis v obchodním rejstříku: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561  
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

### Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmětem stavby je přestavba stávající křižovatky silnic II/408 a II/152 nekonvenčního tvaru na stykovou křižovatku vozovky. Dále je součástí stavby kompletní rekonstrukce vozovky silnice II/408 od konce úpravy křižovatky k pracovní spáře v km 0,647 dle projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby vypracované projekční firmou PONTEX spol. s r.o., Bezová 1658/1, 147 14 Praha 4, v květnu 2016.

## 2.1. Členění na stavební objekty v rozpočtu:

SO 000 - Všeobecné a ostatní náklady  
SO 101 - Křižovatka silnic II/152 a II/408  
SO 102 - Rekonstrukce silnice II/408  
SO 191 - Trvalé dopravní značení  
SO 431 - Úprava veřejného osvětlení  
SO 501 - Úprava STL plynovodu  
SO 901 - Dopravně-inženýrská opatření

dle projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby vypracované projekční firmou PONTEX spol. s r.o., Bezová 1658/1, 147 14 Praha 4, v květnu 2016.

Stavební úpravy silnice II/408 jsou navrženy tak, aby respektovaly stávající výškové poměry v zájmovém území. Komunikace je dvoupruhová, šířka jízdního pruhu je navržena 3,50m. Vozovka je v celé délce lemována betonovou obrubou s převýšením hrany 0,15m nad vozovkou.

Současně je nutné upravit vozovku silnice II/152 v oblasti křižovatky. Délka úpravy silnice II/152 je 130m. Dojde k úpravě svíslého a vodorovného dopravního značení dle platných předpisů.

Úhradu výstavby SO 110 Parkoviště a poměrné části dle výkazu výměr SO 000 a SO 191 bude zajišťovat Město Jemnice na základě samostatné smlouvy o dílo. Objednatel upozorňuje zhotovitele stavby na nutnost koordinace prací s prováděním SO 401 Úprava kabelového vedení nn E.ON, který je součástí této stavby a který bude probíhat v souběhu prací. Zhotovitelem bude firma vybraná správcem sítě – investorem tohoto SO.

Objednatel upozorňuje zhotovitele stavby na nutnost koordinace prací s prováděním výměny vodovodního potrubí (v délce cca 200 metrů od křižovatky II/152), která bude probíhat v souběhu prací. Investorem a zhotovitelem bude správce vodovodní sítě.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakostí a za podmínek dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny.

2.3. Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti:

- zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů, zajištění aktualizace DIO (zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných tras)
- zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objížděk
  - geodetické vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (vytýčení hranic trvalého i dočasného záboru)
  - soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště
  - pasportizace okolních staveb a pozemků před zahájením prací a po dokončení prací
  - pasportizace objízdných tras před a po dokončení stavby- vypracování a průběžná aktualizace podrobného časového a finančního harmonogramu prací pro jednotlivé SO (jedná se o SO všech investorů stavby), základní harmonogram prací bude zpracován po dnech do 10 dnů od předání staveniště a bude průběžně dle potřeby nebo požadavku objednatele

aktualizován. Do harmonogramu budou zapracovány SO dalších investorů vč. přeložek inženýrských sítí. Na žádost objednatele v případě zpoždění zhotovitele vypracuje zhotovitel aktualizaci harmonogramu a předloží ji nejpozději do 7 dnů od vyzvání objednatelem. Předložený harmonogram bude opatřen datem, ke kterému je zpracován a bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele (stavbyvedoucí).

- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, zhotovitel předloží do 7 dnů po předání staveniště kompletní kontrolní a zkušební plán
- realizační dokumentace stavby (RDS) – v rozsahu dle soupisu prací bude po jejím odsouhlasení předána 4x v písemné podobě a 2x na CD. Pro odsouhlasení objednatelem bude předložen koncept RDS 1 x v písemné a 1x digitální podobě.
- dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). DSPS bude předána 4x v písemné podobě a 2x v digitální podobě na CD nosiči k zahájení přijímacího řízení při dokončení díla. Součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích provedených zkoušek. Projektová dokumentace předkládaná zhotovitelem (DSPS) bude zpracována v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace a se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (schváleno MD – OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007). Součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí. Zhotovitel je povinen veškerý materiál ze stavby zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech.
- na celou stavbu budou vypracovány geometrické plány věcných břemen (dále jen GP) dle jednotlivých věcných břemen. Zhotovitel předá objednateli GP v 10ti vyhotoveních písemně a 1x na CD. GP pro zřízení věcných břemen budou mít náležitosti stanovené zvláštními předpisy, zejména Vyhláškou č. 26/2007 Sb., budou ověřeny oprávněným zeměměřičským inženýrem a budou potvrzeny příslušným katastrálním úřadem. GP budou způsobilé ke zřízení věcných břemen. GP musí být před konečným vyhotovením předány objednateli v dostatečném předstihu k odsouhlasení.
- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům
- přípravu staveniště včetně zajištění přístupu pro provádění prací mimo trvalý i dočasný zábor stavby
- koordinace stavebních prací a přeložek inženýrských sítí- vypracování a zajištění odsouhlasení Havarijního plánu a zpracování a zajištění odsouhlasení Povodňového plánu (před zahájením stavebních prací)
- dodání materiálů a výrobků v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů
- zhotovení práce podle technologického předpisu
- zpracování a předložení technologických postupů provádění prací před zahájením jednotlivých prací
- veškeré nutné ochrany práce
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)
- veškeré požadované úpravy a práce
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP vypracované akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatelem. Návrh akreditované zkušebny bude předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí staveniště.

- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předkládat zástupci objednatele výsledky jednotlivých zkoušek
- veškerá doprava (zahrnuje svislou, vodorovnou, dopravu a přepravu, manipulace a přesuny hmot a materiálů nutných pro realizaci díla, příplatky na lepivost, ztížení)
- veškeré lešení a podpěrné konstrukce
- montážní prostředky a pomůcky
- úpravu, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí
- potřebné dočasné úpravy
- úpravy, očištění a ošetření pracoviště
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, zimní opatření, přístřešky, apod.)
- zabezpečení skládky přebytečné zeminy, kontaminované zeminy, asfaltu
- odvoz a úhrada poplatku za uložení vybouraných hmot, zeminy, ornice, nevhodných zemin, asfaltu
- ostatní náklady nutné k dokončení stavby, uvedení do předčasného užívání, k vydání kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu
- poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví, náklady na požadavky stanovené koordinátorem BOZP
- zajištění geologa, geotechnika, náklady na jeho činnost (geotechnický průzkum, odborné posudky apod.)
- poskytnutí součinnosti při montážních pracích správců inženýrských sítí (umožnění přístupu na staveniště a provedení montážních prací)
- zajištění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace stavby
- uzavření Dohody o předčasném užívání stavby
- zhotovitel je povinen zajistit průjezdnost prostoru staveniště v zimních měsících, zimní údržbu zajistí objednatel prostřednictvím svého správce komunikace- KSÚSV
- průběžná fotodokumentace díla s uvedením data pořízení jednotlivých snímků - datové razítko (forma digitální)
- zhotovitel je povinen dodržet všechny podmínky stanovisek správců sítí

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu zhotovitele (SO 000 Vedlejší a ostatní náklady) oceněné v nabídce veřejné zakázky, na základě které bylo rozhodnuto o výběru nevhodnější nabídky.

2.4. Pro veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen technickým dozorem objednatele (dále jen TD) a zástupcem objednatele. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací, po dosažení cenové shody, uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s odstavcem 4.8 a 14.14 této smlouvy.

2.5. Podmínky vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele během realizace stavby splní zhotovitel.

2.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke zbytečnému omezení provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Majitelé přilehlých nemovitostí musí být řádně a včas informováni o průběhu stavebních prací.

Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup ke všem objektům zejména pro integrovaný záchranný systém a jejich vlastníky.

2.7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. 2 této smlouvy, bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech prováděných prací.

2.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

### Článek 3 – termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště: po podpisu smlouvy, předpoklad zahájení prací srpen 2016

Uvedení celé stavby do předčasného užívání do 31.10. 2016

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 30.11. 2016

Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště předloží uchazeč podrobný časový a finanční harmonogram postupu prací k odsouhlasení. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

3.2 Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:

Dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele.

Nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

3.3 Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických podmínek (silné dlouhotrvající mrazy

nebo velké dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňujících pokračování prací v období delším než 10 dnů v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem.

3.4 Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezabavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby.

#### **Článek 4 – Cenové ujednání**

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (oceněný soupis prací), která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.3 této smlouvy, je mezi smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku.

4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

##### **Cena za dílo:**

cena celkem bez DPH:.....	<b>12 062 141,53 Kč</b>
DPH 21%: .....	<b>2 533 049,72 Kč</b>
cena celkem včetně DPH: .....	<b>14 595 191,25 Kč</b>

(slovy: **čtrnáctmilionůpětsetdevadesátpěttisícstodevadesátjednacelýchdvacetpět korun českých**)

4.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.

4.5. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného na faktuře – daňovém dokladu.

4.6. Objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy bude od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, prohlašuje, že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není objednatel při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

4.7. Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platných v době realizace díla a technické specifikaci předmětu díla.

4.8. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:

- V případě dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto případné dodatečné stavební práce musí být projednány a odsouhlaseny objednatelem.
- V případě změny daňových předpisů (změny zákonných sazeb DPH).

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce).

4.10. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla:

- Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v oceněném soupise prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy
- Tam, kde nelze použít výše popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno následovně:
  - o u záměny položek cenou za obdobné položky cenové soustavy ASPE platné v době podání nabídky úměrně upravené s ohledem na vyměňovanou položku, přičemž pro ocenění změněné položky bude použit poměr ceny původní položky dle nabídky dodavatele k ceně položky v cenové soustavě ASPE
  - o u nově zařazených položek cenou za položku cenové soustavy ASPE platné v době provádění poníženo o 15 %
- nebude-li možno užít položky cenové soustavy ASPE, budou pro ocenění nových položek použity ceny z katalogu URS, a.s. Praha v cenové úrovni platné v době podání nabídky poníženo o 15 %.
  - Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele, v cenové soustavě ASPE ani v ÚRS, a.s. Praha, budou oceněny na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena. Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přírůžku ve výši do 5%. Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přírůžku ve výši do 5% z ceny těchto prací
- Cenovou soustavou ASPE se rozumí OTSKP – SKP 2013 Expertní ceny.
- Cena bude odsouhlasena s objednatelem
- Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě
- Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 pracovních dnů ode dne doručení návrhu



- Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty

## Článek 5 – Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou ujednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže sjednaných lhůtách. Za dílčí plnění jsou dohodou smluvních stran považována plnění provedená zhotovitelem vždy v průběhu kalendářního měsíce. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak.

5.3. Cena díla je ze strany objednatele splatná na základě faktur, které budou zároveň obsahovat náležitosti daňových dokladů. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení objednatele dle čl. 1.1 této smlouvy. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce „II/408 Jemnice – kříž. s II/152“ a registrační číslo projektu (bude doplněno dodatečně po registraci projektu).

5.4. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů od posledního dne daného kalendářního měsíce pro objednatele fakturu – daňový doklad, která bude deklarovat cenu dílčího plnění, tedy bude představovat cenu plnění provedeného zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce.

5.5. Faktury vystavené zhotovitelem budou vyhotoveny ve třech vyhotoveních a doručeny na adresu objednatele. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TD a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.

5.6. Zhotovitel zároveň s fakturou předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu \*.xls, (resp. \*.xlsx) a ve formátu \*XC4. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula.

5.7. Pokud budou fakturovány poplatky za skládku, zhotovitel doloží objednateli doklady o uložení odpadu ke každé relevantní fakturaci (čestné prohlášení není relevantní). Zhotovitel zajistí, aby na dokladu o uložení odpadu byla uvedena měrná jednotka v souladu se soupisem prací.

5.8. V případě, že nějaký materiál bude uložen na KSÚSV, předávací doklad bude přiložen ke každé relevantní fakturaci.

5.9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.

5.10. Objednatel z titulu úhrady ceny díla nebo její části vyplývající z této smlouvy není v prodlení, pokud nejpozději v den splatnosti bude daná peněžní částka připsána na účet zhotovitele. Po objednateli, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši, kterou stanoví vláda nařízením. Úrok z prodlení je splatný způsobem uvedeným zhotovitelem v jeho vyúčtování, a to do patnácti dnů ode dne jeho nárokování ze strany zhotovitele.

5.11. Doba splatnosti části ceny díla deklarované danou fakturou jako cena plnění provedeného zhotovitelem pro objednatele v průběhu daného kalendářního měsíce se mezi smluvními stranami ujednává vždy na třicet dnů ode dne vyhotovení dané faktury. Ujednání tohoto odstavce platí pro části ceny díla, jejichž součet postupně kumulativně dosáhne částky 90% ceny za provedení díla dle článku 4.3 této smlouvy.

5.12. Doba splatnosti zbývajících částí ceny díla ve výši 10% ceny za provedení díla dle článku 4.3 této smlouvy se mezi smluvními stranami ujednává na třicet dnů ode dne provedení díla bez jakýchkoli vad. Provedením díla bez jakýchkoli vad se pro účely tohoto odstavce rozumí dokončení díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, nebo odstranění zhotovitelem všech vad poté, co bylo dílo zhotovitelem dokončeno a objednatelem převzato s výhradami.

5.13. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělkami, počne běžet lhůta splatnosti konečné faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků

5.14. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet zhotovitele dle odst. 1.2. této smlouvy, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a který je podle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžitého dluhu objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy.

5.15. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu ceny díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán formou bezhotovostního převodu na výše uvedený účet zhotovitele zaplatit v době splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, uhradí objednatel za zhotovitele správci daně zhotovitele v pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění. Tato platba bude směřována na depozitní účet správce daně, přičemž předčíslí účtu je 80039, matriková část účtu je 77620021 a kód banky je 0710. Platba bude provedena s uvedením variabilního symbolu 45274924 (IČO zhotovitele), specifického symbolu 70890749 (IČO objednatele), konstantního symbolu 1148; ve zprávě pro příjemce platby bude uvedena informace o dni uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DD je proměnná číselně označující den, MM proměnná číselně označující měsíc a RRRR proměnná číselně označující rok.

5.16. Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně zhotovitele, předloží zhotovitel bez jakéhokoli odkladu objednateli návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude aktualizována matriková část účtu správce daně uvedená v předchozím odstavci. Objednatel se zavazuje takový dodatek se zhotovitelem bez zbytečného odkladu uzavřít.

5.17. Objednatel sdělí zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za zhotovitele. Sdělení objednatel učiní v desetidenní lhůtě ode dne realizace platby, a to formou prokazatelně doručeného listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané prostřednictvím datové schránky. Ve sdělení zhotoviteli objednatel uvede následující údaje: číslo příslušného daňového dokladu, výši zaplacené daně, datum platby, údaje o účtu správce daně (předčíslí, matriková část, kód banky), variabilní symbol, specifický symbol, konstantní symbol a údaj uvedený ve zprávě pro příjemce platby.

5.18. Zhotovitel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění dle této smlouvy bude pro objednatele uskutečňovat zdanitelná plnění, prohlašuje:

- že není dlužníkem ve smyslu ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, tedy, že není daňovým subjektem s neuhrazeným nedoplatkem;
- že daň z přidané hodnoty na výstupu z titulu plnění dle této smlouvy bude přiznávat ke dni uskutečnění zdanitelných plnění nebo ke dni přijetí úplat, a to vždy k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak;
- že daň z přidané hodnoty z titulu plnění dle této smlouvy bude uvádět v daňových přiznáních za zdaňovací období, ve kterých mu vznikla povinnost daň přiznat;
- že vlastní daňovou povinnost týkající se daně z přidané hodnoty bude správci daně platit ve lhůtě pro podání daňového přiznání;
- že bude vždy postupovat a jednat takovým způsobem, aby objednateli nevznikla povinnost ručení za daň z přidané hodnoty nezaplacenou zhotovitelem.

5.19. Mezi smluvními stranami se výslovně ujednává, že nelze postoupit jiné osobě žádnou pohledávku vzniklou na základě této smlouvy; postoupit nelze ani část takové pohledávky.

## **Článek 6 – Staveniště**

6.1. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, obstará si jej na vlastní náklady vč. uzavření nutných smluvních vztahů, souhlasů a rozhodnutí.

6.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od vyzvání ze strany objednatele, a to formou oboustranně podepsaného protokolu.

6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.

6.4. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí a neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

6.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních.

6.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zabezpečí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s platnými právními předpisy. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod.

6.7. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.

6.8. Zhotovitel je povinen před započítím prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.

6.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

6.10. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

## Článek 7 – Provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených pracích v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časový postup prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávnění nahlížet, či zapisovat do něho pověřeni zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce TD, koordinátor BOZP na staveništi a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené.

7.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Technický dozor: *(bude doplněn při předání staveniště)*  
Autorský dozor projektanta: PONTEX spol. s r.o., Bezová 1658/1, 147 14 Praha  
Koordinátor BOZP: *(bude doplněn při předání staveniště)*

Technický dozor zejména:

- Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, platných technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných předpisů.
- Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu dle čl. 11.1.4.
- Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly. Účastní se prováděných zkoušek zhotovitelem, provádí kontrolu zakrývaných prací.
- Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které nemají vliv na cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.
- Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

7.3. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.

7.4. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny jak TD, tak zástupcem objednatele ve věcech technických, a nesmí mít vliv na výši ceny díla.

7.6. Kontrolní dny zajišťuje a organizuje TD a budou svolávány dle potřeby stavby. Předpokládá se 1x týdně. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace stavby a mají stejnou právní platnost jako zápisy ve stavebním deníku.

7.7. Zhotovitel zabezpečí vhodné prostory pro jednání a účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD.

7.8. Zhotovitel vyzve technický dozor prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu technický dozor bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění technického dozoru a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality technický dozor nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen hradit náklady objednatele spojené s dodatečným prověřením kvality prací.

7.9. Zhotovitel vyzve kromě technického dozoru i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí, zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku, případně samostatným protokolem. Zhotovitel před jejich zakrytím opatří geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání dokončeného díla předá objednateli.

7.10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a navrhnout změnu díla. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla jiné překážky bránící řádnému provádění díla je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

7.11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit písemně objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.

7.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných právních předpisů, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů od zjištění rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

7.13. Zhotovitel není oprávněn při stavbě využívat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v nabídce uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami subdodavatelů nese zhotovitel. V případě změny subdodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 11.1.5., případně odstoupit od smlouvy.

7.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkci a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám (zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

7.15. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

7.16. Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) bude vypracována v souladu a náležitostech dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, a Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS-OI s účinností od 1. 2. 2007, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN. Podkladem pro vypracování DSPS bude PDPS a RDS, geodetické zaměření provedených prací, případně další požadavky objednatele. DSPS bude předána objednateli ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a 2x v elektronické podobě (na CD určeném k archivaci - tj. nosič, u něhož výrobce garantuje dobu čitelnosti uložených dat min. po dobu 25 a více let). Při vypracování projektové dokumentace DSPS musí zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace.

7.17. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.

## Článek 8 – Předání a převzetí díla

8.1. Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli.

8.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nejméně 10 pracovních dnů předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení.

8.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:

- originál stavebního deníku
- dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) ve 4 tištěných vyhotoveních a na 1 x CD (viz. 7.16)
- závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 4 tištěných vyhotoveních a 1 x na CD, obsahující především tyto doklady:
  - kopie stavebního deníku
  - atesty a certifikáty použitých materiálů v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokumentů předloží dodavatel tyto dokumenty v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka. Zhotovitel se zavazuje připojit k cizojazyčným dokumentům, které zadavatel označí jako významné, jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka.
  - doklady o provedených zkouškách
  - vyžadovaná geodetická zaměření, geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno na podkladu katastrální mapy (včetně digitální podoby na CD)
  - prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků
  - součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady, o uložení demontovaných a vybouraných materiálů a hmot s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí
  - ostatní doklady požadované stavebními úřady (včetně dokladů požadovaných k vydání kolaudačního souhlasu nebo k vydání povolení předčasného užívání stavby – např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů)
  - doklady o předání dotčených pozemků vlastníkům, s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány
  - doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem
  - doklady a zápisy o převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně správci

- pasportizace okolních objektů a objízdných tras před zahájením a po dokončení prací
  - pasportizaci objízdných tras před zahájením a po dokončení stavby
  - strany závěrečné zprávy budou očíslovány a součástí bude seznam příloh.
- geometrické plány – viz bod 2. 3. této smlouvy

Veškerou dokumentaci, která vznikne ve fyzické podobě v souvislosti s realizací stavby (např. stavební deník, závěrečnou zprávu včetně všech protokolů a dokladů, provedené posudky apod.), předá dodavatel stavebních prací objednateli na vyžádání nejpozději k termínu předání a převzetí díla v elektronické podobě na CD určeném k archivaci - tj. nosič, u něhož výrobce garantuje dobu čitelnosti uložených dat min. po dobu 25 a více let. Za elektronickou podobu je možno považovat i naskenování dokumentu do formátu PDF.

8.4. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků (bude-li s nimi dílo převzato), dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků, datum vyklizení staveniště apod.

8.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro nedodělky. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

8.6. Smluvní strany sjednávají, že drobnými vadami ve smyslu čl. 8.5 této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a příslušnými technickými podmínkami (TP), které se vztahují ke zpracovávanému dílu. Drobnými vadami dále nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených touto smlouvou a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu a jejichž odstraňování si nevyžádá omezení provozu na pozemní komunikaci.

8.7. Smluvní strany sjednávají, že za ojedinělé drobné vady ve smyslu čl. 8.5 této smlouvy nebudou považovány vady vyskytující se v rozsahu převyšujícím 5 vad zpracovávaného díla.

8.8. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit v termínu společně dohodnutém. Pozdější termín odstranění vad je možný pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.

8.9. Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem.

8.10. Zhotovitel je povinen odstranit všechny jím zaviněné závady zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce ve lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu smlouvy. O odstranění zjištěných závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.



8.11. Dílo bude předáváno v souladu s termíny ukončení dle odst. 3.1 této smlouvy, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby a staveniště.

## Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastností obvyklé. Bylo-li plněno vadně, je se zhotovitelem společně a nerozdílně za podmínek § 2630 občanského zákoníku zavázán poddodavatel zhotovitele, dodavatel stavební dokumentace a dozor nad stavbou.

9.2. Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy po odstranění poslední vady a nedodělku.

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po převzetí stavby v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

9.4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

9.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

9.6. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace, nebo v přiměřené lhůtě, která bude pro ten účel sjednána.

9.7. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.8. Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.

9.9. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

9.10. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 9.1 tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

9.11. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

9.12. Provedené odstranění vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v čl. 9.2 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy.

## **Článek 10 – Odpovědnost za škodu**

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.4. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené jeho provozem nebo činnostmi.

10.5. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s realizací díla budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

10.6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám ve výši min. 20 mil. Kč.

10.7. Zhotovitel je povinen předat objednateli úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy na požadované pojištění při podpisu této smlouvy.

## **Článek 11 – Smluvní pokuty a náhrada škody**

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle odst. 3.1 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 10 dnů.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle odst. 3.1 přesahujícím lhůtu 10 dnů dle odst. 11.1.1, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 11. a každý další i započatý den tohoto prodlení.

- 11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.
- 11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných koordinátorem BOZP či TD v průběhu provádění prací, zapsaných ve stavebním deníku s uvedením lhůty pro jejich odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení.
- 11.1.5. Při neoprávněném využití jiného subdodavatele ve smyslu odst. 7.13. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každou neoprávněnou změnu subdodavatele.
- 11.1.6. Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu nebo nedodělek.
- 11.1.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. 9.6 této smlouvy, tj. do 30 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každou jednotlivou vadu a den prodlení.
- 11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.
- 11.1.9. Při prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky za řádné provedení díla dle odst. 12.1, resp. bankovní záruky za řádné zajištění závazků zhotovitele plynoucích z odpovědnosti za vady díla dle odst. 12.3, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení.

11.2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou zápisem do stavebního deníku. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do pěti kalendářních dnů od zápisu této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, a za každý i započatý den prodlení.

11.3. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl objednateli právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, uzavřou dohodu o vzájemném započtení pohledávek.

11.4. Smluvní pokuty sjednané dle článku 11 této smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku.

11.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

11.6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním

plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

11.7. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

## **Článek 12 – Zajištění závazků zhotovitele**

12.1. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 1 000 000 Kč platnou po dobu provádění díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy.

12.2. Bankovní záruku podle bodu 12.1 předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna po podpisu protokolu o odstranění poslední vady či nedodělku. Zhotovitel zajistí platnost bankovní záruky po celou dobu provádění díla, resp. do doby odstranění posledních vad či nedodělků.

12.3. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné zajištění závazků zhotovitele plynoucích z odpovědnosti za vady díla ve výši 700 000 Kč platnou po dobu záruky na stavební část díla dle čl. 9.2 této smlouvy. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že v průběhu záruky nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady, nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy.

12.4. Bankovní záruku podle bodu 12.3 předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 14 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Bankovní záruka za řádné zajištění závazků zhotovitele bude uvolněna po uplynutí lhůty stanovené v ust. 9.2 pro stavební část díla, resp. po vypořádání všech vzájemných závazků a pohledávek.

## **Článek 13 – Odstoupení od smlouvy**

13.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

13.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy musí nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

13.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

13.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

13.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,

13.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

13.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

13.4.4. zhotovitel vstoupí do likvidace,

13.4.5. nastane vyšší moc uvedená v odst. 3.3 této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

13.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 13.4 tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

13.6. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 13.1 a 13.2 tohoto článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 13.4 tohoto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

13.7. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

13.8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Pro účely vyhotovení protokolu a vzájemného vypořádání nároků smluvních stran se přiměřeně použije ustanovení čl. 13.6 této smlouvy.

13.9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 13.1, 13.2 a 13.4 tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

13.10. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

13.11. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn za porušení povinnosti zhotovitele, které bylo důvodem k odstoupení, uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

13.12. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či skladu, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou.

13.13. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

13.14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

13.15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

#### **Článek 14 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení**

14.1. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a při realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány s objednatelem.

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

14.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že výše uvedená osoba pověřená výkonem TD není ani osobou s ním propojenou.

14.4. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti stanovené ust. § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předložit objednateli jako veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 10% z celkové ceny veřejné zakázky, nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.

14.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

14.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

14.7. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu plnění dle příslušných ustanovení této smlouvy.

14.8. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

14.9. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

14.10. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě v přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

14.11. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

14.12. Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

14.13. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

14.14. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

14.15. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.16. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.


14.17. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.18. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

14.19. Nedílnou přílohou této smlouvy je oceněný soupis prací.

V Jihlavě dne 31. 08. 2016


Za objednatele:



MUDr. Jiří Běhounek  
hejtman

V Brně dne 31. 08. 2016

Za zhotovitele:

  
EUROVIA CS, a.s.  
odštěpný závod oblast Morava  
závod Morava jih  
Václavská 104, CZ-619 00 Brno

Ing. Ludvík Šumbera  
ředitel závodu Morava jih

  
Kraj Vysočina  
Žitkova 57, 587 33 Jihlava


46



## Soupis objektů s DPH

**Stavba: II/408\_K - Jemnice - křižovatka s II/152 - Investor: Kraj Vysočina**  
**Varianta: ZŘ - Základní řešení**

Objekt	Popis	Odbytová cena [CZK]		12 062 141,53
		OC	DPH	OC + DPH [CZK]
				14 595 191,25
				OC+ DPH
SO000 - V	Všeobecné a ostatní náklady	572 400,00	120 204,00	692 604,00
SO101 - H	Křižovatka silnic II/152 a II408	2 894 710,01	607 889,10	3 502 599,11
SO102 - H	Rekonstrukce silnice II/408	7 979 875,71	1 675 773,90	9 655 649,61
SO191 - H	Trvalé dopravní značení	50 163,24	10 534,28	60 697,52
SO431 - V	Úprava veřejného osvětlení	187 250,57	39 322,62	226 573,19
SO501 - V	Přeložka STL plynovodu	306 463,00	64 357,23	370 820,23
SO501 - V	Dopravně-inženýrská opatření	71 279,00	14 968,59	86 247,59

 **EUROVIA**  
Firma: CS, a.s.  
od úřadu státního zastupitelství  
číslo: 104 02 013 01 000  
Vědomí: 104 02 013 01 000



### SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** II/408\_K Jemnice - křižovatka s II/152 - Investor: Kraj Vysočina

**Objekt:** SO000 - V Všeobecné a ostatní náklady

**Rozpočet:** SO000\_K - V Všeobecné a ostatní náklady

**Objednavatel:**

Zhotovitel dokumentace: Pontex s.r.o.

Zhotovitel:

**Základní cena:** 572 400,00 Kč

**Cena celková:** 572 400,00 Kč

**DPH:** 120 204,00 Kč

**Cena s daní:** 692 604,00 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 572 400,00 Kč

**Vypracoval zadání:** ing.Neudert

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 7.5.2015

**Datum vypracování nabídky:** 7.5.2015



**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: II/408\_K Jemnice - křižovatka s II/152 - Investor: Kraj Vysočina  
 Objekt: SO000 - V Všeobecné a ostatní náklady  
 Rozpočet: SO000\_K - V Všeobecné a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	00410R		VEDELEJŠÍ NÁKLADY obsahují zejména náklady na: - zřízení výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními - uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do původního nebo projektovaného stavu - zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí - likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem - péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování - nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předemtné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě - zajištění bankovních garancí - všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmě ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
2	00420R		OSTATNÍ NÁKLADY obsahují zejména náklady na: - opravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při provádění díla zjištěných skutečností - všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmě ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek	KPL	1,000	85 000,00	85 000,00
3	02902R		OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORTIZACE OBJÍZDNÝCH TRAS	KPL	1,000	8 500,00	8 500,00
4	02910R		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Vytyčení stávajících IS Položka zahrnuje práci dvou osob v rozsahu 25 hodin/osoba (Výpočet hodin je orientační, zhotovitel ocení položku tak, aby zahrnovala veškeré náklady na vytyčení IS)	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
5	02911R		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč. záznamu do katastrální mapy a její digitalizace Položka zahrnuje práci dvou osob v rozsahu 25 hodin/osoba (Výpočet hodin je orientační, zhotovitel ocení položku tak, aby zahrnovala veškeré náklady)	HM	1,000	50 000,00	50 000,00
6	02943R		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	150 000,00	150 000,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/408\_K Jemnice - křižovatka s II/152 - Investor: Kraj Vysočina  
Objekt: SO000 - V Všeobecné a ostatní náklady  
Rozpočet: SO000\_K - V Všeobecné a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	02944R		Předpokládá se zpracování vytyčovací dokumentace, dopracování podrobných příčných řezů, podrobné řešení odvodnění OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00
8	02945R		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Uvažuje se oddělení 8 pozemků a zřízení 2 služebností IS (Výpočet je orientační, zhotovitel ocení položku tak, aby zahrnovala náklady na zpracování geometrických plánů pro veškeré majetkoprávní vypořádání dokončené stavby, GP budou dodány v počtech dle SOD)	KPL	1,000	75 000,00	75 000,00
9	02950Ra		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY pasportizace ploch a objektů v okolí stavby před započítáním prací a kontrola po dokončení odhad 120 hodin (Výpočet hodin je orientační, zhotovitel ocení položku tak, aby zahrnovala náklady na zpracování pasportizace ploch a objektů v okolí stavby před započítáním prací a kontrola po dokončení)	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00
10	029613R		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZAJIŠTĚNÍ BOZP náklady spojené s veškerými opatřeními pro zajištění BOZP v průběhu stavby, včetně zabezpečení pohybu chodců - zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace - zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP) - zpracování technologických postupů a plánů kontrol	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
11	02991Ra		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ BILLBOARD Publicita EU. Místo realizace projektu bude po dobu realizace stavby osazeno 1 ks velkoplošného billboardu o rozměrech 5,1 x 2,4m, dle pravidel publicity IROP po schválení objednatelem, jedná se o pronájem - zahrnuje konstrukci a polep včetně dodávky, montáže a demontáže	KUS	1,000	19 600,00	19 600,00
12	02991Rb		OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA Publicita EU. Místo realizace projektu bude nejpozději k datu převzetí dokončené stavby objednatelem osazeno 1 ks pamětní desky o rozměrech 0,3 x 0,4 m dle pravidel IROP v provedení z materiálu zajišťující životnost desky a písma min. 5 let,	KUS	1,000	3 000,00	3 000,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/408\_K Jemnice - křižovatka s II/152 - Investor: Kraj Vysočina  
Objekt: SO000 - V Všeobecné a ostatní náklady  
Rozpočet: SO000\_K - V Všeobecné a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			jedná se o dodávku, osazení a montáž pamětní desky. Pamětní deska bude osazena na stávající kámen, který bude upraven dle položky rozpočtu 10935R(SO101b).				
13	02991Rc		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ PANEL	KUS	2,000	7 850,00	15 700,00
			Publicita stavby. Místo realizace projektu bude po dobu realizace stavby osazeno 2ks informačního panelu o rozměrech min. 2,5 x 1,75m dle manuálu Kraje Vysočina Stavíme pro Vás, po schválení objednatelem. Jedná se o pronájem - zahrnuje konstrukci a polep včetně dodávky, montáže a demontáže.				
14	03100R		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ kompletní	KPL	1,000	60 000,00	60 000,00
15	03710R		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Inženýrská činnost pro stanovení přechodné úpravy dopravního značení Zajištění dopravních uzavírek, vč. projednání a získání DIR Odhad 40 hodin (Výpočet ceny je orientační, zhotovitel ocení položku tak, aby zahrnovala veškeré náklady spojené se zřízením uzavírek)	KPL	1,000	5 600,00	5 600,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				572 400,00
<b>Celkem:</b>							<b>572 400,00</b>

### SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** II/408\_K Jemnice - křižovatka s II/152 - Investor: Kraj Vysočina

**Objekt:** SO101 - H Křižovatka silnic II/152 a II408

**Rozpočet:** SO101a - H Křižovatka silnic II/152 a II408

**Objednavatel:**

Zhotovitel dokumentace: Pontex s.r.o.

Zhotovitel:

**Základní cena:** 1 229 682,15 Kč

**Cena celková:** 1 229 682,15 Kč

**DPH:** 258 233,25 Kč

**Cena s daní:** 1 487 915,40 Kč

**Měrné jednotky:** M2

**Počet měrných jednotek:** 1 472,80

**Náklad na měrnou jednotku:** 834,93 Kč

**Vypracoval zadání:** ing. Neudert

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: II/408\_K Jemnice - křižovatka s II/152 - Investor: Kraj Vysočina  
 Objekt: SO101 - H Křižovatka silnic II/152 a II408  
 Rozpočet: SO101a - H Křižovatka silnic II/152 a II408

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014102a		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, kameny	T	500,838	5,00	2 504,19
2	014102b		POPLATKY ZA SKLÁDKU prostý beton	T	15,963	200,00	3 192,60
3	014102d		POPLATKY ZA SKLÁDKU živice	T	217,937	100,00	21 793,70
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>27 490,49</b>
I			<b>Zemní práce</b>				
4	113328		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na skládku - poplatek viz pol. č.014102a	M3	94,153	358,52	33 755,73
5	113338		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na skládku - poplatek viz pol. č.014102d	M3	89,200	661,44	59 000,45
6	113438		ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na skládku - poplatek viz pol. č.014102d	M3	5,555	389,51	2 163,73
7	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM vč. odvozu a uložení - poplatek viz pol. č.014102b	M	178,210	71,16	12 681,42
8	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na skládku KSÚSV Jemnice, popř. z kapacitních důvodů KSÚSV Želetava, bez poplatku	M3	86,230	483,72	41 711,18
9	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu - poplatek viz pol. č.014102a uložení viz pol. č. 17120	M3	133,800	358,52	47 969,98

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: II/408\_K Jemnice - křižovatka s II/152 - Investor: Kraj Vysočina  
 Objekt: SO101 - H Křižovatka silnic II/152 a II/408  
 Rozpočet: SO101a - H Křižovatka silnic II/152 a II/408

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu - poplatek viz pol. č.014102a uložení viz pol. č. 17120	M3	18,540	595,42	11 039,09
11	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	152,340	10,55	1 607,19
12	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	133,800	449,60	60 156,48
13	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	6,180	354,85	2 192,97
14	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	12,360	410,35	5 071,93
15	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	1 011,600	10,63	10 753,31
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>					<b>288 103,46</b>
<b>2</b>		<b>Základy</b>					
16	212635		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR I kompletní (vč. lože a obsypu, výkopu rýhy, odvozu a uložení na skládku (poplatek viz pol. č.014102a)	M	130,870	356,87	46 703,58
<b>2</b>		<b>Základy</b>					<b>46 703,58</b>
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>					
17	561431		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM SC C8/10 tl. 140mm	M2	446,000	203,00	90 538,00
18	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD tl. 180mm	M2	446,000	110,50	49 283,00
19	56334a		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD tl 200mm	M2	119,600	126,30	15 105,48
20	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-EP 0,6kg/m2	M2	557,100	13,50	7 520,85
21	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EP 0,35 kg/m2	M2	1 419,400	11,00	15 613,40
22	572224		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	416,300	17,60	7 326,88



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/408\_K Jemnice - křižovatka s II/152 - Investor: Kraj Vysočina  
Objekt: SO101 - H Křižovatka silnic II/152 a II/408  
Rozpočet: SO101a - H Křižovatka silnic II/152 a II/408

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			PS-EP 0,6kg/m <sup>2</sup>				
23	574A21		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL, 30MM	M2	111,100	230,00	25 553,00
24	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL, 40MM ACO11+ modif.	M2	862,300	200,00	172 460,00
25	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL, 60MM ACL16+ modif.	M2	446,000	263,00	117 298,00
26	574D66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL, 70MM ACL16+ modif.	M2	416,300	325,00	135 297,50
27	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 50MM ACP 16+	M2	557,100	190,00	105 849,00
28	587206		PŘEDLÁZDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM vč. dodání a rozprostření materiálu pro lože	M2	8,500	290,00	2 465,00
29	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	276,700	50,00	13 835,00
5		Komunikace					758 145,11
8		Potrubí					
30	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM vč. napojení do stávající stoky	M	10,300	286,71	2 953,11
31	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ kompletní, vč. mříže	KUS	1,000	7 087,36	7 087,36
32	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	2,000	2 414,52	4 829,04
33	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	2,000	2 525,33	5 050,66
34	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	1,000	1 017,02	1 017,02
8		Potrubí					20 937,19

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: II/408\_K Jemnice - křižovatka s II/152 - Investor: Kraj Vysočina  
 Objekt: SO101 - H Křižovatka silnic II/152 a II/408  
 Rozpočet: SO101a - H Křižovatka silnic II/152 a II/408

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
35	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	208,000	328,99	68 429,92
36	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	276,700	53,91	14 916,90
37	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	416,300	5,00	2 081,50
38	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH vš. odvozu a uložení betonové suš na skládku (poplatek viz pol. č.014102b), odstraněný kovový materiál (mříže, rámy) bude odvezen na skládku KSÚSV Jemnice (bez poplatku)	KUS	3,000	958,00	2 874,00
9			Ostatní konstrukce a práce				88 302,32

**Celkem:** 1 229 682,15

### SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** II/408\_K Jemnice - křižovatka s II/152 - Investor: Kraj Vysočina

**Objekt:** SO101 - H Křižovatka silnic II/152 a II408

**Rozpočet:** SO101b - H Křižovatka silnic II/152 a II408

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex s.r.o.

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 1 665 027,86 Kč

**Cena celková:** 1 665 027,86 Kč

**DPH:** 349 655,85 Kč

**Cena s daní:** 2 014 683,71 Kč

**Měrné jednotky:** M2

**Počet měrných jednotek:** 1 472,80

**Náklad na měrnou jednotku:** 1 130,52 Kč

**Vypracoval zadání:** ing. Neudert

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/408\_K Jemnice - křižovatka s II/152 - Investor: Kraj Vysočina  
 Objekt: SO101 - H Křižovatka silnic II/152 a II/408  
 Rozpočet: SO101b - H Křižovatka silnic II/152 a II/408

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014102a		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, kameny	T	800,176	5,00	4 000,88
2	014102b		POPLATKY ZA SKLÁDKU prostý beton	T	31,129	200,00	6 225,80
3	014102d		POPLATKY ZA SKLÁDKU žlívce	T	524,676	100,00	52 467,60
4	014201		POPLATKY ZA ZEMŇÍK zahrnuje cenu za nákup ornice ze zemníku	M3	81,300	160,00	13 008,00
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>75 702,28</b>
1			<b>Zemní práce</b>				
5	10935R		PŘESUN ZÁKLADNÍHO KAMENE zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, uschování po dobu stavby, příprava na výměnu pamětní desky dle položky rozpočtu 02991Rb(000 - VON) - odstranění původní pamětní desky, očištění základního kamene) vš. poplatek za uschování	KUS	2,000	5 880,00	11 760,00
6	11130		SEJMUTÍ DRNU sejmutí dřnu s odvozem na skládku - poplatek viz pol. č.014102a uložení viz pol. č. 17120	M2	427,900	33,44	14 308,98
7	113174		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 5KM vš. očištění, odvozu a uložení na skládku KSÚSV Jemnice bez poplatku beton lože uloženo na skládku - poplatek viz pol. č.014102b	M3	3,036	399,73	1 213,58
8	113328		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vš. odvozu a uložení na skládku - poplatek viz pol. č.014102a	M3	202,870	358,52	72 732,95
9	113338		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	228,120	661,44	150 887,69

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/408\_K Jemnice - křižovatka s II/152 - Investor: Kraj Vysočina  
 Objekt: SO101 - H Křižovatka silnic II/152 a II408  
 Rozpočet: SO101b - H Křižovatka silnic II/152 a II408

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vě. odvozu a uložení na skládku - poplatek viz pol. č.014102d				
10	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	278,000	71,16	19 782,48
			vě. odvozu a uložení - poplatek viz pol. č.014102b				
11	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	114,060	455,15	51 914,41
			vě. odvozu a uložení na skládku KSÚSV Jemnice, popř. z kapacitních důvodů KSÚSV Želetava, bez poplatku				
12	123734		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	177,680	168,67	29 969,29
			odvoz na mezideponii - uložení viz pol. č. 17120				
13	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	84,640	358,52	30 345,13
			vě. odvozu - poplatek viz pol. č.014102a uložení viz pol. č. 17120				
14	125734		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	177,680	168,67	29 969,29
15	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	81,300	184,50	14 999,85
			nakoupená omnice - poplatek za nákup viz pol. č.014201				
16	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	31,680	595,42	18 862,91
			vě. odvozu - poplatek viz pol. č.014102a uložení viz pol. č. 17120				
17	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	177,680	44,10	7 835,69
18	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	379,580	10,55	4 004,57
19	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	183,150	449,60	82 344,24
20	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	10,560	354,85	3 747,22
21	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	21,120	410,35	8 666,59
22	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 379,900	10,63	14 668,34
23	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	542,000	28,32	15 349,44
24	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	542,000	18,00	9 756,00
25	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	15,000	270,82	4 062,30
			ochrana Mariánského sloupu - porovnatelná položka				

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: II/408\_K Jemnice - křižovatka s II/152 - Investor: Kraj Vysočina  
 Objekt: SO101 - H Křižovatka silnic II/152 a II408  
 Rozpočet: SO101b - H Křižovatka silnic II/152 a II408

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				597 180,95
2			Základy				46 107,60
26	212635		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR I kompletní vč. lože a obsypu, výkopu rýhy, odvozu a uložení na skládku (poplatek viz pol. 6.014102a)	M	129,200	356,87	46 107,60
2			Základy				46 107,60
5			Komunikace				129 311,00
27	561431		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM SC C8/10 tl. 140mm	M2	637,000	203,00	129 311,00
28	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD tl. 180mm	M2	637,000	108,50	69 114,50
29	56334a		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD tl. 200mm	M2	175,600	126,30	22 178,28
30	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-EP 0,6kg/m2	M2	610,500	12,50	7 631,25
31	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EP 0,35 kg/m2	M2	1 221,000	10,50	12 820,50
32	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO11+ modif.	M2	610,500	200,00	122 100,00
33	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL16+ modif.	M2	610,500	263,00	160 561,50
34	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+	M2	610,500	190,00	115 995,00

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: II/408\_K Jemnice - křižovatka s II/152 - Investor: Kraj Vysočina  
 Objekt: SO101 - H Křižovatka silnic II/152 a II/408  
 Rozpočet: SO101b - H Křižovatka silnic II/152 a II/408

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
35	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC vč. cementového lože tl. 50mm	M2	26,500	4 237,45	112 292,43
36	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM vč. dodání a rozprostření materiálu pro lože	M2	175,600	290,00	50 924,00
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>					<b>802 928,46</b>
<b>8</b>		<b>Potrubí</b>					
37	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM vč. napojení do stávající stoky	M	17,600	286,71	5 046,10
38	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ kompletní, vč. mříže	KUS	6,000	7 087,36	42 524,16
39	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	3,000	2 414,52	7 243,56
<b>8</b>		<b>Potrubí</b>					<b>54 813,82</b>
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>					
40	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	203,500	328,99	66 949,47
41	91743		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ	M	28,200	655,01	18 471,28
42	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSŤÍ KOMPLETNÍCH vč. odvozu a uložení betonové suťi na skládku (poplatek viz pol. 6.014102b), odstraněný kovový materiál (mříže, rámy) bude odvezen na skládku KSÚSV Jemnice (bez poplatku)	KUS	3,000	958,00	2 874,00
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>					<b>88 294,75</b>

Celkem:

**1 665 027,86**

### SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** II/408\_K Jemnice - křižovatka s II/152 - Investor: Kraj Vysočina  
**Objekt:** SO102 - H Rekonstrukce silnice II/408  
**Rozpočet:** SO102 - H Rekonstrukce silnice II/408

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:** Pontex s.r.o.  
**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 7 979 875,71 Kč

**Cena celková:** 7 979 875,71 Kč

**DPH:** 1 675 773,90 Kč

**Cena s daní:** 9 655 649,61 Kč

**Měrné jednotky:** M2

**Počet měrných jednotek:** 1 472,80

**Náklad na měrnou jednotku:** 5 418,17 Kč

**Vypracoval zadání:** ing. Neudert

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**





**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: II/408\_K Jemnice - křižovatka s II/152 - Investor: Kraj Vysočina  
Objekt: SO102 - H Rekonstrukce silnice II/408  
Rozpočet: SO102 - H Rekonstrukce silnice II/408

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014102a		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, kameny	T	5 592,814	5,00	27 964,07
2	014102b		POPLATKY ZA SKLÁDKU prostý beton	T	86,000	200,00	17 200,00
3	014102c		POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton, předpjatý beton	T	6,750	250,00	1 687,50
4	014102d		POPLATKY ZA SKLÁDKU živice	T	988,678	100,00	98 867,80
5	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK zahrnuje cenu za nákup omíčky ze zemníku	M3	91,988	160,00	14 718,08
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>160 437,45</b>
1			<b>Zemní práce</b>				
6	11130		SEJMUTÍ DRNU sejmutí drnu s odvozem na skládku - poplatek viz pol. č.014102a uložení viz pol. č. 17120	M2	634,700	33,44	21 224,37
7	113174		ODSTRÁN KRYTÍ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 5KM vč. očištění, odvozu a uložení na skládku KSÚSV Jemnice bez poplatku beton lože uloženo na skládku - poplatek viz pol. č.014102b	M3	7,370	399,73	2 946,01
8	113328		ODSTRÁN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na skládku - poplatek viz pol. č.014102a	M3	644,790	358,52	231 170,11
9	113338		ODSTRÁN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na skládku - poplatek viz pol. č.014102d	M3	429,860	661,44	284 326,60
10	11336		ODSTRÁNĚNÍ PODKLADU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M3	2,700	937,58	2 531,47

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: II/408\_K Jemnice - křižovatka s II/152 - Investor: Kraj Vysočina  
 Objekt: SO102 - H Rekonstrukce silnice II/408  
 Rozpočet: SO102 - H Rekonstrukce silnice II/408

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM vč. odvozu a uložení - poplatek viz pol. č.014102b	M	732,300	71,16	52 110,47
12	113544		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM vč. odvozu a uložení - poplatek viz pol. č.014102a	M	309,000	95,81	29 605,29
13	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na skládku KSÚSV Jemnice, popř. z kapacitních důvodů KSÚSV Želetava, bez poplatku	M3	429,860	455,15	195 650,78
14	123738		ODKOP PRO ŠPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu - poplatek viz pol. č.014102a uložení viz pol. č. 17120	M3	1 928,915	358,52	691 554,61
15	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu - poplatek viz pol. č.014102a uložení viz pol. č. 17120	M3	69,840	595,42	41 584,13
16	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2 125,695	10,55	22 426,08
17	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 257,390	449,60	565 322,54
18	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypávka krajnice	M3	9,295	344,85	3 205,38
19	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	23,280	354,85	8 260,91
20	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	46,560	410,35	19 105,90
21	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	8 587,400	10,63	91 284,06
22	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	613,250	28,32	17 367,24
23	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	613,250	18,00	11 038,50
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>					<b>2 290 714,45</b>
<b>2</b>		<b>Základy</b>					
24	212635		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR I kompletní vč. lože a obsypu, výkopu rýhy, odvozu a uložení na skládku (poplatek viz pol. č.014102a)	M	1 050,340	356,87	374 834,84

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: II/408\_K Jemnice - křižovatka s II/152 - Investor: Kraj Vysočina  
Objekt: SO102 - H Rekonstrukce silnice II/408  
Rozpočet: SO102 - H Rekonstrukce silnice II/408

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2		Základy					374 834,84
4		Vodorovné konstrukce					
25	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	3,390	685,43	2 323,61
4		Vodorovné konstrukce					2 323,61
5		Komunikace					
26	561431		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM SC C8/10 tl. 140mm	M2	4 335,450	203,00	880 096,35
27	56331		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM ŠD 8/16 tl. 50mm	M2	74,800	37,15	2 778,82
28	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD tl. 150mm	M2	29,900	88,21	2 637,48
29	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD tl. min. 180mm	M2	4 377,200	108,50	474 926,20
30	56334a		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD tl 200mm	M2	74,800	126,30	9 447,24
31	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM nezpevněná krajnice šd tl. 0,15m	M2	53,625	99,79	5 351,24
32	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-EP 0,6kg/m2	M2	4 312,850	12,50	53 910,63
33	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EP 0,35 kg/m2	M2	8 606,395	10,50	90 367,15
34	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO11+ modif.	M2	4 292,830	200,00	858 566,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/408\_K Jemnice - křižovatka s II/152 - Investor: Kraj Vysočina  
Objekt: SO102 - H Rekonstrukce silnice II/408  
Rozpočet: SO102 - H Rekonstrukce silnice II/408

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
35	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL16+ modif.	M2	4 300,695	263,00	1 131 082,79
36	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+	M2	4 305,700	190,00	818 083,00
37	587206		PŘEDLÁZDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM vč. dodání a rozprostření materiálu pro lože	M2	821,100	290,00	238 119,00
38	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	89,600	50,00	4 480,00
5		Komunikace					4 569 845,90
8		Potrubí					
39	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM vč. napojení do stávající stoky	M	38,800	286,71	11 124,35
40	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ kompletní, vč. mříže	KUS	20,000	7 087,36	141 747,20
41	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	12,000	2 414,52	28 974,24
42	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	4,000	1 017,02	4 068,08
8		Potrubí					185 913,87
9		Ostatní konstrukce a práce					
43	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	1 051,900	328,99	346 064,58
44	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	89,600	53,91	4 830,34
45	935812		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	22,600	1 139,41	25 750,67
46	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSŤÍ KOMPLETNÍCH vč. odvozu a uložení betonové sutě na skládku (poplatek viz pol. 8.014102b), odstraněný kovový materiál (mříže, rámy) bude odvezen na skládku KSÚSV Jemnice (bez poplatku)	KUS	20,000	958,00	19 160,00



Firma: KRU

Strana: 6

3.6.1.6

Datum: 17.8.2016

Čas: 13:00:30

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/408\_K Jemnice - křižovatka s II/152 - Investor: Kraj Vysočina  
Objekt: SO102 - H Rekonstrukce silnice II/408  
Rozpočet: SO102 - H Rekonstrukce silnice II/408

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				395 805,59
<b>Celkem:</b>							<b>7 979 875,71</b>

### SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** II/408\_K Jemnice - křižovatka s II/152 - Investor: Kraj Vysočina  
**Objekt:** SO191 - H Trvalé dopravní značení  
**Rozpočet:** SO191\_K - H Trvalé dopravní značení

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:** Pontex s.r.o.  
**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 50 163,24 Kč

**Cena celková:** 50 163,24 Kč

**DPH:** 10 534,28 Kč

**Cena s daní:** 60 697,52 Kč

**Měrné jednotky:** KUS

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 50 163,24 Kč

**Vypracoval zadání:** ing. Neudert

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/408\_K Jemnice - křižovatka s II/152 - Investor: Kraj Vysočina  
Objekt: SO191 - H Trvalé dopravní značení  
Rozpočet: SO191\_K - H Trvalé dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ z pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem na okraji, vč. uchycení na sloupek	KUS	11,000	690,00	7 590,00
2	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ vč. odvozu a uložení na skládku KSÚSV Jemnice bez poplatku	KUS	9,000	200,00	1 800,00
3	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ vč. beton. patky	KUS	7,000	1 520,00	10 640,00
4	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ vč. odvozu a uložení na skládku KSÚSV Jemnice bez poplatku	KUS	5,000	300,00	1 500,00
5	915221		VODOR DOPRAVNÍ ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA provedení min. 3 měsíce po pokládce obrus. vrstvy	M2	75,701	240,00	18 168,24
6	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	2 990,000	3,50	10 465,00
9			Ostatní konstrukce a práce				50 163,24
<b>Celkem:</b>							<b>50 163,24</b>

### SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** II/408\_K Jemnice - křižovatka s II/152 - Investor: Kraj Vysočina  
**Objekt:** SO431 - V Úprava veřejného osvětlení  
**Rozpočet:** SO431 - V Úprava veřejného osvětlení

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 187 250,57 Kč

**Cena celková:** 187 250,57 Kč

**DPH:** 39 322,62 Kč

**Cena s daní:** 226 573,19 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 187 250,57 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/408\_K Jemnice - křižovatka s II/152 - Investor: Kraj Vysočina  
 Objekt: SO431 - V Úprava veřejného osvětlení  
 Rozpočet: SO431 - V Úprava veřejného osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU přebytečná zemina	M3	13,700	248,00	3 397,60
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				3 397,60
1			<b>Zemní práce</b>				
2	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM naložení a odvoz přebytečné zeminy	M3	13,700	223,86	3 066,88
3	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I jámy pro základy	M3	4,900	977,06	4 787,59
4	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I kabelová trasa	M3	21,710	435,28	9 449,93
5	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM přebytečná zemina	M3	13,700	72,12	988,04
6	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	12,910	171,93	2 219,62
1			<b>Zemní práce</b>				20 512,06
2			<b>Základy</b>				
7	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) základ stožárů VO, včetně pouzdra a chrániček na kabel beton C25/30 XF4	M3	4,900	3 263,40	15 990,66
2			<b>Základy</b>				15 990,66
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				
8	741157		SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ 6m, včetně stožárové svorkovnice	KUS	1,000	7 000,00	7 000,00
9	741157a		SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ	KUS	3,000	13 850,00	41 550,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/408\_K Jemnice - křižovatka s II/152 - Investor: Kraj Vysočina  
Objekt: SO431 - V Úprava veřejného osvětlení  
Rozpočet: SO431 - V Úprava veřejného osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	741917		10 m, včetně stožárové svorkovnice a výložníku DEMONT SLOUPŮ VZDUŠ VEDENÍ OCEL TRUBKOVÝCH demontáž stožárů VO (stožár, výložník, svítidlo, svorkovnice) včetně odvozu a uložení na skládku zajištěnou zhotovitelem, zhotovitel v ceně zohlední likvidaci, popř. možnost dalšího využití materiálu	KUS	3,000	3 500,00	10 500,00
11	742112		PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV AL DO KABELOVÉHO LOŽE kabel AYKY 4-Jx16 včetně pískového lože	M	137,550	125,00	17 193,75
12	742113		PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV AL DO CHRÁNIČKY kabel AYKY 4-Jx16 do chráničky	M	5,000	103,00	515,00
13	742124		PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE kabel CYKY 3-Jx1,5 do stožáru, včetně ukončení na svorkách	M	44,100	60,00	2 646,00
14	742512		UKONČENÍ KABEL SOUBORU KOCOVKOU DO 1KV ukončení kabelu nn na svorkách, do 4x16	KUS	8,000	70,00	560,00
15	742521		PROPOJENÍ KABEL SOUBORU SPOJKOU DO 1KV spojka 4x16	KUS	1,000	780,00	780,00
16	742633		KRYTÍ KABELŮ BETON DESKAMI ŠÍŘ 25CM deska nebo cihla	M	115,000	80,00	9 200,00
17	74271R		MĚŘENÍ KABELŮ výchozí revize	KPL	1,000	4 500,00	4 500,00
18	74291		DEMONTÁŽ KABELŮ N.N. včetně případných zemních prací, odvozu a uložení na skládku zajištěnou zhotovitelem, zhotovitel v ceně zohlední likvidaci, popř. možnost dalšího využití materiálu	M	115,000	200,00	23 000,00
19	74313		SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ svítidlo 150W sodíková výbojka	KUS	3,000	5 950,00	17 850,00
20	74313a		SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ	KUS	0,000	5 850,00	0,00



Firma: KRU

Strana: 4

3.6.1.6

Datum: 17.8.2016

Čas: 13:00:30

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/408\_K Jemnice - křižovatka s II/152 - Investor: Kraj Vysočina  
Objekt: SO431 - V Úprava veřejného osvětlení  
Rozpočet: SO431 - V Úprava veřejného osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			svítidlo 70W sodíková výbojka				
21	745511		UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI drát FeZn pr. 10 mm, včetně propojení na stáv. zemnicí soustavu	M	115,000	67,00	7 705,00
22	745512		UZEMŇOVACÍ VEDENÍ NA POVRCHU propojení strojeného zemiče a stožáru FeZn pr. 10 mm	M	6,000	190,00	1 140,00
7		Přidružená stavební výroba					144 139,75
8		Potrubí					
23	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM chránička plastová dvouplášťová 110/94 dodávka a montáž včetně utěsnění a protahovacího drátu	M	11,000	82,30	905,30
24	89952		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU podkladní beton C8/10	M3	0,150	2 568,02	385,20
25	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) beton C25/30-XA1	M3	0,600	3 200,00	1 920,00
8		Potrubí					3 210,50
<b>Celkem:</b>							<b>187 250,57</b>

### SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** II/408\_K Jemnice - křižovatka s II/152 - Investor: Kraj Vysočina

**Objekt:** SO501 - V Přeložka STL plynovodu

**Rozpočet:** SO501 - V Přeložka STL plynovodu

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 306 463,00 Kč

**Cena celková:** 306 463,00 Kč

**DPH:** 64 357,23 Kč

**Cena s daní:** 370 820,23 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 306 463,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 25.1.2016

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/408\_K Jemnice - křižovatka s II/152 - Investor: Kraj Vysočina  
Objekt: SO501 - V Přeložka STL plynovodu  
Rozpočet: SO501 - V Přeložka STL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	50,400	10,00	504,00
2	02950Rb		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY zajištění mimořádné kontroly těsnosti sítě, zajištění kontrolního měření koncentrace plynu	KPL	1,000	6 800,00	6 800,00
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				7 304,00
1			<b>Zemní práce</b>				
3	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM zemina z meziskládky do zásypu	M3	44,800	85,50	3 830,40
4	13273		HĽOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I Ponechá se pro zpětný zásyp provizorní trubky - 2x	M3	30,000	245,32	7 359,60
5	132731		HĽOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM vč.pažení zemina pro zásyp	M3	44,800	329,54	14 763,39
6	132738		HĽOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM vč.pažení přebytek zeminy na skládku	M3	28,000	635,42	17 791,76
7	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ skládka, meziskládka	M3	72,800	10,55	768,04
8	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM použije se z výkopu	M3	74,800	74,90	5 602,52
9	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ kopaný písek do vel.8 mm	M3	24,800	656,71	16 286,41
1			<b>Zemní práce</b>				66 402,12
4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/408\_K Jemnice - křižovatka s II/152 - Investor: Kraj Vysočina  
Objekt: SO501 - V Přeložka STL plynovodu  
Rozpočet: SO501 - V Přeložka STL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO kopaný písek do vel.8 mm	M3	5,600	700,95	3 925,32
4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>3 925,32</b>
8			<b>Potrubí</b>				
11	87314		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM Dočasná přeložka 1PE 32	M	60,000	160,00	9 600,00
12	87333		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM STL potrubí z trub PE 100, DN110, 1PE	M	56,000	640,00	35 840,00
13	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	56,000	35,00	1 960,00
14	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE žluté barvy	M	112,000	15,00	1 680,00
15	899321		DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE balonovací souprava + propoj	KUS	2,000	80 000,00	160 000,00
16	89942		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM adekvátní položka - přefiznutí stávajícího plynovodu DN 100	KUS	2,000	690,00	1 380,00
17	899631		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM	M	56,000	140,00	7 840,00
8			<b>Potrubí</b>				<b>218 300,00</b>
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
18	96931		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH dočasná přeložka 1PE 32 vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení	M	60,000	46,39	2 783,40
19	96932		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH stávající STL ocel DN100 vč. odvozu na místo určené investorem	M	56,000	58,36	3 268,16

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: II/408\_K Jemnice - křižovatka s II/152 - Investor: Kraj Vysočina  
Objekt: SO501 - V Přeložka STL plynovodu  
Rozpočet: SO501 - V Přeložka STL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	969434		PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM	M	56,000	80,00	4 480,00
9			Ostatní konstrukce a práce				10 531,56
<b>Celkem:</b>							<b>306 463,00</b>

### SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** II/408\_K Jemnice - křižovatka s II/152 - Investor: Kraj Vysočina  
**Objekt:** SO901 - V Dopravně-inženýrská opatření  
**Rozpočet:** SO901 - V Dopravně-inženýrská opatření

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:** Pontex s.r.o.  
**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 71 279,00 Kč

**Cena celková:** 71 279,00 Kč

**DPH:** 14 968,59 Kč

**Cena s daní:** 86 247,59 Kč

**Měrné jednotky:** KUS

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 71 279,00 Kč

**Vypracoval zadání:** ing. Neudert

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/408 K Jemnice - křižovatka s II/152 - Investor: Kraj Vysočina  
Objekt: SO901 - V Dopravně-inženýrská opatření  
Rozpočet: SO901 - V Dopravně-inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	91400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	14,000	30,00	420,00
2	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM kompletní, vč. sloupku a podkl. desek	KUS	28,000	100,00	2 800,00
3	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ kompletní, vč. sloupku a podkl. desek	KUS	28,000	100,00	2 800,00
4	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ kompletní, vč. sloupku a podkl. desek	KSDEN	1 386,000	7,00	9 702,00
5	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	M2	8,000	720,00	5 760,00
6	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2	8,000	80,00	640,00
7	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM vč. napájení z baterie a záložní baterie	KUS	2,000	50,00	100,00
8	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ vč. napájení z baterie a záložní baterie	KUS	2,000	50,00	100,00
9	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ vč. napájení z baterie a záložní baterie	KSDEN	63,000	15,00	945,00
10	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM vč. napájení z baterie a záložní baterie	KUS	3,000	150,00	450,00
11	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ vč. napájení z baterie a záložní baterie	KUS	3,000	150,00	450,00
12	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ vč. napájení z baterie a záložní baterie	KSDEN	126,000	65,00	8 190,00
13	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM kompletní, vč. napájení z baterie a záložní baterie	KUS	2,000	200,00	400,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/408\_K Jemnice - křižovatka s II/152 - Investor: Kraj Vysočina  
Objekt: SO901 - V Dopravně-inženýrská opatření  
Rozpočet: SO901 - V Dopravně-inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ kompletní, vč. napájení z baterie a záložní baterie	KUS	2,000	200,00	400,00
15	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ kompletní, vč. napájení z baterie a záložní baterie	KSDEN	63,000	390,00	24 570,00
16	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM kompletní, vč. sloupku a podkl. desek	KUS	1,000	100,00	100,00
17	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	100,00	100,00
18	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	63,000	8,00	504,00
19	916352		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM kompletní, vč. podkl. desek	KUS	47,000	50,00	2 350,00
20	916353		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ kompletní, vč. podkl. desek	KUS	47,000	50,00	2 350,00
21	916359		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ kompletní, vč. podkl. desek	KSDEN	1 358,000	6,00	8 148,00
9			Ostatní konstrukce a práce				71 279,00

Celkem:

71 279,00