

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

reg. č. sml. (zhotovitel): 1/2021
reg. č. sml. (objednatel): D100/14000/00078/21/00

ODBOR PRÁVNÍ A ORGANIZAČNÍ	
s. p. DIAMO	
SML. Č.	D100/14000/00078/21/02
SML. UID	0010003525
DNE	27. 7. 2022
JMÉNO	██████████

I. Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: ██████████
██████████

Zastoupený: ██████████ ředitelem státního podniku

Osoba oprávněná k jednání v rámci plnění předmětu smlouvy:
– ve věcech smluvních

██████████ náměstek pro techniku a služby o. z. Těžba a úprava uranu
Tel.: ██████████

– ve věcech technických

██████████ technický pracovník oddělení investic o. z. Těžba a úprava uranu
Tel.: ██████████

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem



1000062963

Zhotovitel: MISTAV-CL s.r.o.
Dubice 29, 470 01 Česká Lípa
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20337
IČO: 25485024 DIČ: CZ25485024, plátce DPH
Bankovní spojení: ██████████
██████████

Zastoupený: ██████████ jednatelem

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu smlouvy:
██████████
██████████

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na dále uvedených změnách smlouvy, podrobně specifikovaných v odst. 2 a 3 tohoto článku.
2. Předmět plnění dle čl. II odst. 1 smlouvy se poníží o neprovedené práce (méněpráce) a současně se rozšiřuje o provedení prací nutných k dokončení díla, zahrnujících provedení dodatečných stavebních prací nad rámec plnění specifikovaného projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací dodávek a služeb (vícepráce), vše v souladu s přílohami č. 1 až 4 tohoto dodatku, a to z důvodu skutečností zjištěných v průběhu provádění díla dle smlouvy.
3. Cena za plnění dle čl. II odst. 1 smlouvy, uvedená v čl. III odst. 1 smlouvy, se s ohledem na provedení méněprací a víceprací dle předchozího odstavce tohoto článku navyšuje o částku **661.311,82 Kč bez DPH** (slovy: šest set šedesát jedna tisíc tři sta jedenáct korun českých osmdesát dva haléřů) a čl. III odst. 1 smlouvy nově zní takto:

Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodou smluvních stran, a to ve výši:

36.471.728,74 Kč bez DPH

(slovy: třicet šest milionů čtyři sta sedmdesát jedna tisíc sedm set dvacet osm korun českých a sedmdesát čtyři haléřů bez DPH).

Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla dle této smlouvy.

K uvedené ceně bude připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Veškerá plnění realizovaná smluvními stranami v souladu se smlouvou ve znění tohoto dodatku před nabytím účinnosti tohoto dodatku se považují za plnění dle smlouvy ve znění tohoto dodatku, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v registru smluv bez dalších podmínek.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a po jednom obdrží každá smluvní strana.
5. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na tomto dodatku nemohou být nahrazeny mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem, tento je srozumitelný a určitý a nebyl ujednáán v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – Rekapitulace (2 strany)

Příloha č. 2: Položkový rozpočet (12 stran)

Příloha č. 3: Rekapitulace zm. listů – ZMĚNA č. 2 (2 strany)

Příloha č. 4: Soubor změnových listů č. 13 - 26 s přílohami (celkem 45 stran)

26-07-2022

Ve Stráži pod Ralskem dne


Za DIAMO, státní podnik:



ředitel státního podniku

V České Lípě dne ...14.7.2022

Za MISTAV-CL s.r.o.:



jedna



Příloha č. 1:

Položkový rozpočet – Rekapitulace

(celkem 2 samostatně číslované strany)

Položkový rozpočet - Rekapitulace

Zakázka: DIAMO - Přemístění ZBZS	
Místo: Stráž pod Ralskem	
Rozpočet: Změna č. 2 (Změnové listy č. 13 - 26)	
Objednatel:	DIAMO, s. p., IČ: 00002739 Máchova 201 DIČ: CZ00002740 47127 Stráž pod Ralskem
Projektant:	Agora - IČ: 40230155 architektu cký a stavební atelier s.r.o U Soudu 536/6a DIČ: CZ0230155 460 01 Liberec 2
Zhotovitel:	MISTAV-CL s.r.o. IČ: 25485024 Dubice 29 DIČ: CZ25485025 47001 Česká Lípa
Zpracovatel:	MISTAV-CL s.r.o. Dubice 29 Datum: 17.06.2022 47001 Česká Lípa
Rozpis ceny	
	Celkem
HSV	137 780,27 CZK
PSV	459 645,94 CZK
MON	63 885,61 CZK
Vedlejší náklady	0,00 CZK
Ostatní náklady	0,00 CZK
Cena celkem bez DPH	661 311,82 CZK
Rekapitulace dani	
Základ pro sníženou DPH	15 % 0,00 CZK
Snížená DPH	15 % 0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 % 661 311,82 CZK
Základní DPH	21 % 138 875,48 CZK
Zaokrouhlení	CZK
Cena celkem s DPH	800 187,30 CZK
<p style="text-align: center;">v <u>Stráži pod Ralskem</u> dne _____</p> <p style="text-align: center;">_____ Za zhotovitele</p> <p style="text-align: center;">_____ Za objednatele</p>	

Rekapitulace dílů rozpočtu

Popis	Typ dílu	Celk. bez DPH
Cena celkem		661 311,82
HSV - Práce a dodávky HSV		137 780,27
1 Zemní práce	HSV	-35 339,76
2 Základy, zvláštní zakládání	HSV	47 575,89
3 Svislé a kompletní konstrukce	HSV	658,00
4 Vodorovné konstrukce	HSV	-16 848,00
60 Úpravy povrchů, omítky	HSV	6 781,25
61 Úpravy povrchů vnitřní	HSV	9 559,30
62 Úpravy povrchů vnější	HSV	51 920,08
64 Výplně otvorů	HSV	6 264,30
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV	26 025,96
96 Bourání konstrukcí	HSV	166,00
97 Prorážení otvorů	HSV	9 085,62
99 Staveništní přesun hmot	HSV	31 931,63
PSV - Práce a dodávky PSV		459 645,94
713 Izolace tepelné	PSV	239 199,54
721 Vnitřní kanalizace	PSV	26 087,00
722 Vnitřní vodovod	PSV	6 797,00
725 Zařizovací předměty	PSV	12 005,40
728 VZT	PSV	84 700,00
730 Ústřední topení	PSV	39 563,00
732 Strojovny	PSV	71 919,00
766 Konstrukce truhlářské	PSV	-4 680,00
767 Konstrukce zámečnické	PSV	-16 764,00
784 Malby	PSV	819,00
MON - Montáže		63 885,61
M21 Elektromontáže	MON	62 573,11
M24 Montáže vzduchotechnických zař	MON	1 312,50

Vícepráce	Měněpráce
1 316 871,06	-655 559,24
237 374,51	-99 594,24
21 082,24	-56 422,00
47 575,89	0,00
658,00	0,00
0,00	-16 848,00
6 781,25	0,00
9 559,30	0,00
51 920,08	0,00
6 264,30	0,00
52 350,20	-26 324,24
166,00	0,00
9 085,62	0,00
31 931,63	0,00
718 386,94	-258 741,00
239 199,54	0,00
54 437,00	-28 350,00
58 442,00	-51 645,00
12 005,40	0,00
84 700,00	0,00
42 221,00	-2 658,00
108 342,00	-36 423,00
0,00	-4 680,00
118 221,00	-134 985,00
819,00	0,00
361 109,61	-297 224,00
359 797,11	-297 224,00
1 312,50	0,00

Příloha č. 2:

Položkový rozpočet

(celkem 12 samostatně číslovaných stran)

Položkový rozpočet

Zakázka:	DIAMO - Přemístění ZBZS	
Místo:	Stráž pod Ralskem	
Rozpočet:	Změna č. 2 (Změnové listy č. 13 - 26)	
Objednatel:	DIAMO, s. p., Máchova 201 47127 Stráž pod Ralskem	IČ: 00002739 DIČ: CZ00002740
Projektant:	████████████████████ ████████████████████ ████████████████████	IČ: 40230155 DIČ: CZ0230155
Zhotovitel:	MISTAV-CL s.r.o. Dubice 29 47001 Česká Lípa	IČ: 25485024 DIČ: CZ25485025
Zpracovatel:	MISTAV-CL s.r.o. Dubice 29 47001 Česká Lípa	Datum: 17.06.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Náklady soupisu celkem						661 311,82
HSV						137 780,27
Díl:	1	Zemní práce				-35 339,76
1	132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	████	████	████
	SO 001	SO 001 – KD9/B72 - Prohloubení základů u kabelového kanálu 22*0,6*1 1*0,5*1,2*2 součet		████		
2	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	████	████	████
	SO 001	SO 001 – KD9/B72 - Prohloubení základů u kabelového kanálu 14,4		████		
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	████	████	████
	SO 001	SO 001 – KD9/B72 - Prohloubení základů u kabelového kanálu 14,4		████		
4	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných, (staveništní meziskládka)	m3	████	████	████
	SO 001	SO 001 – KD9/B72 - Prohloubení základů u kabelového kanálu 14,4		████		
5	17610111201	Výplň šachty betonem	m3	████	████	████
	SO 001	SO 001 – KD10/B75 - Zalití šachty betonem odkryté v základovém pasu spodní části		████		

Vícepráce	Méněpráce
1 316 871,06	-655 559,24
237 374,51	-99 594,24
21 082,24	-56 422,00
8 985,60	0,00
3 945,60	0,00
663,84	0,00
1 015,20	0,00
6 472,00	0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	SO 001	1,0*1,0*1,6				
6	183111213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus			
	SO 002	SO 002 – KD22/B142 - Výsadba dřevin, péče o zeleň a hnojení nebudou zhotovitelem prováděny (objednatel zajistí v rámci údržby areálu CHÚ) Odpočet položky - SO 002 pol.č. 17				
7	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2			
	SO 002	SO 002 – KD22/B142 - Výsadba dřevin, péče o zeleň a hnojení nebudou zhotovitelem prováděny (objednatel zajistí v rámci údržby areálu CHÚ) Odpočet položky - SO 002 pol.č. 18				
8	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus			
	SO 002	SO 002 – KD22/B142 - Výsadba dřevin, péče o zeleň a hnojení nebudou zhotovitelem prováděny (objednatel zajistí v rámci údržby areálu CHÚ) Odpočet položky - SO 002 pol.č. 19				
9	026001R	tavolník Van Houttelův	kus			
	SO 002	SO 002 – KD22/B142 - Výsadba dřevin, péče o zeleň a hnojení nebudou zhotovitelem prováděny (objednatel zajistí v rámci údržby areálu CHÚ) Odpočet položky - SO 002 pol.č. 20				
10	026002R	dříšťál Thunbergův	kus			
	SO 002	SO 002 – KD22/B142 - Výsadba dřevin, péče o zeleň a hnojení nebudou zhotovitelem prováděny (objednatel zajistí v rámci údržby areálu CHÚ) Odpočet položky - SO 002 pol.č. 21				
11	185802112	Hnojení půdy vitahumem, kompostem nebo chlěvskou mrvou v rovině a svahu do 1:5	t			
	SO 002	SO 002 – KD22/B142 - Výsadba dřevin, péče o zeleň a hnojení nebudou zhotovitelem prováděny (objednatel zajistí v rámci údržby areálu CHÚ) Odpočet položky - SO 002 pol.č. 22				
12	251910.1	hnojivo Vitahum	kus			
	SO 002	SO 002 – KD22/B142 - Výsadba dřevin, péče o zeleň a hnojení nebudou zhotovitelem prováděny (objednatel zajistí v rámci údržby areálu CHÚ) Odpočet položky - SO 002 pol.č. 23				

Vícepráce	Méněpráce
0,00	-608,00
0,00	-2 964,00
0,00	-2 700,00
0,00	-2 100,00
0,00	-6 250,00
0,00	-3 800,00
0,00	-23 000,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
13	185804R	Péče o rostliny - zalévání (1x 1.rok, 2x 2.-5.rok), sekání trávníku 3x 1.rok), odplevelování, příp. hubení škůdců,	kpl			
SO 002 – KD22/B142 - Výsadba dřevin, péče o zeleň a hnojení nebudou zhotovitelem prováděny (objednatel zajistí v rámci údržby areálu CHÚ) Odpočet položky - SO 002 pol.č. 25						
SO 002						
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				
14	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t			
SO 001 – KD9/B69 - Výztuž základů nad kabelovým kolektorem 0,89*2*5*4/1000						
15	274321311R00	Železobeton základových pasů C 16/20	m3			
SO 001 – KD9/B72 - Prohloubení základů u kabelového kanálu						
16	274361411	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	t			
SO 001 – KD9/B72 - Prohloubení základů u kabelového kanálu 32/6*12,63*1,2/1000						
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
17	310236241RAA	Zazdivka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, vč. začištění	kus			
SO 308 – KD20/B 131 - výlevka odsávání změněno na střechu místo společného potrubí s						
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
18	4111250.1	Zpětná montáž ŽB stropních panelů ve střešním , plášt	m2			
SO082 - KD5/B28 - Se stropními panely se nehýbe						
19	9630125.1	Šetrné vybourání stropních panelů ze ŽB desek , tl do 140 mm	m3			
SO082 - KD5/B28 - Se stropními panely se nehýbe						
Díl:	60	Úpravy povrchů, omítky				
20	602021119RT5	Omítka jádrová Baumit Manu 2, zrno 2 mm, ručně, tloušťka vrstvy 20 mm	m2			
SO 308 – KD9/B73 - Osekání omítky pod obklady a nahražené novou omítkou						
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
21	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách,zčištění	m			
SO 082 – KD9/B68 - Změna trasy potrubí klimatizace prodloužení trasy o 5 metrů SO082 a SO308 - KD13/B101 - Chybí odkapy kondenzátu ze vzduchotechniky						
SO 082						
SO 082						
22	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách,zčištění	m			
SO001 – KD15/B111 Instalace panelu k docházkového systému						
SO 001 3						

Vícepráce	Méněpráce
0,00	-15 000,00
47 575,89	0,00
2 066,76	0,00
40 752,00	0,00
4 757,13	0,00
658,00	0,00
658,00	0,00
0,00	-16 848,00
0,00	-10 800,00
0,00	-6 048,00
6 781,25	0,00
6 781,25	0,00
9 559,30	0,00
4 750,00	0,00
712,50	0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
23	612100010RAA	Začištění stěn u oken včetně omítky a malby	m2			
		SO 082 12 x okno - 4 x 120 cm 1,2*0,2*12				
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
24	6222110.10	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polys, vč. systémových detailů a prvků, lišt	m2			
		SO082 - KD9/B67 - Zateplení římsy v celé délce z obou stran 2x 46 metrů SO 082 (12,05+20,8)*2*0,3				
25	28375909	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 30mm	m2			
		SO082 - KD9/B67 - Zateplení římsy v celé délce z obou stran 2x 46 metrů SO 082 19,71*1,1				
26	621531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm vč. penetrace vnějších podhledů	m2			
		SO 082 SO082 - KD9/B67 - Zateplení římsy v celé délce z obou stran 2x 46 metrů SO 082 SO082:19,71				
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
27	59217341R	Obrubník zahradní ABO 6-20 500/50/200 mm, přírodní chybějící v základním rozpočtu	kus			
		SO 002 Chybějící kusy v základním rozpočtu				
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				
28	954111206R00	SDK obklad ocel.portálů 3str., 1x RF	m2			
		SO 082 – KD9/B71 - Všechny průvlaky P3 a,b vč jednoho doplněného obalit SDK červený - 5 kusů, ze tří stran Montáž SDK okolo průvlaku (300,400,300 mm) a sloupků (150,200,150 mm)vč Al rohovek a zasádrování a vytmelení - délka portálů 5,8m, výška prům. 2,8m. Výmalba pouze kastlíku ve viditelné části výška 3 metry SO 082 P3a - 4 ks: 4*(5,80*(0,3+0,4+0,3)+2*(0,15+0,2+0,15)*2,8) SO 082 P3b - 1 ks: 1,50*(0,3+0,4+0,3)+2*(0,15+0,2+0,15)*2,8				
29	713511531.2	Protipožární obklad průvlaků P3a a P3b SK deskami s PO 15 min.	m2			
		SO 082 Odpočet původního řešená PP SDK obkladů - SO 082 ARS pol.č.155				
30	952901411R00	Vyčištění šachty, vyvezení do sutě	kpl	1,■■■		
		SO 001 SO 001 – KD10/B75 - Zaliti šachty betonem odkryté v základovém pasu spodní části				
31	954111202R00	SDK obklad kanalizačních svodů	m			
		SO 082 SO308 a SO082 – KD15/B102 - Doplnění kontrolních dvířek a opláštění svodů SDK				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
32	961044111R00	Vybourání otvoru v podlaze ke kanalizaci	m3			
		SO 082 SO082 a SO308 - KD13/B101 - Chybí odkapy kondenzátu ze vzduchotechniky				

Vícepráce	Měněpráce
4 096,80	0,00
51 920,08	0,00
22 311,72	0,00
6 330,85	0,00
23 277,51	0,00
6 264,30	0,00
6 264,30	0,00
52 350,20	-26 324,24
44 737,20	0,00
0,00	-26 324,24
899,00	0,00
6 714,00	0,00
166,00	0,00
166,00	0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	97	Prorážení otvorů				
33	974100020RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm	m			
	SO 082	SO 082 – KD9/B68 - Změna trasy potrubí klimatizace prodloužení trasy o 5 metrů SO082 a SO308 - KD13/B101 - Chybí odkapy kondenzátu ze vzduchotechniky				
34	974100020RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm	m			
	SO 001	SO001 – KD15/B111 Instalace panelu k docházkového systému 3				
35	978200010RA0	Otlučení vnitřních omítek stěn vápenocem. 100 %	m2			
	SO 308	SO 308 – KD9/B73 - Osekání omítky pod obklady a nahražené novou omítkou				
36	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot, do 50 m	t			
	SO 308	SO 308 – KD9/B73 - Osekání omítky pod obklady a nahražené novou omítkou				
37	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t			
	SO 308	SO 308 – KD9/B73 - Osekání omítky pod obklady a nahražené novou omítkou				
38	970051165RAA	Průraz střechou pro potrubí, osazení trubky, s komínkem	kpl			
	SO 001	SO 001 – KD20/B 131 - výlevka odsávání změněno na střechu místo společného potrubí s kuchyní				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
39	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t			
PSV		Práce a dodávky PSV				
Díl:	713	Izolace tepelné				
40	71313114110	Izolace polystyren XPS 50mm	m2			
	SO 001	SO 001 – KD9/B69 - Výztuž základů nad kabelovým kolektorem				
41	713111221RK4	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů, Jutafol N 140 speciál	m2			
	SO 308	SO308 – KD10/B80 - V podhledu je požadována tepelná izolace vatou 200 mm - není v rozpočtu				
42	713111121RT2	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2			
	SO 308	SO308 – KD10/B80 - V podhledu je požadována tepelná izolace vatou 200 mm - není v rozpočtu				

Vícepráce	Méněpráce
9 085,62	0,00
3 170,00	0,00
475,50	0,00
2 581,25	0,00
255,99	0,00
237,88	0,00
2 365,00	0,00
31 931,63	0,00
31 931,63	0,00
718 386,94	-258 741,00
239 199,54	0,00
555,00	0,00
32 187,48	0,00
60 722,48	0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
43	63151414.AR	Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 200 mm	m2			
		SO308 – KD10/B80 - V podhledu je požadována tepelná izolace vatou 200 mm - není v rozpočtu				
	SO 308	228,28*1,05				
44	28375912.1	deska EPS 150 grafitová tl. 120 mm, příplatek rozdílu ceny 80mm-120mm	m2			
	SO 001	SO001 – KD12/B12 - ve skladbě podlahy A1, A2, A3, A5 je uváděna tloušťka polystyrenu 120 mm, ovšem v rozpočtu podlahový polystyren je uváděn tl.80 mm				
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
45	76710.310	Montáž a dodávka komínku pro odvětrání kanalizace	kus			
	SO 001	SO001 – KD10/B81 - chybí 2 kusy komínků na odvětrávání kanalizace				
46	76710.311	Montáž a dodávka odvětrávací hlavice	kus			
	SO 082	SO082 – KD9/B67 - chybí 1 kus odvětrávací hlavice				
47	721170910RAA	Vysekání díry, vyříznutí trubky, zabetonování	kus			
	SO 082	SO082 a SO308 - KD13/B101 - Chybí odkapy kondenzátu ze vzduchotechniky				
48	721177412RAA	Potrubí připojovací D 40	m			
	SO 082	SO082 a SO308 - KD13/B101 - Chybí odkapy kondenzátu ze vzduchotechniky				
49	28654741R	Sífon podomítkový ke klim a vzt	kus			
	SO 082	SO082 a SO308 - KD13/B101 - Chybí odkapy kondenzátu ze vzduchotechniky				
50	7222541151	Požární příslušenství a armatury , hydrantové skříně vnitřní s výzbrojí D 19	soubor			
		SO082 - KD13/B99 - Nesoulad v zadání typu hydrantu				
51	722254151.1	Požární příslušenství a armatury , hydrantové skříně vnitřní s výzbrojí D 25	soubor			
		SO082 - KD13/B99 - Nesoulad v zadání typu hydrantu				
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
52	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN do 25	kus			
		SO001, 082, 308 – KD19/B 124 Specifikace vodovodních baterií více a méněpráce				
53	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár			
		SO001, 082, 308 – KD19/B 124 Specifikace vodovodních baterií více a méněpráce				
54	722232043.1	Baterie sprchová nástěnná 150mm	kus			
		SO001, 082, 308 – KD19/B 124 Specifikace vodovodních baterií více a méněpráce				
55	7325461	Sprchová hadicea sprška ruční	kus			
		SO001, 082, 308 – KD19/B 124 Specifikace vodovodních baterií více a méněpráce				
56	722232045.1	Sprchový držák pevný	kus			
		SO001, 082, 308 – KD19/B 124 Specifikace vodovodních baterií více a méněpráce				

Vícepráce	Méněpráce
93 001,27	0,00
52 733,31	0,00
54 437,00	-28 350,00
5 120,00	0,00
2 350,00	0,00
845,00	0,00
1 578,00	0,00
6 846,00	0,00
0,00	-28 350,00
37 698,00	0,00
58 442,00	-51 645,00
2 348,00	0,00
2 172,00	0,00
14 690,00	0,00
2 400,00	0,00
3 248,00	0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
57	725841330	Baterie sprchové podomítkové (zápustné) kompletní	kus			
		SO001, 082, 308 – KD19/B 124 Specifikace vodovodních baterií více a méněpráce				
58	721273153.12	Čistící kus PP DN 110 pro vnitřní dešťové svody	kus			
		SO001, 308 – KD19/B 125 ZTI připomínky ventily, baterie, topení				
59	722232046.1	Sífon 32 pračkový m.č. c13	kus			
		SO001, 308 – KD19/B 125 ZTI připomínky ventily, baterie, topení				
60	99872	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	kpl			
61		<u>D+M Soubor uzávěrů a závitových přechodů</u>	kpl			
		Soubor uzávěrů a závitových přechodů				
62	722230102	Armatury se dvěma závit ventily přímé G 3/4"	kus			
		Odpočet nerealizované položky SO 001 - ZTI pol.č.103				
63	722232061	Armatury se dvěma závit kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2"	kus			
		Odpočet nerealizované položky SO 001 - ZTI pol.č.109				
64	722232065	Armatury se dvěma závit kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 6/4"	kus			
		Odpočet nerealizované položky SO 001 - ZTI pol.č.110				
65	722240121	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 16	kus			
		Odpočet nerealizované položky SO 001 - ZTI pol.č.111				
66	722240125	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 40	kus			
		Odpočet nerealizované položky SO 001 - ZTI pol.č.112				
67	722240126	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 50	kus			
		Odpočet nerealizované položky SO 001 - ZTI pol.č.114				
Díl:	725	Zařizovací předměty				
68	725980113R00	Dvířka plastová 300 x 300 mm	kus			
	SO 082	SO308 a SO082 – KD15/B102 - Doplnění kontrolních dvířek				
69	342263513R00	Dvířka RDS 300x300 mm	kus			
	SO 082	SO308 a SO082 – KD15/B102 - Doplnění kontrolních dvířek				
Díl:	728	VZT				
70	728111111R00	Doplnění čidel a řídicí jednotky včetně oživení	kpl			
		SO308 - KD15/B105 - chybí ovládání vzduchotechniky ROZVADĚČ, Rozvodnice VE118, Jistič 2x, Napájecí zdroj Snímač přítomnosti IP44 2x, Snímač vlhkosti 2x, kabeláže Montáž a oživení snímačů, Programování ŘS VZT, zaškolení obsluhy, revize el. zařízení				

Vícepráce	Méněpráce
0,00	-42 000,00
2 928,00	0,00
664,00	0,00
995,00	0,00
28 997,00	0,00
0,00	-645,00
0,00	-635,00
0,00	-4 060,00
0,00	-305,00
0,00	-1 120,00
0,00	-2 880,00
12 005,40	0,00
3 455,40	0,00
8 550,00	0,00
84 700,00	0,00
84 700,00	0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	730	Ústřední vytápění				
71	735156122R00	Otopná tělesa SO 308 rozdíl zvýšení ceny	kpl			
	SO 308	SO308 jsou umístěna otopná tělesa, ve výkazu jsou u čtyřech těles jiné menší rozměry než dle PD - ve výkazu jsou 4x otop.těleso jednodeskové 600/400, dle PD 1x 600/500,2x 600/600,1x600/700				
72	734292724	D+M Soubor uzávěrů a závitových přechodů	kpl			
	SO 001	Soubor uzávěrů a závitových přechodů dle specifikace předložené zhotovitelem				
73	KKR50	Kulové kohouty regulační přímé vnitřní závit G ½	ks			
		Odpočet nerealizované položky SO 001 - 02 - Vytápění pol.č.34				
74	734292713	Kulové kohouty přímé vnitřní závit G ½	ks			
		Odpočet nerealizované položky SO 082 - 01 - Vytápění pol.č.35				
75	KKR50	Kulové kohouty regulační přímé vnitřní závit G ½	ks	1,000		
		Odpočet nerealizované položky SO 082 - 01 - Vytápění pol.č.37				
76	99873	Přesun hmot výšky do 6 m	kpl			
Díl:	732	Strojovny				
77	73221122511	Ohřivač stacionární zásobníkový Systherm AKU 800 P, schváleno investorem	soubor			
	SO 082	SO082 – KD10/B82 - Výkaz vytápění u objektu SO082 neobsahuje nepřímotopný zásobník teplé				
78	732219	Nepřímotopný zásobník v kotelně , 800l	kus			
	SO 082	SO 082 – KD10/B82 – Odpočet původního nepřímotopného zásobníku				
79	732294117	Elektrická topná jednotka šroubovací 6/4" o výkonu, 7,5 kW	soubor			
	SO 082	SO082 – KD10/B82 - Výkaz vytápění u objektu SO082 neobsahuje nepřímotopný zásobník teplé				
80	7322941181	Montáž elektrická topná jednotka šroubovací 6/4" , o výkonu 7,5 kW	soubor			
	SO 082	SO082 – KD10/B82 - Výkaz vytápění u objektu SO082 neobsahuje nepřímotopný zásobník teplé				
81	732	Zapojení výměňkové stanice DIAMO, elektromontáž	kpl			
	SO 082	SO082 – KD15/B109 - Zapojení výměňkové stanice dle upraveného stavu dle pokynů				
82	732	Zapojení výměňkové stanice DIAMO, materiály	kpl			
	SO 082	SO082 – KD15/B109 - Zapojení výměňkové stanice dle upraveného stavu dle pokynů				
83	732	Zapojení výměňkové stanice DIAMO, rozváděč R-TUV	kus			
	SO 082	SO082 – KD15/B109 - Zapojení výměňkové stanice dle upraveného stavu dle pokynů				
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
84	766641.300	Montáž a dodávka vnitřních parapetů š-80mm, , postforming vč. ocel. parapetních úhelníků	m			
		SO 082/B119 - Parapety změna _skladové prostory bez parapetů - 12 oken B01-B07 - -1,2*12				

Vícepráce	Méněpráce
42 221,00	-2 658,00
3 563,00	0,00
37 793,00	0,00
0,00	-1 003,00
0,00	-813,00
0,00	-842,00
865,00	0,00
108 342,00	-36 423,00
58 017,00	0,00
0,00	-36 423,00
11 754,00	0,00
2 644,00	0,00
19 349,00	0,00
7 258,00	0,00
9 320,00	0,00
0,00	-4 680,00
0,00	-4 680,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
85	76710.100	Doplnění bezpečnostních závor k sekčním , vratům - fotobuňky	kus			
	SO 082	SO001, SO082 – KD14/B107 Doplnění bezpečnostních závor k sekčním vratům z důvodu				
86	76710.100	Doplnění bezpečnostních závor k sekčním , vratům - fotobuňky	kus			
	SO 001	SO001, SO082 – KD14/B107 Doplnění bezpečnostních závor k sekčním vratům z důvodu				
87	76781	Přivětrávací mřížka v serverovně, 150x150	kpl			
	SO 082	SO082 – KD16/B 117 Přivětrávací mřížka v serverovně, Vybourání otvoru pr.150mm,Plastová trubka, zapění, začištění zednický do šuku,Plastová krytka zvenku se sítkou, uvnitř se zavírací žaluzii				
88	76710.302	Montáž a dodávka čistící rohože vel. 2000x2200mm , z	kus			
	SO 001	SO 001 Úprava čistících rohoží				
89	76710.304	Montáž a dodávka čistící rohože vel. 1800x1750mm, z	kus			
	SO 001	SO 001 Úprava čistících rohoží				
90	76710.305	Montáž a dodávka čistící rohože vel. 1500x500mm , z	kus			
	SO 001	SO 001 Úprava čistících rohoží				
91	76710.301	Montáž a dodávka čistící rohože vel. 2000x2000mm	kus			
	SO 001	SO 001 Úprava čistících rohoží				
92	76710.301	Montáž a dodávka čistící rohože vel. 1700x2000mm	kus			
	SO 001	SO 001 Úprava čistících rohoží				
93	76710.301	Montáž a dodávka čistící rohože vel. 1400x1000mm ,	kus			
	SO 001	SO 001 Úprava čistících rohoží				
94	76710.302	Montáž a dodávka čistící textilní rohože vel. ,	kus			
	SO 082	SO 082 Úprava čistících rohoží				
95	76710.304	Montáž a dodávka čistící textilní rohože vel. ,	kus			
	SO 082	SO 082 Úprava čistících rohoží				
96	76710.303	Montáž a dodávka čistící textilní rohože , 1300x2000mm	kus			
	SO 082	SO 082 Úprava čistících rohoží				
97	76710.303	Montáž a dodávka čistící textilní rohože vel. ,	kus			
	SO 082	SO 082 Úprava čistících rohoží				
98	76710.303	Montáž a dodávka čistící textilní rohože vel. ,	kus			
	SO 082	SO 082 Úprava čistících rohoží				
99	76710.302	Montáž a dodávka čistící textilní rohože vel. ,	kus			
	SO 308	SO 308 Úprava čistících rohoží				
100	76710.304	Montáž a dodávka čistící textilní rohože vel. ,	kus	1,■■■		
	SO 082	SO 082 Úprava čistících rohoží				
101	76710.306	Montáž a dodávka čistící textilní rohože vel. ,	kus			
	SO 082	SO 082 Úprava čistících rohoží				

Vícepráce	Méněpráce
118 221,00	-134 985,00
4 750,00	0,00
4 750,00	0,00
3 125,00	0,00
0,00	-12 500,00
0,00	-11 875,00
0,00	-7 580,00
2 640,00	0,00
2 357,00	0,00
29 500,00	0,00
0,00	-19 200,00
0,00	-7 600,00
3 508,00	0,00
4 146,00	0,00
24 740,00	0,00
0,00	-25 480,00
0,00	-14 300,00
2 550,00	0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
102	76710.306	Montáž a dodávka čisticí textilní rohože vel. ,	kus			
	SO 082	SO 082 Úprava čisticích rohoží				
103	76710.306	Montáž a dodávka čisticí textilní rohože vel. ,	kus			
	SO 082	SO 082 Úprava čisticích rohoží				
104	76710.308	Vertikální žaluzie textilní lamelové , vel. 1200x1700mm	kus			
	SO 082	SO 082 – KD21/B135 – Verikální žaluzie				
105	76710.312	Informačního systému, velikost tabulek cca 160x60	kus			
	SO 001	SO 001 – KD21/B136 – Hliníkové tabulky				
106	76710.300	Plastové mřížky větrací 300x150mm	kus			
	SO 308	SO 308 – KD21/B137 – Plastové větrací mřížky				
107	76710.307	Montáž a dodávka pisoárové mezistěny	kus			
	SO 082	SO 082 – KD19/B26 – pisoárové příčky				
108	76781	Dodávka a montáž větracích mřížek, venkovní	kus			
	SO 308	SO 308 Venkovní větrací mřížky v místnosti C 08 zámečnická dílna				
Díl:	784	Malby				
109	784191101R00	Základní penetrace pod malby na SDK površích, nových i opravovaných omítkách	m2			
	SO 082	SO 082 – KD9/B71 - Všechny průvlaky P3 a,b vč jednoho doplněného obalit SDK červený - 5 Montáž SDK okolo sloupu (300,400,300 mm) vč AI rohovek a zasádování a vytmelení - délka Výmalba pouze kastlíku ve viditelné části výška 3 metry - tzn. 30 metrů				
110	784195212R00	Dvojnásobné bílé malby ze směsi na omítaných, a i sádkartonových površích	m2			
	SO 082	SO 082 – KD9/B71 - Všechny průvlaky P3 a,b vč jednoho doplněného obalit SDK červený - 5 Montáž SDK okolo sloupu (300,400,300 mm) vč AI rohovek a zasádování a vytmelení - délka Výmalba pouze kastlíku ve viditelné části výška 3 metry - tzn. 30 metrů				
MON		Montáže				
Díl:	M21	Elektromontáže				
111	103541080	kabel CYKY 4Jx16	m			
	SO 082	SO082 – KD10/B78 - v místnosti kotelny zaveden dle projektu kabel požadavek TDS na výměnu silnějšího kabelu z důvodu nahřívacích patron				
112	103541082	Jistič 3/16A "B"	kus			
	SO 082	SO082 – KD10/B78 - v místnosti kotelny zaveden dle projektu kabel požadavek TDS na výměnu silnějšího kabelu z důvodu nahřívacích patron				
113	M21	Montáž	kpl			
	SO 082	SO082 – KD10/B78 - v místnosti kotelny zaveden dle projektu kabel požadavek TDS na výměnu silnějšího kabelu z důvodu nahřívacích patron				
114	210	Doplnění osvětlení manipulační plochy před garáží , Příprava kabeláže	kpl			
	SO 002	Venkovní prostory – KD15/B106 - Stožáry a osvětlení doplnit el.přívod				

Vícepráce	Méněpráce
12 370,00	0,00
9 560,00	0,00
0,00	-19 220,00
0,00	-10 400,00
0,00	-6 830,00
11 600,00	0,00
2 625,00	0,00
819,00	0,00
229,50	0,00
589,50	0,00
361 109,61	-297 224,00
359 797,11	-297 224,00
26 650,00	0,00
497,00	0,00
9 600,00	0,00
21 984,00	0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
115	211	Ovládání spouštění VZT SO 308	kpl			
	SO 308	SO308 - KD15/B105 - chybí ovládání vzduchotechniky Elektromontáže				
116	211	Vstupní prostor - kabeláž na propojení	kpl			
	SO 001	SO001 – KD15/B111 Instalace panelu k docházkového systému kabel UTP CAT 5 -100m,kabel CYKY-J 3x2,5 -50m,CY 4 zž- 50m,trubka PVC -50m krabice,zásuvka,jistič,				
117	211	Doplnění ovládacích kabelů	kpl			
	SO 082	SO001, SO082 – KD14/B107 Doplnění bezpečnostních závor k sekčním vratům z důvodu kabel SYKFY 5x2x0,5 - 320m,trubka PVC - 300m				
118	211	Komunikační a sílové kabely,kamery	kpl	1,0		
	SO 308	SO308 – KD6/B35 Doplnit přívod a napájení kamery pro snímání plochy a vrat kabel UTP CAT 6 - 249m,trubka PVC - 249m,kamera 3ks				
119	21016	D+M skříně RACK	kus			
	SO 082	SO 082 – KD17/B122 – Dodávka RACK dle požadavku				
120	21017	D+M ozvučení místní rozhlas	kpl			
	SO 082	SO 001, 082, 308 – KD17/B122 – Ozvučení místní rozhlas Kabeláž, reproduktory, ústředna vč.montáže				
121	21018	D+M optický kabel	kpl			
	SO 001	Propojení RACKu mezi TS32 a SO082				
122	092100229	Přívod optiky (vytýčení, výkop, pískování, HDPE, pokládka, zához, provizorní úprava terénu	m			
	SO 001	Propojení RACKu mezi TS32 a SO082				
123	340520400R	Materiál přívodu optiky (kabel, spojka, písek, HDPE , fólie)	kpl			
	SO 001	Propojení RACKu mezi TS32 a SO082				
124	340520400R	Přeložka VO (vytýčení / výkop / demont / pokládka / pískování / zához / provizorní úprava)	m			
	SO 001	SO 001_elektroinstalace silnoproud - realizováno DIAMO TÚU v předstihu - položka rozp.č.163				
125	340520400R	Materiál přeložky VO (kabel, spojka, písek, fólie)	kpl			
	SO 001	SO 001_elektroinstalace silnoproud - realizováno DIAMO TÚU v předstihu - položka rozp.č.164				
126	747009555	Systémový adresovatelný reproduktor se sirénou	kus	4,0		
		Odpočet položky SO 001 03-El.inst.slaboproud pol.č. 38 - neprováděno				
127	345311859R	Systémový adresovatelný reproduktor se sirénou	kus			
		Odpočet položky SO 001 03-El.inst.slaboproud pol.č. 39 - neprováděno				
128	747009555	Systémový adresovatelný reproduktor se sirénou	kus			
	SO082	Odpočet položky SO 082 03-El.inst.slaboproud pol.č. 41 - neprováděno				
129	345311859R	Systémový adresovatelný reproduktor se sirénou	kus			
	SO082	Odpočet položky SO 082 03-El.inst.slaboproud pol.č. 42 - neprováděno				

Vícepráce	Méněpráce
5 878,00	0,00
21 814,00	0,00
27 050,00	0,00
22 377,00	0,00
14 750,00	0,00
97 011,00	0,00
80 214,00	0,00
0,00	-25 800,00
0,00	-15 000,00
0,00	-17 920,00
0,00	-18 000,00
0,00	-5 096,00
0,00	-51 324,00
0,00	-3 822,00
0,00	-38 493,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
130	747009555	Systémový adresovatelný reproduktor se sirénou	kus			
		Odpočet položky SO 308 03-El.inst.slaboproud pol.č. 16 - neprováděno				
131	345311859R	Systémový adresovatelný reproduktor se sirénou	kus	2,000	-5 100,00	
		Odpočet položky SO 308 03-El.inst.slaboproud pol.č. 17 - neprováděno				
132		D+M Čidlo kouře - autonomní - soubor	kpl			
		Čidlo kouře - autonomní - doplnění 7 ks dle PBRS				
133		D+M Audiotelefon	kpl	1,000		
		SO 082 03-El.inst.slaboproud - Audiotelefon dle specifikace zhotovitele				
134	747004600	Telefonní přístroj - komunikátor s tlačítkem uvolnění	kus			
	SO 001	Odpočet položky SO 001 03-El.inst.slaboproud pol.č. 40 - neprováděno				
135	345311410R	Telefonní přístroj - komunikátor s tlačítkem uvolnění	kus			
	SO 001	Odpočet položky SO 001 03-El.inst.slaboproud pol.č. 41 - neprováděno				
136	747004460	El.zámek	kus			
	SO 001	Odpočet položky SO 001 03-El.inst.slaboproud pol.č. 42 - neprováděno				
137	345312410R	El.zámek	kus	1,000		
	SO 001	Odpočet položky SO 001 03-El.inst.slaboproud pol.č. 43 - neprováděno				
138	747004900	Zvonkové tablo - domácí komunikátor - 8 tlačítek s	kus			
	SO 001	Odpočet položky SO 001 03-El.inst.slaboproud pol.č. 44 - neprováděno				
139	345312270R	Zvonkové tablo - domácí komunikátor - 8 tlačítek s	kus	1,000		
	SO 001	Odpočet položky SO 001 03-El.inst.slaboproud pol.č. 45 - neprováděno				
140	747004600	Telefonní přístroj - komunikátor s tlačítkem uvolnění	kus			
	SO082	Odpočet položky SO 02 03-El.inst.slaboproud pol.č. 45 - neprováděno				
141	345311410R	Telefonní přístroj - komunikátor s tlačítkem uvolnění	kus			
	SO082	Odpočet položky SO 02 03-El.inst.slaboproud pol.č. 46 - neprováděno				
142	747004460	El.zámek	kus			
	SO082	Odpočet položky SO 02 03-El.inst.slaboproud pol.č. 47 - neprováděno				
143	345312410R	El.zámek	kus			
	SO082	Odpočet položky SO 02 03-El.inst.slaboproud pol.č. 48 - neprováděno				
144	747004900	Zvonkové tablo - domácí komunikátor - 2 tlačítka s	kus			
	SO082	Odpočet položky SO 02 03-El.inst.slaboproud pol.č. 49 - neprováděno				
145	345312270R	Zvonkové tablo - domácí komunikátor - 2 tlačítka s	kus			
	SO082	Odpočet položky SO 02 03-El.inst.slaboproud pol.č. 50 - neprováděno				
146	747004908	Anténa DVBT2/data vč. konstrukce FeZn vč. přepětové	kus			
	SO 001	Odpočet položky SO 001 03-El.inst.slaboproud pol.č. 46 - neprováděno				
147	345282270R	Anténa DVBT2/data vč. konstrukce FeZn vč. přepětové ochrany "D"	kus			
	SO 001	Odpočet položky SO 001 03-El.inst.slaboproud pol.č. 47 - neprováděno				
148		D+M Ovládací pult - sdružený	kpl			
	SO 082	Ovládací pult dle specifikace DIAMO - požadavek ZBZS.				
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zař				
149	721176103R00	Potrubí HT D 50 x 1,8 mm	m			
	SO 082	SO 082 – KD9/B68 - Změna trasy potrubí klimatizace prodloužení trasy o 5 metrů				

Vícepráce	Méněpráce
0,00	-2 548,00
0,00	-10 200,00
10 937,50	0,00
11 937,50	0,00
0,00	-3 952,00
0,00	-30 992,00
0,00	-1 144,00
0,00	-2 067,00
0,00	-2 912,00
0,00	-7 400,00
0,00	-988,00
0,00	-7 748,00
0,00	-1 144,00
0,00	-2 067,00
0,00	-2 912,00
0,00	-29 549,00
0,00	-3 224,00
0,00	-12 922,00
9 097,11	0,00
1 312,50	0,00
1 312,50	0,00

Příloha č. 3:

Rekapitulace zm. listů – ZMĚNA č. 2

(celkem 2 samostatně číslované strany)

Rekapitulace změnových listů - ZMĚNA Č. 2

Zakázka: DIAMO - Přemístění ZBZS
 Místo: Stráž pod Ralskem
 Rozpočet: Rozpočet - ZMĚNA č. 2
 Přílohy: Změnové listy č. 13 - 26

Zm.L.č.	Pol. rozp.	Kap. specif.	Ozn. Rozpočtu	Popis více nebo méně prací	VÍCEPRÁCE [Kč]	MÉNĚPRÁCE [Kč]	SALDO [Kč]	Poznámka
ZL 13	PR 13	T1	Změnový list č. 13	SO 001 změna spodní stavby	102 043,76	0,00	102 043,76	Objekt SO 001 - stavební část - (vícepráce) - změna rozsahu prací - provedení nezbytných víceprací na základě odkrytého stavu po provedení výkopových prací - stupňovitě prohloubení základové spáry zákl.pasu cca o 1 m podél podzemního energokanálu pod středovou nosnou stěnou části SO 001 u SO 308.
ZL 14	PR 14	T2	Změnový list č. 14	Zateplovací systém	51 920,08	0,00	51 920,08	Objekt SO 082 - stavební část - (vícepráce) - změna rozsahu prací - provedení zateplení čela přesahu střešy (filmy) k zamezení vzniku tepelného mostu a poruch vrchních vrstev fasády.
ZL 15	PR 15	T3	Změnový list č. 15	Podlahy	52 733,31	0,00	52 733,31	Objekt SO 001 - stavební část - (vícepráce) - změna rozsahu prací - oprava chyby soupisu prací. V souladu s PD provedena vrstva podlahového polystyrenu tl. 120 mm, soupisem prací chybně vykázána tl. 80mm.
ZL 16	PR 16	T4	Změnový list č. 16	VS a zásobník TV	145 089,00	-36 423,00	108 666,00	Objekt SO 082 - Elektroinstalace-silnoproud a Vytápění - (vícepráce a méněpráce) - změna rozsahu prací , změna pecifikace. Změna specifikace ohřivače / zásobníku TV na provedení pro doplňkový elektroohřev, instalace elektroohřevu, elektroinstalace - přívod napájení, rozvody pro připojení elektroohřevu. Změna uplatněná z důvodu v PD nezhledněné potřebě zajištění náhradního ohřevu teplé vody při nepřetržitém provozu ZBZS po dobu odstávek příp. poruch napájení objektu - horkovodu.
ZL 17	PR 17	T5	Změnový list č. 17	Ovládání vrat, vnitřní kamery a docházkový systém	91 026,11	0,00	91 026,11	Objekt SO 001, SO 082 a SO 308 - část Elektroinstalace - slaboproud, Elektroinstalace - silnoproud - (vícepráce) - změna rozsahu prací. SO 001 - terminál elektronické evidence přítomnosti na pracovišti - nebylo zohledněno v PD ani soupisu prací. SO 001 a SO 082 - doplnění ovládání garážových vrat z dispečerského pracoviště (SO 082 m.č.B.17). Instalace infrastruktury pro napojení na areálový dohledový systém. Sdružený ovládací pult na Dispečinku (SO 082 m.č.B.17).
ZL 18	PR 18	T6	Změnový list č. 18	RACK a optický kabel	94 964,00	-40 800,00	54 164,00	Objekt SO 001, SO 082 - část Elektroinstalace- slaboproud, Elektroinstalace- silnoproud - (vícepráce, méněpráce) - změna technické specifikace skříňového datového rozvaděče (RACK s vybavením), změna řešení připojení objektu k datové podnikové síti optickým kabelem (změna rozsahu prací, změna tech. řešení). V průběhu realizace stavby zjištěno nekompletní resp. technicky nevhodné řešení.
ZL 19	PR 19	T7	Změnový list č. 19	Venkovní úpravy	28 248,30	0,00	28 248,30	Objekt SO 002, SO 082 - část stavební, část Elektroinstalace - silnoproud - (vícepráce) - změna rozsahu prací. Bude doplněno 133 ks zahradních obrubníků dl. 0,5m, které nejsou vykázány soupisem prací - chyba soupisu prací. Bude provedeno položení 60 m napájecího vodiče vč. PE chráničky a příprava pro připojení v rozvaděči SO 082 vč. ovládání z dispečerského pracoviště v SO082 m.č. B.17.
ZL 20	PR 20	T8	Změnový list č. 20	Vytápění	42 221,00	-2 658,00	39 563,00	Objekt SO 001, SO 082, SO 308 - část Vytápění - (vícepráce, méněpráce) - změna rozsahu prací, změna technické specifikace. SO 308, část Vytápění - odstranění nesouladu technické specifikace radiátorů ÚT mezi PD a soupisem prací. Rozvody ÚT ve všech objektech - doplnění úsekových uzávěrů pro zlepšení funkčnosti a provozní bezpečnosti systému ÚT při poruchách nebo poškození rozvodů.

Zm.L.č.	Pol. rozp.	Kap. specif.	Ozn. Rozpočtu	Popis více nebo méně prací	VÍCEPRÁCE [Kč]	MÉNĚPRÁCE [Kč]	SALDO [Kč]	Poznámka
ZL 21	PR 21	T9	Změnový list č. 21	ZTI - voda a kanalizace	122 277,50	-79 995,00	42 282,50	Objekt SO 001, SO 082, SO 308 - část ZTI - (vícepráce, méněpráce) - změna rozsahu prací, změna technické specifikace. Kanalizace vnitřní - doplnění přípojovacích potrubí pro kondenzát z ventilačních potrubí a klima jednotek vč. zednických prací. Hydranty - změna technické specifikace hydrantových skříní v souladu s PBRŠ - chyba PD a soupisu prací. Rozvody pitné a požární vody ve všech objektech - doplnění úsekových uzávěrů pro zlepšení funkčnosti a provozní bezpečnosti vnitřního vodovodního systému při poruchách nebo poškození rozvodů, nahrazení podomítkových baterií nástěnnými pro zajištění hospodárné údržby a oprav při provozu - zjištěné nedostatky PD a soupisu prací .
ZL 22	PR 22	T10	Změnový list č. 22	Ostatní stavební konstrukce a práce	122 674,17	-192 433,00	-69 758,83	Objekt SO 001, SO 082, SO 308 - stavební část - (vícepráce, méněpráce) - změna rozsahu prací, změna technického řešení. V rámci změnového listu vjmuty z plnění zhotovitele práce, které nebudou realizovány. Na všech objektech změno řešení a specifikace čistících podlahových zón (rohoží) a úprava plošného rozsahu rohoží, doplněny venkovních rohoží před vstupy do objektů, další drobné dodávky a práce.
ZL 23	PR 23	T11	Změnový list č. 23	Sadové úpravy	0,00	-56 422,00	-56 422,00	Objekt SO 002 Venkovní úpravy - (méněpráce) - změna rozsahu prací. Vybrané součásti venkovních sadových úprav, výsadba dřevin (keřů) a následná péče o zeleň nebudou prováděny a budou vjmuty z plnění zhotovitele. Péče o plochy zeleně a případná výsadba dřevin budou zajištěny v rámci provozu a údržby zeleně v rámci celého podnikového areálu.
ZL 24	PR 24	T12	Změnový list č. 24	SDK + TIZ - změny sádkartonových podhledů a jejich zateplení	250 186,83	-26 324,24	223 862,59	Objekt SO 082, SO 308 - stavební část - (vícepráce, méněpráce) - změna rozsahu prací. Doplnění sádkartonových podhledů v SO 308 o tepelné izolace z minerální vaty a doplnění parotěsných zábran v souladu s PD - chyba soupisu prací - plnění nebylo zahrnuto v soupisu prací. Změna rozsahu protipožárních obkladů ocelových nosných rámu P3a (4kusy, dle soupisu prací 3 kusy) a P3b (1kus) v souvislosti s úpravou technického řešení ocelových rámu (součást předchozích změnových listů) - původní rozsah technické řešení dle soupisu prací odečten a nahrazen v celém rozsahu novým řešením.
ZL 25	PR 25	T13	Změnový list č. 25	Vnitřní rozhlas a slaboproudé rozvody	119 886,00	-220 504,00	-100 618,00	Objekt SO 001, SO 082, SO 308 - část Elektroinstalace - slaboproud - (vícepráce, méněpráce) - změna rozsahu prací, změna technického řešení. Změna technického řešení vnitřního objektového a závodního rozhlasu oproti PD na 2 paralelní nezávislé systémy. Změna rozsahu a technického řešení vnitřního hlasového komunikačního zařízení - omezení rozsahu oproti PD. Změna rozsahu TV rozvodů. Změna rozsahu instalace protipožárních zařízení - rozšíření počtu instalovaných autonomních požárních hlásičů v souladu s požárně bezpečnostním řešením stavby - odstranění chyby soupisu prací.
ZL 26	PR 26	T14	Změnový list č. 26	Vzduchotechnika	93 601,00	0,00	93 601,00	Objekt SO 001, SO 308 - část vzduchotechnika - (vícepráce) - změna rozsahu prací, změna specifikace. SO 001 - změna odvětrání m.č. A.18 - vyvedení nad střechu vč. zednických prací a odvodu kondenzátu do kanalizace. SO 308 - doplnění vzduchotechnické jednotky s rekuperací o systém snímacích čidel v odvětrávaných prostorách včetně řídicí jednotky pro zajištění efektivního provozu vzduchotechniky ve vztahu k hygienickým požadavkům a nepravidelným provozním nárokům v odvětrávaných prostorách.
CELKEM					1 316 871,06	-655 559,24	661 311,82	

Příloha č. 4:

Změnové listy č.13–26 s přílohami

(celkem 45 samostatně číslovaných stran)

Změnový list č. 13

SO 001 změna spodní stavby

Zhotovitel : MISTAV - CL s. r. o. Dubice 29, 470 01 Česká Lípa IČO 25485024		Objednatel: DIAMO, státní podnik Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem IČO 00002739	
Stavba / název díla:		Přemístění ZBZS	
Smlouvy o dílo: Dodatek č. 1 SoD		č.reg. zhot. 1/2021	č.reg. obj. D100/14000/00078/21/00 č.reg. obj. D100/14000/00078/21/01
Změnu žádá : objednatel	Funkce, jméno, podpis : 	Datum :	Strany příloh: 1 strana
		1 0 -03- 2022	
I. Návrh změny			
Čeho se změna týká (popis / název a číslo výkresu): Objekt SO 001 - stavební část - (vícepráce) - změna rozsahu prací - provedení nezbytných víceprací na základě odkrytého stavu po provedení výkopových prací - stupňovité prohloubení základové spáry zákl.pasu cca o 1 m podél podzemního energokanálu pod středovou nosnou stěnou části SO 001 u SO 308.			
Návrh změny na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele: Návrh změny podává objednatel.			
Popis prací, které budou souviset se změnou: V místě základové spáry střední nosné stěny SO 001 (část sousedící s SO 308) ověřena při výkopu hloubka stropu energokanálu. Aktivní zóna pod základy zasahuje stěnu a strop energokanálu, dohodnuto stupňovité prohloubení základové spáry zákl.pasu vedle energokanálu o 0,5 až 1,5 m (prům. 1,0 m). Dále v místě základového pasu SO 001 u SO 082 odkryta nezasypaná revizní šachta zrušené kanalizace - dohodnuto částečné odbourání a zabetonování RŠ a následně provedení základového pasu, základové pasy v místě přechodu přes energokanál budou vyztuženy - oproti PD dovytžit.			
Ovlivnění ceny (+) nebo (-) - odhad zhotovitel:			
ANO	Měněpráce	(-)	-
ANO	Vícepráce	(+)	102 043,76
	CELKEM		102 043,76
Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : NE - bez dopadu do harmonogramu.			
Vyjádření zhotovitele:			
Jméno / funkce : objednatel	Vyjádření: Souhlasím.	Datum: 23-06-2022	Podpis:
Vyjádření autorského dozoru (AD) / projektanta :			
Jméno / funkce : hlavní inženýr projektu	Vyjádření: Souhlasím	Datum: 28-06-2022	
Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS) / osoby oprávněné k jednání ve věcech technických :			
Jméno / funkce : tech.pracovník IV - odd.inv. a spr.maj.	Vyjádření: Souhlasím.	Datum: 24-06-2022	
Vyjádření objednatele / osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních :			
Jméno / funkce : náměstek pro techniku a služby	Vyjádření: Souhlasím	Datum: 24-06-2022	

II. Provedení změny

Provedení práce:

Provedeno dne :

Konečná cena:

Kč bez DPH

Vyjádření zhotovitele:

Jméno / funkce :

[redacted]
[redacted]

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS) / osoby oprávněné k jednání ve věcech technických :

Jméno / funkce :

[redacted]
tech.pracovník IV - odd.inv. a spr.maj.

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele / osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních :

Jméno / funkce :

[redacted]
náměstek pro techniku a služby

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Položkový rozpočet - ZMĚNA č. 2

S:	Přemístění ZBZS
O:	Stráž pod Ralskem
R:	Změnový list č. 13
C:	SO 001 změna spodní stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Náklady sčupisu celkem						102 043,76
HSV		Práce a dodávky HSV				101 488,76
Díl:	1	Zemní práce				21 082,24
1	132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3			
	SO 001	SO 001 – KD9/B72 - Prohloubení základů u kabelového kanálu 22*0,6*1 1*0,5*1,2*2 součet				
2	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3			
	SO 001	SO 001 – KD9/B72 - Prohloubení základů u kabelového kanálu				
3	162201102R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3			
	SO 001	SO 001 – KD9/B72 - Prohloubení základů u kabelového kanálu 14,4				
4	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných, (staveništní meziskládka)	m3			
	SO 001	SO 001 – KD9/B72 - Prohloubení základů u kabelového kanálu 14,4				
5	17610111201	Výplň šachty betonem	m3			
	SO 001	SO 001 – KD10/B75 - Zalití šachty betonem odkryté v základovém pasu spodní části 1,0*1,0*1,6				
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				
14	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t			
	SO 001	SO 001 – KD9/B69 - Výztuž základů nad kabelovým kolektorem 0,89*2*5*4/1000				
15	274321311R00	Železobeton základových pasů C 16/20	m3			
	SO 001	SO 001 – KD9/B72 - Prohloubení základů u kabelového kanálu				
16	274361411	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	t			
	SO 001	SO 001 – KD9/B72 - Prohloubení základů u kabelového kanálu 32/6*12,63*1,2/1000				
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				
30	952901411R00	Vyčištění šachty,vyvezení do sutě	kpl			
	SO 001	SO 001 – KD10/B75 - Zalití šachty betonem odkryté v základovém pasu spodní části				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
39	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t			
PSV		Práce a dodávky PSV				
Díl:	713	Izolace tepelné				
40	71313114110	Izolace polystyren XPS 50mm	m2			
	SO 001	SO 001 – KD9/B69 - Výztuž základů nad kabelovým kolektorem				

Změnový list č. 14

Zateplovací systém

Zhotovitel : MISTAV - CL s. r. o. Dubice 29, 470 01 Česká Lípa IČO 25485024		Objednatel: DIAMO, státní podnik Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem IČO 00002739	
Stavba / název díla: Přemístění ZBZS			
Smlouvy o dílo: č.reg. zhot. 1/2021 Dodatek č. 1 SoD		č.reg. obj. D100/14000/00078/21/00 č.reg. obj. D100/14000/00078/21/01	
Změnu žádá : objednatel	Funkce, jméno, podpis [redacted] [redacted]	Datum : 20-05-2022	Strany příloh: 1 strana
I. Návrh změny			
Čeho se změna týká (popis / název a číslo výkresu): Objekt SO 082 - stavební část - (vícepráce) - změna rozsahu prací - provedení zateplení čela přesahu střechy (řimsy) k zamezení vzniku tepelného mostu a poruch vrchních vrstev fasády.			
Návrh změny na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele: Návrh změny podává objednatel.			
Popis prací, které budou souviset se změnou: Po celé délce přesahu střechy (řimsy) nižších částí střechy bude na čela řimsy doplněn zateplovací systém z fasádního polystyrenu s kotvením do střešních panelů. Provedením tohoto zateplovacího systému dojde k zamezení vzniku tepelného mostu v oblasti kraje střechy a sjednocení podkladních vrstev bude zamezeno vzniku poruch vrchních vrstev fasády oproti původnímu řešení dle PD.			
Ovlivnění ceny (+) nebo (-) - odhad zhotovitel:			
ANO	Méněpráce	(-)	-
ANO	Vícepráce	(+)	51 920,08
	CELKEM		51 920,08
Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : NE - bez dopadu do harmonogramu.			
Vyjádření zhotovitele:			
Jméno / funkce : [redacted] jednatel	Vyjádření: Souhlasím.	Datum: 23-06-2022	[redacted]
Vyjádření autorského dozoru (AD) / projektanta :			
Jméno / funkce : [redacted] hlavní inženýr projektu	Vyjádření: Souhlasím	Datum: 28-06-2022	[redacted]
Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS) / osoby oprávněné k jednání ve věcech technických :			
Jméno / funkce : [redacted] tech.pracovník IV - odd.inv. a spr.maj.	Vyjádření: Souhlasím.	Datum: 24-06-2022	[redacted]
Vyjádření objednatele / osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních :			
Jméno / funkce : [redacted] náměstek pro techniku a služby	Vyjádření: Souhlasím	Datum: 24-06-2022	[redacted]

II. Provedení změny

Provedení práce:

Provedeno dne :

Konečná cena:

Kč bez DPH

Vyjádření zhotovitele:

Jméno / funkce :

[redacted]
jednatel

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS) / osoby oprávněné k jednání ve věcech technických :

Jméno / funkce :

[redacted]
tech.pracovník IV - odd.inv. a spr.maj.

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele / osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních :

Jméno / funkce :

[redacted]
náměstek pro techniku a služby

Vyjádření:

Datum:

Podpis:






Položkový rozpočet - ZMĚNA č. 2

S:	Přemístění ZBZS
O:	Stráž pod Ralskem
R:	Změnový list č. 14
C:	Zateplovací systém

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Náklady soupisu celkem						51 920,08
HSV		Práce a dodávky HSV				51 920,08
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				51 920,08
24	6222110.10	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polys, vč. systémových detailů a prvků, lišt	m2			
	SO 082	SO082 - KD9/B67 - Zateplení římsy v celé délce z obou stran 2x 46 metrů (12,05+20,8)*2*0,3				
25	28375909	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 30mm	m2			
	SO 082	SO082 - KD9/B67 - Zateplení římsy v celé délce z obou stran 2x 46 metrů 19,71*1,1				
26	621531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm vč. penetrace vnějších pohledů	m2			
	SO 082	SO082 - KD9/B67 - Zateplení římsy v celé délce z obou stran 2x 46 metrů				
	SO 082	SO082:19,71				

Změnový list č. 15

Podlahy

Zhotovitel : MISTAV - CL s. r. o. Dubice 29, 470 01 Česká Lípa IČO 25485024		Objednatel: DIAMO, státní podnik Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem IČO 00002739		
Stavba / název díla:		Přemístění ZBZS		
Smlouvy o dílo:		č.reg. zhot. 1/2021	č.reg. obj. D100/14000/00078/21/00	
Dodatek č. 1 SoD		č.reg. obj. D100/14000/00078/21/01		
Změnu žádá : objednatel	Funkce, jméno, podpis : 	Datum :	Strany příloh:	
		20-05-2022	1 strana	
I. Návrh změny				
Čeho se změna týká (popis / název a číslo výkresu): Objekt SO 001 - stavební část - (vícepráce) - změna rozsahu prací - oprava chyby soupisu prací. V souladu s PD provedena vrstva podlahového polystyrenu tl. 120 mm, soupisem prací chybně vykázána tl. 80mm.				
Návrh změny na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele: Návrh změny podává objednatel.				
Popis prací, které budou souviset se změnou: V souladu s PD provedena vrstva podlahového polystyrenu tl. 120 mm.				
Ovlivnění ceny (+) nebo (-) - odhad zhotovitel:				
ANO	Méněpráce	(-)	-	
ANO	Vícepráce	(+)	52 733,31	
	CELKEM		52 733,31	
Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : NE - bez dopadu do harmonogramu.				
Vyjádření zhotovitele:				
Jméno / funkce :  jednatel	Vyjádření: Souhlasím.	Datum: 23-06-2022		
Vyjádření autorského dozoru (AD) / projektanta :				
Jméno / funkce :  hlavní inženýr projektu	Vyjádření: Souhlasím	Datum: 28-06-2022		
Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS) / osoby oprávněné k jednání ve věcech technických				
Jméno / funkce :  tech.pracovník IV - odd.inv. a spr.maj.	Vyjádření: Souhlasím.	Datum: 24-06-2022		
Vyjádření objednatele / osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních :				
Jméno / funkce :  náměstek pro techniku a služby	Vyjádření: Souhlasím	Datum: 24-06-2022		

II. Provedení změny			
Provedení práce:			
Provedeno dne :		Konečná cena:	KČ bez DPH
Vyjádření zhotovitele:			
Jméno / funkce : [redacted] jednatel	Vyjádření:	Datum:	Podpis:
Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS) / osoby oprávněné k jednání ve věcech technických :			
Jméno / funkce : [redacted] tech.pracovník IV - odd.inv. a spr.maj.	Vyjádření:	Datum:	Podpis:
Vyjádření objednatele / osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních :			
Jméno / funkce : [redacted] náměstek pro techniku a služby	Vyjádření:	Datum:	Podpis:

Položkový rozpočet - ZMĚNA č. 2	
S:	Přemístění ZBZS
O:	Stráž pod Ralskem
R:	Změnový list č. 15
C:	Podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Náklady soupisu celkem						52 733,31
PSV		Práce a dodávky PSV				52 733,31
Díl:	713	Izolace tepelné				52 733,31
44	28375912.1	deska EPS 150 grafitová tl. 120 mm, příplatek rozdílu ceny 80mm-120mm	m2			52 733,31
SO 001		SO001 – KD12/B12 - ve skladbě podlahy A1, A2, A3, A5 je uváděna tloušťka polystyrenu 120 mm, ovšem v rozpočtu podlahový polystyren je uváděn tl.80 mm				

II. Provedení změny

Provedení práce:

Provedeno dne :

Konečná cena:

Kč bez DPH

Vyjádření zhotovitele:

Jméno / funkce :

[REDACTED]

jednatel

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS) / osoby oprávněné k jednání ve věcech technických :

Jméno / funkce :

[REDACTED]

tech.pracovník IV - odd.inv. a spr.maj.

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele / osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních :

Jméno / funkce :

[REDACTED]

náměstek pro technickou a služby

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Položkový rozpočet - ZMĚNA č. 2

S:	Přemístění ZBZS
O:	Stráž pod Ralskem
R:	Změnový list č. 16
C:	VS a zásobník TV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Náklady soupisu celkem						108 666,00
PSV		Práce a dodávky PSV				██████████
Díl:	732	Strojovny				██████████
77	73221122511	Ohřivač stacionární zásobníkový Systherm AKU 800 P, schváleno investorem	soubor		██████████	██████████
	SO 082	SO082 – KD10/B82 - Výkaz vytápění u objektu SO082 neobsahuje nepřímotopný zásobník teplé				
78	732219	Nepřímotopný zásobník v kotelně , 800l	kus		██████████	██████████
	SO 082	SO 082 – KD10/B82 – Odpočet původního nepřímotopného zásobníku				
79	732294117	Elektrická topná jednotka šroubovací 6/4" o výkonu, 7,5 kW	soubor		██████████	██████████
	SO 082	SO082 – KD10/B82 - Výkaz vytápění u objektu SO082 neobsahuje nepřímotopný zásobník teplé				
80	7322941181	Montáž elektrická topná jednotka šroubovací 6/4" , o výkonu 7,5 kW	soubor		██████████	██████████
	SO 082	SO082 – KD10/B82 - Výkaz vytápění u objektu SO082 neobsahuje nepřímotopný zásobník teplé				
81	732	Zapojení výměňkové stanice DIAMO, elektromontáž	kpl		██████████	██████████
	SO 082	SO082 – KD15/B109 - Zapojení výměňkové stanice dle upraveného stavu dle pokynů investora				
82	732	Zapojení výměňkové stanice DIAMO, materiály	kpl		██████████	██████████
	SO 082	SO082 – KD15/B109 - Zapojení výměňkové stanice dle upraveného stavu dle pokynů investora				
83	732	Zapojení výměňkové stanice DIAMO, rozváděč R-TUV	kus		██████████	██████████
	SO 082	SO082 – KD15/B109 - Zapojení výměňkové stanice dle upraveného stavu dle pokynů investora				
MON		Montáže				██████████
Díl:	M21	Elektromontáže				██████████
111	103541080	kabel CYKY 4Jx16	m		██████████	██████████
	SO 082	SO082 – KD10/B78 - v místnosti kotelny zaveden dle projektu kabel požadavek TDS na výměnu				
112	103541082	Jistič 3/16A "B"	kus		██████████	██████████
	SO 082	SO082 – KD10/B78 - v místnosti kotelny zaveden dle projektu kabel požadavek TDS na výměnu				
113	M21	Montáž	kpl	1,000	██████████	██████████
	SO 082	SO082 – KD10/B78 - v místnosti kotelny zaveden dle projektu kabel požadavek TDS na výměnu				

Změnový list č. 17

Ovládání vrat, vnitřní kamery a docházkový systém

Zhotovitel : MISTAV - CL s. r. o. Dubice 29, 470 01 Česká Lípa IČO 25485024		Objednatel: DIAMO, státní podnik Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem IČO 00002739													
Stavba / název díla: Přemístění ZBZS															
Smlouvy o dílo: č.reg. zhot. 1/2021 Dodatek č. 1 SoD		č.reg. obj. D100/14000/00078/21/00 č.reg. obj. D100/14000/00078/21/01													
Změnu žádá : objednatel	Funkce, jméno, po ██████████ ██████████	20 -05- 2022	Strany příloh: 1 strana												
I. Návrh změny															
Čeho se změna týká (popis / název a číslo výkresu): Objekt SO 001, SO 082 a SO 308 - část Elektroinstalace - slaboproud, Elektroinstalace - silnoproud - (vícepráce) - změna rozsahu prací. SO 001 - terminál elektronické evidence přítomnosti na pracovišti - nebylo zohledněno v PD ani soupisu prací. SO 001 a SO 082 - doplnění ovládání garážových vrat z dispečerského pracoviště (SO 082 m.č.B.17). Instalace infrastruktury pro napojení na areálový dohledový systém. Sdružený ovládací pult na Dispečinku (SO 082 m.č.B.17).															
Návrh změny na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele: Návrh změny podává objednatel.															
Popis prací, které budou souviset se změnou: Docházkový systém - instalace terminálu podnikového docházkového systému s napájením z objektového rozvaděče a datovým připojením v SO 082 m.č. B19. Ovládání garážových vrat - doplnění elektroinstalace pro ovládání garážových vrat z dispečerského pracoviště (SO 082 m.č.B.17) včetně doplnění výbavy vrat o systémové bezpečnostní prvky a kabelové trasy. Dohledová infrastruktura - provedení datových a napájecích vedení pro instalaci 3 kusů přehledových kamer (na všech objektech). Ovládací pult - dodávka a montáž sdruženého ovládacího pultu včetně elektroinstalčních prací a zprovoznění.															
Ovlivnění ceny (+) nebo (-) - odhad zhotovitel: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">ANO</td> <td style="width: 35%;">Méněpráce</td> <td style="width: 15%;">(-)</td> <td style="width: 35%; text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>ANO</td> <td>Vícepráce</td> <td>(+)</td> <td style="text-align: right;">91 026,11</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CELKEM</td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">91 026,11</td> </tr> </table>				ANO	Méněpráce	(-)	-	ANO	Vícepráce	(+)	91 026,11		CELKEM		91 026,11
ANO	Méněpráce	(-)	-												
ANO	Vícepráce	(+)	91 026,11												
	CELKEM		91 026,11												
Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : NE - bez dopadu do harmonogramu.															
Vyjádření zhotovitele:															
Jméno / funkce : ██████████ jednatel	Vyjádření: Souhlasím.	Datum: 23 -06- 2022													
Vyjádření autorského dozoru (AD) / projektanta :															
Jméno / funkce : ██████████ hlavní inženýr projektu	Vyjádření: Souhlasím	Datum: 28 -06- 2022													
Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS) / osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:															
Jméno / funkce : ██████████ tech.pracovník IV - odd.inv. a spr.maj.	Vyjádření: Souhlasím.	Datum: 24 -06- 2022													
Vyjádření objednatele / osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních :															
Jméno / funkce : ██████████ náměstek pro techniku a služby	Vyjádření: Souhlasím.	Datum: 24 -06- 2022													

II. Provedení změny

Provedení práce:

Provedeno dne :

Konečná cena:

Kč bez DPH

Vyjádření zhotovitele:

Jméno / funkce :

[REDACTED]

jednatel

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS) / osoby oprávněné k jednání ve věcech technických :

Jméno / funkce :

[REDACTED]

tech.pracovník IV - odd.inv. a spr.maj.

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele / osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních :

Jméno / funkce :

[REDACTED]

náměstek pro techniku a služby

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Položkový rozpočet - ZMĚNA č. 2

S:	Přemístění ZBZS
O:	Stráž pod Ralskem
R:	Změnový list č. 17
C:	Ovládání vrat, vnitřní kamery a docházkový systém

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Náklady soupisu celkem						91 026,11
HSV		Práce a dodávky HSV				
Díl:	61	Upřesnění vnitřní				
22	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, zčištění	m			
SO 001		SO001 – KD15/B111 Instalace panelu k docházkového systému				
		3				
Díl:	97	Prorážení otvorů				
34	974100020RA0	Výsekáání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm	m			
SO 001		SO001 – KD15/B111 Instalace panelu k docházkového systému				
		3				
PSV		Práce a dodávky PSV				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
85	76710.100	Doplnění bezpečnostních závor k sekčním , vratům - fotobuňky	kus			
SO 082		SO001, SO082 – KD14/B107 Doplnění bezpečnostních závor k sekčním vratům z důvodu centrálního				
86	76710.100	Doplnění bezpečnostních závor k sekčním , vratům - fotobuňky	kus			
SO 001		SO001, SO082 – KD14/B107 Doplnění bezpečnostních závor k sekčním vratům z důvodu centrálního				
MON		Montáže				
Díl:	M21	Elektromontáže				
116	211	Vstupní prostor - kabeláž na propojení	kpl			
SO 001		SO001 – KD15/B111 Instalace panelu k docházkového systému kabel UTP CAT 5 -100m,kabel CYKY-J 3x2,5 -50m,CY 4 zž- 50m,trubka PVC -50m krabice,zásuvka,jistič,				
117	211	Doplnění ovládacích kabelů	kpl			
SO 082		SO001, SO082 – KD14/B107 Doplnění bezpečnostních závor k sekčním vratům z důvodu centrálního kabel SYKFY 5x2x0,5 - 320m,trubka PVC - 300m				
118	211	Komunikační a síťové kabely,kamery	kpl			
SO 308		SO308 – KD6/B35 Doplnit přívod a napájení kamery pro snímání plochy a vrat kabel UTP CAT 6 - 249m,trubka PVC - 249m,kamera 3ks				
148		D+M Ovládací pult - sdružený	kpl			
SO 082		Ovládací pult dle specikace DIAMO - požadavek ZBZS.				

II. Provedení změny

Provedení práce:

Provedeno dne :

Konečná cena:

Kč bez DPH

Vyjádření zhotovitele:

Jméno / funkce :

[redacted]
jednatel

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS) / osoby oprávněné k jednání ve věcech technických :

Jméno / funkce :

[redacted]
tech.pracovník IV - odd.inv. a spr.maj.

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele / osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních :

Jméno / funkce :

[redacted]
náměstek pro techniku a služby

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Položkový rozpočet - ZMĚNA č. 2	
S:	Přemístění ZBZS
O:	Stráž pod Ralskem
R:	Změnový list č. 18
C:	RACK a optický kabel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Náklady soupisu celkem						54 164,00
MON		Montáže				54 164,00
Díl:	M21	Elektromontáže				54 164,00
119	21016	D+M skříně RACK	kus			
	SO 082	SO 082 – KD17/B122 – Dodávka RACK dle požadavku				
121	21018	D+M optický kabel	kpl			
	SO 001	Propojení RACKu mezi TS32 a SO082				
122	092100229	Přívod optiky (výtýčení, výkop, pískování, HDPE, pokládka, zához, provizorní úprava terénu	m			
	SO 001	Propojení RACKu mezi TS32 a SO082				
123	340520400R	Materiál přívodu optiky (kabel, spojka, písek, HDPE , fólie)	kpl			
	SO 001	Propojení RACKu mezi TS32 a SO082				

Změnový list č. 19

Venkovní úpravy

Zhotovitel : MISTAV - CL s. r. o. Dubice 29, 470 01 Česká Lípa IČO 25485024		Objednatel: DIAMO, státní podnik Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem IČO 00002739	
Stavba / název díla: Přemístění ZBZS			
Smlouvy o dílo: č.reg. zhot. 1/2021 Dodatek č. 1 SoD		č.reg. obj. D100/14000/00078/21/00 č.reg. obj. D100/14000/00078/21/01	
Změnu žádá : objednatel	Funkce, jméno, podpis [redacted] [redacted]	Datum : 20-05-2022	Strany příloh: 1 strana
I. Návrh změny			
Čeho se změna týká (popis / název a číslo výkresu): Objekt SO 002, SO 082 - část stavební, část Elektroinstalace - silnoproud - (vícepráce) - změna rozsahu prací. Bude doplněno 133 ks zahradních obrubníků dl. 0,5m, které nejsou vykázány soupisem prací - chyba soupisu prací. Bude provedeno položení 60 m napájecího vodiče vč. PE chráničky a příprava pro připojení v rozvaděči SO 082 vč. ovládání z dispečerského pracoviště v SO082 m.č. B.17.			
Návrh změny na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele: Návrh změny podává objednatel.			
Popis prací, které budou souviset se změnou: Obrubníky - pouze dodávka chybějícího nevykazaného materiálu. Přívod elektro - vnitřní elektroinstalační práce, vně objektu uložen vodič v chráničce do výkopu s přechodem pod konstrukčním souvrstvím venkovních zpevněných ploch s ukončení v místě budou zatravněné plochy - bude upřesněno při vlastní realizaci. Práce budou provedeny jako příprava pro následné doplnění venkovního osvětlení zpevněných ploch, jehož umístění bude upřesněno na základě provozních požadavků po zahájení provozu objektu.			
Ovlivnění ceny (+) nebo (-) - odhad zhotovitel:			
ANO	Měněpráce	(-)	-
ANO	Vícepráce	(+)	28 248,30
	CELKEM		28 248,30
Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : NE - bez dopadu do harmonogramu.			
Vyjádření zhotovitele:			
Jméno / funkce : [redacted] jednatel	Vyjádření: Souhlasím.	Datum: 23-06-2022	
Vyjádření autorského dozoru (AD) / projektanta :			
Jméno / funkce : [redacted] hlavní inženýr projektu	Vyjádření: Souhlasím.	Datum: 28.6.	
Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS) / osoby oprávněné k jednání ve věcech technických			
Jméno / funkce : [redacted] tech.pracovník IV - odd.mv. a spr.maj.	Vyjádření: Souhlasím.	Datum: 24-06-2022	
Vyjádření objednatele / osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních :			
Jméno / funkce : [redacted] náměstek pro techniku a služby	Vyjádření: Souhlasím.	Datum: 24-06-2022	

II. Provedení změny

Provedení práce:

Provedeno dne :

Konečná cena:

Kč bez DPH

Vyjádření zhotovitele:

Jméno / funkce :

[redacted]
jednatel

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS) / osoby oprávněné k jednání ve věcech technických :

Jméno / funkce :

[redacted]
tech.pracovník IV - odd.inv. a spr.maj.

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele / osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních :

Jméno / funkce :

[redacted]
náměstek pro techniku a služby

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Položkový rozpočet - ZMĚNA č. 2

S:	Přemístění ZBZS
O:	Stráž pod Ralskem
R:	Změnový list č. 19
C:	Venkovní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Náklady soupisu celkem						28 248,30
HSV		Práce a dodávky HSV				6 264,30
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
27	59217341R	Obrubník zahradní ABO 6-20 500/50/200 mm, přírodní chybějící v základním rozpočtu	kus			
SO 002		Chybějící kusy v základním rozpočtu				
MON		Montáže				21 984,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
114	210	Doplnění osvětlení manipulační plochy před garáží , Příprava kabeláže	kpl			
SO 002		Venkovní prostory – KD15/B106 - Stožáry a osvětlení doplnit el.přívod				

Změnový list č. 20

Vytápění

Zhotovitel: MISTAV - CL s. r. o. Dubice 29, 470 01 Česká Lípa IČO 25485024		Objednatel: DIAMO, státní podnik Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem IČO 00002739	
Stavba / název díla: Přemístění ZBZS			
Smlouvy o dílo: č.reg. zhot. 1/2021 Dodatek č. 1 SoD		č.reg. obj. D100/14000/00078/21/00 č.reg. obj. D100/14000/00078/21/01	
Změnu žádá: objednatel	Funkce, jméno, [redacted]	Datum: 20-05-2022	Strany příloh: 1 strana
I. Návrh změny			
Čeho se změna týká (popis / název a číslo) [redacted] Objekt SO 001, SO 082, SO 308 - část Vytápění - (vícepráce, méněpráce) - změna rozsahu prací, změna technické specifikace. SO 308, část Vytápění - odstranění nesouladu technické specifikace radiátorů ÚT mezi PD a soupisem prací. Rozvody ÚT ve všech objektech - doplnění úsekových uzávěrů pro zlepšení funkčnosti a provozní bezpečnosti systému ÚT při poruchách nebo poškození rozvodů.			
Návrh změny na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele: Návrh změny podává objednatel.			
Popis prací, které budou souviset se změnou: Radiátory - pouze změna technických paramterů jednotlivých radiátorů - rozsah montážních prací beze změny. Rozvody ÚT - uzávěry - na vnitřních rozvodech budou na jednotlivých větví nad rámec PD doplněny úsekové uzávěry na přivodním i vratném potrubí (kulové kouhouty příslušných dimenzí vč. závitových přechodů na potrubí) - celkem 28 kusů armatur.			
Ovlivnění ceny (+) nebo (-) - odhad zhotovitel:			
ANO	Méněpráce	(-)	2 658,00
ANO	Vícepráce	(+)	42 221,00
	CELKEM		39 563,00
Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-): NE - bez dopadu do harmonogramu.			
Vyjádření zhotovitele:			
Jméno / funkce: [redacted] jednatel	Vyjádření: Souhlasím.	Datum: 23-06-2022	[redacted]
Vyjádření autorského dozoru (AD) / projektanta:			
Jméno / funkce: [redacted] hlavní inženýr projektu	Vyjádření: Souhlasím	Datum: 28.6.	[redacted]
Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS) / osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:			
Jméno / funkce: [redacted] tech.pracovník IV - odd.inv. a spr.maj.	Vyjádření: Souhlasím.	Datum: 24-06-2022	[redacted]
Vyjádření objednatele / osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:			
Jméno / funkce: [redacted] náměstek pro techniku a služby	Vyjádření: Souhlasím	Datum: 24-06-2022	[redacted]

II. Provedení změny			
Provedení práce:			
Provedeno dne :		Konečná cena:	KČ bez DPH
Vyjádření zhotovitele:			
Jméno / funkce : [redacted] jednatel	Vyjádření:	Datum:	Podpis:
Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS) / osoby oprávněné k jednání ve věcech technických :			
Jméno / funkce : [redacted] tech.pracovník IV - odd.inv. a spr.maj.	Vyjádření:	Datum:	Podpis:
Vyjádření objednatele / osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních :			
Jméno / funkce : [redacted] náměstek pro techniku a služby	Vyjádření:	Datum:	Podpis:

Položkový rozpočet - ZMĚNA č. 2

S:	Přemístění ZBZS
O:	Stráž pod Ralskem
R:	Změnový list č. 20
C:	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Náklady soupisu celkem						39 563,00
PSV		Práce a dodávky PSV				
Díl:	730	Ústřední vytápění				
71	735156122R00	Otopná tělesa SO 308 rozdíl zvýšení ceny	kpl			
	SO 308	SO308 jsou umístěna otopná tělesa, ve výkazu jsou u čtyřech těles jiné menší rozměry než dle PD - ve				
72	734292724	D+M Soubor uzávěrů a závitových přechodů	kpl			
	SO 001	Soubor uzávěrů a závitových přechodů dle specifikace předložené zhotovitelem				
73	KKR50	Kulové kohouty regulační přímé vnitřní závit G ½	ks			
		Odpočet nerealizované položky SO 001 - 02 - Vytápění pol.č.34				
74	734292713	Kulové kohouty přímé vnitřní závit G ½	ks			
		Odpočet nerealizované položky SO 082 - 01 - Vytápění pol.č.35				
75	KKR50	Kulové kohouty regulační přímé vnitřní závit G ½	ks			
		Odpočet nerealizované položky SO 082 - 01 - Vytápění pol.č.37				
76	99873	Přesun hmot výšky do 6 m	kpl			

Změnový list č. 21

ZTI - voda a kanalizace

Zhotovitel : MISTAV - CL s. r. o. Dubice 29, 470 01 Česká Lípa IČO 25485024		Objednatel: DIAMO, státní podnik Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem IČO 00002739	
Stavba / název díla: Přemístění ZBZS			
Smlouvy o dílo: č.reg. zhot. 1/2021 Dodatek č. 1 SoD		č.reg. obj. D100/14000/00078/21/00 č.reg. obj. D100/14000/00078/21/01	
Změnu žádá : objednatel	Funkce, jméno, podpis [redacted]	Datum : 20-05-2022	Strany příloh: 2 strany
I. Návrh změny			
Čeho se změna týká (popis / název a číslo výkres [redacted] Objekt SO 001, SO 082, SO 308 - část ZTI - (vícepráce, méněpráce) - změna rozsahu prací, změna technické specifikace. Kanalizace vnitřní - doplnění přípojovacích potrubí pro kondenzát z ventilačních potrubí a klima jednotek vč. zednických prací. Hydranty - změna technické specifikace hydrantových skříní v souladu s PBŘS - chyba PD a soupisu prací. Rozvody pitné a požární vody ve všech objektech - doplnění úsekových uzávěrů pro zlepšení funkčnosti a provozní bezpečnosti vnitřního vodovodního systému při poruchách nebo poškození rozvodů, nahrazení podomítkových baterií nástěnnými pro zajištění hospodárné údržby a oprav při provozu - zjištěné nedostatky PD a soupisu prací .			
Návrh změny na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele: Návrh změny podává objednatel.			
Popis prací, které budou souviset se změnou: Kanalizace vnitřní - vnitřní rozvody kanalizace doplnit o potrubí DN 40 pro odvedení kondenzátu od zachytných tvarovek ventilačních potrubí a klima jednotek (SO 082) s osazením sifonů vč. zednických prací. Hydranty - v souladu s PBŘS instalovat 3 kusy hydrantových skříní D25 s tvarově stálou hadicí dl. 30 m, soupisem prací vykázané 3 kusy hydr. skříní D19 budou v celém rozsahu odečteny jako méněpráce, hydrantové skříně D25 započteny v celém rozsahu připočteny jako vícepráce. Rozvody pitné a požární vody ve všech objektech - budou doplněny úsekové uzávěry na SV, TV, CTV a PV v dimenzích 1/2 - 2", včetně příslušných závitových přechodů, technické méně vhodné platové armatury budou nahrazeny celokovovými - celkový počet nově osazovaných armatur - 12 kusů. Podomítkové sprchové baterie budou nahrazeny nástěnnými armaturami s příslušenstvím včetně úpravy na potrubí (výústky).			
Ovlivnění ceny (+) nebo (-) - odhad zhotovitel:			
ANO	Méněpráce	(-)	79 995,00
ANO	Vícepráce	(+)	122 277,50
	CELKEM		42 282,50
Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : NE - bez dopadu do harmonogramu.			
Vyjádření zhotovitele:			
Jméno / funkce : [redacted] jednatel	Vyjádření: Souhlasím.	Datum: 23-06-2022	
Vyjádření autorského dozoru (AD) / projektanta :			
Jméno / funkce : [redacted] hlavní inženýr projektu	Vyjádření: Souhlasím.	Datum: 23-6.	
Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS) / osoby oprávněné k jednání ve věcech technických :			
Jméno / funkce : [redacted] tech.pracovník IV - odd.inv. a spr.maj.	Vyjádření: Souhlasím.	Datum: 24-06-2022	
Vyjádření objednatele / osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních :			
Jméno / funkce : [redacted] náměstek pro techniku a služby	Vyjádření: Souhlasím.	Datum: 24-06-2022	

II. Provedení změny			
Provedení práce:			
Provedeno dne :		Konečná cena:	KČ bez DPH
Vyjádření zhotovitele:			
Jméno / funkce : [redacted] jednatel	Vyjádření:	Datum:	Podpis:
Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS) / osoby oprávněné k jednání ve věcech technických :			
Jméno / funkce : [redacted] tech.pracovník IV - odd.inv. a spr.maj.	Vyjádření:	Datum:	Podpis:
Vyjádření objednatele / osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních :			
Jméno / funkce : [redacted] náměstek pro techniku a služby	Vyjádření:	Datum:	Podpis:

Položkový rozpočet - ZMĚNA č. 2

S:	Přemístění ZBZS
O:	Stráž pod Ralskem
R:	Změnový list č. 21
C:	ZTI - voda a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Náklady soupisu celkem						42 282,50
HSV		Práce a dodávky HSV				
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
21	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, zčištění	m			
		SO 082 - KD9/B68 - Změna trasy potrubí klimatizace prodloužení trasy o 5 metrů SO082 a SO308 - KD13/B101 - Chybí odkapy kondenzátu ze vzduchotechniky				
	SO 082	5		5,000		
	SO 082	15		15,000		
		součet				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
32	961044111R00	Vybourání otvoru v podlaze ke kanalizaci	m3			
		SO082 a SO308 - KD13/B101 - Chybí odkapy kondenzátu ze vzduchotechniky				
Díl:	97	Prorážení otvorů				
33	974100020RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm	m			
		SO 082 - KD9/B68 - Změna trasy potrubí klimatizace prodloužení trasy o 5 metrů SO082 a SO308 - KD13/B101 - Chybí odkapy kondenzátu ze vzduchotechniky				
	SO 082	5				
		15				
		součet				
PSV		Práce a dodávky PSV				
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
45	76710.310	Montáž a dodávka komínku pro odvětrání kanalizace	kus			
		SO001 - KD10/B81 - chybí 2 kusy komínků na odvětrání kanalizace				
46	76710.311	Montáž a dodávka odvětrávací hlavice	kus			
		SO082 - KD9/B67 - chybí 1 kus odvětrávací hlavice				
47	721170910RAA	Vysekání díry, vyříznutí trubky, zabetonování	kus			
		SO082 a SO308 - KD13/B101 - Chybí odkapy kondenzátu ze vzduchotechniky				
48	721177412RAA	Potrubí připojovací D 40	m			
		SO082 a SO308 - KD13/B101 - Chybí odkapy kondenzátu ze vzduchotechniky				
49	28654741R	Sífon podomítkový ke klim a vzt	kus			
		SO082 a SO308 - KD13/B101 - Chybí odkapy kondenzátu ze vzduchotechniky				
50	7222541151	Požární příslušenství a armatury, hydrantové skříně vnitřní s výzbrojí D 19	soubor			
		SO082 - KD13/B99 - Nesoulad v zadání typu hydrantu DN19/DN25				
51	722254151.1	Požární příslušenství a armatury, hydrantové skříně vnitřní s výzbrojí D 25	soubor			
		SO082 - KD13/B99 - Nesoulad v zadání typu hydrantu DN19/DN25				
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
52	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN do 25	kus			
		SO001, 082, 308 - KD19/B 124 Specifikace vodovodních baterií více a méněpráce				
53	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár			
		SO001, 082, 308 - KD19/B 124 Specifikace vodovodních baterií více a méněpráce				
54	722232043.1	Baterie sprchová nástěnná 150mm	kus			
		SO001, 082, 308 - KD19/B 124 Specifikace vodovodních baterií více a méněpráce				
55	7325461	Sprchová hadicea sprška ruční	kus			
		SO001, 082, 308 - KD19/B 124 Specifikace vodovodních baterií více a méněpráce				

56	722232045.1	Sprchový držák pevný	kus			
SO001, 082, 308 – KD19/B 124 Specifikace vodovodních baterií více a méněpráce						
57	725841330	Baterie sprchové podomítkové (zápustné) kompletní	kus			
SO001, 082, 308 – KD19/B 124 Specifikace vodovodních baterií více a méněpráce						
58	721273153.12	Čistící kus PP DN 110 pro vnitřní dešťové svody	kus			
SO001, 308 – KD19/B 125 ZTI připomínky ventily, baterie, topení						
59	722232046.1	Sífon 32 pračkový m.č. c13	kus			
SO001, 308 – KD19/B 125 ZTI připomínky ventily, baterie, topení						
60	99872	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	kpl			
61		D+M Soubor uzávěrů a závitových přechodů	kpl			
Soubor uzávěrů a závitových přechodů						
62	722230102	Armatury se dvěma závitými ventily přímé G 3/4"	kus			
Odpočet nerealizované položky SO 001 - ZTI pol.č.103						
63	722232061	Armatury se dvěma závitými kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2"	kus			
Odpočet nerealizované položky SO 001 - ZTI pol.č.109						
64	722232065	Armatury se dvěma závitými kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 6/4"	kus			
Odpočet nerealizované položky SO 001 - ZTI pol.č.110						
65	722240121	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 16	kus			
Odpočet nerealizované položky SO 001 - ZTI pol.č.111						
66	722240125	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 40	kus			
Odpočet nerealizované položky SO 001 - ZTI pol.č.112						
67	722240126	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 50	kus			
Odpočet nerealizované položky SO 001 - ZTI pol.č.114						
MON		Montáže				
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zař				
149	721176103R00	Potrubí HT D 50 x 1,8 mm	m			
SO 082		SO 082 – KD9/B68 - Změna trasy potrubí klimatizace prodloužení trasy o 5 metrů				

Změnový list č. 22															
Ostatní stavební konstrukce a práce															
Zhotovitel : MISTAV - CL s. r. o. Dubice 29, 470 01 Česká Lípa IČO 25485024		Objednatel: DIAMO, státní podnik Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem IČO 00002739													
Stavba / název díla: Přemístění ZBZS															
Smlouvy o dílo: č.reg. zhot. 1/2021 Dodatek č. 1 SoD		č.reg. obj. D100/14000/00078/21/00 č.reg. obj. D100/14000/00078/21/01													
Změnu žádá : objednatel	Funkce, jméno, po [redacted]	Datum : 20-05-2022	Strany příloh: 2 strany												
I. Návrh změny															
<p>Čeho se změna týká (popis / název a číslo výkresu): Objekt SO 001, SO 082, SO 308 - stavební část - (vícepráce, méněpráce) - změna rozsahu prací, změna technického řešení. V rámci změnového listu vyjmuty z plnění zhotovitele práce, které nebudou realizovány. Na všech objektech změno řešení a specifikace čistících podlahových zón (rohoží) a úprava plošného rozsahu rohoží, doplněny venkovních rohoží před vstupy do objektů, další drobné dodávky a práce.</p>															
<p>Návrh změny na základě žádostí zhotovitele nebo objednatele: Návrh změny podává objednatel.</p>															
<p>Popis prací, které budou souviset se změnou: Nebudou realizovány tyto práce - zásah do panelové nosné konstrukce střechy SO 082, přeložka vedení VO kolem SO 001, vnitřní vertikální žaluzie (SO 082), vnitřní hliníkový informační systém (označení místností) bude instalován následně dle zavedeného podnikového standardu, část vnitřních parapetů SO 082 ve skladových prostorách bude provedeno bez vnitřních parapetů - nahrazeno úpravou omítky. Na všech objektech změna čistících podlahových zón (celoplošných rohoží) dle dohodnuté úpravy specifikace jednotlivých rohoží, budou doplněny 3 ks venkovních rohoží před vstupy do objektů. Dále další drobné dodávky a práce - omítka pod obklad, instalace 2 kusů sanitárních mezistěn, větrací mřížky.</p>															
<p>Ovlivnění ceny (+) nebo (-) - odhad zhotovitel:</p> <table border="0"> <tr> <td>ANO</td> <td>Méněpráce</td> <td>(-)</td> <td>192 433,00</td> </tr> <tr> <td>ANO</td> <td>Vícepráce</td> <td>(+)</td> <td>122 674,17</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CELKEM</td> <td></td> <td>- 69 758,83</td> </tr> </table>				ANO	Méněpráce	(-)	192 433,00	ANO	Vícepráce	(+)	122 674,17		CELKEM		- 69 758,83
ANO	Méněpráce	(-)	192 433,00												
ANO	Vícepráce	(+)	122 674,17												
	CELKEM		- 69 758,83												
<p>Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : NE - bez dopadu do harmonogramu.</p>															
Vyjádření zhotovitele:															
Jméno / funkce : [redacted] jednatel		Vyjádření: Souhlasím.	Datum: 23-06-2022												
Vyjádření autorského dozoru (AD) / projektanta :															
Jméno / funkce : [redacted] hlavní inženýr projektu		Vyjádření: Souhlasím	Datum: 23-6-22												
Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS) / osoby oprávněné k jednání ve věcech technických :															
Jméno / funkce : [redacted] tech.pracovník IV - odd.inv. a spr.maj.		Vyjádření: Souhlasím.	Datum: 24-06-2022												
Vyjádření objednatele / osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních :															
Jméno / funkce : [redacted] náměstek pro techniku a služby		Vyjádření: Souhlasím	Datum: 24-06-2022												

II. Provedení změny			
Provedení práce:			
Provedeno dne :		Konečná cena:	Kč bez DPH
Vyjádření zhotovitele:			
Jméno / funkce : [redacted] jednatel	Vyjádření:	Datum:	Podpis:
Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS) / osoby oprávněné k jednání ve věcech technických :			
Jméno / funkce : [redacted] tech.pracovník IV - odd.inv. a spr.maj.	Vyjádření:	Datum:	Podpis:
Vyjádření objednatele / osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních :			
Jméno / funkce : [redacted] náměstek pro techniku a služby	Vyjádření:	Datum:	Podpis:

Položkový rozpočet - ZMĚNA č. 2

S:	Přemístění ZBZS
O:	Stráž pod Ralskem
R:	Změnový list č. 22
C:	Ostatní stavební konstrukce a práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Náklady soupisu celkem						-69 758,83
HSV	Práce a dodávky HSV					
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
18	4111250.1	Zpětná montáž ŽB stropních panelů ve střešním , pláští	m2			
	SO 082	SO082 - KD5/B28 - Se stropními panely se nehýbe				
19	9630125.1	Šetné vybourání stropních panelů ze ŽB desek , tl do 140 mm	m3			
	SO 082	SO082 - KD5/B28 - Se stropními panely se nehýbe				
Díl:	60	Úpravy povrchů, omítky				
20	602021119RT5	Omítka jádrová Baumit Manu 2, zrno 2 mm, ručně, tloušťka vrstvy 20 mm	m2			
	SO 308	SO 308 – KD9/B73 - Osekání omítky pod obklady a nahrazené novou omítkou				
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
23	612100010RAA	Začištění stěn u oken včetně omítky a malby	m2			
		SO 082 12 x okno - 4 x 120 cm 1,2*0,2*12				
Díl:	97	Prorážení otvorů				
35	978200010RA0	Otlučení vnitřních omítek stěn vápenocem. 100 %	m2			
	SO 308	SO 308 – KD9/B73 - Osekání omítky pod obklady a nahrazené novou omítkou				
36	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot, do 50 m	t			
	SO 308	SO 308 – KD9/B73 - Osekání omítky pod obklady a nahrazené novou omítkou 0,805				
37	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t			
	SO 308	SO 308 – KD9/B73 - Osekání omítky pod obklady a nahrazené novou omítkou 0,805				
PSV	Práce a dodávky PSV					
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
84	766641.300	Montáž a dodávka vnitřních parapetů š-80mm, , postforming vč. ocel. parapetních úhelníků	m			
		SO 082/B119 - Parapety změna _skladové prostory bez parapetů - 12 oken B01-B07 - méněpráce -1,2*12				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
87	76781	Přivětrávací mřížka v serverovně, 150x150	kpl			
	SO 082	SO082 – KD16/B 117 Přivětrávací mřížka v serverovně, Vybourání otvoru pr.150mm,Plastová trubka,				
88	76710.302	Montáž a dodávka čistící rohože vel. 2000x2200mm , z odolné textilní pásky kombin. s gumovou vložkou	kus			
	SO 001	SO 001 Úprava čistících rohoží				
89	76710.304	Montáž a dodávka čistící rohože vel. 1800x1750mm, z odolné textilní pásky kombin. s gumovou vložkou	kus			
	SO 001	SO 001 Úprava čistících rohoží				
90	76710.305	Montáž a dodávka čistící rohože vel. 1500x500mm , z odolné textilní pásky kombin. s gumovou vložkou	kus			
	SO 001	SO 001 Úprava čistících rohoží				
91	76710.301	Montáž a dodávka čistící rohože vel. 2000x2000mm	kus			
	SO 001	SO 001 Úprava čistících rohoží				
92	76710.301	Montáž a dodávka čistící rohože vel. 1700x2000mm	kus			
	SO 001	SO 001 Úprava čistících rohoží				
93	76710.301	Montáž a dodávka čistící rohože vel. 1400x1000mm , vnější vč AL rámu	kus			
	SO 001	SO 001 Úprava čistících rohoží				
94	76710.302	Montáž a dodávka čistící textilní rohože vel. , 1400x1400mm ze 100% polypropylenu	kus			
	SO 082	SO 082 Úprava čistících rohoží				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
95	76710.304	Montáž a dodávka čistící textilní rohože vel. , 750x1500mm kombinovaná - rýhované gumové vložky	kus			
	SO 082	SO 082 Úprava čistících rohoží				
96	76710.303	Montáž a dodávka čistící textilní rohože , 1300x2000mm	kus			
	SO 082	SO 082 Úprava čistících rohoží				
97	76710.303	Montáž a dodávka čistící textilní rohože vel. , 1400x2000mm	kus			
	SO 082	SO 082 Úprava čistících rohoží				
98	76710.303	Montáž a dodávka čistící textilní rohože vel. , 1500x750mm vnější vč AL rámu	kus			
	SO 082	SO 082 Úprava čistících rohoží				
99	76710.302	Montáž a dodávka čistící textilní rohože vel. , 1500x7250mm ze 100% polypropylenu zataveného	kus			
	SO 308	SO 308 Úprava čistících rohoží				
100	76710.304	Montáž a dodávka čistící textilní rohože vel. , 1500x4500mm kombinovaná	kus			
	SO 082	SO 082 Úprava čistících rohoží				
101	76710.306	Montáž a dodávka čistící textilní rohože vel. , 1900x2000mm	kus			
	SO 082	SO 082 Úprava čistících rohoží				
102	76710.306	Montáž a dodávka čistící textilní rohože vel. , 1500x750mm kvnější vč AL rámu	kus			
	SO 082	SO 082 Úprava čistících rohoží				
103	76710.306	Montáž a dodávka čistící textilní rohože vel. , 1100x750mm vnější vč AL rámu	kus			
	SO 082	SO 082 Úprava čistících rohoží				
104	76710.308	Vertikální žaluzie textilní lamelové , vel. 1200x1700mm vč. ukotvení, systém. detailů	kus			
	SO 082	SO 082 – KD21/B135 – Vertikální žaluzie				
105	76710.312	Informačního systému, velikost tabulek cca 160x60	kus			
	SO 001	SO 001 – KD21/B136 – Hliníkové tabulky				
106	76710.300	Plastové mřížky větrací 300x150mm	kus			
	SO 308	SO 308 – KD21/B137 – Plastové větrací mřížky				
107	76710.307	Montáž a dodávka pisoárové mezistěny	kus			
	SO 082	SO 082 – KD19/B26 – pisoárové přčky				
108	76781	Dodávka a montáž větracích mřížek, venkovní	kus			
	SO 308	SO 308 Venkovní větrací mřížky v místnosti C 08 zámečnická dílna				
MON		Montáže				
Díl:	M21	Elektromontáže				
124	340520400R	Přeložka VO (vytýčení / výkop / demont / pokládka / pískování / zához / provizorní úprava)	m			
	SO 001	SO 001_elektroinstalace silnoproud - realizováno DIAMO TÚU v předstihu - položka rozp.č.163				
125	340520400R	Materiál přeložky VO (kabel, spojka, písek, fólie)	kpl			
	SO 001	SO 001_elektroinstalace silnoproud - realizováno DIAMO TÚU v předstihu - položka rozp.č.164				

Změnový list č. 23

Sadové úpravy

Zhotovitel : MISTAV - CL s. r. o. Dubice 29, 470 01 Česká Lipa IČO 25485024		Objednatel: DIAMO, státní podnik Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem IČO 00002739													
Stavba / název díla: Přemístění ZBZS															
Smlouvy o dílo: č.reg. zhot. 1/2021 č.reg. obj. D100/14000/00078/21/00 Dodatek č. 1 SoD č.reg. obj. D100/14000/00078/21/01															
Změnu žádá : Datum: 20-05-2022		Strany příloh: 1 strana													
objednatel															
I. Návrh změny															
Čeho se změna týká (popis / název a číslo výkresu): Objekt SO 002 Venkovní úpravy - (méněpráce) - změna rozsahu prací. Vybrané součásti venkovních sadových úprav, výsadba dřevin (keřů) a následná péče o zeleň nebudou prováděny a budou vyjmuty z plnění zhotovitele. Péče o plochy zeleně a případná výsadba dřevin budou zajištěny v rámci provozu a údržby zeleně v rámci celého podnikového areálu.															
Návrh změny na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele: Návrh změny podává objednatel.															
Popis prací, které budou souviset se změnou: Práce nebudou prováděny.															
Ovlivnění ceny (+) nebo (-) - odhad zhotovitel: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">ANO</td> <td style="width: 40%;">Méněpráce</td> <td style="width: 10%;">(-)</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">56 422,00</td> </tr> <tr> <td>ANO</td> <td>Vícepráce</td> <td>(+)</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CELKEM</td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">- 56 422,00</td> </tr> </table>				ANO	Méněpráce	(-)	56 422,00	ANO	Vícepráce	(+)	-		CELKEM		- 56 422,00
ANO	Méněpráce	(-)	56 422,00												
ANO	Vícepráce	(+)	-												
	CELKEM		- 56 422,00												
Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : NE - bez dopadu do harmonogramu.															
Vyjádření zhotovitele:															
Jméno / funkce : jednatel		Vyjádření: <i>Saukharim.</i>	Datum: 23-06-2022												
Vyjádření autorského dozoru (AD) / projektanta :															
Jméno / funkce : hlavní inženýr projektu		Vyjádření: <i>Saukharim</i>	Datum: 24.6.												
Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS) / osoby oprávněné k jednání ve věcech technických :															
Jméno / funkce : tech.pracovník IV - odd.inv. a spr.maj.		Vyjádření: <i>Saukharim.</i>	Datum: 24-06-2022												
Vyjádření objednatele / osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních :															
Jméno / funkce : náměstek pro techniku a služby		Vyjádření: <i>Saukharim</i>	Datum: 24-06-2022												

II. Provedení změny

Provedení práce:

Provedeno dne :

Konečná cena:

Kč bez DPH

Vyjádření zhotovitele:

Jméno / funkce :

[redacted]
jednatel

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS) / osoby oprávněné k jednání ve věcech technických :

Jméno / funkce :

[redacted]
tech.pracovník IV - odd.inv. a spr.maj.

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele / osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních :

Jméno / funkce :

[redacted]
náměstek pro techniku a služby

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Položkový rozpočet - ZMĚNA č. 2

S:	Přemístění ZBZS
O:	Stráž pod Ralskem
R:	Změnový list č. 23
C:	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Náklady soupisu celkem						-56 422,00
HSV		Práce a dodávky HSV				-56 422,00
Díl:	1	Zemní práce				██████████
6	183111213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	██████████	██████████	██████████
SO 002 – KD22/B142 - Výsadba dřevin, péče o zeleň a hnojení nebudou zhotovitelem prováděny Odpočet položky - SO 002 pol.č. 17						
SO 002 ██████████						
7	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	██████████	██████████	██████████
SO 002 – KD22/B142 - Výsadba dřevin, péče o zeleň a hnojení nebudou zhotovitelem prováděny Odpočet položky - SO 002 pol.č. 18						
SO 002 2470 ██████████						
8	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	██████████	██████████	██████████
SO 002 – KD22/B142 - Výsadba dřevin, péče o zeleň a hnojení nebudou zhotovitelem prováděny Odpočet položky - SO 002 pol.č. 19						
SO 002 40 ██████████						
9	026001R	tavolník Van Houtteiův	kus	██████████	██████████	██████████
SO 002 – KD22/B142 - Výsadba dřevin, péče o zeleň a hnojení nebudou zhotovitelem prováděny Odpočet položky - SO 002 pol.č. 20						
SO 002 15 ██████████						
10	026002R	dřšťál Thunbergův	kus	██████████	██████████	██████████
SO 002 – KD22/B142 - Výsadba dřevin, péče o zeleň a hnojení nebudou zhotovitelem prováděny Odpočet položky - SO 002 pol.č. 21						
SO 002 25 ██████████ 25,000						
11	185802112	Hnojení půdy vitahumem, kompostem nebo chlévskou mrvou v rovině a svahu do 1:5	t	██████████	██████████	██████████
SO 002 – KD22/B142 - Výsadba dřevin, péče o zeleň a hnojení nebudou zhotovitelem prováděny Odpočet položky - SO 002 pol.č. 22						
SO 002 10 ██████████						
12	251910.1	hnojivo Vitahum	kus	██████████	██████████	██████████
SO 002 – KD22/B142 - Výsadba dřevin, péče o zeleň a hnojení nebudou zhotovitelem prováděny Odpočet položky - SO 002 pol.č. 23						
SO 002 10 ██████████						
13	185804R	Péče o rostliny - zalévání (1x 1.rok, 2x 2.-5.rok), sekání trávníku 3x 1.rok), odplevelování, příp. hubení škůdců, pravidelné kontroly, prořez, náhradní výsadba úhynů po dobu 3 - 5 let	kpl	██████████	██████████	██████████
SO 002 – KD22/B142 - Výsadba dřevin, péče o zeleň a hnojení nebudou zhotovitelem prováděny Odpočet položky - SO 002 pol.č. 25						
SO 002 1 ██████████						

Změnový list č. 24

SDK + TIZ - změny sádrokartonových podhledů a jejich zateplení

Zhotovitel : MISTAV - CL s. r. o. Dubice 29, 470 01 Česká Lípa IČO 25485024		Objednatel: DIAMO, státní podnik Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem IČO 00002739													
Stavba / název díla: Přemístění ZBZS															
Smlouvy o dílo: č.reg. zhot. 1/2021 Dodatek č. 1 SoD		č.reg. obj. D100/14000/00078/21/00 č.reg. obj. D100/14000/00078/21/01													
Změnu žádá : objednatel	Funkce, jméno, podpis 	Datum : 20-05-2022	Strany příloh: 1 strana												
I. Návrh změny															
Čeho se změna týká (popis / název a číslo výkresu): Objekt SO 082, SO 308 - stavební část - (vícepráce, méněpráce) - změna rozsahu prací. Doplnění sádrokartonových podhledů v SO 308 o tepelné izoalce z minerální vaty a doplnění parotěsných zábran v souladu s PD - chyba soupisu prací - plnění nebylo zahrnuto v soupisu prací. Změna rozsahu protipožárních obkladů ocelových nosných rámu P3a (4kusy, dle soupisu prací 3 kusy) a P3b (1kus) v souvislosti s úpravou technického řešení ocelových rámu (součást předchozích změnových listů) - původní rozsah technické řešení dle soupisu prací odečten a nahrazen v celém rozsahu novým řešením.															
Návrh změny na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele: Návrh změny podává objednatel.															
Popis prací, které budou souviset se změnou: Objekt SO 308 - Do sádrokartonových podhledů plnit tepelné izoalce z minerální vaty a parotěsnou zábranu v souladu s PD. Jedná se o chybu soupisu prací - plnění nebylo zahrnuto v soupisu prací. Z Objekt SO 082 - protipožární obklady budou v souladu s PD provedeny u všech ocelových nosných rámu P3a (4kusy, dle soupisu prací 3 kusy) a P3b (1kus) - původní rozsah technické řešení dle soupisu prací odečten a nahrazen v celém rozsahu novým řešením.															
Ovlivnění ceny (+) nebo (-) - odhad zhotovitel: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">ANO</td> <td style="width: 40%;">Méněpráce</td> <td style="width: 10%;">(-)</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">26 324,24</td> </tr> <tr> <td>ANO</td> <td>Vícepráce</td> <td>(+)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">250 186,83</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CELKEM</td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">223 862,59</td> </tr> </table>				ANO	Méněpráce	(-)	26 324,24	ANO	Vícepráce	(+)	250 186,83		CELKEM		223 862,59
ANO	Méněpráce	(-)	26 324,24												
ANO	Vícepráce	(+)	250 186,83												
	CELKEM		223 862,59												
Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : NE - bez dopadu do harmonogramu.															
Vyjádření zhotovitele: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"> Jméno / funkce : jednatel </td> <td style="width: 30%;"> Vyjádření: <i>Soublasin</i> </td> <td style="width: 20%;"> Datum: 23-06-2022 </td> <td style="width: 20%; background-color: black;"></td> </tr> </table>				Jméno / funkce : jednatel	Vyjádření: <i>Soublasin</i>	Datum: 23-06-2022									
Jméno / funkce : jednatel	Vyjádření: <i>Soublasin</i>	Datum: 23-06-2022													
Vyjádření autorského dozoru (AD) / projektanta : <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"> Jméno / funkce : hlavní inženýr projektu </td> <td style="width: 30%;"> Vyjádření: <i>Soublasin</i> </td> <td style="width: 20%;"> Datum: 23.6 </td> <td style="width: 20%; background-color: black;"></td> </tr> </table>				Jméno / funkce : hlavní inženýr projektu	Vyjádření: <i>Soublasin</i>	Datum: 23.6									
Jméno / funkce : hlavní inženýr projektu	Vyjádření: <i>Soublasin</i>	Datum: 23.6													
Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS) / osoby oprávněné k jednání ve věcech technických : <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"> Jméno / funkce : tech.pracovník IV - odd.inv. a spr.maj. </td> <td style="width: 30%;"> Vyjádření: <i>Soublasin</i> </td> <td style="width: 20%;"> Datum: 24-06-2022 </td> <td style="width: 20%; background-color: black;"></td> </tr> </table>				Jméno / funkce : tech.pracovník IV - odd.inv. a spr.maj.	Vyjádření: <i>Soublasin</i>	Datum: 24-06-2022									
Jméno / funkce : tech.pracovník IV - odd.inv. a spr.maj.	Vyjádření: <i>Soublasin</i>	Datum: 24-06-2022													
Vyjádření objednatele / osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních : <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"> Jméno / funkce : náměstek pro techniku a služby </td> <td style="width: 30%;"> Vyjádření: <i>Soublasin</i> </td> <td style="width: 20%;"> Datum: 24-06-2022 </td> <td style="width: 20%; background-color: black;"></td> </tr> </table>				Jméno / funkce : náměstek pro techniku a služby	Vyjádření: <i>Soublasin</i>	Datum: 24-06-2022									
Jméno / funkce : náměstek pro techniku a služby	Vyjádření: <i>Soublasin</i>	Datum: 24-06-2022													

II. Provedení změny

Provedení práce:

Provedeno dne : Konečná cena: Kč bez DPH

Vyjádření zhotovitele:

Jméno / funkce :

jedenatel

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS) / osoby oprávněné k jednání ve věcech technických :

Jméno / funkce :

tech.pracovník IV - odd.inv. a spr.maj.

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele / osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních :

Jméno / funkce :

náměstek pro techniku a služby

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Položkový rozpočet - ZMĚNA č. 2

S:	Přemístění ZBZS
O:	Stráž pod Ralskem
R:	Změnový list č. 24
C:	SDK + TIZ - změny sádrokartonových podhledů a jejich zateplení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Náklady soupisu celkem						223 862,59
HSV		Práce a dodávky HSV				
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				
28	954111206R00	SDK obklad ocel.portálů 3str., 1x RF	m2			
	SO 082	SO 082 – KD9/B71 - Všechny průvlaky P3 a,b vč jednoho doplněného obalit SDK červený - 5 kusů, ze Montáž SDK okolo průvlaku (300,400,300 mm) a sloupků (150,200,150 mm)vč AI rohovek a Výmalba pouze kastlíku ve viditelné části výška 3 metry				
	SO 082	P3a - 4 ks: 4*(5,80*(0,3+0,4+0,3)+2*(0,15+0,2+0,15)*2,8)				
	SO 082	P3b - 1 ks: 1,50*(0,3+0,4+0,3)+2*(0,15+0,2+0,15)*2,8				
29	713511531.2	Protipožární obklad průvlaků P3a a P3b SK deskami s PO 15 min.	m2			
	SO 082	Odpčet původního řešení PP SDK obkladů - SO 082 ARS pol.č.155				
31	954111202R00	SDK obklad kanalizačních svodů	m			
	SO 082	SO308 a SO082 – KD15/B102 - Doplnění kontrolních dvířek a opláštění svodů SDK				
PSV		Práce a dodávky PSV				
Díl:	713	Izolace tepelné				
41	713111221RK4	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů, Jutafole N 140 speciál	m2			
	SO 308	SO308 – KD10/B80 - V podhledu je požadována tepelná izolace vatou 200 mm - není v rozpočtu				
42	713111121RT2	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2			
	SO 308	SO308 – KD10/B80 - V podhledu je požadována tepelná izolace vatou 200 mm - není v rozpočtu				
43	63151414.AR	Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 200 mm	m2			
	SO 308	SO308 – KD10/B80 - V podhledu je požadována tepelná izolace vatou 200 mm - není v rozpočtu				
	SO 308	228,28*1,05				
Díl:	725	Zařizovací předměty				
68	725980113R00	Dvířka plastová 300 x 300 mm	kus			
	SO 082	SO308 a SO082 – KD15/B102 - Doplnění kontrolních dvířek				
69	342263513R00	Dvířka RDS 300x300 mm	kus			
	SO 082	SO308 a SO082 – KD15/B102 - Doplnění kontrolních dvířek				
Díl:	784	Malby				
109	784191101R00	Základní penetrace pod malby na SDK površích, nových i opravovaných omítkách	m2			
	SO 082	SO 082 – KD9/B71 - Všechny průvlaky P3 a,b vč jednoho doplněného obalit SDK červený - 5 kusů, ze Montáž SDK okolo sloupu (300,400,300 mm) vč AI rohovek a zasádrování a vytmelení - délka portálů Výmalba pouze kastlíku ve viditelné části výška 3 metry - tzn. 30 metrů				
110	784195212R00	Dvojnásobné bílé malby ze směsi na omítných, a i sádrokartonových površích	m2			
	SO 082	SO 082 – KD9/B71 - Všechny průvlaky P3 a,b vč jednoho doplněného obalit SDK červený - 5 kusů, ze Montáž SDK okolo sloupu (300,400,300 mm) vč AI rohovek a zasádrování a vytmelení - délka portálů Výmalba pouze kastlíku ve viditelné části výška 3 metry - tzn. 30 metrů				

Změnový list č. 25

Vnitřní rozhlas a slaboproudé rozvody

Zhotovitel : MISTAV - CL s. r. o. Dubice 29, 470 01 Česká Lípa IČO 25485024		Objednatel: DIAMO, státní podnik Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem IČO 00002739													
Stavba / název díla: Přemístění ZBZS															
Smlouvy o dílo: č.reg. zhot. 1/2021 Dodatek č. 1 SoD		č.reg. obj. D100/14000/00078/21/00 č.reg. obj. D100/14000/00078/21/01													
Změnu žádá : objednatel	Funkce, jméno: ██████████	Datum : 20-05-2022	Strany příloh: 2 strany												
I. Návrh změny															
Čeho se změna týká (popis / název a číslo výkresu): Objekt SO 001, SO 082, SO 308 - část Elektroinstalace - slaboproud - (vícepráce, méněpráce) - změna rozsahu prací, změna technického řešení. Změna technického řešení vnitřního objektového a závodního rozhlasu oproti PD na 2 paralelní nezávislé systémy. Změna rozsahu a technického řešení vnitřního hlasového komunikačního zařízení - omezení rozsahu oproti PD. Změna rozsahu TV rozvodů. Změna rozsahu instalace protipožárních zařízení - rozšíření počtu instalovaných autonomních požárních hlásičů v souladu s požárně bezpečnostním řešením stavby - odstranění chyby soupisu prací.															
Návrh změny na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele: Návrh změny podává objednatel.															
Popis prací, které budou souviset se změnou: Vnitřní rozhlas - technické řešení dle PD se systémem adresovatelných reproduktorů sdílených systémem závodního rozhlasu (VISO) a vnitřního objektového rozhlasu nebude realizován (v celém rozsahu dle PD a soupisu prací bude odečten jako méněpráce) a bude nahrazen dvěma nezávislými paralelními systémy rozhlasu vnitřního závodního (4 reproduktory + rozvody) a vnitřního objektového (9 reproduktorů + ústředna + rozvody) s ústřednou v SO 082 místnost č. B.17 Dispečink. Vnitřní hlasové kom. zařízení - technické řešení dle PD se systémem domovního telefonu se dvěma zvonkovými tably a 8 dom. telefony nebude realizován (v celém rozsahu dle PD a soupisu prací bude odečten jako méněpráce) a bude nahrazen zjednodušeným systémem pro hlasovou komunikaci od hlavního vstupu do objektu (SO 001) do Dispečinku (SO 082 m.č. B.17). Autonomní požární hlásiče - bude doplněno 7 kusů autonomních detektorů kouře s akustickou signalizací. Jedná se o doplnění počtu hlásičů v souladu s částí PD - PBŘS, které nebyly zahrnuty v soupisu prací (chyba Soupisu prací). Vnitřní TV rozvody - změna rozsahu instalovaných rozvodů STA - samostatné nadstřešní antény s nosnou konstrukcí (2 kusy) nebudou instalovány (neprovedené plnění bude odečteno jako méněpráce).															
Ovlivnění ceny (+) nebo (-) - odhad zhotovitel: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">ANO</td> <td style="width: 25%;">Méněpráce</td> <td style="width: 10%;">(-)</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">220 504,00</td> </tr> <tr> <td>ANO</td> <td>Vícepráce</td> <td>(+)</td> <td style="text-align: right;">119 886,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">CELKEM</td> <td style="text-align: right;">- 100 618,00</td> </tr> </table>				ANO	Méněpráce	(-)	220 504,00	ANO	Vícepráce	(+)	119 886,00	CELKEM			- 100 618,00
ANO	Méněpráce	(-)	220 504,00												
ANO	Vícepráce	(+)	119 886,00												
CELKEM			- 100 618,00												
Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : NE - bez dopadu do harmonogramu.															
Vyjádření zhotovitele: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;"> Jméno / funkce : ██████████ ██████████ </td> <td style="width: 33%;"> Vyjádření: Souhlasím. </td> <td style="width: 34%;"> Datum: 23-06-2022 </td> </tr> </table>				Jméno / funkce : ██████████ ██████████	Vyjádření: Souhlasím.	Datum: 23-06-2022									
Jméno / funkce : ██████████ ██████████	Vyjádření: Souhlasím.	Datum: 23-06-2022													
Vyjádření autorského dozoru (AD) / projektanta : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;"> Jméno / funkce : ██████████ hlavní inženýr projektu </td> <td style="width: 33%;"> Vyjádření: Souhlasím. </td> <td style="width: 34%;"> Datum: 24-06-2022 </td> </tr> </table>				Jméno / funkce : ██████████ hlavní inženýr projektu	Vyjádření: Souhlasím.	Datum: 24-06-2022									
Jméno / funkce : ██████████ hlavní inženýr projektu	Vyjádření: Souhlasím.	Datum: 24-06-2022													
Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS) / osoby oprávněné k jednání ve věcech technických : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;"> Jméno / funkce : ██████████ tech.pracovník IV - odd.inv. a spr.maj. </td> <td style="width: 33%;"> Vyjádření: Souhlasím. </td> <td style="width: 34%;"> Datum: 24-06-2022 </td> </tr> </table>				Jméno / funkce : ██████████ tech.pracovník IV - odd.inv. a spr.maj.	Vyjádření: Souhlasím.	Datum: 24-06-2022									
Jméno / funkce : ██████████ tech.pracovník IV - odd.inv. a spr.maj.	Vyjádření: Souhlasím.	Datum: 24-06-2022													
Vyjádření objednatele / osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;"> Jméno / funkce : ██████████ náměstek pro techniku a služby </td> <td style="width: 33%;"> Vyjádření: Souhlasím. </td> <td style="width: 34%;"> Datum: 24-06-2022 </td> </tr> </table>				Jméno / funkce : ██████████ náměstek pro techniku a služby	Vyjádření: Souhlasím.	Datum: 24-06-2022									
Jméno / funkce : ██████████ náměstek pro techniku a služby	Vyjádření: Souhlasím.	Datum: 24-06-2022													

II. Provedení změny

Provedení práce:

Provedeno dne :

Konečná cena:

Kč bez DPH

Vyjádření zhotovitele:

Jméno / funkce :

[REDACTED]

jednatel

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS) / osoby oprávněné k jednání ve věcech technických :

Jméno / funkce :

[REDACTED]

tech.pracovník IV - odd.inv. a spr.maj.

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele / osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních :

Jméno / funkce :

[REDACTED]

náměstek pro techniku a služby

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Položkový rozpočet - ZMĚNA č. 2

S:	Přemístění ZBZS
O:	Stráž pod Ralskem
R:	Změnový list č. 25
C:	Vnitřní rozhlas a slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Náklady soupisu celkem						-100 618,00
MON		Montáže				
Díl:	M21	Elektromontáže				
120	21017	D+M ozvučení místní rozhlas	kpl			
	SO 082	SO 001, 082, 308 – KD17/B122 – Ozvučení místní rozhlas Kabeláž, reproduktory, ústředna vč.montáže				
126	747009555	Systémový adresovatelný reproduktor se sirénou	kus			
		Odpočet položky SO 001 03-El.inst.slaboproud pol.č. 38 - neprováděno				
127	345311859R	Systémový adresovatelný reproduktor se sirénou	kus			
		Odpočet položky SO 001 03-El.inst.slaboproud pol.č. 39 - neprováděno				
128	747009555	Systémový adresovatelný reproduktor se sirénou	kus			
	SO082	Odpočet položky SO 082 03-El.inst.slaboproud pol.č. 41 - neprováděno				
129	345311859R	Systémový adresovatelný reproduktor se sirénou	kus			
	SO082	Odpočet položky SO 082 03-El.inst.slaboproud pol.č. 42 - neprováděno				
130	747009555	Systémový adresovatelný reproduktor se sirénou	kus			
		Odpočet položky SO 308 03-El.inst.slaboproud pol.č. 16 - neprováděno				
131	345311859R	Systémový adresovatelný reproduktor se sirénou	kus			
		Odpočet položky SO 308 03-El.inst.slaboproud pol.č. 17 - neprováděno				
132		D+M Čidlo kouře - autonomní - soubor	kpl			
		Čidlo kouře - autonomní - doplnění 7 ks dle PBRS				
133		D+M Audiotelefon	kpl			
		SO 082 03-El.inst.slaboproud - Audiotelefon dle specifikace zhotovitele				
134	747004600	Telefonní přístroj - komunikátor s tlačítkem uvolnění vstupu	kus			
	SO 001	Odpočet položky SO 001 03-El.inst.slaboproud pol.č. 40 - neprováděno				
135	345311410R	Telefonní přístroj - komunikátor s tlačítkem uvolnění vstupu	kus			
	SO 001	Odpočet položky SO 001 03-El.inst.slaboproud pol.č. 41 - neprováděno				
136	747004460	El.zámek	kus			
	SO 001	Odpočet položky SO 001 03-El.inst.slaboproud pol.č. 42 - neprováděno				
137	345312410R	El.zámek	kus			
	SO 001	Odpočet položky SO 001 03-El.inst.slaboproud pol.č. 43 - neprováděno				
138	747004900	Zvonkové tablo - domácí komunikátor - 8 tlačítek s podsvícením	kus			
	SO 001	Odpočet položky SO 001 03-El.inst.slaboproud pol.č. 44 - neprováděno				
139	345312270R	Zvonkové tablo - domácí komunikátor - 8 tlačítek s podsvícením	kus			
	SO 001	Odpočet položky SO 001 03-El.inst.slaboproud pol.č. 45 - neprováděno				
140	747004600	Telefonní přístroj - komunikátor s tlačítkem uvolnění vstupu	kus			
	SO082	Odpočet položky SO 02 03-El.inst.slaboproud pol.č. 45 - neprováděno				
141	345311410R	Telefonní přístroj - komunikátor s tlačítkem uvolnění vstupu	kus			
	SO082	Odpočet položky SO 02 03-El.inst.slaboproud pol.č. 46 - neprováděno				
142	747004460	El.zámek	kus			
	SO082	Odpočet položky SO 02 03-El.inst.slaboproud pol.č. 47 - neprováděno				
143	345312410R	El.zámek	kus			
	SO082	Odpočet položky SO 02 03-El.inst.slaboproud pol.č. 48 - neprováděno				
144	747004900	Zvonkové tablo - domácí komunikátor - 2 tlačítka s podsvícením	kus			
	SO082	Odpočet položky SO 02 03-El.inst.slaboproud pol.č. 49 - neprováděno				
145	345312270R	Zvonkové tablo - domácí komunikátor - 2 tlačítka s podsvícením	kus			
	SO082	Odpočet položky SO 02 03-El.inst.slaboproud pol.č. 50 - neprováděno				

<i>P.č.</i>	<i>Číslo položky</i>	<i>Název položky</i>	<i>MJ</i>	<i>množství</i>	<i>cena / MJ</i>	<i>Celkem</i>
146	747004908	Anténa DVBT2/data vč. konstrukce FeZn vč. přepětové ochrany "D"	kus	■	■	■
SO 001		Odpočet položky SO 001 03-El.inst.slaboproud pol.č. 46 - neprováděno				
147	345282270R	Anténa DVBT2/data vč. konstrukce FeZn vč. přepětové ochrany "D"	kus	■	■	■
SO 001		Odpočet položky SO 001 03-El.inst.slaboproud pol.č. 47 - neprováděno				

Změnový list č. 26

Vzduchotechnika

Zhotovitel : MISTAV - CL s. r. o. Dubice 29, 470 01 Česká Lípa IČO 25485024		Objednatel: DIAMO, státní podnik Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem IČO 00002739	
Stavba / název díla: Přemístění ZBZS			
Smlouvy o dílo: č.reg. zhot. 1/2021 Dodatek č. 1 SoD		č.reg. obj. D100/14000/00078/21/00 č.reg. obj. D100/14000/00078/21/01	
Změnu žádá : objednatel	Funkce, jméno, podpis [redacted]	Datum : 20 -05- 2022	Strany příloh: 1 strana
I. Návrh změny			
Čeho se změna týká (popis / název a číslo výkresu): Objekt SO 001, SO 308 - část vzduchotechnika - (vícepráce) - změna rozsahu prací, změna specifikace. SO 001 - změna odvětrání m.č. A.18 - vyvedení nad střechu vč. zednických prací a odvodu kondenzátu do kanalizace. SO 308 - doplnění vzduchotechnické jednotky s rekuperací o systém snímacích čidel v odvětrávaných prostorech včetně řídicí jednotky pro zajištění efektivního provozu vzduchotechniky ve vztahu k hygienickým požadavkům a nepravidelným provozním nárokům v odvětrávaných prostorech.			
Návrh změny na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele: Návrh změny podává objednatel.			
Popis prací, které budou souviset se změnou: SO 001 - změna odvětrání m.č. A.18 - zřízení prostupu stropní panelovou konstrukcí v místě dutiny panelu, prostup souvrstvím střechy včetně osazení ventilační hlavice a systémové utěsnění prostupu střešní PVC fólií, napojení odvodu kondenzátu do kanalizace, zednické začišťení. SO 308 - nový přívod napájení z objektového rozvaděče včetně samostatného jištění, instalace systému snímacích čidel v odvětrávaných prostorech včetně napájecích a komunikačních kabelů, napájecí jednotky, řídicí jednotky, dále zprovoznění systému čidel, propojení k řídicímu modulu rekuperační jednotky a úprava SW a nastavení podle místních podmínek.			
Ovlivnění ceny (+) nebo (-) - odhad zhotovitel:			
ANO	Méněpráce	(-)	-
ANO	Vícepráce	(+)	93 601,00
	CELKEM		<u>93 601,00</u>
Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : NE - bez dopadu do harmonogramu.			
Vyjádření zhotovitele:			
Jméno / funkce : [redacted] jednatel	Vyjádření: Souhlasím.	Datum: 23 -06- 2022	
Vyjádření autorského dozoru (AD) / projektanta :			
Jméno / funkce : [redacted] hlavní inženýr projektu	Vyjádření: Souhlasím	Datum: 23.6.	
Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS) / osoby oprávněné k jednání ve věcech technických :			
Jméno / funkce : [redacted] tech.pracovník IV - odd.inv. a spr.maj.	Vyjádření: Souhlasím.	Datum: 24 -06- 2022	
Vyjádření objednatele / osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních :			
Jméno / funkce : [redacted] náměstek pro techniku a služby	Vyjádření: Souhlasím	Datum: 24 -06- 2022	

II. Provedení změny

Provedení práce:

Provedeno dne :

Konečná cena:

Kč bez DPH

Vyjádření zhotovitele:

Jméno / funkce :

[REDACTED]

jednatel

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS) / osoby oprávněné k jednání ve věcech technických :

Jméno / funkce :

[REDACTED]

tech.pracovník IV - odd.inv. a spr.maj.

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele / osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních :

Jméno / funkce :

[REDACTED]

náměstek pro techniku a služby

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Položkový rozpočet - ZMĚNA č. 2

S:	Přemístění ZBZS
O:	Stráž pod Ralskem
R:	Změnový list č. 26
C:	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Náklady soupisu celkem						93 601,00
HSV		Práce a dodávky HSV				
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
17	310236241RAA	Zazdívkva otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, vč začištění	kus			
	SO 308	SO 308 – KD20/B 131 - výlevka odsávání změněno na střechu místo společného potrubí s kuchyní				
Díl:	97	Prorážení otvorů				
38	970051165RAA	Průraz střechou pro potrubí, osazení trubky, s komínkem	kpl			
	SO 001	SO 001 – KD20/B 131 - výlevka odsávání změněno na střechu místo společného potrubí s kuchyní				
PSV		Práce a dodávky PSV				
Díl:	728	VZT				
70	728111111R00	Doplnění čidel a řídicí jednotky včetně oživení	kpl			
		SO308 - KD15/B105 - chybí ovládání vzduchotechniky ROZVADĚČ, Rozvodnice VE118, Jistič 2x, Napájecí zdroj Snímač přítomnosti IP44 2x, Snímač vlhkosti 2x, kabeláže Montáž a oživení snímačů, Programování ŘS VZT, zaškolení obsluhy, revize el. zařízení .				
MON		Montáže				
Díl:	M21	Elektromontáže				
115	211	Ovládání spouštění VZT SO 308	kpl			
	SO 308	SO308 - KD15/B105 - chybí ovládání vzduchotechniky Elektromontáže				