

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-030
 Stavba: **ZŠ a MŠ Suché Lazce - rekonstrukce a nástavba**

KSO:
 Místo: Ke Strážnici, parc.č. 327, k.ú. Suché Lazce

CC-CZ:
 Datum: 10.6.2022

Zadavatel:
 ÚMČ Suché Lazce

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 RENESA - stavební firma s.r.o., Komárovská 2869/27, 746 01 Opava

IČ: 62305620
 DIČ: CZ62305620

Projektant:

IČ:
 DIČ:


Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			11 890 448,77
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	11 890 448,77	2 496 994,24
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			14 387 443,01



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-030

Stavba: ZŠ a MŠ Suché Lazce - rekonstrukce a nástavba

Místo: Ke Strážnici, parc.č. 327, k.ú. Suché Lazce

Datum: 10.06.2022

Zadavatel: ÚMČ Suché Lazce

Projektant:

Uchazeč: RENESA - stavební firma s.r.o., Komárovská 2869/27, 746 01 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		11 890 448,77	14 387 443,01	
01	Rekonstrukce a nástavba	11 217 948,77	13 573 718,01	STA
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	672 500,00	813 725,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Suché Lazce - rekonstrukce a nástavba

Objekt:

01 - Rekonstrukce a nástavba

KSO:

Místo: Ke Strážnici, parc.č. 327, k.ú. Suché Lazce

CC-CZ:

Datum: 10.06.2022

Zadavatel:

ÚMČ Suché Lazce

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RENESA - stavební firma s.r.o., Komárovská 2869/27, 746 01 Opava

IČ:

62305620

DIČ:

CZ62305620

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

11 217 948,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 217 948,77	21,00%	2 355 769,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 573 718,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Suché Lazce - rekonstrukce a nástavba

Objekt:

01 - Rekonstrukce a nástavba

Místo: Ke Strážnici, parc.č. 327, k.ú. Suché Lazce

Datum: 10.06.2022

Zadavatel: ÚMČ Suché Lazce

Projektant: [REDAKCE]

Uchazeč: RENESA - stavební firma s.r.o., Komárovská 2869/27, 746 01 Opava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

11 217 948,77

HSV - Práce a dodávky HSV

2 341 644,46

3 - Svislé a kompletní konstrukce	26 853,51
4 - Vodorovné konstrukce	128 391,68
61 - Úprava povrchů vnitřních	608 208,10
62 - Úprava povrchů vnějších	709 612,14
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	12 096,00
64 - Osazování výplní otvorů	24 450,00
94 - Lešení a stavební výtahy	395 437,08
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	135 813,56
96 - Bourání konstrukcí	100 721,64
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	48 269,33
997 - Přesun sutě	117 384,52
998 - Přesun hmot	34 406,90

PSV - Práce a dodávky PSV

8 835 823,31

712 - Povlakové krytiny	74 917,70
713 - Izolace tepelné	327 583,87
714 - Akustická a protiotřesová opatření	344 620,00
72 - Zdravotechnika (kanalizace, vodoinstalace, VZT)	796 835,54
73 - Ústřední vytápění	292 178,00
74 - Elektroinstalace	2 233 815,58
762 - Konstrukce tesařské	606 055,02
763 - Konstrukce suché výstavby	1 956 837,57
764 - Konstrukce klempířské	744 653,08
765 - Krytina skládaná	39 857,06
766 - Konstrukce truhlářské	555 565,03
767 - Konstrukce zámečnické	121 170,00
771 - Podlahy z dlaždic	91 979,67
776 - Podlahy povlakové	128 675,08
781 - Dokončovací práce - obklady	241 894,15
783 - Dokončovací práce - nátěry	31 284,60
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	201 288,86
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	46 612,50

M - Práce a dodávky M

40 481,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	40 481,00
--	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Suché Lazce - rekonstrukce a nástavba

Objekt:

01 - Rekonstrukce a nástavba

Místo: Ke Strážnici, parc.č. 327, k.ú. Suché Lazce

Datum: 10.06.2022

Zadavatel: ÚMČ Suché Lazce

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: RENESA - stavební firma s.r.o., Komárovská 2869/27, 746 01 Opava

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 217 948,77	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 341 644,46	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				26 853,51	
1	K	310239211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	1,620	5 350,00	8 667,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310239211 VV 2.NP, m.č. 201 VV (0,60*3,00*0,45)*2		1,620			
2	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,010	70 000,00	700,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317944321 VV 1.NP VV m.č. 106-111 - překlad pro nové dveře VV 1,20*8,10/1000*1,08 VV Součet		0,010 0,010			
3	K	341941002	Nosné nebo spojovací svary ocelových doplňkových konstrukcí kromě betonářské oceli, tloušťky svaru přes 10 do 12 mm	m	3,662	865,00	3 167,63	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/341941002 VV ocelové nosníky stropu hlavního objektu VV "HEB160/HEB160" 0,918 VV "HEB120/HEB160" 0,686*2 VV "HEB120/HEB140" 0,686*2 VV Součet		0,918 1,372 1,372 3,662			
4	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,240	957,00	229,68	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/346244381 VV 1.NP VV m.č. 106-111 - překlad pro nové dveře VV 1,20*0,10*2 VV Součet		0,240 0,240			
5	K	346272256	Přizdívky z pórabetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm	m2	7,080	1 990,00	14 089,20	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/346272256 VV obezdívka WC a pisoáři VV "m.č. 112" 2,95*1,20 VV "m.č. 113" 2,95*1,20 VV Součet		3,540 3,540 7,080			
D	4		Vodorovné konstrukce				128 391,68	
6	K	413231211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu do 0,02 m2	kus	6,000	220,00	1 320,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413231211 VV pro stropnice hlavního objektu VV "100x160" 2+2+2		6,000			
7	K	413231221	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu přes 0,02 do 0,04 m2	kus	12,000	284,00	3 408,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413231221 VV pro stropnice dvorní částí objektu VV "140x240" 12		12,000			
8	K	413232211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	4,000	169,00	676,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413232211 VV ocelové nosníky stropu hlavního objektu VV "HEB 140" 2+2		4,000			
9	K	413232221	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	3,000	294,00	882,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413232221 VV pro ocelové nosníky stropu hlavního objektu VV "HEB 160" 1+2		3,000			
10	K	413941131	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropích HE-A nebo HE-B, výšky do 120 mm	t	0,184	44 000,00	8 096,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413941131 VV ocelové nosníky stropu hlavního objektu VV HEB 120					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			W (3,45+3,45)*26,70/1000		0,184			
11	M	13010972	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 120	t	0,199	70 000,00	13 930,00	CS ÚRS 2022 01
			W 0,184*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,199			
12	K	413941133	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropěch HE-A nebo HE-B, výšky přes 120 do 220 mm	t	0,635	44 000,00	27 940,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413941133					
			W ocelové nosníky stropu hlavního objektu					
			W HEB 140					
			W (4,25+4,25)*33,70/1000		0,286			
			W HEB 160					
			W (4,30+3,90)*42,60/1000		0,349			
			W Součet		0,635			
13	M	13010974	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140	t	0,309	75 000,00	23 175,00	CS ÚRS 2022 01
			W 0,286*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,309			
14	M	13010976	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160	t	0,377	80 000,00	30 160,00	CS ÚRS 2022 01
			W 0,349*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,377			
15	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	1,564	3 530,00	5 520,92	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417321414					
			W nový obvodový věnec dvorní částí objektu					
			W 0,30*0,28*(7,10+5,76*2)		1,564			
16	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	10,428	513,00	5 349,56	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417351115					
			W (7,10+6,06*2)*0,28		5,382			
			W (6,50+5,76*2)*0,28		5,046			
			W Součet		10,428			
17	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	10,428	150,00	1 564,20	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417351116					
18	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,091	70 000,00	6 370,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417361821					
			W nový obvodový věnec dvorní částí objektu					
			W podélná výztuž 4xR12					
			W (7,10+6,06*2)*4*0,89/1000*1,1		0,075			
			W třminky R6 po 330 mm					
			W (7,10+6,06*2)/0,33*1,16*0,222/1000*1,1		0,016			
			W Součet		0,091			
D	61		Úprava povrchů vnitřních				608 208,10	
19	K	611315422	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	73,020	230,00	16 794,60	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611315422					
			W 1,PP					
			W "m.č. 001" 6,62		6,620			
			W "m.č. 002" 36,90		36,900			
			W "m.č. 007" 29,50		29,500			
			W Součet		73,020			
20	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	85,370	51,00	4 353,87	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131121					
21	K	611321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	85,370	280,00	23 903,60	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611321131					
			W 1,NP					
			W "m.č. 101" 7,67		7,670			
			W "m.č. 110" 77,70		77,700			
			W Součet		85,370			
22	K	611131125	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně schodišťových konstrukcí	m2	232,300	56,00	13 008,80	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131125					
23	K	611321135	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	232,300	300,00	69 690,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611321135					
			W rameno "m.č. 103"					
			W 14,00+14,00+8,25		36,250			
			W rameno z 1.NP na mezipodestu					
			W 16,00+16,00+8,55		40,550			
			W mezipodesta					
			W 36,00+8,80		44,800			
			W rameno z mezipodesty do 2.NP					
			W 18,00+18,00+9,00-10,00		35,000			
			W rameno z 2.NP na mezipodestu					
			W 13,00+13,00+7,50		33,500			
			W mezipodesta					
			W 22,00+7,20		29,200			
			W rameno z mezipodesty do podkrovní					
			W 6,50+6,50		13,000			
			W Součet		232,300			
24	K	611325201	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stropěch, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	4,000	82,00	328,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611325201 VV elektroinstalace (silnoproud) VV "prostupy" 4		4,000				
25	K	612135001	Vyrovnání nerovnosti podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	21,110	285,00	6 016,35	CS ÚRS 2022 01	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612135001 VV v místě rušených dřevěných obkladů VV 2.NP VV m.č. 208 VV 3,70*2,30 VV m.č. 213 VV 7,00*1,80 VV Součet		8,510 12,600 21,110				
26	K	612135002	Vyrovnání nerovnosti podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn	m2	114,808	300,00	34 442,40	CS ÚRS 2022 01	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612135002 VV pod keramický obklad VV 1.NP VV m.č. 107 VV 3,00*1,60 VV m.č. 108 VV 1,00*1,60 VV m.č. 109 VV 2,00*1,20 VV m.č. 112 VV 9,00*1,80 VV m.č. 113 VV 18,00*1,80 VV m.č. 115 VV 6,00*1,60 VV m.č. 116 VV 3,60*2,00 VV Mezisoučet VV 2.NP VV m.č. 202 VV 3,00*1,80 VV m.č. 203 VV (0,95*3)*1,80 VV m.č. 204 VV 3,00*1,80 VV m.č. 205 VV (0,90*2+1,05+2,76)*1,80 VV m.č. 208 VV 2,40*1,20 VV m.č. 211 VV 2,30*1,60 VV m.č. 212 VV 1,60*1,60 VV m.č. 213 VV 1,60*1,40 VV m.č. 214 VV 2,30*1,40 VV Mezisoučet VV Součet		4,800 1,600 2,400 16,200 32,400 9,600 7,200 74,200 5,400 5,130 5,400 10,098 2,880 3,680 2,560 2,240 3,220 40,608 114,808				
27	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	31,000	500,00	15 500,00	CS ÚRS 2022 01	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612135101 VV rozvody ZTI a ÚT VV 180,00*0,10 VV elektroinstalace (silnoproud) VV 300,00*0,05 VV Součet		16,000 15,000 31,000				
28	K	612315422	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	77,873	185,00	14 406,51	CS ÚRS 2022 01	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612315422 VV 1.PP VV m.č. 001 VV (1,40+4,75)*2*2,00 VV -0,80*1,97*2 VV -1,25*1,97 VV m.č. 002 VV -0,80*0,78+0,40*(0,80+0,78)*2 VV -0,80*1,97 VV m.č. 007 VV (6,00+3,45)*2*2,12 VV -0,90*1,97 VV -2,30*2,00+0,45*(2,30+2,00*2) VV (2,14+4,25)*2*2,12 VV -2,30*2,00 VV -0,60*0,50+0,50*(0,60+0,50)*2 VV Součet		24,600 -3,152 -2,463 0,640 -1,576 40,068 -1,773 -1,765 27,094 -4,600 0,800 77,873				
29	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	1 226,711	25,00	30 667,78	CS ÚRS 2022 01	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131121						
30	K	612321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	1 226,711	290,00	355 746,19	CS ÚRS 2022 01	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321131 VV 1.NP VV m.č. 101 VV (3,375+1,45)*2*2,55		24,608				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			-1,80*2,55			-4,590		
W			-1,40*2,00			-2,800		
W			-1,45*2,00			-2,900		
W			-6,00*0,90			-5,400		
W			m.č. 104					
W			(6,00+4,95)*2*3,50			76,650		
W			-(4,25+2,30)*3,50			-22,925		
W			-1,45*2,50*2			-7,250		
W			-0,80*1,97*2			-3,152		
W			-0,90*1,97*2			-3,546		
W			-(12,00-4,25-2,30)*1,50			-8,175		
W			m.č. 105					
W			(3,30+0,60+0,70+4,10+4,20)*2*3,00			77,400		
W			-(4,10+2,15)*3,00			-18,750		
W			-0,80*1,97			-1,576		
W			m.č. 107					
W			(1,95+0,65+2,45)*2*(3,00-1,60)			14,140		
W			-0,55*0,85+0,10*(0,55+0,85*2)			-0,243		
W			-0,80*(1,97-1,60)			-0,296		
W			-0,60*(1,97-1,60)			-0,222		
W			m.č. 108					
W			(0,95+1,95)*2*(3,00-1,60)			8,120		
W			-0,55*0,85+0,20*(0,55+0,85*2)			-0,018		
W			-0,60*(1,97-1,60)			-0,222		
W			m.č. 109					
W			(9,05+3,70+0,45)*2*3,50			92,400		
W			(-1,10*2,20+0,30*(1,10+2,20*2))*3			-2,310		
W			-0,90*1,97+0,20*(1,00+2,10*2)			-0,733		
W			-2,00*1,20			-2,400		
W			-9,05*0,80			-7,240		
W			m.č. 110					
W			(11,35+6,85+0,30)*2*3,50			129,500		
W			(-1,20*1,74+0,50*(1,20+1,74*2))*5			1,260		
W			-0,90*1,97+0,50*(1,00+2,10*2)			0,827		
W			-(6,85+11,35+0,50*2+0,30*2+6,85)*2,00			-53,300		
W			-11,35*0,80			-9,080		
W			m.č. 111					
W			(2,00+3,00)*2*(3,00-1,50)			15,000		
W			-0,55*0,85+0,10*(0,55+0,85*2)			-0,243		
W			-0,80*(1,97-1,50)*5			-1,880		
W			m.č. 112					
W			(2,20+2,95)*2*(3,00-1,80)			12,360		
W			(-0,55*0,85+0,30*(0,55+0,85*2))*2			0,415		
W			-0,55*0,85+0,20*(0,55+0,85*2)			-0,018		
W			-0,80*(1,97-1,80)			-0,136		
W			m.č. 113					
W			(4,65+0,75+4,00)*2*(3,00-1,80)			22,560		
W			(-0,55*0,85+0,30*(0,55+0,85*2))*3			0,623		
W			-0,80*(1,97-1,80)			-0,136		
W			m.č. 114					
W			(2,50+3,70)*2*3,50			43,400		
W			-0,80*1,97*2			-3,152		
W			-0,90*1,97			-1,773		
W			-0,90*1,97+0,50*(1,00+2,10*2)			0,827		
W			m.č. 115					
W			(3,45+3,70)*2*3,50			50,050		
W			-1,10*2,20+0,30*(1,10+2,20*2)			-0,770		
W			-1,16*0,80			-0,928		
W			-0,90*1,97			-1,773		
W			-6,00*1,60			-9,600		
W			m.č. 116					
W			(11,35+6,85)*2*3,50			127,400		
W			(-1,20*1,74+0,50*(1,20+1,74*2))*5			1,260		
W			-1,16*0,80			-0,928		
W			(-0,80*1,97+0,50*(1,00+2,10*2))*2			2,048		
W			-0,90*1,97			-1,773		
W			-3,60*2,00			-7,200		
W			-6,85*1,50			-10,275		
W			-11,35*0,80			-9,080		
W			-6,85*0,80			-5,480		
W			m.č. 117					
W			(2,80+3,70)*2*3,50			45,500		
W			-1,10*2,20+0,30*(1,10+2,20*2)			-0,770		
W			-0,80*1,97			-1,576		
W			m.č. 118					
W			(1,72+2,50)*2*3,50			29,540		
W			-1,10*2,20+0,30*(1,10+2,20*2)			-0,770		
W			-0,80*1,97			-1,576		
W			(2,50+2,33)*2*3,50			33,810		
W			-0,80*1,97*2			-3,152		
W			Mezisoučet			589,581		
W			2.NP					
W			m.č. 201					
W			(8,70+3,85+1,25)*2*3,50			96,600		
W			-1,475*3,00*2			-8,850		
W			(-0,80*1,97+0,30*(1,00+2,10*2))*2			-0,032		
W			-0,90*1,97*2			-3,546		
W			-0,80*1,97			-1,576		
W			-0,90*1,97+0,50*(1,35+2,10*2)			1,002		
W			-6,50*1,50			-9,750		
W			m.č. 202					
W			(3,00+2,72)*2*(3,00-1,80)			13,728		
W			-1,20*1,20+0,25*(1,20+1,20*2)			-0,540		
W			-0,80*(1,97-1,80)*2			-0,272		
W			m.č. 203					
W			(3,05+1,15)*2*(3,00-1,80)			10,080		
W			-0,55*0,85+0,20*(0,55+0,85*2)			-0,018		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-0,60*(1,97-1,80)*3		-0,306			
VV			-0,80*(1,97-1,80)		-0,136			
VV			(0,95+1,51)*2*(3,00-1,80)		5,904			
VV			-0,55*0,85+0,20*(0,55+0,85*2)		-0,018			
VV			-0,60*(1,97-1,80)		-0,102			
VV			(0,95+1,51)*2*(3,00-1,80)		5,904			
VV			-0,55*0,85+0,20*(0,55+0,85*2)		-0,018			
VV			-0,60*(1,97-1,80)		-0,102			
VV			(0,95+1,51)*2*(3,00-1,80)		5,904			
VV			-0,55*0,85+0,20*(0,55+0,85*2)		-0,018			
VV			-0,60*(1,97-1,80)		-0,102			
VV			m.č. 204					
VV			(3,00+2,72)*2*(3,00-1,80)		13,728			
VV			-1,20*1,20+0,25*(1,20+1,20*2)		-0,540			
VV			-0,80*(1,97-1,80)*2		-0,272			
VV			m.č. 205					
VV			(3,05+2,75)*2*(3,00-1,80)		13,920			
VV			(-0,55*0,85+0,20*(0,55+0,85*2))*2		-0,035			
VV			-0,80*(1,97-1,80)		-0,136			
VV			(0,90+1,51)*2*(3,00-1,80)		5,784			
VV			-0,55*0,85+0,20*(0,55+0,85*2)		-0,018			
VV			-0,60*(1,97-1,80)		-0,102			
VV			(0,90+1,51)*2*(3,00-1,80)		5,784			
VV			-0,55*0,85+0,20*(0,55+0,85*2)		-0,018			
VV			-0,60*(1,97-1,80)		-0,102			
VV			m.č. 206					
VV			(6,20+3,85)*2*3,50		70,350			
VV			(-1,10*2,20+0,30*(1,10+2,20*2))*2		-1,540			
VV			-0,90*1,97+0,20*(1,10+2,10*2)		-0,713			
VV			-0,90*1,97		-1,773			
VV			-2,00*1,60		-3,200			
VV			m.č. 207					
VV			(2,66+3,85)*2*3,50		45,570			
VV			-1,10*2,20+0,30*(1,10+2,20*2)		-0,770			
VV			-0,90*1,97		-1,773			
VV			-0,80*1,97+0,50*(1,00+2,10*2)		1,024			
VV			m.č. 208+209+210					
VV			(9,05+2,20+7,00+0,30)*2*3,50		129,850			
VV			(-1,20*1,74+0,30*(1,20+1,74*2))*5		-3,420			
VV			-0,80*1,97+0,50*(1,00+2,10*2)		1,024			
VV			-0,80*1,97		-1,576			
VV			-2,40*1,20		-2,880			
VV			-7,00*0,70		-4,900			
VV			m.č. 211					
VV			(2,32+2,30)*3,50		16,170			
VV			(2,32+2,30)*2,27		10,487			
VV			-1,10*2,20+0,30*(1,10+2,20*2)		-0,770			
VV			-0,80*1,97		-1,576			
VV			-2,30*1,60		-3,680			
VV			m.č. 212					
VV			((8,99+3,85)*2-2,40-2,38)*3,50		73,150			
VV			(2,40+2,38)*2,27		10,851			
VV			(-1,10*2,20+0,30*(1,10+2,20*2))*2		-1,540			
VV			-0,80*1,97		-1,576			
VV			-0,90*1,97		-1,773			
VV			-1,60*1,60		-2,560			
VV			m.č. 213					
VV			(4,20+7,00)*2*3,50		78,400			
VV			(-1,20*1,74+0,30*(1,20+1,74*2))*2		-1,368			
VV			-0,80*1,97		-1,576			
VV			-0,90*1,97		-1,773			
VV			-1,60*1,40		-2,240			
VV			m.č. 214					
VV			(7,05+7,00)*2*3,50		98,350			
VV			(-1,20*1,74+0,30*(1,20+1,74*2))*3		-2,052			
VV			-0,80*1,97		-1,576			
VV			-2,30*1,40		-3,220			
VV			Mezisoučet		637,130			
VV			Součet		1 226,711			
31	K	612325201	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	120,000	100,00	12 000,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325201					
		VV	elektroinstalace (silnoproud)		120,000			
		VV	"prostupy" (30+30)*2					
32	K	612325203	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	3,000	450,00	1 350,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325203					
		VV	elektroinstalace (silnoproud)		3,000			
		VV	"zaomítní rozvaděče" 3					
33	K	619991000	Zakrytí vnitřních ploch a konstrukcí před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí - veškeré ponechávané podlahy, vnitřní paratepy, obklady a ponechaný nábytek - vestavěný i ten, který bude odsunut od stěn do středu místnosti)	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	D	62	Úprava povrchů vnějších				709 612,14	
34	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacími samolepicími pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	65,730	85,00	5 587,05	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143004					
		VV	fasáda přístavby (zděná část)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		(0,55+0,85*2)*(9+8)		38,250			
	WV		(1,20+1,20*2)*2		7,200			
	WV		(0,80+1,97*2)*2		9,480			
	WV		fasáda přístavby (dřevostavba)					
	WV		(1,10+1,25*2)*3		10,800			
	WV		Součet		65,730			
35	M	28342205	profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	69,017	71,00	4 900,21	CS ÚRS 2022 01
	WV		65,73*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		69,017			
36	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	132,870	890,00	118 254,30	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622221041					
	WV		fasáda přístavby (zděná část)					
	WV		((7,10+0,18*2)+6,06*2)*7,50		146,850			
	WV		-0,55*0,85*(9+8)		-7,948			
	WV		-1,20*1,20*2		-2,880			
	WV		-0,80*1,97*2		-3,152			
	WV		Součet		132,870			
37	M	63151539	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 180mm	m2	139,514	700,00	97 659,80	CS ÚRS 2022 01
	WV		132,87*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		139,514			
38	K	622221043	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad dřevěný nebo kovový, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	57,740	890,00	51 388,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622221043					
	WV		fasáda přístavby (dřevostavba)					
	WV		((7,10+0,18*2)+6,06*2)*3,00		58,740			
	WV		(2,50*1,25/2)*2		3,125			
	WV		-1,10*1,25*3		-4,125			
	WV		Součet		57,740			
39	M	63151539	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 180mm	m2	60,627	700,00	42 438,90	CS ÚRS 2022 01
	WV		57,74*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		60,627			
40	K	622221043	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad dřevěný nebo kovový, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	56,600	890,00	50 374,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622221043					
	WV		zateplení dřevěného panelu v půdním prostoru					
	WV		56,60		56,600			
41	M	63151539	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 180mm	m2	59,430	700,00	41 601,00	CS ÚRS 2022 01
	WV		56,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		59,430			
42	K	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	80,780	550,00	44 429,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622222001					
	WV		fasáda přístavby (zděná část)					
	WV		(0,55+0,85)*2*(9+8)		47,600			
	WV		(1,20+1,20)*2*2		9,600			
	WV		(0,80+1,97*2)*2		9,480			
	WV		fasáda přístavby (dřevostavba)					
	WV		(1,10+1,25)*2*3		14,100			
	WV		Součet		80,780			
43	M	63151506	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 30mm	m2	19,549	140,00	2 736,86	CS ÚRS 2022 01
	WV		80,78*0,20*1,1		17,772			
	WV		17,772*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		19,549			
44	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových přípevněných hmoždinkami	m	19,940	120,00	2 392,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622252001					
	WV		(7,10+0,18*2)+(6,06+0,18)*2		19,940			
45	M	59051655	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 180mm	m	20,937	200,00	4 187,40	CS ÚRS 2022 01
	WV		19,94*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		20,937			
46	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	70,500	85,00	5 992,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622252002					
	WV		parapetní profil					
	WV		0,60*(9+8)		10,200			
	WV		1,20*2		2,400			
	WV		1,00*3		3,000			
	WV		Mezisoučet		15,600			
	WV		profil s okapničkou					
	WV		0,60*(9+8)		10,200			
	WV		1,20*2		2,400			
	WV		1,00*3		3,000			
	WV		Mezisoučet		15,600			
	WV		profil rohový (nároží přístavby)					
	WV		10,50+10,50		21,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		21,000			
	VV		dilatační profil (napojení KZS na stávající fasádu)					
	VV		9,15+9,15		18,300			
	VV		Mezisoučet		18,300			
	VV		Součet		70,500			
47	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	16,380	190,00	3 112,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		15,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		16,380			
48	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	16,380	190,00	3 112,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		15,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		16,380			
49	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	22,050	190,00	4 189,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		21*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		22,050			
50	M	59051502	profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	19,215	190,00	3 650,85	CS ÚRS 2022 01
	VV		18,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		19,215			
51	K	622325102	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	138,410	200,00	27 682,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622325102					
	VV		plocha					
	VV		fasáda přístavby (zděná část)					
	VV		(7,10+6,06*2)*7,50		144,150			
	VV		-0,55*0,85*(9+8)		-7,948			
	VV		-1,20*1,20*2		-2,880			
	VV		-0,80*1,97*2		-3,152			
	VV		Mezisoučet		130,170			
	VV		ostění + nadpraží					
	VV		(0,55+0,85*2)*(9+8)*0,15		5,738			
	VV		(1,20+1,20*2)*2*0,15		1,080			
	VV		(0,80+1,97*2)*2*0,15		1,422			
	VV		Mezisoučet		8,240			
	VV		Součet		138,410			
52	K	622325219	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2	5,960	650,00	3 874,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622325219					
	VV		po vybourání a zazdívice výplní otvorů ze skleněných tvárníc					
	VV		(0,60*3,00*2)*1,1		3,960			
	VV		oprava fasády v průčelí po elektro pracích					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		5,960			
53	K	622325653	Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 5, v rozsahu opravované plochy přes 20 do 30%	m2	67,380	390,00	26 278,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622325653					
	VV		hlavní podokapní římsa					
	VV		((28,20+0,35*2)+(12,50+0,15+0,35*2))*2*0,75		63,375			
	VV		-7,46*0,75		-5,595			
	VV		atika nad vstupem					
	VV		(4,30+0,50)*2*1,00		9,600			
	VV		Součet		67,380			
54	K	62R.01	Repase zdobné vázy na štítu nad vstupem - kompletní provedení vč. finální povrchové úpravy	kus	2,000	17 000,00	34 000,00	
55	K	622151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový univerzální stěn	m2	214,109	41,00	8 778,47	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622151001					
56	K	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	214,109	500,00	107 054,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622531012					
	VV		plocha					
	VV		fasáda přístavby (zděná část)					
	VV		((7,10+0,18*2)+(6,06+0,18)*2)*7,50		149,550			
	VV		-0,55*0,85*(9+8)		-7,948			
	VV		-1,20*1,20*2		-2,880			
	VV		-0,80*1,97*2		-3,152			
	VV		fasáda přístavby (dřevostavba)					
	VV		((7,10+0,18*2)+(6,06+0,18)*2)*3,00		59,820			
	VV		(2,50*1,25/2)*2		3,125			
	VV		-1,10*1,25*3		-4,125			
	VV		Mezisoučet		194,390			
	VV		ostění + nadpraží					
	VV		(0,55+0,85*2)*(9+8)*0,30		11,475			
	VV		(1,20+1,20*2)*2*0,30		2,160			
	VV		(0,80+1,97*2)*2*0,30		2,844			
	VV		(1,10+1,25*2)*3*0,30		3,240			
	VV		Mezisoučet		19,719			
	VV		Součet		214,109			
57	K	629991000	Zajištění vnějších výplní otvorů před znečištěním a poškozením při opravě fasády podokapní římsy a štítu nad vstupem	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
58	K	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu	m2	23,616	25,00	590,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629991012					
	VV		výplně otvorů					
	VV		fasáda přístavby (zděná část)					
	VV		0,55*0,85*(9+8)		7,948			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		1,20*1,20*2		2,880			
	W		0,80*1,97*2		3,152			
	W		fasáda přístavby (dřevostavba)					
	W		1,10*1,25*3		4,125			
	W		Mezisoučet		18,105			
	W		vnější oplechování parapetů přístavby (0,65*(9+8)+1,25*2+1,05*3)*0,33		5,511			
	W		Mezisoučet		5,511			
	W		Součet		23,616			
59	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	205,790	60,00	12 347,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629995101					
	W		fasáda přístavby (pod zateplovací systém)					
	W		138,41		138,410			
	W		podokapní římsa + atika nad vstupem					
	W		67,38		67,380			
	W		Součet		205,790			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				12 096,00	
60	K	635111420	Doplnění násypu pod dlažby, podlahy a mazaniny (bez dodání hmot), s udusáním a urovnáním povrchu násypu plochy jednotlivě přes 2 m2	m3	3,240	1 400,00	4 536,00	
	W		podkrovní pásy pro aplikaci foukané izolace stropu nad 2.NP					
	W		0,60*9,00*0,15*4		3,240			
61	K	636211420	Doplnění dlažby z cihel pálených (bez dodání hmot) naplocho	m2	21,600	350,00	7 560,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/636211420					
	W		podkrovní pásy pro aplikaci foukané izolace stropu nad 2.NP					
	W		0,60*9,00*4		21,600			
D	64		Osazování výplní otvorů				24 450,00	
62	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642944121					
	W		"ozn. T.1" 3		3,000			
	W		"ozn. T.2" 1		1,000			
	W		Součet		4,000			
63	M	55331487	zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	3,000	3 300,00	9 900,00	CS ÚRS 2022 01
64	M	55331488	zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	3 350,00	3 350,00	CS ÚRS 2022 01
65	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	1 700,00	1 700,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642945111					
	W		"ozn. T.6" 1		1,000			
66	M	55331563	zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2022 01
D	94		Lešení a stavební výtahy				395 437,08	
67	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	1 185,257	70,00	82 967,99	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941211112					
	W		pohled východní (28,20+1,20*2)*10,30+6,00*1,30		322,980			
	W		pohled severní (12,50+1,20*2)*11,00		163,900			
	W		pohled jižní (12,50+1,20*2)*10,30		153,470			
	W		pohled západní (10,79+1,20)*11,50		137,885			
	W		(10,79+1,20)*10,30		123,497			
	W		(6,24+(7,46+1,20*2)+6,24)*12,25+(7,46+1,20*2)*2,00/2		283,525			
	W		Součet		1 185,257			
68	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	71 115,420	1,50	106 673,13	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941211211					
	W		1185,257*60		71 115,420			
69	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	1 185,257	55,00	65 189,14	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941211812					
70	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	1 185,257	11,00	13 037,83	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511111					
71	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	71 115,420	0,20	14 223,08	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511211					
72	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	1 185,257	5,00	5 926,29	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511811					
73	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	731,970	140,00	102 475,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111					
	VV		1.PP		66,400			
	VV		36,90+29,50					
	VV		1.NP					
	VV		7,67+16,68+14,80+4,24+1,85+33,70+77,70+5,00+6,50+12,70+9,25+12,80+79,20+10,40+9,00		301,490			
	VV		2.NP					
	VV		39,20+8,16+7,79+8,16+7,92+23,90+10,70+63,20+9,42+5,80+5,38+28,90+29,40+49,35		297,280			
	VV		3.NP					
	VV		8,70+1,50+6,80+40,40+2,20+2,40+1,60+2,40+0,80		66,800			
	VV		Součet		731,970			
74	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	35,313	140,00	4 943,82	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101112					
	VV		1.PP					
	VV		6,62		6,620			
	VV		1.NP					
	VV		6,12		6,120			
	VV		2.NP					
	VV		14,10+4,07		18,170			
	VV		3.NP					
	VV		1,70*2,59		4,403			
	VV		Součet		35,313			
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				135 813,56	
75	K	95R.01	Oprava vstupu do MŠ v rozsahu: očištění a nový trojnásobný antikorozi nátěr ocelové konstrukce, nové oplechování strážníky z titan-zinkového lesklého válcovaného plechu	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
76	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytových nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	965,113	120,00	115 813,56	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111					
	VV		1.PP					
	VV		6,62+36,90+29,50		73,020			
	VV		1.NP					
	VV		28,20*12,50+4,15*0,15+7,10*6,06		396,149			
	VV		2.NP					
	VV		28,20*12,50+4,15*0,15+7,10*6,06		396,149			
	VV		3.NP					
	VV		7,10*12,45+1,90*6,00		99,795			
	VV		Součet		965,113			
D	96		Bourání konstrukcí				100 721,64	
77	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	6,704	2 500,00	16 760,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962032230					
	VV		hlavní objekt					
	VV		1.NP					
	VV		m.č. 105-106					
	VV		2,00*3,20*0,20		1,280			
	VV		-0,80*2,00*0,20		-0,320			
	VV		Mezisoučet		0,960			
	VV		půdní nadezdívka v místě přístavby (0,25*0,25+0,45*1,10)*7,10		3,958			
	VV		Mezisoučet		3,958			
	VV		dvorní přístavba					
	VV		atikové zdivo					
	VV		(0,17*0,35*6,06)*2		0,721			
	VV		římsově zdivo					
	VV		0,45*0,35*6,76		1,065			
	VV		Mezisoučet		1,786			
	VV		Součet		6,704			
78	K	962081141	Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm	m2	3,600	240,00	864,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962081141					
	VV		stávající okna					
	VV		0,60*3,00*2		3,600			
79	K	965031131	Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy přes 1 m2	m2	72,750	50,00	3 637,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965031131					
	VV		podkrovní					
	VV		v místě chodby					
	VV		9,30*5,50		51,150			
	VV		pásky pro aplikaci foukané izolace stropu nad 2.NP					
	VV		0,60*9,00*4		21,600			
	VV		Součet		72,750			
80	K	965041441	Bourání mazanin z lehčeného betonu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	5,062	1 800,00	9 111,60	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965041441					
	VV		střešní plášť dvorní přístavby					
	VV		(6,76*6,24)*0,12		5,062			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	m2	42,182	1 500,00	63 273,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965045113					
	VV		střešní plášť dvorní přístavby		42,182			
	VV		6,76*6,24					
82	K	965082933	Odstanění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	10,913	375,00	4 092,38	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965082933					
	VV		podkrovní		7,673			
	VV		v místě chodby					
	VV		9,30*5,50*0,15					
	VV		pásky pro aplikaci foukané izolace stropu nad 2.NP		3,240			
	VV		0,60*9,00*0,15*4					
	VV		Součet		10,913			
83	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	3,840	142,00	545,28	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/967031132					
	VV		1.NP		3,840			
	VV		m.č. 105-106					
	VV		0,60*3,20*2		3,840			
	VV		Součet		3,840			
84	K	968072455	Vybourání kovových rámu okna s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	6,501	375,00	2 437,88	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455					
	VV		1.NP		1,576			
	VV		m.č. 105-106					
	VV		0,80*1,97					
	VV		m.č. 114		3,152			
	VV		0,80*1,97*2					
	VV		2.NP		1,773			
	VV		m.č. 201-212					
	VV		0,90*1,97		6,501			
	VV		Součet		6,501			
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				48 269,33	
85	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, přičkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 100 mm	m2	1,800	128,00	230,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033621					
	VV		1.NP		1,800			
	VV		m.č. 106-111 - pro nové dveře					
	VV		0,90*2,00		1,800			
	VV		Součet		1,800			
86	K	973031325	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	25,000	276,00	6 900,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973031325					
	VV		pro stropnice dvorní části objektu		12,000			
	VV		"140x240" 12					
	VV		pro ocelové nosníky stropu hlavního objektu		4,000			
	VV		"HEB 140" 2+2		3,000			
	VV		"HEB 160" 1+2					
	VV		pro stropnice hlavního objektu		6,000			
	VV		"100x160" 2+2+2		25,000			
	VV		Součet		25,000			
87	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	1,200	239,00	286,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031664					
	VV		1.NP		1,200			
	VV		m.č. 106-111 - pro nové dveře					
	VV		1,20		1,200			
	VV		Součet		1,200			
88	K	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	73,020	35,00	2 555,70	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978011141					
89	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	77,873	27,00	2 102,57	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013141					
90	K	978019341	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	67,380	45,00	3 032,10	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978019341					
91	K	978036141	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	138,410	24,00	3 321,84	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978036141					
92	K	978059511	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	117,480	254,00	29 839,92	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978059511					
	VV		1.NP					
	VV		m.č. 105					
	VV		9,00*1,80		16,200			
	VV		m.č. 107					
	VV		3,00*1,60		4,800			
	VV		m.č. 108					
	VV		1,00*1,60		1,600			
	VV		m.č. 113					
	VV		18,00*1,88		33,840			
	VV		m.č. 115					
	VV		6,00*1,60		9,600			
	VV		m.č. 116					
	VV		3,60*1,92		6,912			
	VV		2.NP					
	VV		m.č. 202					
	VV		3,00*1,80		5,400			
	VV		m.č. 203					
	VV		(0,95*3)*1,80		5,130			
	VV		m.č. 204					
	VV		3,00*1,80		5,400			
	VV		m.č. 205					
	VV		(0,90*2+1,05+2,76)*1,80		10,098			
	VV		m.č. 206					
	VV		2,00*1,60		3,200			
	VV		m.č. 208					
	VV		2,40*1,60		3,840			
	VV		m.č. 211					
	VV		2,30*1,60		3,680			
	VV		m.č. 212					
	VV		1,60*1,45		2,320			
	VV		m.č. 213					
	VV		1,60*1,40		2,240			
	VV		m.č. 214					
	VV		2,30*1,40		3,220			
	VV		Součet		117,480			
D	997		Přesun sutě				117 384,52	
93	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	76,472	350,00	26 765,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013154					
94	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	76,472	450,00	34 412,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501					
95	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 452,968	15,00	21 794,52	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509					
	VV		76,472*19 'Přepočtené koeficientem množství		1 452,968			
96	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	76,472	450,00	34 412,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631					
D	998		Přesun hmot				34 406,90	
97	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	62,558	550,00	34 406,90	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998017003					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 835 823,31	
D	712		Povlakové krytiny				74 917,70	
98	K	712431801	Odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2	435,796	87,00	37 914,25	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712431801					
	VV		hlavní objekt					
	VV		((15,72+29,043)/2)*7,50)*2		335,723			
	VV		(13,343*7,50/2)*2		100,073			
	VV		Součet		435,796			
99	K	712300845	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° doplňků ventilací hlavice	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712300845					
	VV		dvorní přístavba					
	VV		2		2,000			
100	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přítavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvě	m2	42,182	110,00	4 640,02	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712340833					
	VV		dvorní přístavba					
	VV		6,76*6,24		42,182			
101	K	712431111	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás	m2	96,965	170,00	16 484,05	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712431111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV nová střecha nástavby (4,51*(8,76+12,74)/2)*2		96,965			
102	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	116,358	110,00	12 799,38	CS ÚRS 2022 01
			WV 96,965*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		116,358			
103	K	998712203	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	720,000	4,00	2 880,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998712203					
D		713	Izolace tepelné				327 583,87	
104	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	43,010	483,00	20 773,83	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713111111					
			WV zateplení nad schodištěm					
			WV izolace ve 2 vrstvách celkové tl. 300 mm					
			WV ((2,50+0,50+2,65+3,70)*2,30)*2		43,010			
			WV Součet		43,010			
105	M	63152102	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 140mm	m2	21,935	230,00	5 045,05	CS ÚRS 2022 01
			WV 21,505*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		21,935			
106	M	63152104	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 160mm	m2	21,935	260,00	5 703,10	CS ÚRS 2022 01
			WV 21,505*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		21,935			
107	K	713114124	Tepelná foukaná izolace vodorovných konstrukcí z celulózových vláken do dutiny, tloušťky vrstvy přes 250 do 300 mm	m3	87,099	1 450,00	126 293,55	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713114124					
			WV zateplení stávajícího stropu nad 2.NP, tl. 300 mm					
			WV (27,30*11,60-3,40*7,75)*0,30		87,099			
108	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	66,800	200,00	13 360,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121111					
			WV kročejová izolace podlahy ve 3.NP					
			WV "m.č. 301" 8,70		8,700			
			WV "m.č. 302" 1,50		1,500			
			WV "m.č. 303" 6,80		6,800			
			WV "m.č. 304" 40,40		40,400			
			WV "m.č. 305" 2,20		2,200			
			WV "m.č. 306" 2,40		2,400			
			WV "m.č. 307" 1,60		1,600			
			WV "m.č. 308" 2,40		2,400			
			WV "m.č. 309" 0,80		0,800			
			WV Součet		66,800			
109	M	63153779	deska tepelné izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,036-0,037$ tl 30mm	m2	70,140	152,00	10 661,28	CS ÚRS 2022 01
			WV 66,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		70,140			
110	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	0,990	176,00	174,24	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713131141					
			WV zateplení kastlíku venkovní žaluzie (3.NP)					
			WV 1,10*0,30*3		0,990			
111	M	28376524	deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem tl 40mm	m2	1,089	2 500,00	2 722,50	CS ÚRS 2022 01
			WV 0,99*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,089			
112	K	713152201	Montáž nadkroevní systémové tepelné izolace do nadkroevních držáků včetně přídavné krokve a nakroevního držáku vysokého sklonu střechy do 30° vzdálenost držáků do 1 000 mm	m2	96,965	120,00	11 635,80	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713152201					
			WV nová střecha nástavby					
			WV (4,51*(8,76+12,74)/2)*2		96,965			
113	M	28376536	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy 1200x2400x180mm	m2	106,662	1 100,00	117 328,20	CS ÚRS 2022 01
			WV 96,965*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		106,662			
114	K	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo stěch překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	21,505	75,00	1 612,88	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713191133					
			WV zateplení nad schodištěm					
			WV (2,50+0,50+2,65+3,70)*2,30		21,505			
			WV Součet		21,505			
115	M	28329030	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická třívrstvá PES/PP 150-160g/m2, integrovaná samolepicí páska	m2	25,064	171,00	4 285,94	CS ÚRS 2022 01
			WV 21,505*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		25,064			
116	K	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	3 195,000	2,50	7 987,50	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713203					
D		714	Akustická a protiotřesová opatření				344 620,00	
117	K	714R.01	Dodávka a montáž akustického celoplošně lepeného stropního systému bez rastrů z panelů se zkosenou boční hranou rozm. 600x600 mm tl. 40 mm, jádro panelů nehořlavé ze skelné vlny vysoké hustoty, viditelný povrch pokryt skelnou tkaninou, zadní strana panelu pokryta přírodně zbarvenou sklovláknennou tkaninou, požární třída A2-s1 d0 dle EN 13501-1, součinitel zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 aw=1,00, ap 125Hz =0,25	m2	40,400	3 500,00	141 400,00	
	WV		3.NP					
	WV		"m.č. 304" 40,40		40,400			
118	K	714R.02	Dodávka a montáž akustického podhledu s vysokou pohltivostí zvuku z perforovaných velkoformátových sádkartonových desek rozm. 1200x2400 mm a tl. 12,5 mm na kovovém podkladním roštu, rubová strana desek opatřena akusticky účinnou netkanou textilií světlé šedé barvy, lícová strana desek bez povrchové úpravy	m2	112,900	1 800,00	203 220,00	
	WV		1.NP					
	WV		"m.č. 109" 33,70		33,700			
	WV		"m.č. 116" 79,20		79,200			
	WV		Součet		112,900			
119	K	998714203	Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%		1,30	0,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998714203					
D		72	Zdravotechnika (kanalizace, vodoinstalace, VZT)				796 835,54	
120	K	72R.01	Zdravotechnika (kanalizace, vodoinstalace, VZT) - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,000	796 835,54	796 835,54	
D		73	Ústřední vytápění				292 178,00	
121	K	73R.02	Otopná soustava - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,000	292 178,00	292 178,00	
D		74	Elektroinstalace				2 233 815,58	
122	K	74R.01	Přívod elektroinstalace - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,000	20 227,63	20 227,63	
123	K	74R.02	Silnoproud - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,000	497 764,11	497 764,11	
124	K	74R.03	Svítlidla - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,000	680 576,55	680 576,55	
125	K	74R.04	Rozvaděč PR kotle - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,000	79 871,41	79 871,41	
126	K	74R.05	Rozvaděč HR - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,000	93 073,39	93 073,39	
127	K	74R.06	Rozvaděč PR 2.NP - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,000	98 928,07	98 928,07	
128	K	74R.07	Slaboproud - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,000	251 397,00	251 397,00	
129	K	74R.08	Hromosvod - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,000	252 157,42	252 157,42	
130	K	74R.09	Ostatní položky - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,000	259 820,00	259 820,00	
D		762	Konstrukce tesařské				606 055,02	
131	K	762331921	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	2,300	197,00	453,10	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762331921					
	WV		kleština 120x140 mm					
	WV		2,30		2,300			
132	K	762331922	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m	32,900	162,00	5 329,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762331922					
	WV		vzpěra 140x160 mm					
	WV		3,50		3,500			
	WV		krokev 130x150 mm					
	WV		4,20*7		29,400			
	WV		Součet		32,900			
133	K	762331933	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m	m	7,200	192,00	1 382,40	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762331933					
	WV		pozednice 160x180 mm					
	WV		7,20		7,200			
134	K	762331942	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m	3,500	238,00	833,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762331942					
	WV		vazný trám 170x220 mm					
	WV		3,50		3,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
135	K	762341811	Demontáž bednění a latování bednění střeš rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	35,550	43,00	1 528,65	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341811					
	VV		v místě nové nástavby		35,550			
	VV		7,90*4,50					
136	K	762341931	Vyřezání otvorů v bednění střeš bez rozebrání krytiny z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě do 1 m2	m	160,098	57,00	9 125,59	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341931					
	VV		vyřezání poškozených částí stávajícího bednění hlavní objekt - předpoklad 20% plochy (435,796-35,55)*0,20^2		160,098			
	VV							
	VV							
	VV							
137	K	762815811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných k dalšímu použití z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	31,830	90,00	2 864,70	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762815811					
	VV		podkrovi v místě chodby pro aplikaci foukané izolace stávajícího stropu (předpoklad 20% plochy) 9,30*5,50*0,2		10,230			
	VV		pásky pro aplikaci foukané izolace stropu nad 2.NP 0,60*9,00*4		21,600			
	VV		Součet		31,830			
138	K	762083111	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	5,247	1 100,00	5 771,70	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762083111					
	VV		stropnice 0,10*0,16*48,88		0,782			
	VV		0,14*0,24*73,32		2,464			
	VV		střeš stávajícího objektu "bednění" 80,049*0,025		2,001			
	VV		Součet		5,247			
139	K	762333631	Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z lepených hranolů průřezové plochy do 120 cm2	m	78,000	390,00	30 420,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762333631					
	VV		kleštiny 50x160 mm		78,000			
	VV		3,00*26					
140	M	61223261	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 50x80-200mm nepohledový	m3	0,718	25 200,00	18 093,60	CS ÚRS 2022 01
	VV		kleštiny 50x160 mm		0,718			
	VV		0,05*0,16*(3,00*26)*1,15					
141	K	762333632	Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z lepených hranolů průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	190,150	370,00	70 355,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762333632					
	VV		pozednice 140x160 mm		19,000			
	VV		9,50*2					
	VV		krokve 100x180 mm		111,400			
	VV		4,60*20+3,90*2+2,90*2+1,90*2+1,00*2					
	VV		námětky 100x180 mm		42,200			
	VV		1,14*20+1,70*6+4,60*2					
	VV		vazníčky nad schodištěm 80x160 mm		17,550			
	VV		1,95*9		190,150			
	VV		Součet					
142	M	61223266	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 140x140-240mm nepohledový	m3	0,489	25 200,00	12 322,80	CS ÚRS 2022 01
	VV		pozednice 140x160 mm		0,489			
	VV		0,14*0,16*(9,50*2)*1,15					
143	M	61223264	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 100x100-280mm nepohledový	m3	3,180	25 200,00	80 136,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		krokve 100x180 mm		2,306			
	VV		0,10*0,18*(4,60*20+3,90*2+2,90*2+1,90*2+1,00*2)*1,15					
	VV		námětky 100x180 mm		0,874			
	VV		0,10*0,18*(1,14*20+1,70*6+4,60*2)*1,15		3,180			
	VV		Součet					
144	M	61223263	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 80x80-280mm nepohledový	m3	0,258	25 200,00	6 501,60	CS ÚRS 2022 01
	VV		vazníčky nad schodištěm 80x160 mm		0,258			
	VV		0,08*0,16*(1,95*9)*1,15					
145	K	762333635	Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z lepených hranolů průřezové plochy přes 450 cm2	m	12,500	390,00	4 875,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762333635					
	VV		středová vaznice BSH 160x400 mm		12,500			
	VV		12,50					
146	M	61223110	hranol konstrukční BSH vrstvený lepený nepohledový	m3	0,920	25 200,00	23 184,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		středová vaznice BSH 160x400 mm		0,920			
	VV		0,16*0,40*12,50*1,15					
147	K	762341026	Bednění střeš rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm	m2	96,965	220,00	21 332,30	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341026					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			nová střecha nástavby (4,51*(8,76+12,74))/2*2		96,965			
148	K	762342314	Montáž laťování střech složitých sklonu do 60° při osové vzdálenosti lať přes 150 do 360 mm	m2	96,965	55,00	5 333,08	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762342314					
			nová střecha nástavby (4,51*(8,76+12,74))/2*2		96,965			
149	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,800	12 500,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01
			0,06*0,04*290,00*1,15		0,800			
150	K	762342523	Montáž laťování montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tloušťky přes 140 mm do 200 mm	m	120,600	87,00	10 492,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762342523					
			nová střecha nástavby 4,60*22+3,90*2+2,90*2+1,90*2+1,00*2		120,600			
151	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,333	12 500,00	4 162,50	CS ÚRS 2022 01
			0,06*0,04*120,60*1,15		0,333			
152	K	762343911	Zabednění otvorů ve střeše prkny (materiál v ceně) tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě do 1 m2	m2	80,049	220,00	17 610,78	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762343911					
			výměna poškozených částí stávajícího bednění hlavní objekt - předpoklad 20% plochy (435,796-35,55)*0,20		80,049			
153	K	762381013	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů plná vazba, rozpětí přes 12,5 do 15 m	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762381013					
154	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	6,761	1 123,00	7 592,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762395000					
			nový krov nástavby					
			kleštiny 50x160 mm		0,624			
			0,05*0,16*(3,00*26)					
			pozednice 140x160 mm		0,426			
			0,14*0,16*(9,50*2)					
			krokve 100x180 mm		2,005			
			0,10*0,18*(4,60*20+3,90*2+2,90*2+1,90*2+1,00*2)					
			námětky 100x180 mm		0,760			
			0,10*0,18*(1,14*20+1,70*6+4,60*2)					
			vazníčky nad schodištěm 80x160 mm		0,225			
			0,08*0,16*(1,95*9)					
			středová vaznice BSH 160x360 mm		0,720			
			0,16*0,36*12,50		4,760			
			Mezisoučet					
			výměna poškozených částí stávajícího bednění (435,796-35,55)*0,20*0,025		2,001			
			Mezisoučet		2,001			
			Součet		6,761			
155	K	762429000	Dodávka a montáž podkladního roštu obložení stropů nebo střešních podhledů - kompletní provedení vč. dodávky kotevního a spojovacího materiálů	m2	11,460	650,00	7 449,00	
156	K	762420011	Obložení stropů nebo střešních podhledů z cementotřířkových desek šroubovaných na sraz, tloušťky desky 12 mm	m2	11,460	750,00	8 595,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762420011					
			podhled střešní konstrukce nástavby					
			"štítl" 4,50*0,30*2		2,700			
			"okapy" 8,76*0,50*2		8,760			
			Součet		11,460			
157	K	762511296	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB dvouvrstvých šroubovaných na pero a drážku 2x18 mm	m2	66,800	750,00	50 100,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762511296					
			3.NP					
			"m.č. 301" 8,70		8,700			
			"m.č. 302" 1,50		1,500			
			"m.č. 303" 6,80		6,800			
			"m.č. 304" 40,40		40,400			
			"m.č. 305" 2,20		2,200			
			"m.č. 306" 2,40		2,400			
			"m.č. 307" 1,60		1,600			
			"m.č. 308" 2,40		2,400			
			"m.č. 309" 0,80		0,800			
			Součet		66,800			
158	K	762810026	Záklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na trámy na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm	m2	66,906	790,00	52 855,74	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762810026					
			3.NP					
			6,90*5,96+3,25*2,20-0,75*0,10		48,199			
			3,55*3,22+0,10*1,02+1,70*3,35		17,228			
			1,45*1,02		1,479			
			Součet		66,906			
159	K	762812935	Zabednění záklopu stropu prkny nebo fošnamí (materiál v ceně) tl. do 32 mm, plochy jednotlivě přes 4,00 do 8,00 m2	m2	31,830	230,00	7 320,90	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762812935					
			podkroví					
			v místě chodby pro aplikaci foukané izolace stávajícího stropu (předpoklad 20% plochy)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			9,30*5,50*0,2		10,230			
			pásy pro aplikaci foukané izolace stropu nad 2.NP					
			0,60*9,00*4		21,600			
			Součet		31,830			
160	K	762822120	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	48,880	290,00	14 175,20	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762822120					
			stropnice hlavního objektu 100x160 mm					
			3,49*(6+6)		41,880			
			1,75*4		7,000			
			Součet		48,880			
161	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,899	12 500,00	11 237,50	CS ÚRS 2022 01
			0,10*0,16*48,88*1,15		0,899			
162	K	762822130	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	73,320	150,00	10 998,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762822130					
			stropnice dvorní části objektu 140x240 mm					
			6,11*12		73,320			
163	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	2,833	14 500,00	41 078,50	CS ÚRS 2022 01
			0,14*0,24*73,32*1,15		2,833			
164	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	3,246	180,00	584,28	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762895000					
			stropnice					
			0,10*0,16*48,88		0,782			
			0,14*0,24*73,32		2,464			
			Součet		3,246			
165	K	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	5 280,000	7,00	36 960,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762203					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				1 956 837,57	
166	K	763111333	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CWV jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB	m2	21,593	1 450,00	31 309,85	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111333					
			3.NP					
			(2,40+2,40+1,02+3,22+1,05)*2,55		25,730			
			-0,70*1,97*3		-4,137			
			Součet		21,593			
167	K	763111426	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CWV dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 59 dB	m2	24,563	1 650,00	40 528,95	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111426					
			1.NP					
			m.č. 104					
			(4,25+2,30)*3,75		24,563			
168	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	46,156	39,00	1 800,08	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111717					
			21,593+24,563		46,156			
169	K	763121422	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UWV jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	20,976	1 180,00	24 751,68	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121422					
			3.NP - sociální zařízení					
			m.č. 305					
			(1,05+2,10)*2,55		8,033			
			-1,05*1,20		-1,260			
			m.č. 306					
			(2,40+1,00)*2,55		8,670			
			-1,00*1,20		-1,200			
			m.č. 307					
			1,55*2,55		3,953			
			-1,55*1,20		-1,860			
			m.č. 308					
			1,00*2,55		2,550			
			-1,00*1,20		-1,200			
			m.č. 309					
			(0,75+1,02)*2,55		4,514			
			-1,02*1,20		-1,224			
			Součet		20,976			
170	K	763121426	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UWV jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	7,588	1 200,00	9 105,60	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121426					
	VV		3.NP - sociální zařízení					
	VV		m.č. 305					
	VV		1,05*(1,20+0,15)		1,418			
	VV		m.č. 306					
	VV		1,00*(1,20+0,15)		1,350			
	VV		m.č. 307					
	VV		1,55*(1,20+0,15)		2,093			
	VV		m.č. 308					
	VV		1,00*(1,20+0,15)		1,350			
	VV		m.č. 309					
	VV		1,02*(1,20+0,15)		1,377			
	VV		Součet		7,588			
171	K	763121714	Stěna předřazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předřazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	28,564	39,00	1 114,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121714					
	VV		20,976+7,588		28,564			
172	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	243,150	1 450,00	352 567,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131411					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č. 104" 16,68		16,680			
	VV		"m.č. 105" 14,80		14,800			
	VV		"m.č. 109" 33,70		33,700			
	VV		"m.č. 111" 5,00		5,000			
	VV		"m.č. 114" 9,25		9,250			
	VV		"m.č. 116" 79,20		79,200			
	VV		"m.č. 117" 10,40		10,400			
	VV		"m.č. 118" 9,00		9,000			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č. 201" 39,20		39,200			
	VV		"m.č. 207" 10,70		10,700			
	VV		"m.č. 209" 9,42		9,420			
	VV		"m.č. 210" 5,80		5,800			
	VV		Součet		243,150			
173	K	763131431	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90	m2	64,562	1 550,00	100 071,10	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131431					
	VV		3.NP					
	VV		"schodiště + m.č. 301" 2,85*1,02+(0,50+2,65+3,75+0,25)*1,70		15,062			
	VV		"m.č. 302" 1,50		1,500			
	VV		"m.č. 303" 6,80		6,800			
	VV		"m.č. 304" 40,40		40,400			
	VV		"m.č. 309" 0,80		0,800			
	VV		Součet		64,562			
174	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	75,500	1 650,00	124 575,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131451					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č. 107" 4,24		4,240			
	VV		"m.č. 108" 1,85		1,850			
	VV		"m.č. 112" 6,50		6,500			
	VV		"m.č. 113" 12,70		12,700			
	VV		"m.č. 115" 12,80		12,800			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č. 202" 8,16		8,160			
	VV		"m.č. 203" 7,79		7,790			
	VV		"m.č. 204" 8,16		8,160			
	VV		"m.č. 205" 7,92		7,920			
	VV		"m.č. 211" 5,38		5,380			
	VV		Součet		75,500			
175	K	763131471	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární DFH2, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90	m2	8,600	1 550,00	13 330,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131471					
	VV		3.NP					
	VV		"m.č. 305" 2,20		2,200			
	VV		"m.č. 306" 2,40		2,400			
	VV		"m.č. 307" 1,60		1,600			
	VV		"m.č. 308" 2,40		2,400			
	VV		Součet		8,600			
176	K	763131491	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 12,5 mm, s izolací, REI do 90	m2	194,750	1 750,00	340 812,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131491					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č. 206" 23,90		23,900			
	VV		"m.č. 208" 63,20		63,200			
	VV		"m.č. 212" 28,90		28,900			
	VV		"m.č. 213" 29,40		29,400			
	VV		"m.č. 214" 49,35		49,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV Součet				194,750	
177	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	586,562	39,00	22 875,92	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131714					
		VV	243,15+64,562+75,50+8,60+194,75		586,562			
178	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	73,162	85,00	6 218,77	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131751					
		VV	3, NP					
		VV	64,562+8,60		73,162			
179	M	28329276	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	84,136	81,00	6 815,02	CS ÚRS 2022 01
		VV	73,162*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		84,136			
180	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové	kus	5,000	1 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763181311					
		VV	"ozn. T.3" 4		4,000			
		VV	"ozn. T.4" 1		1,000			
		VV	Součet		5,000			
181	M	55331588	záruběň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	1,000	2 300,00	2 300,00	CS ÚRS 2022 01
182	M	55331589	záruběň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	4,000	2 400,00	9 600,00	CS ÚRS 2022 01
183	K	763221120	Stěna předsazená ze sádrováknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou tl. 18 mm bez izolací , REI 30, DP2	m2	68,134	1 400,00	95 387,60	
		VV	3, NP					
		VV	m.č. 303					
		VV	2,10*2,55		5,355			
		VV	m.č. 304					
		VV	(5,96+6,90+5,96)*3,48		65,494			
		VV	(-1,10*1,25+0,10*(1,10+1,25)*2)*3		-2,715			
		VV	Součet		68,134			
184	K	763264560	Obklad dřevěného nosného panelu v půdním prostoru sádrováknitou protipožární deskou tl. 12,5 mm bez spodní podkladní konstrukce	m2	56,600	1 250,00	70 750,00	
		VV	opláštění dřevěného panelu v půdním prostoru		56,600			
		VV	montáž svislé konstrukce stěny a příčky z panelu tl. přes 55 do 114 mm, včetně pomoci strojního jeřábu					
185	K	763711122		m2	137,200	420,00	57 624,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763711122					
		VV	84,00+19,20+34,00		137,200			
186	M	612313001	masivní dřevěný panel CLT bez vzduchotěsné úpravy pro vnitřní příčky tl 81mm s jednou vrstvou prken nahrazenou biodeskou	m2	34,000	4 500,00	153 000,00	
187	M	61231302	masivní dřevěný panel CLT včetně vzduchotěsné úpravy pro obvodové stěny tl 81mm	m2	84,000	3 000,00	252 000,00	CS ÚRS 2022 01
188	M	612313021	masivní dřevěný panel CLT včetně vzduchotěsné úpravy pro obvodové stěny tl 81mm s jednou vrstvou prken nahrazenou biodeskou	m2	19,200	4 000,00	76 800,00	
189	K	763793111.1	Dodávka a montáž ocelových spojovacích prostředků kotevnicích želez, příložek, patek, táhel	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
190	K	763DOPR	Doprava dřevopanelů na stavbu vč. vykládky jeřábem	kpl	1,000	86 000,00	86 000,00	
191	K	998763403	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	4 000,000	10,00	40 000,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763403					
D		764	Konstrukce klempířské				744 653,08	
192	K	764001841	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablon do suti	m2	435,796	55,00	23 968,78	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764001841					
		VV	hlavní objekt					
		VV	((15,72+29,043)/2*7,50)*2		335,723			
		VV	(13,343*7,50/2)*2		100,073			
		VV	Součet		435,796			
193	K	764001861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene z hřebenáčů do suti	m	15,700	40,00	628,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764001861					
		VV	hlavní objekt					
		VV	15,70		15,700			
194	K	764001881	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování nároží z hřebenáčů do suti	m	40,000	40,00	1 600,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764001881					
		VV	hlavní objekt					
		VV	10,00*4		40,000			
195	K	764001891	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti	m	4,300	50,00	215,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764001891					
		VV	hlavní objekt					
		VV	"štit" 4,30		4,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV Součet		4,300			
196	K	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové	m	6,760	50,00	338,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002811 VV dvorní přístavba VV 6,76		6,760			
197	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	80,472	50,00	4 023,60	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002812 VV hlavní objekt VV (29,043+13,343)*2 VV -4,30 VV Součet		84,772 -4,300 80,472			
198	K	764002821	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti	kus	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002821 VV hlavní objekt VV 4		4,000			
199	K	764002830	Demontáž klempířských konstrukcí sněhového zachytávače do suti	kus	71,000	20,00	1 420,00	
			VV hlavní objekt VV 27+11+22+11		71,000			
200	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	16,620	50,00	831,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002841 VV hlavní objekt VV "štit" 4,50 VV dvorní přístavba VV 6 06*2 VV Součet		4,500 12,120 16,620			
201	K	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti	m	11,900	50,00	595,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002861 VV hlavní objekt VV 5,14 VV dvorní přístavba VV 6,76 VV Součet		5,140 6,760 11,900			
202	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti	m	18,410	50,00	920,50	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002871 VV hlavní objekt VV "štit" 4,30+0,50*2 VV "komin" (1,98+1,025)*2 VV dvorní přístavba VV 7,10 VV Součet		5,300 6,010 7,100 18,410			
203	K	764003801	Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti	kus	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764003801 VV hlavní objekt VV "ventilace" 2 VV "stožár sirény" 1 VV Součet		2,000 1,000 3,000			
204	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	6,760	50,00	338,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004801 VV dvorní přístavba VV 6,76		6,760			
205	K	764004821	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti	m	80,472	50,00	4 023,60	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004821 VV hlavní objekt VV (29,043+13,343)*2 VV -4,30 VV Součet		84,772 -4,300 80,472			
206	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	45,550	50,00	2 277,50	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004861 VV hlavní objekt VV 10,80+10,90+11,85+2,00 VV dvorní přístavba VV 10,00 VV Součet		35,550 10,000 45,550			
207	K	764042417	Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací	m2	396,631	77,00	30 540,59	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764042417 VV pod plechovou střešní krytinu hlavního objektu VV ((15,72+29,043)/2)*7,50)*2 VV (13,343*7,50/2)*2 VV -7,46*(3,00+4,50/2) VV Součet		335,723 100,073 -39,165 396,631			
208	K	764111110	Krytina velkoformátová z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou se strukturovaným matným povrchem s tl. laku 35 µm s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy sklonu do 30°, vzhledem imitace falcovaného plechu - kompletní provedení vč. veškerých systémových doplňků	m2	493,596	648,00	319 850,21	
			VV hlavní objekt VV ((15,72+29,043)/2)*7,50)*2 VV (13,343*7,50/2)*2		335,723 100,073			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			-7,46*(3,00+4,50/2)		-39,165			
			Mezisoučet		396,631			
			nová střeška nástavby					
			(4,51*(8,76+12,74)/2)*2		96,965			
			Mezisoučet		96,965			
			Součet		493,596			
209	K	764211625	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene větraného s použitím hřebenového plechu s větracím pásem rš 400 mm	m	28,440	650,00	18 486,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764211625					
			střeška hlavního objektu		15,70			
			15,70		15,700			
			střeška nástavby					
			12,74		12,740			
			Součet		28,440			
210	K	764211675	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou nároží nevětraného s použitím nárožního plechu rš 400 mm	m	40,000	650,00	26 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764211675					
			hlavní objekt		40,000			
			10,00*4		40,000			
211	K	764212607	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 670 mm	m	15,900	750,00	11 925,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764212607					
			nápojení střechy nástavby na střechu hlavního objektu					
			5,80+5,80		11,600			
			hlavní objekt					
			"štit" 4,30		4,300			
			Součet		15,900			
212	K	764212635	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 400 mm	m	9,020	650,00	5 863,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764212635					
			střeška nástavby		9,020			
			4,51*2		9,020			
213	K	764216645	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm (barva bílá)	m	16,700	420,00	7 014,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764216645					
			0,65*(9+8)		11,050			
			1,25*2		2,500			
			1,05*3		3,150			
			Součet		16,700			
214	K	764242337	Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 670 mm	m	95,280	750,00	71 460,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764242337					
			hlavní objekt					
			(15,72+29,04)*2		89,520			
			-(7,46+4,30)		-11,760			
			střeška nástavby					
			8,76*2		17,520			
			Součet		95,280			
215	K	764245307	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu celoplošně lepené rš 670 mm	m	4,500	750,00	3 375,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764245307					
			hlavní objekt					
			"štit" 4,50		4,500			
216	K	764248326	Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 500 mm	m	5,500	700,00	3 850,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764248326					
			hlavní objekt					
			5,50		5,500			
217	K	764311606	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s plechovou rš 500 mm	m	16,710	700,00	11 697,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764311606					
			hlavní objekt					
			"štit" 4,30+0,50*2		5,300			
			"komin" (1,98+1,025)*2		6,010			
			dvorní přístavba					
			2,70+2,70		5,400			
			Součet		16,710			
218	K	764011621	Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 100 mm	m	11,410	410,00	4 678,10	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764011621					
			hlavní objekt					
			"komin" (1,98+1,025)*2		6,010			
			dvorní přístavba					
			2,70+2,70		5,400			
			Součet		11,410			
219	K	764041321	Dilatační lišta z titanzinkového lesklého válcovaného plechu připojovací, včetně tmelení rš 100 mm	m	9,600	410,00	3 936,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764041321					
			hlavní objekt					
			"štit" (4,30+0,50)*2		9,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
220	K	764315632	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střeš s krytinou prostupovou manžetou přes 75 do 100 mm	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764315632					
	VV		odvětrání kanalizace		2,000			
	VV		"hlavní objekt" 2		1,000			
	VV		"nástavba" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
221	K	764315633	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střeš s krytinou prostupovou manžetou přes 100 do 150 mm	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764315633					
	VV		sířena		1,000			
	VV		1		1,000			
222	K	764541305	Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	17,520	435,00	7 621,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764541305					
	VV		střeška nástavby		17,520			
	VV		8,76*2		17,520			
223	K	764541346	Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764541346					
	VV		odvodnění střešy nástavby		2,000			
	VV		2		2,000			
224	K	764543307	Žlab nadokapní (nástřešní) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 670 mm	m	77,760	750,00	58 320,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764543307					
	VV		hlavní objekt		89,520			
	VV		(15,72+29,04)*2		89,520			
	VV		-(7,46+4,30)		-11,760			
	VV		Součet		77,760			
225	K	764543327	Žlab nadokapní (nástřešní) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rš 670 mm	kus	4,000	450,00	1 800,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764543327					
226	K	764503106	Montáž žlabu nadokapního (nástřešního) oblého tvaru háku	kus	78,000	30,00	2 340,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764503106					
	VV		zhuštění háků osově po 500 mm		78,000			
	VV		78		78,000			
227	M	55344776	háček pro nástřešní žlab s podpěrou 330/670mm	kus	78,000	550,00	42 900,00	CS ÚRS 2022 01
228	K	764548323	Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odsoků kruhový, průměru 100 mm	m	25,000	450,00	11 250,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764548323					
	VV		odvodnění střešy nástavby		25,000			
	VV		13,10+11,90		25,000			
229	K	764548324	Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odsoků kruhový, průměru 120 mm	m	33,700	490,00	16 513,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764548324					
	VV		odvodnění střešy hlavního objektu		33,700			
	VV		11,90+10,80+11,00		33,700			
230	K	764R.01	Zhotovení otvoru ve střešním pláště plochy do 300 cm2 pro rozvody ZTI vč. utěsnění prostupu - kompletní provedení	kus	5,000	1 000,00	5 000,00	
231	K	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	7 091,000	5,00	35 455,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764203					
D	765		Krytina skládaná				39 857,06	
232	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	96,965	87,00	8 435,96	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765191023					
	VV		nová střeška nástavby		96,965			
	VV		(4,51*(8,76+12,74)/2)*2		96,965			
233	M	28329031	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska	m2	111,510	90,00	10 035,90	CS ÚRS 2022 01
	VV		96,965*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		111,510			
234	K	765191031	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásek pod kontralatě	m	120,600	87,00	10 492,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765191031					
	VV		4,60*22+3,90*2+2,90*2+1,90*2+1,00*2		120,600			
235	M	28329303	páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm	m	132,660	50,00	6 633,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		120,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		132,660			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
236	K	998765203	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbu (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	355,000	12,00	4 260,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998765203					
D	766		Konstrukce truhlářské				555 565,03	
237	K	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	56,210	180,00	10 117,80	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766411821					
		W	1.NP					
		W	m.č. 101					
		W	6,00*0,90		5,400			
		W	m.č. 104					
		W	7,60*1,50+3,00*2,05		17,550			
		W	m.č. 109					
		W	3,00*0,80		2,400			
		W	m.č. 111					
		W	1,50*1,50		2,250			
		W	2.NP					
		W	m.č. 201					
		W	5,00*1,50		7,500			
		W	m.č. 208					
		W	3,70*2,30		8,510			
		W	m.č. 213					
		W	7,00*1,80		12,600			
		W	Součet		56,210			
238	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	56,210	33,00	1 854,93	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766411822					
239	K	766411210	Nový dřevěný obklad stěn - kompletní provedení vč. podkladního roštu, olišťování a finálního nátěru	m2	33,150	750,00	24 862,50	
		W	1.NP					
		W	m.č. 101					
		W	6,00*0,90		5,400			
		W	m.č. 104					
		W	12,00*1,50		18,000			
		W	Mezisoučet		23,400			
		W	2.NP					
		W	m.č. 201					
		W	6,50*1,50		9,750			
		W	Mezisoučet		9,750			
		W	Součet		33,150			
240	K	766438110	Dodávka a montáž interiérového dřevěného schodiště 3x174/280 mm dl. 2500 mm ve 3.NP - kompletní provedení vč. nosné konstrukce a obložení z dřevoštěpkové desky	kpl	1,000	132 000,00	132 000,00	
		W	3.NP, m.č. 303-304					
		W	1		1,000			
241	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	8,000	490,00	3 920,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660001					
		W	"ozn. T.1" 2+1		3,000			
		W	"ozn. T.3" 4		4,000			
		W	"ozn. T.4" 1		1,000			
		W	Součet		8,000			
242	M	766SPC01	vnitřní dveře, plně, jednokřídlé, otočné, hladké, vnitřní výplň plná DTD děrovaná, povrch CPL laminát barva RAL, voděodolné, kování klika-klika, rozměry: š. 800 mm, v. 1970 mm, zámek mezipokojevý zadlabávací interiérový pro cylindrickou vložku, dveřní zarážka na podlahu	kus	3,000	3 550,00	10 650,00	
		W	"ozn. T.1" 2+1		3,000			
243	M	766SPC02	vnitřní dveře, plně, jednokřídlé, otočné, hladké, vnitřní výplň plná DTD děrovaná, povrch CPL laminát barva RAL, voděodolné, kování klika-klika, rozměry: š. 700 mm, v. 1970 mm, zámek mezipokojevý zadlabávací interiérový pro cylindrickou vložku, větrací mřížka nerez hranatá oboustranná rozm. cca 400x100 mm umístěná vepod křídla, dveřní zarážka na podlahu	kus	4,000	4 200,00	16 800,00	
		W	"ozn. T.3" 4		4,000			
244	M	766SPC03	vnitřní dveře, plně, jednokřídlé, otočné, hladké, vnitřní výplň plná DTD děrovaná, povrch CPL laminát barva RAL, voděodolné, kování klika-klika, rozměry: š. 600 mm, v. 1970 mm, zámek mezipokojevý zadlabávací interiérový pro cylindrickou vložku, větrací mřížka nerez hranatá oboustranná rozm. cca 400x100 mm umístěná vepod křídla, dveřní zarážka na podlahu	kus	1,000	6 300,00	6 300,00	
		W	"ozn. T.4" 1		1,000			
245	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	490,00	490,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660002					
		W	"ozn. T.2" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
246	M	766SPC04	vnitřní dveře, plně, jednokřídle, otočné, hladké, vnitřní výplň plná DTD děrovaná, povrch CPL laminát barva RAL, voděodolné, kování klika-klika, rozměry: š. 900 mm, v. 1970 mm, zámek mezipokojový zadlabávací interiérový pro cylindrickou vložku, dveřní zarážka na podlahu	kus	1,000	3 550,00	3 550,00	
	VV		"ozn. T.2" 1		1,000			
247	K	766660022	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	490,00	490,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660022 "ozn. T.6" 1		1,000			
248	M	766SPC05	vnitřní dveře, plně, jednokřídle, otočné, hladké, vnitřní výplň plná DTD děrovaná, povrch CPL laminát barva RAL, voděodolné, kování klika-klika, rozměry: š. 900 mm, v. 1970 mm, zámek mezipokojový zadlabávací interiérový pro cylindrickou vložku, PO odolnost EW 30 DP3-C	kus	1,000	6 600,00	6 600,00	
	VV		"ozn. T.6" 1		1,000			
249	K	766660171	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	490,00	490,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660171 "ozn. T.3a" 1		1,000			
250	M	766SPC06	vnitřní dveře, plně, jednokřídle, otočné, hladké, vnitřní výplň plná DTD děrovaná, povrch CPL laminát barva RAL, voděodolné, kování klika-klika, rozměry: š. 700 mm, v. 1970 mm, zámek mezipokojový zadlabávací interiérový pro cylindrickou vložku, větrací mřížka nerez hranatá oboustranná rozm. cca 400x100 mm umístěná vepod křídla, dveřní zarážka na podlahu	kus	1,000	6 300,00	6 300,00	
	VV		"ozn. T.3a" 1		1,000			
251	K	766660172	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	490,00	490,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660172 "ozn. T.2a" 1		1,000			
252	M	766SPC07	vnitřní dveře, plně, jednokřídle, otočné, hladké, vnitřní výplň plná DTD děrovaná, povrch CPL laminát barva RAL, voděodolné, kování klika-klika, rozměry: š. 900 mm, v. 1970 mm, zámek mezipokojový zadlabávací interiérový pro cylindrickou vložku, dveřní zarážka na podlahu	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	
	VV		"ozn. T.2a" 1		1,000			
253	K	766660182	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,000	490,00	980,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660182 "ozn. T.5" 2		2,000			
254	M	766SPC08	vnitřní dveře, plně, jednokřídle, otočné, hladké, vnitřní výplň plná DTD děrovaná, povrch CPL laminát barva RAL, voděodolné, kování klika-klika, rozměry: š. 900 mm, v. 1970 mm, zámek mezipokojový zadlabávací interiérový pro cylindrickou vložku, PO odolnost EW 15 DP3-C	kus	2,000	9 950,00	19 900,00	
255	K	766671001	Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 55 x 78 cm	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC VV VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766671001 hlavní objekt 2		2,000			
256	M	61140845	okno střešní kyvné rozm. 55x78 cm, vícekomorový izolační plastový profil, izolační dvojsklo, Al oplechování	kus	2,000	8 200,00	16 400,00	
257	M	61124160	lemování střešních oken 55x78cm	kus	2,000	2 300,00	4 600,00	CS ÚRS 2022 01
258	K	766671001.1	Montáž střešního výlezu dřevěného nebo plastového s lemováním, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 54 x 98 cm	kus	1,000	3 900,00	3 900,00	
	VV VV		hlavní objekt 1		1,000			
259	M	59164625	tepelně-izolační plastový střešní výlez rozm. 54x98 cm, standardní zasklení, křídlo otevíravé do boku až o 90°, kování opatřeno pístovým mechanismem pro bezpečné otevření a ochranu před samovolným zabouchnutím	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
260	M	61140660	lemování střešního výlezu 54x98cm	kus	1,000	1 900,00	1 900,00	
261	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	2,000	2 700,00	5 400,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766682111 "ozn. T.2a" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"ozn. T.3a" 1		1,000			
	WV		Součet		2,000			
262	M	61182307	záručeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	2,000	2 200,00	4 400,00	CS ÚRS 2022 01
263	K	766682211	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlé, tloušťky stěny do 170 mm	kus	2,000	2 700,00	5 400,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766682211					
	WV		"ozn. T.5" 2		2,000			
264	M	61182318	záručeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	2,000	2 200,00	4 400,00	CS ÚRS 2022 01
265	K	766812821	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně pro opětovné použití	m	6,400	350,00	2 240,00	
	WV		2.NP, m.č. 212					
	WV		2,40+4,00		6,400			
266	K	766811110	Zpětná montáž kuchyňské linky vč. horních skříněk - kompletní provedení vč.dodávky nového kotevního a spojovacího materiálu	m	6,400	1 000,00	6 400,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766811110					
	WV		2.NP, m.č. 212					
	WV		2,40+4,00		6,400			
267	K	766R.01	P.1 Dodávka a montáž plastového okna rozm. 1100x1850 mm, zasklení izolačním trojsklem, barva bílá, kování - kompletní provedení vč. interiérové parapetní desky , členění dle tabulky D.1.15	kus	3,000	16 800,00	50 400,00	
	WV		3.NP - m.č. 304					
	WV		3		3,000			
268	K	766R.02	Dodávka a montáž samozavírače pro interiérové dveře - C	kus	12,000	1 800,00	21 600,00	
	WV		"1.NP" 5		5,000			
	WV		"2.NP" 4		4,000			
	WV		"3.NP" 3		3,000			
	WV		Součet		12,000			
269	K	766R.03	Výměna stávajících schodišťových stupňů interiérového schodiště z 2.NP do 3.NP v rozsahu: demontáž stávajících dřevěných stupňů, vyrovnání podkladní nosné konstrukce tvořené cihelnou klenbou, dodávka a montáž nových dřevěných masivních stupnic a podstupnic, nátěr	m	16,500	5 000,00	82 500,00	
	WV		schodiště z 2.NP do 3.NP					
	WV		1,50*11		16,500			
270	K	766R.04	Oprava dřevěné podlahy stávající podesty schodiště (m.č. 215) v rozsahu: obroušení, truhlářské vyspravení a nový nátěr vč. tmelení a broušení	m2	7,922	900,00	7 129,80	
	WV		m.č. 215					
	WV		3,40*2,33		7,922			
271	K	766R.05	Demontáž a zpětná montáž krytů otopných těles z důvodu výměny termohlavic - kompletní provedení	hod	20,000	400,00	8 000,00	
272	K	766R.06	Výměna dřevěného interiérového madla na schodišti - kompletní provedení vč. kotevního a spojovacího materiálu a finální povrchové úpravy nátěrem	m	11,600	2 500,00	29 000,00	
	WV		2.20+4,70*2		11,600			
273	K	766R.07	Dodávka a montáž nového dřevěného interiérového madla na schodišti do 3.NP- kompletní provedení vč. kotevního a spojovacího materiálu a finální povrchové úpravy nátěrem	m	8,400	2 500,00	21 000,00	
	WV		schodiště do 3.NP					
	WV		4,70+3,70		8,400			
274	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	3 000,000	4,00	12 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766203					
D	767		Konstrukce zámečnické				121 170,00	
275	K	767851803	Demontáž komínových lávek kompletní celé lávky	m	1,620	1 000,00	1 620,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767851803					
276	K	767851104.1	Dodávka a montáž nové komínové lávky vč. zábradlí - kompletní provedení vč. dodávky kotevního materiálu	m	1,620	7 500,00	12 150,00	
277	K	767R.03	Ocelová konstrukce pro vynesení ponechané části vazného trámu v místě nástavby - kompletní provedení vč. dvojnásobného antikorozičního nátěru	kpl	1,000	105 000,00	105 000,00	
278	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 200,000	2,00	2 400,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767203					
D	771		Podlahy z dlaždic				91 979,67	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
279	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	35,803	140,00	5 012,42	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771571810					
		VV	1.NP					
		VV	m.č. 106		5,513			
		VV	3,25*1,45+2,00*0,40					
		VV	m.č. 107		4,240			
		VV	4,24					
		VV	m.č. 108		1,850			
		VV	1,85					
		VV	m.č. 111		5,000			
		VV	5,00					
		VV	m.č. 112		6,500			
		VV	6,50					
		VV	m.č. 113		12,700			
		VV	12,70					
		VV	Součet		35,803			
280	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	39,690	10,00	396,90	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011					
281	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	39,690	43,00	1 706,67	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011					
282	K	771151014	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	30,290	450,00	13 630,50	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771151014					
		VV	1.NP					
		VV	"m.č. 107" 4,24		4,240			
		VV	"m.č. 108" 1,85		1,850			
		VV	"m.č. 111" 5,00		5,000			
		VV	"m.č. 112" 6,50		6,500			
		VV	"m.č. 113" 12,70		12,700			
		VV	Součet		30,290			
283	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	9,400	750,00	7 050,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591112					
		VV	3.NP					
		VV	"m.č. 305" 2,20		2,200			
		VV	"m.č. 306" 2,40		2,400			
		VV	"m.č. 307" 1,60		1,600			
		VV	"m.č. 308" 2,40		2,400			
		VV	"m.č. 309" 0,80		0,800			
		VV	Součet		9,400			
284	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou	m	23,880	40,00	955,20	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591264					
		VV	3.NP					
		VV	m.č. 305					
		VV	(1,05+2,10)*2		6,300			
		VV	-0,70		-0,700			
		VV	m.č. 306					
		VV	(2,40+1,00)*2		6,800			
		VV	-0,70		-0,700			
		VV	m.č. 307					
		VV	(1,55+1,02)*2		5,140			
		VV	-0,60		-0,600			
		VV	-0,70*2		-1,400			
		VV	m.č. 308					
		VV	(2,40+1,00)*2		6,800			
		VV	-0,70		-0,700			
		VV	m.č. 309					
		VV	(0,75+1,02)*2		3,540			
		VV	-0,60		-0,600			
		VV	Součet		23,880			
285	K	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	39,690	750,00	29 767,50	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574112					
		VV	1.NP					
		VV	"m.č. 107" 4,24		4,240			
		VV	"m.č. 108" 1,85		1,850			
		VV	"m.č. 111" 5,00		5,000			
		VV	"m.č. 112" 6,50		6,500			
		VV	"m.č. 113" 12,70		12,700			
		VV	3.NP					
		VV	"m.č. 305" 2,20		2,200			
		VV	"m.č. 306" 2,40		2,400			
		VV	"m.č. 307" 1,60		1,600			
		VV	"m.č. 308" 2,40		2,400			
		VV	"m.č. 309" 0,80		0,800			
		VV	Součet		39,690			
286	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2, R10, 300x300mm, barevnost vybrána v rámci AD	m2	47,628	550,00	26 195,40	CS ÚRS 2022 01
		VV	39,69*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		47,628			
287	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	69,880	41,00	2 865,08	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591115					
		VV	1.NP					
		VV	m.č. 107					
		VV	(1,95+0,60+2,45)*2		10,000			
		VV	-(0,60+0,80)		-1,400			
		VV	-0,80+0,50*2		0,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			m.č. 108					
VV			(0,95+1,95)*2		5,800			
VV			-0,60		-0,600			
VV			m.č. 111					
VV			(2,00+2,50)*2		9,000			
VV			-0,80*3		-2,400			
VV			-0,80+0,50*2		0,200			
VV			m.č. 112					
VV			(2,20+2,90)*2		10,200			
VV			-0,80		-0,800			
VV			m.č. 113					
VV			(4,65+0,75+4,00)*2		18,800			
VV			-0,80		-0,800			
VV			3.NP					
VV			m.č. 305					
VV			(1,05+2,10-0,15)*2		6,000			
VV			-0,70*2		-1,400			
VV			m.č. 306					
VV			(2,40-0,15+1,00)*2		6,500			
VV			-0,70		-0,700			
VV			m.č. 307					
VV			(1,55+1,02-0,15)*2		4,840			
VV			-(0,60+0,70*2)		-2,000			
VV			m.č. 308					
VV			(2,40-0,15+1,00)*2		6,500			
VV			-0,70		-0,700			
VV			m.č. 309					
VV			(0,75-0,15+1,02)*2		3,240			
VV			-0,60		-0,600			
VV			Součet		69,880			
288	K	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	880,000	5,00	4 400,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771203					
	D	776	Podlahy povlakové				128 675,08	
289	K	776301812	Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů s podložkou	m	7,500	330,00	2 475,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776301812					
		VV	m.č. 103					
		VV	1,50*5		7,500			
290	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	52,300	17,00	889,10	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776410811					
		VV	1.NP					
		VV	m.č. 103 (mezipodesta)					
		VV	1,70*2		3,400			
		VV	m.č. 104+105					
		VV	(6,00+3,70+1,25+1,30)*2		24,500			
		VV	-1,50*2		-3,000			
		VV	-(0,80*3+0,90*2)		-4,200			
		VV	m.č. 114					
		VV	(2,50+3,70)*2		12,400			
		VV	-(0,90+0,80)		-1,700			
		VV	-0,90+0,50*2		0,100			
		VV	-0,90+0,20*2		-0,500			
		VV	2.NP					
		VV	m.č. 201					
		VV	(8,70+3,85)*2		25,100			
		VV	-(0,80+0,30*2)*2		-0,400			
		VV	-(0,90+0,80)		-1,700			
		VV	-0,90		-0,900			
		VV	-0,90+0,50*2		0,100			
		VV	-0,90		-0,900			
		VV	Součet		52,300			
291	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	79,369	66,00	5 238,35	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201812					
		VV	1.NP					
		VV	m.č. 103 (mezipodesta)					
		VV	1,50*1,80		2,700			
		VV	m.č. 104+105					
		VV	6,00*3,70+3,375*1,25+1,50*1,20		28,219			
		VV	m.č. 114					
		VV	9,25		9,250			
		VV	2.NP					
		VV	m.č. 201					
		VV	39,20		39,200			
		VV	Součet		79,369			
292	K	776501811	Demontáž povlakových podlahovin ze stěn výšky do 2 m	m2	6,000	87,00	522,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776501811					
		VV	1.NP, m.č. 110					
		VV	6,00		6,000			
293	K	776111115	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2	82,630	28,00	2 313,64	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111115					
		VV	1.NP					
		VV	m.č. 103 (mezipodesta)					
		VV	1,50*1,80		2,700			
		VV	m.č. 104					
		VV	15,68		16,680			
		VV	m.č. 105					
		VV	14,80		14,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV m.č. 114					
			WV 9,25		9,250			
			WV 2.NP					
			WV m.č. 201					
			WV 39,20		39,200			
			WV Součet		82,630			
294	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	140,030	11,00	1 540,33	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111311					
295	K	776111323	Příprava podkladu vysátí schodišť	m2	7,500	22,00	165,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111323					
			WV 15,00*(0,30+0,20)		7,500			
296	K	776121321	Příprava podkladu penetrace neředěná podlah	m2	82,630	39,00	3 222,57	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776121321					
			WV 1.NP					
			WV "m.č. 103 (mezipodesta)" 1,50*1,80		2,700			
			WV "m.č. 104" 16,68		16,680			
			WV "m.č. 105" 14,80		14,800			
			WV "m.č. 114" 9,25		9,250			
			WV Mezisoučet		43,430			
			WV 2.NP					
			WV "m.č. 201" 39,20		39,200			
			WV Součet		82,630			
297	K	776121323	Příprava podkladu penetrace neředěná schodišť	m2	3,750	39,00	146,25	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776121323					
			WV 1.NP					
			WV 7,50*(0,30+0,20)		3,750			
298	K	776121411	Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)	m2	57,400	88,00	5 051,20	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776121411					
			WV 3.NP					
			WV "m.č. 301" 8,70		8,700			
			WV "m.č. 302" 1,50		1,500			
			WV "m.č. 303" 6,80		6,800			
			WV "m.č. 304" 40,40		40,400			
			WV Součet		57,400			
299	K	776121412	Příprava podkladu penetrace dvousložková schodišť na dřevo (špachtlováním)	m2	3,750	88,00	330,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776121412					
			WV 3.NP					
			WV 7,50*(0,30+0,20)		3,750			
300	K	776141114	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPA, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	82,630	66,00	5 453,58	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776141114					
			WV pod PVC v 1. a 2.NP					
			WV 82,63		82,630			
301	K	776241121	Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů vzorovaných	m2	140,030	94,00	13 162,82	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776241121					
			WV 1.NP					
			WV "m.č. 103 (mezipodesta)" 1,50*1,80		2,700			
			WV "m.č. 104" 16,68		16,680			
			WV "m.č. 105" 14,80		14,800			
			WV "m.č. 114" 9,25		9,250			
			WV Mezisoučet		43,430			
			WV 2.NP					
			WV "m.č. 201" 39,20		39,200			
			WV Mezisoučet		39,200			
			WV 3.NP					
			WV "m.č. 301" 8,70		8,700			
			WV "m.č. 302" 1,50		1,500			
			WV "m.č. 303" 6,80		6,800			
			WV "m.č. 304" 40,40		40,400			
			WV Mezisoučet		57,400			
			WV Součet		140,030			
302	K	776341111	Montáž podlahovin ze sametového vinylu na schodišťové stupně stupnic, šířky do 300 mm	m	15,000	330,00	4 950,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776341111					
			WV 1.NP					
			WV "m.č. 103" 1,50*5		7,500			
			WV Mezisoučet		7,500			
			WV 3.NP					
			WV "m.č. 304" 2,50*3		7,500			
			WV Mezisoučet		7,500			
			WV Součet		15,000			
303	K	776341121	Montáž podlahovin ze sametového vinylu na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm	m	15,000	110,00	1 650,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776341121					
			WV 1.NP					
			WV "m.č. 103" 1,50*5		7,500			
			WV Mezisoučet		7,500			
			WV 3.NP					
			WV "m.č. 304" 2,50*3		7,500			
			WV Mezisoučet		7,500			
			WV Součet		15,000			
304	M	284111411	PVC podlahovina - pro komerční budovy (ZŠ, MŠ), Třída zátěže - 33-42, nášlapná vrstva - 0,70 mm, reakce na oheň - Bfl/S1, odolnost na kolečkovou židli - stálé používání kolečkových židlí, povrchová úprava - PUR, protiskluznost - DS (odolná proti skluzu)	m2	170,410	385,00	65 607,85	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 140,03*1,15		161,035			
			VV 15,00*(0,30+0,20)*1,25		9,375			
			VV Součet		170,410			
305	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	116,960	41,00	4 795,36	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776411111					
			VV 1.NP					
			VV m.č. 103 (mezipodesta)					
			VV 1,70*2		3,400			
			VV m.č. 104					
			VV (6,00+3,70+1,25+1,30)*2		24,500			
			VV -1,50*2		-3,000			
			VV -(0,80+0,90+0,80+0,80)		-3,300			
			VV m.č. 105					
			VV (4,10+0,60+0,70+4,20)*2		19,200			
			VV -0,80		-0,800			
			VV m.č. 114					
			VV (2,50+3,70)*2		12,400			
			VV -0,80*2		-1,600			
			VV -0,90+0,50*2		0,100			
			VV -0,90+0,20*2		-0,500			
			VV 2.NP					
			VV m.č. 201					
			VV (8,70+3,85)*2		25,100			
			VV (-0,80+0,30*2)*2		-0,400			
			VV -(0,90+0,80)		-1,700			
			VV -0,90		-0,900			
			VV -0,90+0,50*2		0,100			
			VV -0,90		-0,900			
			VV 3.NP					
			VV m.č. 301					
			VV (2,85+4,40)*2-1,70		12,800			
			VV -0,70*3		-2,100			
			VV -0,90*3		-2,700			
			VV m.č. 302					
			VV (1,45+1,02)*2		4,940			
			VV -0,70		-0,700			
			VV m.č. 303					
			VV (3,25+2,10)*2		10,700			
			VV -2,50		-2,500			
			VV -0,90		-0,900			
			VV m.č. 304					
			VV (6,90+5,96)*2		25,720			
			VV Součet		116,960			
306	M	284110071	lišta soklová PVC - standard v barvě pohladové krytiny	m	128,656	22,00	2 830,43	
			VV 116,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		128,656			
307	K	776411121	Montáž soklíků lepením schodišťových, výšky do 60 mm	m	8,000	41,00	328,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776411121					
			VV 1.NP					
			VV "m.č. 103" (0,30+0,20)*2*5		5,000			
			VV Mezisoučet		5,000			
			VV 3.NP					
			VV "m.č. 304" (0,30+0,20)*2*3		3,000			
			VV Mezisoučet		3,000			
			VV Součet		8,000			
308	M	284110071	lišta soklová PVC - standard v barvě pohladové krytiny	m	8,800	22,00	193,60	
			VV 8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,800			
309	K	776421210	Dodávka a montáž schodišťového profilu	m	15,000	198,00	2 970,00	
			VV m.č. 103					
			VV 1,50*5		7,500			
			VV m.č. 303-304					
			VV 2,50*3		7,500			
			VV Součet		15,000			
310	K	776511110	Dodávka a montáž textilní podlahoviny na stěnu - kompletní provedení vč. přípravy podkladu	m2	6,000	440,00	2 640,00	
			VV 1.NP, m.č. 110					
			VV 6,00		6,000			
311	K	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	100,000	22,00	2 200,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776203					
D		781	Dokončovací práce - obklady				241 894,15	
312	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	155,574	43,00	6 689,68	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011					
313	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,582	750,00	2 686,50	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131112					
			VV 3.NP					
			VV m.č. 305					
			VV (1,05+2,10)*2*0,15		0,945			
			VV -0,70*0,15		-0,105			
			VV m.č. 306					
			VV (2,40+1,00)*2*0,15		1,020			
			VV -0,70*0,15		-0,105			
			VV m.č. 307					
			VV (1,55+1,02)*2*0,15		0,771			
			VV -0,60*0,15		-0,090			
			VV -0,70*0,15*2		-0,210			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			m.č. 308					
			(2,40+1,00)*2*0,15		1,020			
			-0,70*0,15		-0,105			
			m.č. 309					
			(0,75+1,02)*2*0,15		0,531			
			-0,60*0,15		-0,090			
			Součet		3,582			
314	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	155,574	790,00	122 903,46	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474113					
			1.NP					
			m.č. 107					
			3,00*1,60		4,800			
			m.č. 108					
			1,00*1,60		1,600			
			m.č. 109					
			2,00*1,20		2,400			
			m.č. 112					
			9,00*1,80		16,200			
			m.č. 113					
			18,00*1,80		32,400			
			m.č. 115					
			6,00*1,60		9,600			
			m.č. 116					
			3,60*2,00		7,200			
			Mezisoučet		74,200			
			2.NP					
			m.č. 202					
			3,00*1,80		5,400			
			m.č. 203					
			(0,95*3)*1,80		5,130			
			m.č. 204					
			3,00*1,80		5,400			
			m.č. 205					
			(0,90*2+1,05+2,76)*1,80		10,098			
			m.č. 208					
			2,40*1,20		2,880			
			m.č. 211					
			2,30*1,60		3,680			
			m.č. 212					
			1,60*1,60		2,560			
			m.č. 213					
			1,60*1,40		2,240			
			m.č. 214					
			2,30*1,40		3,220			
			Mezisoučet		40,608			
			3.NP					
			m.č. 305					
			(1,05+2,10)*2*1,80		11,340			
			-0,15*1,20*2+0,15*1,05		-0,203			
			-0,70*1,80*2		-2,520			
			m.č. 306					
			(2,40+1,00)*2*1,80		12,240			
			-0,15*1,20*2+0,15*1,00		-0,210			
			-0,70*1,80		-1,260			
			m.č. 307					
			(1,55+1,02)*2*1,80		9,252			
			-0,15*1,20*2+0,15*1,55		-0,128			
			-0,60*1,80		-1,080			
			-0,70*1,80*2		-2,520			
			m.č. 308					
			(2,40+1,00)*2*1,80		12,240			
			-0,15*1,20*2+0,15*1,00		-0,210			
			-0,70*1,80		-1,260			
			m.č. 309					
			(0,75+1,02)*2*1,80		6,372			
			-0,15*1,20*2+0,15*1,02		-0,207			
			-0,60*1,80		-1,080			
			Mezisoučet		40,766			
			Součet		155,574			
315	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, cca 200x400mm, barevnost dle výběru AD	m2	186,689	450,00	84 010,05	CS ÚRS 2022 01
			155,574*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		186,689			
316	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	21,720	88,00	1 911,36	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781494111					
			1.NP					
			m.č. 107					
			1,60*3		4,800			
			m.č. 112					
			2,95		2,950			
			m.č. 113					
			2,95+1,80*3		8,350			
			Mezisoučet		16,100			
			3.NP					
			m.č. 305					
			1,05		1,050			
			m.č. 306					
			1,00		1,000			
			m.č. 307					
			1,55		1,550			
			m.č. 308					
			1,00		1,000			
			m.č. 309					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
					1,02			
			Mezisoučet				5,620	
			Součet				21,720	
317	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	61,860	88,00	5 443,68	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781494511					
			1.NP					
			m.č. 107					
			3,00		3,000			
			m.č. 108					
			1,00		1,000			
			m.č. 109					
			2,00+1,20*2		4,400			
			m.č. 115					
			6,00+1,20*3		9,600			
			m.č. 116					
			2,00*4		8,000			
			Mezisoučet				26,000	
			2.NP					
			m.č. 202					
			3,00		3,000			
			m.č. 203					
			0,95*3		2,850			
			m.č. 204					
			3,00		3,000			
			m.č. 205					
			0,90*2+1,05+2,76		5,610			
			m.č. 208					
			2,40+1,20*2		4,800			
			m.č. 211					
			2,30		2,300			
			m.č. 212					
			1,60+1,60*2		4,800			
			m.č. 213					
			1,60+1,40*2		4,400			
			m.č. 214					
			2,30+1,40*2		5,100			
			Mezisoučet				35,860	
			Součet				61,860	
318	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	164,620	41,00	6 749,42	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495115					
			1.NP					
			m.č. 107					
			1,60*5		8,000			
			m.č. 108					
			1,60*2		3,200			
			m.č. 109					
			1,20*2		2,400			
			m.č. 112					
			2,95+1,80*4		10,150			
			1,80*2		3,600			
			m.č. 113					
			2,95+1,80*7		15,550			
			1,80*2		3,600			
			m.č. 115					
			1,60*2		3,200			
			1,60*2		3,200			
			Mezisoučet				52,900	
			2.NP					
			m.č. 202					
			1,80*2		3,600			
			m.č. 203					
			1,80*6		10,800			
			m.č. 204					
			1,80*2		3,600			
			m.č. 205					
			1,80*8		14,400			
			m.č. 208					
			1,20		1,200			
			m.č. 211					
			1,60*2		3,200			
			m.č. 212					
			1,60		1,600			
			m.č. 214					
			1,40		1,400			
			Mezisoučet				39,800	
			3.NP					
			m.č. 305					
			1,80*4		7,200			
			1,05+0,15*2		1,350			
			(1,80*2)*2		7,200			
			m.č. 306					
			1,80*4		7,200			
			1,00+0,15*2		1,300			
			1,80*2		3,600			
			m.č. 307					
			1,80*4		7,200			
			1,55+0,15*2		1,850			
			(1,80*2)*3		10,800			
			m.č. 308					
			1,80*4		7,200			
			1,00+0,15*2		1,300			
			1,80*2		3,600			
			m.č. 309					
			1,80*4		7,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			W			1,320		
			W			3,600		
			W			71,920		
			W			164,620		
319	K	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	2 300,000	5,00	11 500,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781203		
		D 783	Dokončovací práce - nátěry				31 284,60	
320	K	783314201	Základní antikoroziční nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	38,208	110,00	4 202,88	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314201		
			W					
			W					
			W			4,733		
			W			6,843		
			W			7,528		
			W			19,104		
			W			19,104		
			W			38,208		
321	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	11,900	110,00	1 309,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314101		
			W					
			W			3,600		
			W			1,225		
			W			4,700		
			W			1,150		
			W			1,225		
			W			11,900		
322	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	11,900	110,00	1 309,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783315101		
323	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	11,900	170,00	2 023,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101		
324	K	783823121	Penetrační nátěr omítek hladkých povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých, dřevostěpkových, cementotřískových apod.) akrylátový	m2	11,460	50,00	573,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783823121		
325	K	783827405	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) silikonový	m2	11,460	170,00	1 948,20	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783827405		
			W					
			W			2,700		
			W			8,760		
			W			11,460		
326	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	8,940	41,00	366,54	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783823135		
327	K	783827425	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	8,940	220,00	1 966,80	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783827425		
			W			8,940		
328	K	783823185	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 5 silikonový	m2	67,380	41,00	2 762,58	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783823185		
329	K	783827485	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 5 silikonový	m2	67,380	220,00	14 823,60	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783827485		
			W					
			W			63,375		
			W			-5,595		
			W			9,600		
			W			67,380		
		D 784	Dokončovací práce - malby a tapety				201 288,86	
330	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 481,826	26,00	38 527,48	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121001		
			W					
			W			51,114		
			W			54,511		
			W			105,625		
			W			85,370		
			W			1 226,711		
			W					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č. 208, 209, 210					
	VV		(7,00+4,28+2,20+2,20+2,64)*3,50		64,120			
	VV		Mezisoučet		1 376,201			
	VV		Součet		1 481,826			
331	K	784121007	Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	232,300	20,00	4 646,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121007					
	VV		1.NP-3.NP					
	VV		"štuk schodiště" 232,30		232,300			
332	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 155,965	13,00	28 027,55	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181101					
333	K	784181107	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	232,300	13,00	3 019,90	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181107					
334	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 155,965	52,00	112 110,18	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101					
	VV		1.PP (m.č. 001, 002, 007)					
	VV		"stropy" 73,02		73,020			
	VV		"stěny" 77,873		77,873			
	VV		Mezisoučet		150,893			
	VV		1.NP-3.NP					
	VV		"štuk strop" 85,37		85,370			
	VV		"štuk stěny" 1226,711		1 226,711			
	VV		sdk konstrukce					
	VV		(21,593+24,563)*2		92,312			
	VV		20,976+7,588		28,564			
	VV		24,315+64,562+75,50+8,60+194,75		367,727			
	VV		-40,766		-40,766			
	VV		sádrovláknité konstrukce					
	VV		68,134		68,134			
	VV		akustický podhled 1.NP					
	VV		112,90		112,900			
	VV		montované příčky 2.NP					
	VV		m.č. 208, 209, 210					
	VV		(7,00+4,28+2,20+2,20+2,64)*3,50		64,120			
	VV		Mezisoučet		2 005,072			
	VV		Součet		2 155,965			
335	K	784211107	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	232,300	52,00	12 079,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211107					
	VV		1.NP-3.NP					
	VV		"štuk schodiště" 232,30		232,300			
336	K	784211163	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	287,815	10,00	2 878,15	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211163					
	VV		20% plochy stěn					
	VV		1.NP-3.NP					
	VV		"štuk stěny" 1226,711		1 226,711			
	VV		sdk konstrukce					
	VV		(21,593+24,563)*2		92,312			
	VV		20,976+7,588		28,564			
	VV		-40,766		-40,766			
	VV		sádrovláknité konstrukce					
	VV		68,134		68,134			
	VV		montované příčky 2.NP					
	VV		m.č. 208, 209, 210					
	VV		(7,00+4,28+2,20+2,20+2,64)*3,50		64,120			
	VV		Součet		1 439,075			
	VV		1439,075*0,2		287,815			
	VV		Součet		287,815			
D	786		Dokončovací práce - čalounické úpravy				46 612,50	
337	K	786627110	Dodávka a montáž venkovní horizontální žaluzie, lamely š. 90 mm ve tvaru písmene Z, hliníkové vodící lišty - kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace - viz. PD	m2	4,125	11 300,00	46 612,50	
	VV		3.NP, m.č. 304					
	VV		1,10*1,25*3		4,125			
D	M		Práce a dodávky M				40 481,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				40 481,00	
338	K	460893111	Osazení obrubníku se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár betonového zahradního do lože z betonu prostého	m	10,000	210,00	2 100,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460893111					
	VV		"hromosvod" 10,00		10,000			
339	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	10,200	155,00	1 581,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		10*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		10,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
340	K	460911121	Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu s původní výplní spár kamenivem, s odklizením a uložením na vzdálenost 3 m dlaždic betonových čtyřhranných	m2	10,000	70,00	700,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460911121					
341	K	460911122	Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu s původní výplní spár kamenivem, s odklizením a uložením na vzdálenost 3 m dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových	m2	30,000	70,00	2 100,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460911122					
342	K	566901143	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	40,000	350,00	14 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/566901143 30,00+10,00					
					40,000			
343	K	460921221	Vyspravení krytu po překopech kladení dlažby pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu a provedení lože z kameniva těženého z dlaždic betonových čtyřhranných	m2	10,000	350,00	3 500,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460921221 "hromosvod" 10,00					
					10,000			
344	K	460921222	Vyspravení krytu po překopech kladení dlažby pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu a provedení lože z kameniva těženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových	m2	30,000	550,00	16 500,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460921222 "hromosvod" 30,00					
					30,000			

NAZEV OBJEKTU : ZDRAVOINSTALACE(KANAL+VODA) REG ,C.STAVBY
 NAZEV STAVBY : ŠKOLA SUCHÉ LAZCE ŠKOLA ZAK ,C.OBJ,

CIS,	CEN	CEN,	POLOZKY	Z K R A C E N Y P O P I S	M,J,	MNOZSTVI	JEDNOTK,	CENA	CELKEM CENA
CENIK	721	800-721	ZDRAVOTNE	TECHNICKE	INSTALACE				
			OBOR 721	VNITŘNÍ KANALIZACE					
				DEMONT POTR.KANAL, D40-125+ULOŽENÍ					
1	721	A01	721170612	NA SKLÁDCE STAVBY	M	149,00		300,00	44700,00
2	721	A01	721171014	POTRUBI PVC /KG DN100+TVAROVKY	M	15,00		500,00	7500,00
3	721	A01	721171015	POTRUBI PVC /KG DN125+TVAROVKY	M	8,00		728,00	5824,00
4	721	A01	721171016	POTRUBI PVC /KG DN150+TVAROVKY	M	4,00		825,00	3300,00
5	721	A01	721171017	PRIPLATEK ZA PRACI DO VYSKY 150CM	M	27,00		22,00	594,00
				IZOLACE TL,30mm PRO POTRUBÍ V PŮDNÍM					
6	721	A01	721171021	PROSTORU	M2	4,00		385,00	1540,00
7	721	A01	721171107	POTR PP HT ODPADNI D 75X1,8	M	40,00		429,00	17160,00
8	721	A01	721171108	POTR PP HT ODPADNI D 110X2,3	M	29,00		467,00	13543,00
9	721	A01	721171109	POTR PP HT ODPADNI D 125X2,6	M	17,00		572,00	9724,00
10	721	A01	721171114	DRAZKY PRO VNITRNI KANALIZACI	M	42,00		275,00	11550,00
11	721	A01	721171115	OTVORY do 170cm2 PRO KANAL	KUS	12,00		385,00	4620,00
12	721	A01	721173204	POTR PP HT PRIPOJOVACI D 40	M	17,00		274,00	4658,00
13	721	A01	721173205	POTR PP HT PRIPOJOVACI D 50	M	19,00		313,00	5947,00
14	721	A01	721194104	VYVEDENI KANAL VYPUSTEK D 40	KUS	31,00		203,00	6293,00
15	721	A01	721194105	VYVEDENI KANAL VYPUSTEK D 50	KUS	10,00		211,00	2110,00
16	721	A01	721194109	VYVEDENI KANAL VYPUSTEK D 110	KUS	17,00		225,00	3825,00
17	721	A01	721223413	PODL.VPUST d 50+NEREZ MRIZKA	KUS	1,00		4290,00	4290,00
18	721	A01	721223414	STENOVY ODPAD,VENTIL d40/TUV,VZT,	KUS	10,00		462,00	4620,00
				KOTVICI MAT, PRO KANALIZACI					
19	721	SPC	721273202	POZIN,PRVKY S PRYŽÍ	KG	9,00		429,00	3861,00
				VENTIL,KANAL,HLAVICE					
20	721	A01	721273216	d75/110+PRUCHODKA STŘECHOU	KUS	4,00		352,00	1408,00
				OV KANAL,HLAVICE 110+MRIZKA PLAST					
21	721	A01	721273217	150*150MM	SADA	1,00		605,00	605,00
22	721	A01	721273218	CIS,KUS d110/75+DVIRKA 150*150/PLAST,	KUS	11,00		352,00	3872,00
23	721	A01	721273220	CIS, KUS PRO POTR, PVC DN125	SADA	2,00		528,00	1056,00
24	721	A01	721273221	CIS, KUS PRO POTR, PVC DN150	KUS	1,00		682,00	682,00
25	721	A01	721273222	ZATKY POTRUBI PP 110/75	KUS	6,00		242,00	1452,00
26	721	A01	721273223	POMOCNE LESENI PRO INSTALACI ZTI	SADA	1,00		1320,00	1320,00
27	721	A01	721290112	ZKOUSKA TES KANAL VODA+KOUR-DN150	M	149,00		32,00	4768,00
28	721	A01	721290114	TESNICI MATER=PENA PUR 750mm	KUS	24,00		242,00	5808,00
29	721	A01	998721102	KANALIZACE PRESUN HMOT VYSKA-9M	T	2,87		187,00	536,69
30	721	A01	998721192	KANALIZACE PRESUN HMOT PRIPL -100	T	2,87		187,00	536,69
			OBOR 721	VNITŘNÍ KANALIZACE CELKEM					
			OBOR 722	VNITŘNÍ VODOVOD					
				NAPOJ,NA VODOPR.PRO					
				POZIN, DN32,,VLOŽENÍ T KUSU					
31	721	C02	722173795	+PŘECHODKA PRO POZINK, POTRUBI	KUS	1,00		561,00	561,00
32	721	C02	722173796	ODDEL,CLEN-ZPET,KLAPKA DN32+UK/po	KUS	1,00		418,00	418,00
33	721	C02	722173797	POTRUBI PO POZIN, DN32+IZ TL,9MM	M	14,00		451,00	6314,00
34	721	C02	722173798	DOPOJ, STÁVAJÍCÍHO HYDTANTU DN32/25	KUS	1,00		550,00	550,00
35	721	C02	722173806	REVIZE ROZVODU POZARNIHO/14m/	KUS	1,00		1650,00	1650,00
36	721	C02	722173912	POTR PLASTOVE PN20 d20	M	61,00		313,00	19093,00
37	721	C02	722173913	POTR PLASTOVE PN20 d25	M	62,00		355,00	22010,00
38	721	C02	722173914	POTR PLASTOVE PN20 d32	M	32,00		467,00	14944,00
39	721	C02	722173915	POTR PLASTOVE PN20 d40	M	12,00		539,00	6468,00
40	721	C02	722173916	POTR PLASTOVE PN20 d50	M	20,00		748,00	14960,00
41	721	C02	722173919	KOTVICI+ZAVES,OBJIMKY s PRYZI-1,PP	KG	11,00		605,00	6655,00
42	721	A02	722181111	POTRUBNI IZOLACE TL,9-15mm/d20-50	M	186,00		148,00	27528,00
43	721	A02	722190021	NASTENKA K 247 PRO VENTIL G 1	KUS	1,00		170,00	170,00
44	721	A02	722190023	NASTENKA K 247 PRO VENTIL G 1/2	KUS	67,00		133,00	8911,00
45	721	A02	722239112	UK 20 s VK PLAST	KUS	2,00		264,00	528,00
46	721	A02	722239113	UK 25 s VK PLAST	KUS	2,00		286,00	572,00
47	721	A02	722239114	UK 32 s VK PLAST	KUS	4,00		308,00	1232,00
48	721	A02	722239115	UK 40 s VK PLAST	KUS	2,00		341,00	682,00
49	721	A02	722239120	POJIST,SOUPIRAVA DN 15 PRO TUV+2*UK	SADA	5,00		1430,00	7150,00
50	721	A01	722290224	TESNICI MATER=PENA PUR 750mm	KUS	21,00		165,00	3465,00
51	721	A02	722290225	STAVEB,POMOC-DRAZKY/STENA/PODLAHA	M	89,00		137,00	12193,00
				STAV,POMOC-OTVORY DO 70mm/ STENY+					
52	721	A02	722290226	STROPY	KUS	21,00		176,00	3696,00
53	721	A02	722290227	ZKOUSKA TLAK POTRUBI PLAST -DN50	M	186,00		27,00	5022,00
54	721	A02	722290228	DESINFEKCE ROZVODU VODOINSTALACE	M	186,00		38,00	7068,00
55	721	A02	722290229	ROZBOR+PROTOKOL NEZAVADNOSTI VODY	KUS	1,00		1485,00	1485,00

56	721 A02 722290234	PROPLACH A DEZINFEKCE -DN 80	M	105,00	39,00	4095,00
57	721 A02 722290240	ORIENT,STITKY VODOINSTALACE OBJEKTU	SADA	1,00	605,00	605,00
58	721 A02 998722102	VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA -9M	T	1,36	444,00	603,84
59	721 A02 998722192	VODOVOD PRESUN HMOT PRIPL -100M	T	1,36	444,00	603,84
	OBOR 722	VNITRNI VODOVOD CELKEM				
	OBOR 725	ZARIZOVACI PREDMETY ZTI				
		DEMONT,ZARIZ PREDMETU/POZOR ČÁST				
		BUDE REINSTALOVANÁ(PRVKY Z 2,NP+UM				
		VE TRÍDÁCH,DŘEZY)				
60	721 A05 725119301	MTZ ZAVES,KLOZETU+NADRZKY+VYLEVKY	SADA	12,00	792,00	9504,00
61	721 A05 725119302	DEMONT,OHR,TUV+ZPETNA MONTAZ	KUS	4,00	715,00	2860,00
62	721 A05 725119305	MTZ ZAVES,KLOZETU+NADRZKY+VYLEVKY	SADA	12,00	792,00	9504,00
63	721 A05 CENA01	NADRZKA ZAVES+RAM+OVLAD,TLACITKO	SADA	12,00	1089,00	13068,00
64	721 A05 CENA02	ZAVES,WC BILE/HL,500mm+SEDATKO	SADA	2,00	17050,00	34100,00
65	721 A05 CENA03	ZAVES,WC BILE/DETSKE+SEDATKO	KUS	8,00	17600,00	140800,00
66	721 A05 CENA04	VYLEVKA ZAVES,ZADNI odp+PLAST,MRI	KUS	2,00	13370,00	26740,00
67	721 A05 CENA05	MEZISTENA PE u WC DETI	KUS	2,00	1815,00	3630,00
		MTZ KOMBI KLOZET V 2,NP				
68	721 A05 725119335	+DOPOJENI+R,V,1/2	KUS	5,00	638,00	3190,00
69	721 A05 725119350	OHRIVAC TUV 10L TLAK, 2,0KW,230V	KUS	1,00	6490,00	6490,00
		SMES, VENTIL PRO TUV DN15, VÝSTUP				
70	721 A05 725119353	VODY 35st,+UK 15-2KS	SADA	3,00	1925,00	5775,00
71	721 A05 725219401	MONTAZ DVOJ,DREZ, NOVY SIFON D50	KUS	2,00	748,00	1496,00
72	721 A05 725219402	MONTAZ UMYVADEL NA KONZOLY/DESKY	KUS	20,00	462,00	9240,00
73	721 A05 CENA01	PLAST,ODPAD40 PRO REINSTAL,UMYVAD	KUS	11,00	352,00	3872,00
74	721 A05 CENA02	UM BILE 550*450+PLAST,ODPAD40	KUS	3,00	1760,00	5280,00
75	721 A05 CENA03	UM1 BILE 450*370+PLASTOV ODPAD d40	KUS	7,00	1540,00	10780,00
76	721 A05 725319112	PISOAR BILY-RADAR,SPLACH-ODPAD 50	KUS	4,00	12199,00	48796,00
77	721 A05 725319113	ELEKTRO ZROJ PRO 2*PISOAR AUTOMAT	KUS	2,00	1364,00	2728,00
78	721 A05 725829201	MTZ BATERII NASTEN+STOJ	KUS	5,00	275,00	1375,00
79	721 A05 CENA01	VY=STENOVA PAK,+SPRCHA+DRZAK/KOV	KUS	2,00	2200,00	4400,00
80	721 A05 CENA03	SP=NASTENA+PEV,RAMENO+RUZICE d80	KUS	1,00	2310,00	2310,00
81	721 A05 CENA04	DR=STEN,BAT,SE SPRCHOU/RAMINKO 30	KUS	2,00	1980,00	3960,00
82	721 A05 725829209	MTZ VENTILU NASTEN	KUS	22,00	154,00	3388,00
83	721 A05 CENA01	VENTIL STENOVY PAKOVY 1/2"	KUS	9,00	308,00	2772,00
84	721 A05 725829212	KOORDINACE PRI INSTALACI KUCHYNE	SADA	2,00	825,00	1650,00
85	721 A05 998725101	ZARIZ PREDMETY PRESUN HMOT V-9M	T	2,26	324,00	732,24
86	721 A05 998725192	ZARIZ PREDM PRESUN HMOT PRIPL-100	T	2,26	324,00	732,24
	OBOR 725	ZARIZOVACI PREDMETY ZTI CELKEM				
	OBOR 726	VZDUCHOTECHNIKA				
87	721 A06 726130425	JEDNOTKA REKUPER,60M3+DN160+MRIKZ	SADA	1,00	64075,00	64075,00
88	721 A06 726130426	JEDNOTKA 3,NP/VENT, POTRU, VENTIL	SADA	1,00	16220,00	16220,00
89	721 A06 726130430	STAVENI VYPOMOC OTVOR DO 250CM2	KUS	3,00	550,00	1650,00
90	721 A06 726130433	MONT, LESENI PRO VZT	SADA	1,00	1100,00	1100,00
91	721 A06 998726101	INSTAL PREF PRESUN HMOT VYSKA -9M	T	0,06	16500,00	990,00
92	721 A06 998726192	INSTAL PREF PRESUN HMOT PRIPL-100	T	0,06	16500,00	990,00
	OBOR 726	VZDUCHOTECHNIKA CELKEM				
CENIK	721 800-721	ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE CELKEM				796835,54

CIS.	CEN	CEN. POLOZI	ZKRACENY	POPIS	M.J.	MNOZSTVI	JEDNOTK.	CENA	CELKEM	CENA
CENIK	731	800-731		ÚSTŘEDNÍ VYTAPENÍ						
			OBOR 733	POTRUBÍ USTŘEDNÍHO VYTAPENÍ						
	1	731 A03 73311129		VYPUSTENÍ OTOPNE SOUSRAVY DEMONT STAV.UT SOC CASTI/55M+8 TĚLES S ULOŽENÍM NA SKLÁDCE	HR	2,00		1078,00		2156,00
	2	731 A03 73311129		STAVBY	SADA	1,00		10000,00		10000,00
	3	731 A03 73311130		POTR CU d15 PAJENE/VAR. LISOVANE	M	56,00		616,00		34496,00
	4	731 A03 73311130		POTR CU d18 PAJENE/VAR. LISOVANE	M	16,00		662,00		10592,00
	5	731 A03 73311130		POTR CU d22 PAJENE/VAR. LISOVANE	M	44,00		705,00		31020,00
	6	731 A03 73311130		POTR CU d28 PAJENE/VAR. LISOVANE	M	10,00		1045,00		10450,00
				NAPOJENÍ NA STAV. ROZVOD v 1.PP (OBNAŽENÍ IZOLACE POTRUBÍ						
	7	731 A03 73311130		NAVAŘENÍ ODBOČKY,PŘECHOD OCEL-Cu,OPRAVA IZOLACE	SADA	1,00		715,00		715,00
	8	731 A03 73311131		STAVEBNÍ VYPOMOC OTVORY DN70mm	KUS	18,00		275,00		4950,00
	9	731 A03 73311131		STAVEBNÍ VYPOMOC DRAZKY 100CM2	M	22,00		165,00		3630,00
	10	731 A03 73311132		MONT.IZOLACE POTRUBI-SPOJ HACKY	M	54,00		49,00		2646,00
	11	731 A03 CENA01		IZOLACE NAVLEKOVA 15/9	M	12,00		52,00		624,00
	12	731 A03 CENA02		IZOLACE NAVLEKOVA 18/9	M	4,00		57,00		228,00
	13	731 A03 CENA03		IZOLACE NAVLEKOVA 22/9	M	28,00		61,00		1708,00
	14	731 A03 CENA04		IZOLACE NAVLEKOVA 28/9	M	10,00		71,00		710,00
	15	731 A03 73311132		NATER POTRUBI CU d15-22, 2*BILA	M	72,00		75,00		5400,00
	16	731 A03 73312312		PRIPOJ POTR CU d15 PRO TELES	PAR	14,00		935,00		13090,00
	17	731 A03 73319090		TLAK ZKOUSKA POTRUBI do DN 50	M	126,00		38,00		4788,00
	18	731 A03 99873310		POTRUBI PRESUN HMOT VYSKA -9M	T	0,73		1036,00		756,28
	19	731 A03 99873319		POTRUBI PRIPL ZVETSENY PRESUN-100	T	0,73		1036,00		756,28
			OBOR 733	POTRUBÍ USTŘEDNÍHO VYTAPENÍ CELKEM						
			OBOR 734	ARMATURY USTŘEDNÍHO VYTAPENÍ						
	20	731 A04 73414911		MONT+DOD DOPOJ H KUS 1/2	KUS	14,00		748,00		10472,00
	21	731 A04 73414912		TERMOHLAVICE 15-35C ANTIVANDAL	KUS	14,00		605,00		8470,00
	22	731 A04 73414912		DEMONT. STAV. TERMOHLAVICE +ODDĚLENÉHO CIDLA	SADA	34,00		123,00		4182,00
	23	731 A04 73414912		REINSTATACE VENTILU OTOP.TELES/ NATOČENÍ O 90 stupňů/ TERMOVENTIL PRIMY DN15 (REZERVA,BUDE ČERPÁNA DLE SKUTEČNÉHO STAVU)	KUS	34,00		198,00		6732,00
	24	731 A04 CENA01		SKUTEČNÉHO STAVU)	KUS	5,00		275,00		1375,00
	25	731 A04 73414912		TERMOHLAVICE /DODAVKA+MONTAZ/	KUS	34,00		638,00		21692,00
	26	731 A04 99873410		ARMATURY PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,12		5316,00		637,92
	27	731 A04 99873419		ARMATURY PRIPL ZVETSENY PRESUN-100M	T	0,12		5316,00		637,92
			OBOR 734	ARMATURY USTŘEDNÍHO VYTAPENÍ CELKEM						
			OBOR 735	OTOPNÁ TELES						
	28	731 C05 73541091		MONTAZ DESKOVEHO TELES+1MALBA	KUS	14,00		572,00		8008,00
	29	731 C05 CENA01		PANEL OCEL VK 11/600/ 600	KUS	2,00		4620,00		9240,00
	30	731 C05 CENA02		PANEL OCEL VK 22/600/ 600	KUS	4,00		5390,00		21560,00
	31	731 C05 CENA03		PANEL OCEL VK 22/600/ 800	KUS	4,00		6380,00		25520,00
	32	731 C05 CENA04		PANEL OCEL VK 22/600/1000	KUS	4,00		7150,00		28600,00
	33	731 C05 73541091		NAPUSTENÍ OTOPNE SOUSTAVY	HR	2,00		715,00		1430,00
	34	731 C05 73541091		TLAKOVA ZKOUSKA OTOPNE SOUSTAVY	HR	8,00		132,00		1056,00
	35	731 C05 73541092		TOPNA ZKOUSKA+VYREGULOV.SOUSTAVY	HR	8,00		330,00		2640,00
	36	731 A05 99873510		TOP TELESO PRESUN HMOT VYSKA-6M	T	0,27		2240,00		604,80
	37	731 A05 99873519		OTOP TEL PRIPL ZVETSEN PRESUN-100	T	0,27		2240,00		604,80
			OBOR 735	OTOPNÁ TELES CELKEM						
CENIK	731	800-731		ÚSTŘEDNÍ VYTAPENÍ CELKEM						292178,00

Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena materiál [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem					20 227,63 Kč
	Sílnoproud				
D	Dodávky - přívod				13 929,25 Kč
D	Elektroměrový rozvaděč dvousazbový, zapuštěný, IP44	ks	1,000	6 600,00 Kč	6 600,00 Kč
D	Kabel CYKY-J 4x25	m	15,000	407,00 Kč	6 105,00 Kč
D	Svorka zkušební nerez	ks	1,000	80,00 Kč	80,00 Kč
D	Lisovací oko 25x8	ks	1,000	19,00 Kč	19,00 Kč
D	Krabice KO 125	ks	1,000	207,00 Kč	207,00 Kč
D	FeZn kulatina 10	m	2,000	61,00 Kč	122,00 Kč
D	Ekvipotenciální svorkovnice	ks	1,000	256,00 Kč	256,00 Kč
	Prořez		5,00 %	6 227,00 Kč	311,35 Kč
	PM		3,00 %	7 630,00 Kč	228,90 Kč
M	Montáže - přívod				6 298,38 Kč
M	Montáž chráničky přes 40 do 63mm volně	m	3,000	46,00 Kč	138,00 Kč
M	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm ²	m	15,000	34,00 Kč	510,00 Kč
M	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	2,000	66,00 Kč	132,00 Kč
M	Montáž svorek se 3 a více šrouby	ks	1,000	303,00 Kč	303,00 Kč
M	Ukončení kabelů 4x25 mm ²	ks	2,000	149,00 Kč	298,00 Kč
M	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	ks	1,000	545,00 Kč	545,00 Kč
M	Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro elektroměrový rozvaděč	ks	1,000	2 750,00 Kč	2 750,00 Kč
M	Montáž ekvipotenciální svorkovnice	ks	1,000	292,00 Kč	292,00 Kč
M	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	2,000	86,00 Kč	172,00 Kč
	PPV		3,00 %	5 140,00 Kč	154,20 Kč
	Kompletační činnost + 4,5%		4,50 %	13 389,00 Kč	602,51 Kč
	Přesun + 3%		3,00 %	13 389,00 Kč	401,67 Kč

PC	Typ	Popis	MJ	Množství	J. cena materiál [CZK]	J. cena montáž [CZK]	Celkem materiál [CZK]	Celkem práce [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem									
680 576,55 Kč									
		Silnoproud							
	D+M	Dodávky + montáž svítidla							678 942,00 Kč
1/A	D+M	Přítonek 320mm, IP54, IK10, 3000K, 10W, 1100lm, bílý PC	ks	8,000	1 650,00 Kč	440,00 Kč	13 200,00 Kč	3 520,00 Kč	16 720,00 Kč
2/B	D+M	Přítonek 320mm, IP54, IK10, 3000K, 17W, 2140lm, bílý PC	ks	73,000	2 079,00 Kč	440,00 Kč	151 767,00 Kč	32 120,00 Kč	183 887,00 Kč
3/C	D+M	Pracovní s certifikací HACCP, 1200mm, IP65, IK08, 4000K, 38W, 5400lm, šedý PC	ks	4,000	4 418,00 Kč	440,00 Kč	17 672,00 Kč	1 760,00 Kč	19 432,00 Kč
4/D	D+M	Pracovní s certifikací HACCP, 1200mm, IP65, IK08, 4000K, 42W, 6400lm, šedý PC	ks	2,000	4 418,00 Kč	440,00 Kč	8 836,00 Kč	880,00 Kč	9 716,00 Kč
5/E	D+M	Liniové svídlo s parabolickou mřížkou DiVN, 1145mm, IP20, 3000K, 46W, 5840lm, bílý ocelový plech	ks	42,000	3 555,00 Kč	440,00 Kč	149 310,00 Kč	18 480,00 Kč	167 790,00 Kč
6/F	D+M	Liniové svídlo s parabolickou mřížkou DiVN, 1145mm, IP20, 3000K, 31W, 3550lm, bílý ocelový plech	ks	6,000	3 555,00 Kč	440,00 Kč	21 330,00 Kč	2 640,00 Kč	23 970,00 Kč
7/G	D+M	Liniové svídlo s parabolickou mřížkou DiVN, 1145mm, IP20, 3000K, 36W, 4570lm, bílý ocelový plech	ks	9,000	3 555,00 Kč	440,00 Kč	31 995,00 Kč	3 960,00 Kč	35 955,00 Kč
8/H	D+M	Liniové svídlo s parabolickou mřížkou DiVN, 1435mm, IP20, 3000K, 60W, 7310lm, bílý ocelový plech	ks	1,000	4 203,00 Kč	440,00 Kč	4 203,00 Kč	440,00 Kč	4 643,00 Kč
9/I	D+M	Svídlo pro osvětlení tabulí s asymetrickou optikou, 1200mm, IP40, 3000K, 30W, 2770lm, bílý ocelový plech	ks	1,000	2 423,00 Kč	440,00 Kč	2 423,00 Kč	440,00 Kč	2 863,00 Kč
10/J	D+M	Svídlo pro osvětlení tabulí s asymetrickou optikou, 600mm, IP40, 3000K, 20W, 1750lm, bílý ocelový plech	ks	4,000	1 945,00 Kč	440,00 Kč	7 780,00 Kč	1 760,00 Kč	9 540,00 Kč
11/K	D+M	Svídlo pro sportovní štěp s parabolickou mřížkou, 1200mm, IP20, IK10, 4000K, 50W, 6150lm, bílý ocelový plech	ks	4,000	7 319,00 Kč	440,00 Kč	29 276,00 Kč	1 760,00 Kč	31 036,00 Kč
12/L	D+M	Svídlo pro sportovní štěp s parabolickou mřížkou, 1200mm, IP20, IK10, 4000K, 75W, 9230lm, bílý ocelový plech	ks	4,000	10 625,00 Kč	440,00 Kč	42 500,00 Kč	1 760,00 Kč	44 260,00 Kč
13	D+M	Sada na zavěšení pro svídlo E, F, G, H. Kompletní závěsná sada s délkou min. 1m (sada obsahuje laníka, napájecí kabel, stropní kalíšek)	ks	56,000	860,00 Kč	440,00 Kč	48 160,00 Kč	24 640,00 Kč	72 800,00 Kč
14	D+M	Sada na zavěšení pro svídlo I, J. Kompletní závěsná sada s délkou min. 1m (sada obsahuje laníka, napájecí kabel, stropní kalíšek)	ks	5,000	860,00 Kč	440,00 Kč	4 300,00 Kč	2 200,00 Kč	6 500,00 Kč
	D+M	Venkovní svídlo s pohybovým animátorem, 18W, IP44	ks	7,000	2 310,00 Kč	440,00 Kč	16 170,00 Kč	9 080,00 Kč	19 250,00 Kč
1+2	D+M	Nouzové svídlo antipanické, 4.7W, 240lm, IP65, IK06, autotest, autonomnost 1h, s piktogramem	ks	2,000	4 950,00 Kč	440,00 Kč	9 900,00 Kč	880,00 Kč	10 780,00 Kč
	D+M	Kovové konstrukce chránící svídlo 11,12 1400x300x200	ks	6,000	2 035,00 Kč	440,00 Kč	16 280,00 Kč	3 520,00 Kč	19 800,00 Kč
		Kompletační činnost			4,50%			25 146,99 Kč	1 131,51 Kč
		Přesun			3%			16 764,86 Kč	502,94 Kč

Typ	Popis	MJ	Množství	J. cena materiál [CZK]	J.cena montáž [CZK]	Celkem materiál [CZK]	Celkem práce [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								79 871,41 Kč
Silnoproud								
D+M	Dodávky + montáž rozvaděč.							69 351,00 Kč
D+M	Oceloplechová rozvodnice na omlitku 54M, min. IP44, EI30	ks	1,000	30 250,00 Kč	5 060,00 Kč	30 250,00 Kč	5 060,00 Kč	35 310,00 Kč
D+M	SVBC-12.5-4-MZ		1,000	4 400,00 Kč	495,00 Kč	4 400,00 Kč	495,00 Kč	4 895,00 Kč
D+M	MSN 40A/3	ks	1,000	528,00 Kč	440,00 Kč	528,00 Kč	440,00 Kč	968,00 Kč
D+M	LFN 40A/4/300mA	ks	1,000	1 298,00 Kč	495,00 Kč	1 298,00 Kč	495,00 Kč	1 793,00 Kč
D+M	LFN 40A/4/30mA	ks	1,000	946,00 Kč	495,00 Kč	946,00 Kč	495,00 Kč	1 441,00 Kč
D+M	SV-LT-X060	ks	1,000	808,00 Kč	242,00 Kč	808,00 Kč	242,00 Kč	1 050,00 Kč
D+M	OLI B10/2/30mA typ AC	ks	2,000	1 106,00 Kč	330,00 Kč	2 212,00 Kč	660,00 Kč	2 872,00 Kč
D+M	OLI B16/2/30mA typ AC	ks	2,000	1 320,00 Kč	330,00 Kč	2 640,00 Kč	660,00 Kč	3 300,00 Kč
D+M	LTN B6/1	ks	2,000	110,00 Kč	165,00 Kč	220,00 Kč	330,00 Kč	550,00 Kč
D+M	LTN B10/1	ks	1,000	99,00 Kč	165,00 Kč	99,00 Kč	165,00 Kč	264,00 Kč
D+M	LTN B16/1	ks	2,000	96,00 Kč	165,00 Kč	192,00 Kč	330,00 Kč	522,00 Kč
D+M	LTN B16/3	ks	1,000	343,00 Kč	275,00 Kč	343,00 Kč	275,00 Kč	618,00 Kč
D+M	LTN B20/3	ks	3,000	352,00 Kč	275,00 Kč	1 056,00 Kč	825,00 Kč	1 881,00 Kč
D+M	RSI-25-40	ks	1,000	462,00 Kč	165,00 Kč	462,00 Kč	165,00 Kč	627,00 Kč
D+M	Ukončovací díl hřebenu S3-L	ks	4,000	7,00 Kč	16,00 Kč	28,00 Kč	64,00 Kč	92,00 Kč
D+M	Spojovací hřeben S3-L 1m	ks	1,000	517,00 Kč	308,00 Kč	517,00 Kč	308,00 Kč	825,00 Kč
D+M	Vodič CY 6 - hnědý	m	1,000	25,00 Kč	22,00 Kč	25,00 Kč	22,00 Kč	47,00 Kč
D+M	Vodič CY 6 - černý	m	1,000	25,00 Kč	22,00 Kč	25,00 Kč	22,00 Kč	47,00 Kč
D+M	Vodič CY 6 - šedý	m	1,000	25,00 Kč	22,00 Kč	25,00 Kč	22,00 Kč	47,00 Kč
D+M	Vodič CY 6 - modrý	m	1,000	25,00 Kč	22,00 Kč	25,00 Kč	22,00 Kč	47,00 Kč
D+M	Vodič CY 6 - zelený/žlutý	m	11,000	25,00 Kč	22,00 Kč	275,00 Kč	242,00 Kč	517,00 Kč
D+M	Označovací návlečka kabeláže CY 2,5	ks	44,000	17,00 Kč	22,00 Kč	748,00 Kč	968,00 Kč	1 716,00 Kč
D+M	Označovací štítek do návlečky kabeláže CY 2,5	ks	44,000	141,00 Kč	22,00 Kč	6 204,00 Kč	968,00 Kč	7 172,00 Kč
D+M	Usazení rozvaděče	ks	1,000		2 750,00 Kč	0,00 Kč	2 750,00 Kč	2 750,00 Kč
	Certifikace a zkoušky instalované rozvodnice, dodávka kompletní dokumentace	kpl	1,000				7 700,00 Kč	7 700,00 Kč
	PPV		3%			16 025,00 Kč		480,75 Kč
	Kompletační činnost		4,50%			16 025,00 Kč		721,13 Kč
	Přesun		3%			53 326,00 Kč		1 599,78 Kč
	Profez		5%				375,00 Kč	18,75 Kč

Typ	Popis	MJ	Množství	J. cena materiál [CZK]	J.cena montáž [CZK]	Celkem materiál [CZK]	Celkem práce [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								93 073,39 Kč
	Sílinoproud							
D+M	Dodávky + montáž rozvaděč							81 696,00 Kč
D+M	Oceloplechová rozvodnice pod omítku 96M, min. IP30, EI30	ks	1,000	19 250,00 Kč	8 800,00 Kč	19 250,00 Kč	8 800,00 Kč	28 050,00 Kč
D+M	SVBC-12.5-4-MZ		1,000	4 400,00 Kč	495,00 Kč	4 400,00 Kč	495,00 Kč	4 895,00 Kč
D+M	MSN 63A/3	ks	1,000	660,00 Kč	440,00 Kč	660,00 Kč	440,00 Kč	1 100,00 Kč
D+M	LFN 40A/4/300mA	ks	1,000	1 298,00 Kč	495,00 Kč	1 298,00 Kč	495,00 Kč	1 793,00 Kč
D+M	OLI B10/2/30mA typ A	ks	2,000	1 177,00 Kč	330,00 Kč	2 354,00 Kč	660,00 Kč	3 014,00 Kč
D+M	OLI B16/2/30mA typ A	ks	9,000	1 100,00 Kč	330,00 Kč	9 900,00 Kč	2 970,00 Kč	12 870,00 Kč
D+M	OLI B10/2/30mA typ AC	ks	2,000	1 106,00 Kč	330,00 Kč	2 212,00 Kč	660,00 Kč	2 872,00 Kč
D+M	OLI B16/2/30mA typ AC	ks	5,000	1 320,00 Kč	330,00 Kč	6 600,00 Kč	1 650,00 Kč	8 250,00 Kč
D+M	LTN B6/1	ks	2,000	110,00 Kč	165,00 Kč	220,00 Kč	330,00 Kč	550,00 Kč
D+M	LTN B10/1	ks	6,000	99,00 Kč	165,00 Kč	495,00 Kč	825,00 Kč	1 320,00 Kč
D+M	LTN B16/1	ks	1,000	96,00 Kč	165,00 Kč	96,00 Kč	165,00 Kč	261,00 Kč
D+M	LTN B25/3	ks	3,000	660,00 Kč	275,00 Kč	1 980,00 Kč	825,00 Kč	2 805,00 Kč
D+M	RSI-25-40	ks	1,000	462,00 Kč	165,00 Kč	462,00 Kč	165,00 Kč	627,00 Kč
D+M	Ukončovací díl hřebenu S3-L	ks	10,000	7,00 Kč	16,00 Kč	70,00 Kč	160,00 Kč	230,00 Kč
D+M	Spojovací hřeben S3-L 1m	ks	2,000	517,00 Kč	308,00 Kč	1 034,00 Kč	616,00 Kč	1 650,00 Kč
D+M	Vodič CY 6 - hnědý	m	2,000	25,00 Kč	22,00 Kč	50,00 Kč	44,00 Kč	94,00 Kč
D+M	Vodič CY 6 - černý	m	2,000	25,00 Kč	22,00 Kč	50,00 Kč	44,00 Kč	94,00 Kč
D+M	Vodič CY 6 - šedý	m	2,000	25,00 Kč	22,00 Kč	50,00 Kč	44,00 Kč	94,00 Kč
D+M	Vodič CY 6 - modrý	m	2,000	25,00 Kč	22,00 Kč	50,00 Kč	44,00 Kč	94,00 Kč
D+M	Vodič CY 6 - zelený/žlutý	m	2,000	25,00 Kč	22,00 Kč	50,00 Kč	44,00 Kč	94,00 Kč
D+M	Označovací návléčka kabeláže CY 2,5	ks	87,000	17,00 Kč	22,00 Kč	1 479,00 Kč	1 914,00 Kč	3 393,00 Kč
D+M	Označovací štítek do návléčky kabeláže CY 2,5	ks	87,000	17,00 Kč	22,00 Kč	1 479,00 Kč	1 914,00 Kč	3 393,00 Kč
D+M	Kapsa do dveří rozvaděče pro schéma	ks	1,000	149,00 Kč	44,00 Kč	149,00 Kč	44,00 Kč	193,00 Kč
D+M	Vysekání kapsy pro rozvaděč	ks	1,000	110,00 Kč	2 750,00 Kč	110,00 Kč	2 750,00 Kč	2 860,00 Kč
D+M	Úsazení rozvaděče, přisádrování	ks	1,000	220,00 Kč	880,00 Kč	220,00 Kč	880,00 Kč	1 100,00 Kč
	Certifikace a zkoušky instalované rozvodnice, dodávka kompletní dokumentace	kpl	1,000				7 700,00 Kč	7 700,00 Kč
	PPV		3%				26 978,00 Kč	809,34 Kč
	Kompletační činnost		4,50%				26 978,00 Kč	1 214,01 Kč
	Přesun		3%				54 718,00 Kč	1 641,54 Kč
	Prořez		5%				250,00 Kč	12,50 Kč

Typ	Popis	MJ	Množství	J. cena materiál [CZK]	J.cena montáž [CZK]	Celkem materiál [CZK]	Celkem práce [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								98 928,07 Kč
	Silnoproud							
D+M	Dodávky + montáž rozvaděč							87 267,00 Kč
D+M	Oceloplechová rozvodnice pod omítku 96M, min. IP30, EI30	ks	1,000	19 800,00 Kč	8 800,00 Kč	19 800,00 Kč	8 800,00 Kč	28 600,00 Kč
D+M	SVBC-12,5-4-MZ		1,000	4 400,00 Kč	495,00 Kč	4 400,00 Kč	495,00 Kč	4 895,00 Kč
D+M	MSN 40A/3	ks	1,000	1 298,00 Kč	440,00 Kč	1 298,00 Kč	440,00 Kč	1 738,00 Kč
D+M	LFN 40A/4/30 0mA	ks	1,000	1 320,00 Kč	495,00 Kč	1 320,00 Kč	495,00 Kč	1 815,00 Kč
D+M	OLI B10/2/30 mA typ A	ks	1,000	1 177,00 Kč	330,00 Kč	1 177,00 Kč	330,00 Kč	1 507,00 Kč
D+M	OLI B16/2/30 mA typ A	ks	14,000	1 100,00 Kč	330,00 Kč	15 400,00 Kč	4 620,00 Kč	20 020,00 Kč
D+M	OLI B10/2/30 mA typ AC	ks	5,000	1 107,00 Kč	330,00 Kč	5 535,00 Kč	1 650,00 Kč	7 185,00 Kč
D+M	OLI B16/2/30 mA typ B	ks	1,000	1 320,00 Kč	330,00 Kč	1 320,00 Kč	330,00 Kč	1 650,00 Kč
D+M	LTN B4/1	ks	1,000	99,00 Kč	165,00 Kč	99,00 Kč	165,00 Kč	264,00 Kč
D+M	LTN B10/1	ks	6,000	99,00 Kč	165,00 Kč	594,00 Kč	990,00 Kč	1 584,00 Kč
D+M	LTN B16/1	ks	5,000	96,00 Kč	165,00 Kč	480,00 Kč	825,00 Kč	1 305,00 Kč
D+M	LTN C16/1	ks	1,000	96,00 Kč	165,00 Kč	96,00 Kč	165,00 Kč	261,00 Kč
D+M	RSI-20-20	ks	3,000	463,00 Kč	165,00 Kč	1 389,00 Kč	495,00 Kč	1 884,00 Kč
D+M	Ukončovací díl hřebenu S3-L	ks	10,000	7,00 Kč	165,00 Kč	70,00 Kč	1 650,00 Kč	1 720,00 Kč
D+M	Spojovací hřeben S3-L 1m	ks	2,000	517,00 Kč	198,00 Kč	1 034,00 Kč	396,00 Kč	1 430,00 Kč
D+M	Vodič CY 6 - hnědý	m	2,000	25,00 Kč	22,00 Kč	50,00 Kč	44,00 Kč	94,00 Kč
D+M	Vodič CY 6 - černý	m	2,000	25,00 Kč	22,00 Kč	50,00 Kč	44,00 Kč	94,00 Kč
D+M	Vodič CY 6 - šedý	m	2,000	25,00 Kč	22,00 Kč	50,00 Kč	44,00 Kč	94,00 Kč
D+M	Vodič CY 6 - modrý	m	2,000	25,00 Kč	22,00 Kč	50,00 Kč	44,00 Kč	94,00 Kč
D+M	Vodič CY 6 - zelený/žlutý	m	2,000	25,00 Kč	22,00 Kč	50,00 Kč	44,00 Kč	94,00 Kč

D+M	Označovací návlečka kabeláže CY 2,5	ks	87,000	17,00 Kč	22,00 Kč	1 479,00 Kč	1 914,00 Kč	3 393,00 Kč
D+M	Označovací štítek do návlečky kabeláže CY 2,5	ks	87,000	17,00 Kč	22,00 Kč	1 479,00 Kč	1 914,00 Kč	3 393,00 Kč
D+M	Kapsa do dveří rozvaděče pro schéma	ks	1,000	149,00 Kč	44,00 Kč	149,00 Kč	44,00 Kč	193,00 Kč
D+M	Vysekání kapsy pro rozvaděč	ks	1,000	110,00 Kč	2 750,00 Kč	110,00 Kč	2 750,00 Kč	2 860,00 Kč
D+M	Usazení rozvaděče, přísádrování	ks	1,000	220,00 Kč	880,00 Kč	220,00 Kč	880,00 Kč	1 100,00 Kč
	Certifikace a zkoušky instalované rozvodnice, dodávka kompletní dokumentace	kpl	1,000				7 700,00 Kč	7 700,00 Kč
	PPV		3%				29 568,00 Kč	887,04 Kč
	Kompletační činnos		4,50%				29 568,00 Kč	1 330,56 Kč
	Přesun		3%				57 699,00 Kč	1 730,97 Kč
	Prořez		5%				250,00 Kč	12,50 Kč

Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena materiál [CZK]	J.cena práce [CZK]	Celkem cena materiál [CZK]	Celkem cena práce [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								251 397,00 Kč
	Slaboproud							
D	Dodávky slaboproud							217 679,55 Kč
D	UTP cat.6	m	700,000	15,30 Kč	20,00 Kč	10 710,000	14 000,00 Kč	24 710,00 Kč
D	JYSTY 2x2x0.8	m	50,000	15,60 Kč	20,00 Kč	780,000	1 000,00 Kč	1 780,00 Kč
D	CYSY 2x1	m	5,000	15,90 Kč	20,00 Kč	79,500	100,00 Kč	179,50 Kč
D	Dvojitá datová zásuvka ABB TIME kompletní (maska, kryt, rámeček)	ks	11,000	302,80 Kč	275,00 Kč	3 330,800	3 025,00 Kč	6 355,80 Kč
D	Zvonek školní 75VDC	ks	1,000	3 146,00 Kč	550,00 Kč	3 146,000	550,00 Kč	3 696,00 Kč
D	Videotelefon COMMAX CDV-70K	ks	1,000	5 420,00 Kč	2 200,00 Kč	5 420,000	2 200,00 Kč	7 620,00 Kč
D	RACK nástěnný 12U	ks	1,000	5 005,00 Kč	935,00 Kč	5 005,000	935,00 Kč	5 940,00 Kč
D	ACAR 230V/10A 8 zásuvek	ks	1,000	1 078,00 Kč	1 656,00 Kč	1 078,000	1 656,00 Kč	2 734,00 Kč
D	Patch panel UTP 24xRJ45 cat. 6	ks	2,000	1 375,00 Kč	2 365,00 Kč	2 750,000	4 730,00 Kč	7 480,00 Kč
D	Vyvažovací panel	ks	1,000	495,00 Kč	55,00 Kč	495,000	55,00 Kč	550,00 Kč
D	Patchcord cat. 6 1m	ks	33,000	39,00 Kč	40,00 Kč	1 287,000	1 320,00 Kč	2 607,00 Kč
D	Access Point WiFi 6 Pro	ks	11,000	6 545,00 Kč	1 650,00 Kč	71 995,000	18 150,00 Kč	90 145,00 Kč
D	USW-24-EU	ks	1,000	8 800,00 Kč	1 320,00 Kč	8 800,000	1 320,00 Kč	10 120,00 Kč
D	USW-24-PoE-EU	m	1,000	22 000,00 Kč	2 750,00 Kč	22 000,000	2 750,00 Kč	24 750,00 Kč
D	UDM-Pro-EU	ks	1,000	13 200,00 Kč	1 320,00 Kč	13 200,000	1 320,00 Kč	14 520,00 Kč
D	Certifikační měření UTP	ks	33,000	1,00 Kč	165,00 Kč	33,000	5 445,00 Kč	5 478,00 Kč
D	Kovová konstrukce chránič AP 400x400x100	ks	1,000	2 750,00 Kč	1 100,00 Kč	2 750,000	1 100,00 Kč	3 850,00 Kč
	Profez + 5%		0,050	578,48 Kč	0,00 Kč	578,475	0,00 Kč	578,48 Kč
	Podr.materiál + 3%		0,030	4 585,78 Kč	0,00 Kč	4 585,779	0,00 Kč	4 585,78 Kč
M	Montáže silnoproud							33 717,45 Kč
M	Zaučení obsluhy	hod	3,000	- Kč	1 320,00 Kč	- Kč	3 960,00 Kč	3 960,00 Kč
M	Nastavení a zprovoznění systému	hod	10,000	- Kč	1 100,00 Kč	- Kč	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč
M	PPV		3,00 %	0,00 Kč	7 293,00 Kč	0,00 Kč	7 293,00 Kč	7 293,00 Kč
	Kompletační činnost + 4,5%		4,50 %	0,00 Kč	6 878,67 Kč	0,00 Kč	6 878,67 Kč	6 878,67 Kč
	Přesun + 3%		3,00 %	0,00 Kč	4 585,78 Kč	0,00 Kč	4 585,78 Kč	4 585,78 Kč

Typ	Popis	MJ	Množství	J. cena materiál [CZK]	J. cena práce [CZK]	Celkem materiál [CZK]	Celkem práce [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								252 157,42 Kč
D+M	Dodávky - hromosvod							84 712,00 Kč
D+M	Pásek FeZn 30x4	m	115,000	103,00 Kč	77,00 Kč	11 845,00 Kč	8 855,00 Kč	20 700,00 Kč
D+M	Kulatina FeZn 10	m	20,000	99,00 Kč	77,00 Kč	1 980,00 Kč	1 540,00 Kč	3 520,00 Kč
D+M	AlMgSi s izolací PVC 8	m	250,000	54,00 Kč	44,00 Kč	13 500,00 Kč	11 000,00 Kč	24 500,00 Kč
D+M	AlMgSi 8	m	20,000	31,00 Kč	44,00 Kč	620,00 Kč	880,00 Kč	1 500,00 Kč
D+M	Podpěra vedení PV22/S/P8 nerez	ks	75,000	36,00 Kč	55,00 Kč	2 700,00 Kč	4 125,00 Kč	6 825,00 Kč
D+M	Podpěra vedení PV 32 N Nerez	ks	25,000	119,00 Kč	28,00 Kč	2 975,00 Kč	700,00 Kč	3 675,00 Kč
D+M	Držák na hřebenače PV 15 nerez	ks	50,000	66,00 Kč	39,00 Kč	3 300,00 Kč	1 950,00 Kč	5 250,00 Kč
D+M	Okapová svorka SO c N	ks	10,000	48,00 Kč	33,00 Kč	480,00 Kč	330,00 Kč	810,00 Kč
D+M	Spojovací svorka SS nerez	ks	50,000	32,00 Kč	33,00 Kč	1 600,00 Kč	1 650,00 Kč	3 250,00 Kč
D+M	Jímací tyč JT 1,0	ks	2,000	209,00 Kč	187,00 Kč	418,00 Kč	374,00 Kč	792,00 Kč
D+M	Držák jímací tyče	ks	4,000	31,00 Kč	33,00 Kč	124,00 Kč	132,00 Kč	256,00 Kč
D+M	Svorka k jímací tyči SJ 01 nerez	ks	2,000	63,00 Kč	44,00 Kč	126,00 Kč	88,00 Kč	214,00 Kč
D+M	Zkušební svorka nerez	ks	10,000	80,00 Kč	44,00 Kč	800,00 Kč	440,00 Kč	1 240,00 Kč
D+M	Označovací číslo svodu	ks	10,000	7,00 Kč	17,00 Kč	70,00 Kč	170,00 Kč	240,00 Kč
D+M	Ochranná trubka	ks	10,000	127,00 Kč	77,00 Kč	1 270,00 Kč	770,00 Kč	2 040,00 Kč
D+M	Držák ochranné trubky	ks	20,000	28,00 Kč	55,00 Kč	560,00 Kč	1 100,00 Kč	1 660,00 Kč
D+M	Hmoždinka 12x150	ks	20,000	6,00 Kč	66,00 Kč	120,00 Kč	1 320,00 Kč	1 440,00 Kč
D+M	Držák vedení 177 55 M8	ks	80,000	35,00 Kč	22,00 Kč	2 800,00 Kč	1 760,00 Kč	4 560,00 Kč
D+M	Hmoždinka 8x150	ks	80,000	6,00 Kč	22,00 Kč	480,00 Kč	1 760,00 Kč	2 240,00 Kč
O	Ostatní - hromosvod							167 445,42 Kč
O	Ruční výkopové práce š.30 hl.100 v zemině tř.4	m	115,000	0,00 Kč	450,00 Kč	0,00 Kč	51 750,00 Kč	51 750,00 Kč
O	Zásyp zeminou z výkopu	m	115,000	0,00 Kč	400,00 Kč	0,00 Kč	46 000,00 Kč	46 000,00 Kč
O	Hutnění výkopu	m	115,000	0,00 Kč	250,00 Kč	0,00 Kč	28 750,00 Kč	28 750,00 Kč
O	Vnitrostaveništní přesun hmot	kpl	1,000	0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
O	Kontrolní měření uzemnění	kpl	1,000	0,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
O	Vysekání kapsy pro krabici KO125	ks	1,000	0,00 Kč	275,00 Kč	0,00 Kč	275,00 Kč	275,00 Kč
O	Mechanismy	kpl	1,000	0,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
O	PPV		3%				195 719,00 Kč	5 871,57 Kč
O	Kompletační činnost		4,50%				45 768,00 Kč	2 059,56 Kč
O	Přesun		3%				45 768,00 Kč	1 373,04 Kč
O	Prořez		5%				27 325,00 Kč	1 366,25 Kč

Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem					259 820,00 Kč
O	Ostatní položky / HZS				
O	Třídění odpadů	hod	15,000	440,00 Kč	6 600,00 Kč
O	Popl.za uložení suti	t	3,000	450,00 Kč	1 350,00 Kč
O	Odvoz suti na sklادku do 1km	t	3,000	450,00 Kč	1 350,00 Kč
O	Stavební výpomocce	hod	15,000	400,00 Kč	6 000,00 Kč
O	Napojení na stávající zařízení	hod	12,000	440,00 Kč	5 280,00 Kč
O	Nepředvídané práce	kpl	1,000	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč
O	Mechanismy	kpl	1,000	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
O	Spolupráce s dodavatelem při zkouškách a zapojování	hod	8,000	440,00 Kč	3 520,00 Kč
O	Spolupráce s revizním technikem	hod	5,000	440,00 Kč	2 200,00 Kč
O	Výchozí revize	hod	10,000	726,00 Kč	7 260,00 Kč
O	Dokumentace skutečného provedení, tisk 3 paré, CD	kpl	1,000	16 500,00 Kč	16 500,00 Kč
O	Zaučení obsluhy,závěrečná měření, předávací protokoly	hod	3,000	440,00 Kč	1 320,00 Kč
O	Demontáž stávající elektroinstalace, svítidel, rozvodnic	kpl	1,000	38 500,00 Kč	38 500,00 Kč
O	Demontáž a zpětná montáž částí kuchyňských linek	kpl	2,000	5 500,00 Kč	11 000,00 Kč
O	Demontáž a montáž původních videotelefonů včetně zapojení	kpl	1,000	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
O	Demontáž a montáž původních zvonků	kpl	1,000	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč
O	Úklid	hod	20,000	300,00 Kč	6 000,00 Kč
O	Demontáž a montáž prvků zabezpečovací techniky	kpl	1,000	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč
O	Instalační kloubová plošina s prac. výškou 12m	den	3,000	6 600,00 Kč	19 800,00 Kč
O	Protipožární přepážky a ucpávky komplet	kpl	1,000	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč
O	Bezpečnostní tabulky	kpl	1,000	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč
O	Koordinace s dodavatelem stavby	hod	30,000	440,00 Kč	13 200,00 Kč
O	Koordinace s profesí VZT, ÚT	hod	10,000	440,00 Kč	4 400,00 Kč
O	Koordinace s distributorem	hod	16,000	605,00 Kč	9 680,00 Kč
O	Koordinace s poskytovatelem datového připojení	hod	8,000	550,00 Kč	4 400,00 Kč
O	Koordinace s poskytovatelem služby sirény CO	hod	8,000	440,00 Kč	3 520,00 Kč
O	Podíl prací jiných profesí	hod	10,000	850,00 Kč	8 500,00 Kč
O	Zařízení staveniště pro profesi elektro	kpl	1,000	7 200,00 Kč	7 200,00 Kč
O	Uvedení do provozu	hod	8,000	1 100,00 Kč	8 800,00 Kč
O	Protokol měření intenzity osvětlení	kpl	1,000	27 500,00 Kč	27 500,00 Kč
O	Měření uzemnění během realizace LPS	hod	4,000	660,00 Kč	2 640,00 Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Suché Lazce - rekonstrukce a nástavba

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Ke Strážnici, parc.č. 327, k.ú. Suché Lazce

CC-CZ:

Datum: 10.06.2022

Zadavatel:

ÚMČ Suché Lazce

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RENESA - stavební firma s.r.o., Komárovská 2869/27, 746 01 Opava

IČ:

62305620

DIČ:

CZ62305620

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH				672 500,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	670 500,00	21,00%	140 805,00	
snižená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		813 305,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Suché Lazce - rekonstrukce a nástavba

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Ke Strážnici, parc.č. 327, k.ú. Suché Lazce

Datum:

10.06.2022

Zadavatel:

ÚMČ Suché Lazce

Projektant:

[REDACTED]

Uchazeč:

RENESA - stavební firma s.r.o., Komárovská 2869/27, 746 01 Opava

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

672 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

672 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ Suché Lazce - rekonstrukce a nástavba

Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Ke Strážnici, parc.č. 327, k.ú. Suché Lazce

Datum: 10.06.2022

Zadavatel: ÚMČ Suché Lazce

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: RENESA - stavební firma s.r.o., Komárovská 2869/27, 746 01 Opava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 672 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 672 500,00

1	K	VRN.01	Požadavek objednatele - Označení stavby (D+M osazení informační tabule s uvedením názvu stavby, investora stavby, zhotovitele stavby, uvedením termínu a realizace stavby, uvedení kontaktu na odpovědného stavbyvedoucího)	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
2	K	VRN.02	Zařízení staveniště (ZS sociální objekty včetně vnitrostaveništního rozvodu a napojení na media energie, mobilní oplocení staveniště) - kompletní zajištění	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
3	K	VRN.03	Náklady zhotovitele na nutné konzultace se zpracovatelem PD	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
4	K	VRN.04	Vyhotovení fotodokumentace původního stavu, průběhu realizace a nového stavu	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
5	K	VRN.05	Zajištění dokumentace skutečného provedení stavby (3xgrafická forma, 1xdigitální forma dle požadavků objednatele) a veškeré doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
6	K	VRN.06	Dodávka a montáž práškového hasicího přístroje 6 kg, hasicí schopnost 21A, včetně revize a držáku na stěnu	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
7	K	VRN.07	Závěrečný úklid objektu před předáním stavby uživateli do trvalého užívání - finální úklid stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
8	K	VRN.08	Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele, které jsou uvedeny v jednotlivých článcích smlouvy o dílo, pokud nejsou zahrnuty v soupisech prací	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
9	K	VRN.09	Povinná rezerva	kpl	1,000	600 000,00	600 000,00	

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

"ZŠ a MŠ Suché Lazce - střecha + rekonstrukce"

Termín realizace: 1.8.2022 - 30.11.2022

Název oddílu / týden	srpen			září			říjen			listopad									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3 Svisle a kompletní konstrukce																			
4 Vodorovné konstrukce																			
61 Úprava povrchu vnitřní																			
62 Úprava povrchu vnější																			
63 Podlahy a podlahové konstrukce																			
64 Osazování výplň otvorů																			
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stěbách																			
96 Bourání konstrukcí																			
97 Prorážení otvorů a bourací práce																			
997 Přesun sutě																			
998 Přesun hmot																			
712 Povlakové krytiny																			
713 Izolace tepelné																			
714 Akustická a protiořesova opatření																			
723 ZTI, UT, VZT																			
74 Elektroinstalace																			
762 Konstrukce tesafské																			
763 Konstrukce suché výstavby																			
764 Konstrukce klempířské																			
765 Krytina skladana																			
766 Konstrukce truhlářské																			
767 Konstrukce zamečnické																			
771 Podlahy z dlaždic a obklady																			
776 Podlahy povlakové																			
781 Dokončovací práce - obklady																			
783 Dokončovací práce - natěry																			
784 Dokončovací práce - malby																			
786 Dokončovací práce - čalounické úpravy																			
46-M Zemní práce při ext. mont. Pracích																			

V Opavě 10.6.2022