



**Město Ostrov**

Jáchymovská 1

36301 Ostrov

Podací razítko firmy:

Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary

Číslo výdajového účtu: 920341/0100

IČO: 00254843, DIČ: CZ00254843

## Objednávka

číslo: OMIS/264/2022

**Objednatel:** Město Ostrov, Odbor městských investic a správy

Dodávku převezme:



Fakturu zašlete přímo organizaci, která objednávku vystavila v elektronicky čitelném formátu PDF/A nebo ve formátu ISDOC. Případě lze zaslat v papírové formě.

**Zhotovitel:** Marius Pedersen a.s.  
Průběžná 1940/3, 50009 Hradec Králové  
IČO: 42194920, DIČ: CZ42194920

Žádáme o dodání ve lhůtě do **31.08.2022**

Ostrov, Plocha pro kontejnery v Klášterní ul.

Objednáváme u Vás vybudování zpevněné plochy pro kontejnery na separovaný odpad v Klášterní ul., u MDDM, v souladu s Vaší nabídkou ze dne 10.06.2022, která je nedílnou součástí této objednávky.

Cena za výše uvedené práce nepřesáhne částku 152 365,87 Kč včetně DPH.

V Ostrově dne 21.07.2022

Hana Špičková  
vedoucí odboru městských investic a správy

Ing. Jan Bureš, DBA  
starosta města

### Smluvní ujednání:

1. Vystavením, podepsáním a odesláním objednávky ze strany objednatele je uzavřena smlouva o dílo podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
2. Nárok na zaplacení ceny za dokončení díla (objednávky) vzniká provedením díla (objednávky) a protokolárním předáním objednateli.
3. Cena uvedená v objednávce je pevná, nejvýše přípustná, a to ve výši podle nabídky zhotovitele, přičemž smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2612 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
4. Zhotovitel poskytuje na dílo (objednávku) záruku v trvání 24 měsíců ode dne protokolárního předání objednateli.
5. Splatnost faktur je 21 dní od doručení objednateli.
6. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle termínu uvedeného v objednávce, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla uvedené v objednávce.
7. Nad rámec výše uvedeného, pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla a/nebo jednotlivé části (etapy) díla dle termínů uvedených v této objednávce, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v objednávce za každý i započatý den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se započatím odstraňování vytčené vady (termíny jsou uvedeny v objednávce), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v objednávce za každý i započatý den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vytčené vady (termíny jsou uvedeny v objednávce), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v objednávce za každý i započatý den prodlení.
10. V případě prodlení zhotovitele s úhradou jakékoli částky dle této objednávky je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
11. Smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 10 dní ode dne odeslání výzvy k úhradě na adresu zhotovitele.
12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.
13. Strany se dohodly, že pokud se na tuto objednávku vztahuje povinnost uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zašle objednávku správci registru smluv k uveřejnění Město Ostrov.
14. Ustanovení výše uvedených bodů přetrvávají ukončení této objednávky.
15. Prodávající obsah této objednávky stvrdí buď písemně, případně se za potvrzení podmínek kupní smlouvy, jak jsou v této objednávce uvedeny považuje i poskytnutí plnění ze strany prodávajícího – dodání zboží (nebo služby), které je předmětem objednávky.

### Upozornění pro dodavatele:

Aby Vaše faktura za tuto dodávku mohla být včas zaplacená, žádáme Vás, abyste se řídili těmito pokyny:

1. Nepřijímejte objednávku, není-li řádně vyplněna a podepsána objednatel.
2. Na faktuře označte vždy číslo objednávky. Faktura bude proplacena jen tehdy, připojí-li k němu dodavatel jednu kopii této objednávky.
3. Dodavatel zašle fakturu doporučeně, nebo doručí osobně na podatelnu Městského úřadu v Ostrově, anebo pošle elektronicky na adresu: podatelna@ostrov.cz.
4. Originál objednávky patří dodavateli, kopie se vždy připojí k faktuře.
5. Při nesplnění některé podmínky, uvedené v add 1. až 4. poběží platební lhůta až ode dne odstranění závady.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Ostrov, Plocha pro kontejnery v Klášterní ul.**

KSO:

Místo: Ostrov

CC-CZ:

Datum: 10. 6. 2022

Zadavatel:

Město Ostrov

IČ:

00254843

DIČ:

CZ00254843

Uchazeč:

Marius Pedersen a.s.

IČ:

42194920

DIČ:

CZ42194920

Projektant:

Ing. Igor Hrazdil

IČ:

10343237

DIČ:

CZ5802180043

Zpracovatel:

Ing. Igor Hrazdil

IČ:

10343237

DIČ:

CZ5802180043

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**125 922,21**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	125 922,21	21,00%	26 443,66
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**152 365,87**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Ostrov, Plocha pro kontejnery v Klášterní ul.**

Místo: Ostrov

Datum: 10. 6. 2022

Zadavatel: Město Ostrov

Projektant: Ing. Igor Hrazdil

Uchazeč: Marius Pedersen a.s.

Zpracovatel: Ing. Igor Hrazdil

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>125 922,21</b>
---------------------------------	-------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	122 196,51
---------------------------	------------

1 - Zemní práce	13 275,70
-----------------	-----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce	15 626,00
-----------------------------------	-----------

5 - Komunikace pozemní	22 174,74
------------------------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 600,55
---	-----------

997 - Přesun sutě	38 549,12
-------------------	-----------

998 - Přesun hmot	7 970,40
-------------------	----------

M - Práce a dodávky M	3 725,70
-----------------------	----------

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	3 725,70
--	----------

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Ostrov, Plocha pro kontejnery v Klášterní ul.**

Místo: Ostrov

Datum: 10. 6. 2022

Zadavatel: Město Ostrov

Projektant: Ing. Igor Hrazdil

Uchazeč: Marius Pedersen a.s.

Zpracovatel: Ing. Igor Hrazdil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**125 922,21**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**122 196,51**

#### D 1 Zemní práce

**13 275,70**

1	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	m3	22,968	165,50	3 801,20	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3  
VV odkop 1,74\*13,2 22,968

2	K	131111322	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 100 do 200 mm ručně s mechanickým vrtákem	m	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

PP Vrtání jamek ručně mechanickým vrtákem průměru přes 100 do 200 mm  
VV 6,000\*0,5 3,000

3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 (RC Sadov 11 km)	m3	23,062	298,00	6 872,48	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m  
VV odvoz odkop+6\*0,1\*0,1\*3,14\*0,5 23,062

4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m (další 1 km)	m3	23,062	30,00	691,86	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m odvoz\*1 23,062

5	K	181252305	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypch se zhutněním	m2	43,920	23,00	1 010,16	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypch se zhutněním  
VV dlazba 43,920

#### D 3 Svislé a kompletní konstrukce

**15 626,00**

6	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním	kus	6,000	650,00	3 900,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

PP Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek  
VV sloupek 6 6,000

7	M	55342181	plotový sloupek D 48/1,5 mm dl 2,2- pro svařované pletivo povrchová úprava Zn+PVC včetně čepičky a montážních spon	kus	2,000	1 078,00	2 156,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PP plotový profilovaný sloupek D 40-50mm dl 2,0-2,5m pro svařované pletivo v návinnu povrchová úprava Pz a komaxit

8	K	348121221	Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	7,000	358,00	2 506,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

PP Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m

9	K	348171120	Montáž rámového oplocení v přes 1 do 1,5 m	m	17,500	160,00	2 800,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PP Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m  
VV 7\*2,5 17,500

10	M	55342415	plotový panel svařovaný 2-d v 1,43 m š 2,5 m průměru drátu 5mm oka 50x200 mm s dvojitým horizontálním drátem 6mm, scislý 5 mm povrchová úprava Zn+PVC	kus	2,000	2 132,00	4 264,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PP plotový panel svařovaný v 1,0-1,5m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s dvojitým horizontálním drátem 6mm povrchová úprava PZ komaxit

#### D 5 Komunikace pozemní

**22 174,74**

11	K	564751101.1	Podklad z kameniva hrubého drceného SVĚTLÁ ŽULA! vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	8,050	234,00	1 883,70	R-pol.
----	---	-------------	---	----	-------	--------	----------	--------

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm  
VV sterk 8,05 8,050

12	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	43,920	196,00	8 608,32	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm  
VV dlazba 43,920

13	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	43,920	266,00	11 682,72	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2  
VV dlazba 12,2\*3,6 43,920

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>D 9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>			<b>24 600,55</b>		
14	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	6,000	45,00	270,00	CS ÚRS 2022 01
	PP	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních						
	VV	Z2a	4		4,000			
	VV	A15	2		2,000			
	VV	znacky	Součet		6,000			
15	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	84,000	25,00	2 100,00	CS ÚRS 2022 01
	PP	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111						
	VV	znacky*14			84,000			
16	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	31,920	203,50	6 495,72	CS ÚRS 2022 01
	PP	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého						
	VV	obrhub	2*(3,6+12,2+0,16)		31,920			
17	M	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m	32,558	137,60	4 479,98	CS ÚRS 2022 01
	PP	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm						
	VV	obrhub*1,02			32,558			
18	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18,800	320,00	6 016,00	CS ÚRS 2022 01
	PP	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého						
	VV	obr_zul	13,7+2*2,55		18,800			
19	K	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	12,075	38,00	458,85	CS ÚRS 2022 01
	PP	Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m						
	VV	sterk*1,5			12,075			
20	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem pro další použití	kus	4,000	695,00	2 780,00	CS ÚRS 2022 01
	PP	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhuštěním s betonovou patkou						
21	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m	m	12,500	160,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m						
	VV	5*2,5			12,500			
<b>D 997</b>			<b>Přesun sutě</b>			<b>38 549,12</b>		
22	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,328	220,00	72,16	CS ÚRS 2022 01
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01						
23	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	39,205	840,00	32 932,20	CS ÚRS 2022 01
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
	VV	odvoz*1,7			39,205			
24	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km (materiál z deponie města 2 km, RC Sadov 11 km)	t	11,945	360,00	4 300,20	CS ÚRS 2022 01
	PP	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km						
	VV	presun+0,328			11,945			
25	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot (další 1 km)	t	14,897	15,70	233,88	CS ÚRS 2022 01
	PP	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
	VV	presun*1+0,328*10			14,897			
26	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (materiál z deponie města)	t	11,617	87,00	1 010,68	CS ÚRS 2022 01
	PP	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot						
	VV	presun	obr_zul*0,25*0,25*3+2*0,05*0,2*2,5*2,5+dlazba*0,1814		11,617			
<b>D 998</b>			<b>Přesun hmot</b>			<b>7 970,40</b>		
27	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	36,900	216,00	7 970,40	CS ÚRS 2022 01
	PP	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						
<b>D M</b>			<b>Práce a dodávky M</b>			<b>3 725,70</b>		
<b>D 46-M</b>			<b>Zemní práce při extr.mont.pracích</b>			<b>3 725,70</b>		
28	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,200	12 000,00	2 400,00	CS ÚRS 2022 01
	PP	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru						
29	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	3,000	385,00	1 155,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3		3,000			
	VV	sondy						
30	K	460451182	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	3,000	42,90	128,70	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3		3,000			
	VV	sondy						
31	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	3,000	14,00	42,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm		3,000			
	VV	sondy						