

## **SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená podle ust. § 2586 a násl.  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: SML/1029/2022

Číslo smlouvy zhotovitele:

### **I.**

#### **Smluvní strany**

##### **1. Statutární město Přerov**

Se sídlem: Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2  
Zastoupené: Michalem Záchou, Dis., neuvolněným členem Rady města  
Přerova, na základě pověření dle bodu 6, usnesení Rady města  
Přerova č. 3130/85/6/2022 ze dne 12.5.2022  
IČ: 00301825  
DIČ: CZ00301825  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[redacted]

Odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení bytové správy

Tel.: [redacted] mob. [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

##### **2. ZJS – Realizace staveb s.r.o.**

se sídlem: Kratochvílova 41, 750 02 Přerov  
zastoupena: [redacted]  
ve věcech smlouvy  
ve věcech technických  
ve věcech stavby  
IČ: 286 11 942  
DIČ: CZ 28611942  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 225 021 5329/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44443

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
4. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.

## III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „**Oprava horizontálních rozvodů kanalizace a výměna stávajících dřevěných sklepních kójí za drátěné, nám. Fr. Rasche 7, Přerov**“ (dále jen „dílo“), v rozsahu dle:
  - Projektová dokumentace: Opravy horizontálních rozvodů kanalizace a výměna stávajících dřevěných sklepních kójí za drátěné, nám. Fr. Rasche 7 v Přerově, zak. číslo: POR 01.11.2020, vypracované 11/2020 POR Přerov, [REDACTED] 751 16, Tučín 148, IČ: 65912535
  - Koordinovaného závazného stanoviska č.j.: MMPr/239408/2020/STAV/ZP/Ča ze dne 7. 1. 2021
  - Soupisu dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr a
  - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy.
2. Součástí díla je také:
  - a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,
  - b) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné,

- c) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné,
  - d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
  - e) zajištění vytýčení obvodu staveniště,
  - f) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, bude-li potřebné,
  - g) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné,
  - h) likvidace veškerého odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad,
  - i) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,
  - j) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
  - k) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
  - l) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům,
  - m) zabezpečení bezpečného pohybu chodců přes, a podél staveniště,
  - n) zajistit bezpečný přístup do bytového domu a stavbu provádět tak, aby v co nejmenší možné míře omezovala obyvatele,
  - o) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací, zeleně a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
  - p) zajištění ochrany proti šíření nadměrného hluku,
  - q) zajištění opatření pro omezení prašných emisí ze stavební činnosti,
  - r) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla,
  - s) zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky o dokumentaci staveb č. 62/2013 Sb., v tištěné a elektronické podobě.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby.

4. Objednatel poskytnutá projektová dokumentace nenahrazuje realizační a výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační a výrobní dokumentace, zajistí je zhotovitel na své náklady.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s prováděním díla, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
8. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
9. Případné změny smlouvy budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této smlouvě o dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku v souladu s vnitřním předpisem objednatele č. 16/2016, nebo se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění.
10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi, a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. Objednatel prohlašuje, že byla vydána příslušná stavebně právní povolení nezbytná k zahájení a realizaci díla.
11. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy budou řídit platnou legislativou České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

#### IV.

##### Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě  
**Zahájení realizace díla:** dnem protokolárního předání a převzetí staveniště  
**Ukončení realizace díla:** do 60 kalendářních dnů ode dne zahájení realizace díla  
a nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat objednatele k jeho převzetí.
2. Místem plnění je: bytový dům na nám. Fr. Rasche 7, 750 02 Přerov.
3. V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu

porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.

4. K posunu termínu dokončení realizace díla dle této smlouvy může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle dle harmonogramu postupu stavebních prací (příloha č. 2 této smlouvy) a znemožňují dodržení technologických postupů. O existenci těchto nepříznivých klimatických podmínek učiní zhotovitel zápis ve stavebním deníku a osoba vykonávající technický dozor stavebníka posoudí objektivní charakter důvodu přerušení prací a zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě odsouhlasení přerušení prací se objednatel se zhotovitelem dohodnou na aktualizaci harmonogramu realizace prací a zároveň zhotovitel doloží odůvodnění vlivu nepříznivých klimatických podmínek na konkrétní technický úkon v dané technologii postupu a harmonogramu prací. V předmětné dohodě oba účastníci smlouvy prohlásí, že nedochází k posunu lhůty ukončení realizace díla stanovené v odst. 1 tohoto článku.
5. V případě, že dojde vlivem nepředvídatelných odolností k posunu termínu lhůty ukončení realizace díla uvedeného v odst. 1 tohoto článku, požádá zhotovitel o prodloužení termínu lhůty ukončení realizace díla a na základě této žádosti bude mezi stranami uzavřen dodatek ke smlouvě, kterým se termín lhůty realizace ukončení díla podle odst. 1 tohoto článku smlouvy posouvá o nezbytně nutnou dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl práce na díle provádět.
6. Dojde-li při postupu podle stavebních prací podle této smlouvy nebo v souvislosti s ním k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Pokud z tohoto důvodu dojde k přerušení stavebních prací, neocitá se zhotovitel v prodlení s plněním díla.
7. Zhotovitel dále není v prodlení s plněním díla v případě přerušení prací, které nastane z důvodů uvedených v čl. III odst. 9 nebo v čl. X odst. 3 této smlouvy.

## V.

### Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem<sup>1</sup>:

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>849 500,65Kč</b> |
| <b>Sazba DPH</b>    | <b>15 %</b>         |

**Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude podle**

---

<sup>1</sup> Cena dle oceněného soupisu prací a dodávek; **2 desetinná místa**

§ 29 zákona o DPH **zhotovitelem vystaven** s uvedením textu „daň odvede zákazník“.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze postupem dle ustanovení čl. III odst. 9 této smlouvy, a to:
  - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“). Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
  - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil v souladu se zákonem o veřejných zakázkách formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Pokud budou vícepráce tvořit položky, které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu, tak jejich jednotkové ceny budou stanoveny cenovou soustavou URS nebo RTS. Jednotkové ceny těchto položek nepřevýší maximální ceny v soustavě URS nebo RTS.

## VI.

### Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského zákoníku (dále jen „faktura“).
3. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že splatnost faktur je **30 dnů**.
4. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je v souladu s §21 odst.4 z. č. 235/2004 Sb., o DPH den převzetí díla nebo jeho dílčí části.
5. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
  - a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele,
  - b) předmět smlouvy, tj. text stavební práce na zakázce/projektu „**Oprava horizontálních rozvodů kanalizace a výměna stávajících dřevěných sklepních kójí za drátěné, nám. Fr. Rasche 7, Přerov**“,
  - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu

- s čl. II odst. 1 této smlouvy informovat objednatele),
- d) zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
  - e) v případě, že bude akce financovaná v rámci dotačního programu, pak informaci o projektu,
  - f) lhůtu splatnosti faktury,
  - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
  - h) soupis provedených prací schválený objednatelem,
  - i) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přijímá bez výhrad, nebo s výhradami.
6. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny dle čl. V odst. 1 této smlouvy. Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.
- Zádržné (pozastávka):
- a) Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po protokolárním předání a převzetí díla.
  - b) Pokud Objednatel převezme dílo s výhradami podle čl. XII odst. 3 této smlouvy, bude zádržné uhrazeno až po odstranění všech vad.
  - c) Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o „Konečnou fakturu“.
7. Fakturované částky nebudou na daňových dokladech zaokrouhlovány a budou uváděny s přesností na haléře.
8. Po splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem a v členění dle položek platné Rozpočtové skladby pro obce, města, dobrovolné svazky obcí a kraje a v souladu s pokynem Ministerstva financí č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
9. Doručení faktur se provede, v případě, že dodavatel nebude fakturovat prostřednictvím elektronické faktury odpovídající evropskému standardu elektronické faktury, osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
10. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
- a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za část díla,

- b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

11. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
12. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.
13. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného přiznání a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši repo sazba + 15 % bodu za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 z. č. 280/2009 Sb. daňový řád.

## **VII.**

### **Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody**

1. Při podpisu této smlouvy je objednatel povinen protokolárně předat zhotoviteli jedno vyhotovení projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 smlouvy, koordinované závazné stanovisko, popř. jiná rozhodnutí, opatření nebo vyjádření dotčených orgánů vztahující se ke stavbě podle této smlouvy budou zhotoviteli předány nejpozději v den předání staveniště podle čl. IX této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor stavebníka, případně dalším pověřeným osobám.
3. Zhotovitel je povinen objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.

Současně je zhotovitel povinen ve stejném termínu osobě vykonávající technický dozor stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou potřebné pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Zhotovitel je dále povinen předat před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele.

Zhotovitel je povinen během realizace stavby bezodkladně nahlásit písemně změnu všech výše uvedených údajů osobě vykonávající technický dozor stavebníka pro provedení aktualizace plánu BOZP.

4. Dílo je provedeno, je-li ukončeno a protokolárně předáno. Objednatel převezme dílo bez výhrad, nebo s výhradami poté, co se s dílem řádně seznámil. Pokud je to k řádnému

provedení díla třeba, je dílo dokončeno až úspěšným provedením dohodnutých zkoušek a předáním zápisu o jejich provedení.

5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2, této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.
6. Vlastníkem díla (věcí, které jsou předmětem stavebních úprav i věcí v rámci díla nově zhotovených) je objednatel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem podle odst. 4 tohoto článku smlouvy. Pokud bylo dílo objednatelem převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody na díle až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad.

## **VIII.**

### **Jakost díla**

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

## **IX.**

### **Staveniště**

1. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění díla bude předáno na základě písemné výzvy zaslané objednatelem. Za písemnou výzvu se považuje také výzva zasláná e-mailem na [REDACTED] faxem na číslo / , či datovou schránkou 5pwkgvy
2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu uvedeném ve výzvě s tím, že výzva musí být zhotoviteli doručena v přiměřené lhůtě před termínem předání staveniště. O předání a převzetí staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem vždy sepsán zápis.
3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
4. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.
5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající

technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.

6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.
7. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
10. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy.

## **X.**

### **Provádění díla**

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu v přiměřené lhůtě. Pokud zhotovitel tento požadavek nesplní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit podle čl. XVI odst. 2 písm. b) smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen:
  - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, při realizaci předmětu díla dodržet platné technické normy a ekologické požadavky, a pokud to bude možné, použít obaly vyrobené ze snadno recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů nebo obalový systém pro opakované použití
  - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
  - c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
  - d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
  - e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli. Harmonogram a jeho případné aktualizace musí být vždy předem odsouhlaseny objednatелеm.
3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění

smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

- a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
  - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
  - c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.
  5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hluchnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
  6. Zhotovitel se zavazuje, že při frézování, broušení a řezání betonových výrobků bude používat výhradně bezprašné technologie, a to např. lámačku dlažby, rozbrušovací pilu na betonové výrobky s vodní lázní apod.
  7. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III odst. 2 této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek).
  8. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
  9. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
  10. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
  11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
  12. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.

13. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
14. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
15. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.
16. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
17. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
18. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
19. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.
20. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi.
21. Přehled částí veřejné zakázky, které zhotovitel hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů vč. jejich identifikačních údajů, případně prohlášení zhotovitele o tom, že k plnění veřejné zakázky poddodavatele využít nehodlá, tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

22. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, musí tato plnit část předmětu plnění v rozsahu, v jakém jiná osoba kvalifikaci za zhotovitele prokázala.
23. Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, kteří nebyli identifikováni před podpisem smlouvy, a kteří se do plnění veřejné zakázky zapojí následně. Tito poddodavatelé musí být písemně identifikováni před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Jakákoli změna poddodavatele je možná pouze z vážných důvodů a po předchozím písemném schválení objednatelem. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace, musí písemná identifikace nového poddodavatele obsahovat doložení splnění příslušné části kvalifikace nového poddodavatele ve stejném či větším rozsahu, v jakém kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel.
24. V případě využití poddodavatelů zajistí zhotovitel řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá poddodavatelem k provedení závazků vyplývajících ze smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavateli.
25. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů.
26. Nesplnění povinností dle odst. 24 a 25 tohoto čl. smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení objednatele od této smlouvy. Odstoupení od této smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

## **XI.**

### **Stavební deník, deník víceprací a méněprací**

#### **STAVEBNÍ DENÍK**

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.

2. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a objednatel jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající autorský dozor projektanta.
3. Zhotovitel umožní vyjmout osobě vykonávající technický dozor stavebníka prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
4. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od osoby vykonávající technický dozor stavebníka je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

#### DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

5. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem a objednatelem.
6. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

### **XII.**

#### **Předání díla**

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy k jeho převzetí v místě provádění díla.
2. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě shodných prohlášení stran v protokolu o předání a převzetí díla, který bude obsahovat:
  - a) označení předmětu díla,
  - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
  - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
  - d) termín vyklizení staveniště,
  - e) datum ukončení záruky na dílo,
  - f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
  - g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
  - h) seznam převzaté dokumentace,
  - i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami zjevných vad,
  - j) datum a místo sepsání protokolu,
  - k) seznam případných ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje,
  - l) lhůtu pro odstranění drobných vad podle písm. k) tohoto odstavce,
  - m) jména a podpisy zástupců objednatele, osoby vykonávající technický dozor stavebníka a zhotovitele.

3. Pokud objednatel dílo převezme s výhradou zjevných vad, je povinen tyto vady v předávacím protokolu specifikovat. Pro odstranění těchto vad platí ustanovení čl. XIII této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je nezbytné pro řádné provedení díla.
5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k užívání díla zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

### **XIII.**

#### **Záruční podmínky a vady díla**

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce **60 měsíců**.
4. Záruční doba běží ode dne předání díla podle čl. VII odst. 4 této smlouvy.
5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
  - a) faxové číslo: / nebo
  - b) e-mail [REDACTED] nebo
  - c) adresu: Kratochvílova 41, 750 02 PřerovJakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do **7 dnů** ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.

#### **XIV.**

##### **Odpovědnost za škodu**

1. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně **1 000 000,- Kč**. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění při podpisu této smlouvy.

#### **XV.**

##### **Sankční ujednání**

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,2 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
2. V případě porušení povinnosti použití účtu zveřejněného v registru plátců dle čl. VI. odst. 4 písm. d) této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **3.000,00 Kč** za každý zjištěný případ.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,05 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 3.000,00 Kč** za každý prokazatelně zjištěný případ.
5. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí prací s odstraněním vady podle čl. XIII odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 2.000,00 Kč** za každý i započatý den prodlení.
6. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 6 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 5.000,00 Kč** za každý zjištěný případ.
7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace a doklady dle čl. X odst. 8 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce

na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 3.000,00 Kč** za každý zjištěný případ.

8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 11 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 3.000,00 Kč** za každý zjištěný případ.
9. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. X odst. 22 této smlouvy a objednatel zjistí, že předmětnou část plnění provádí jiný poddodavatel, než kterým zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, nebo ji zhotovitel provádí sám, případně zhotovitel neplní objednatelem určenou významnou činnost sám, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 50 000,00 Kč** za každý zjištěný případ.
10. Při nesplnění povinnosti podle čl. X odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 50 000,00 Kč** za každý jednotlivě zjištěný případ.
11. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady ve lhůtě uvedené v čl. XII odst. 2 písm. l) této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,05%** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
13. Zánik závazku pozdním splněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
14. Smluvní pokuta je splatná do 10kalendářních dnů od jejího vyúčtování zhotoviteli. Pokud byl v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení.
15. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

## **XVI.**

### **Zánik smlouvy**

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
  - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
  - b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
  - c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
  - d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v ust. § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“.

4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla z důvodu odstoupení jedné ze smluvních stran nebo na základě vzájemné dohody, jsou smluvní strany povinny vypořádat svá vzájemná práva a povinnosti takto:
- a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla; tento soupis předloží objednateli k odsouhlasení;
  - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených dodávek, služeb a stavebních prací, přičemž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy, a předloží objednateli k odsouhlasení konečnou dílčí fakturu;
  - c) zhotovitel je povinen provést zabezpečení díla na dobu přerušení prací a předat ve stanovené lhůtě nedokončené dílo objednateli na základě oběma stranami odsouhlaseného předávacího protokolu.

## **XVII.**

### **Závěrečná ujednání**

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva o dílo a právní vztahy s ní související se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou smluvními stranami řešeny především smířčí cestou. Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí místně a věcně příslušnému soudu České republiky.
3. Tato smlouva je v případě i) vyhotovení v elektronickém formátu podepsána elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, ii) listinného vyhotovení vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
4. Přílohou č. 1 smlouvy jsou oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem  
Přílohou č. 2 smlouvy je harmonogram postupu stavebních prací  
Přílohou č. 3 smlouvy je poddodavatelské schéma
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v:
  - zadávacích podkladech pro zadávací řízení
  - nabídce zhotovitele
  - schválené projektové dokumentaci, ve které jsou uvedena příslušná parcelní čísla a vytyčovací body stavby
  - zápisu o předání a převzetí staveništějimiž jsou smluvní strany této smlouvy povinny se řídit, a kterými jsou zejména při plnění této smlouvy vázány.
6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších podkladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
9. V případě financování akce za využití dotační finanční podpory podléhá použití poskytnutého příspěvku kontrole ze strany poskytovatele dotace. Tím není dotčeno právo výkonu kontroly jinými orgány. Zhotovitel je povinen vyhovět všem požadavkům na kontrolu prováděnou ze strany poskytovatele dotace vč. zajištění možnosti provedení kontroly u osob se smluvními závazky vůči zhotoviteli v případech, kde k financování těchto smluvních závazků jsou použity dotační finanční prostředky. Zhotovitel a osoby se smluvními závazky vůči zhotoviteli jsou povinni respektovat právo poskytovatele dotace na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárního, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutým příspěvkem.
10. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v poddodavatelské smlouvě zajistit, aby byl poddodavatel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly zavázán k povinnosti podle odstavce 7,8 a 8 tohoto článku smlouvy.
11. Příprava, realizace a financování akce se bude provádět podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy včetně jejích příloh není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním jejího textu za účelem plnění zákonných povinností, které smluvním stranám vyplývají z právních předpisů o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
13. V případě, že některé z ustanovení této smlouvy se ukáže jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nedotýká se to platnosti, účinnosti nebo vymahatelnosti ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě nahradí neplatné ustanovení ustanovením novým, které se bude v nejvyšší možné míře přibližovat smyslu a účelu ustanovení neúčinného, neplatného nebo nevymahatelného.
14. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti s plněním této Smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro poskytování plnění na základě této Smlouvy. Zpracování osobních údajů bude Správcem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této Smlouvy a po dobu nezbytnou pro

plnění této Smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů Správcem včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách Správce dostupných z: <https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/>

15. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění této smlouvy na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.
16. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacená prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.
17. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
18. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 87. schůzi konané dne 16. 6. 2022, usnesením č. 3227/87/6/2022 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově

V Přerově

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Michal Zácha, Dis.  
neuvolněný člen Rady města Přerova

.....  
Jaroslav Zavadil  
*jednatel*

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0000003  
Stavba: Oprava horizontálních rozvodů kanalizace a výměna stávajících dřevěných sklepních kóji za drátěné, nám. Fr. Rasche 7

KSO:   
Místo:

Zadavatel:   
Statutární město Přerov

Uchazeč:   
ZJS - Realizace staveb s.r.o.

Projektant:   
Michal Pospíšil

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:   
Datum: 30.11.2020

IČ: 00301825   
DIČ: CZ00301825

IČ: 286 11 942   
DIČ: CZ 28611942

IČ: 65912535   
DIČ: CZ7404195678

IČ:   
DIČ:

|                  |                   |                  |                |
|------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Cena bez DPH     |                   |                  | 849 500,65     |
| DPH základní     | Sazba daně 21,00% | Základ daně 0,00 | Výše daně 0,00 |
| snížená          | 15,00%            | 849 500,65       | 127 425,10     |
| Cena s DPH v CZK |                   |                  | 976 925,75     |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|            |                                                                                                                      |              |                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Kód:       | 0000003                                                                                                              | Datum:       | 30.11.2020      |
| Stavba:    | Oprava horizontálních rozvodů kanalizace a výměna stávajících dřevěných sklepních kójí za drátěné, nám. Fr. Rasche 7 |              |                 |
| Místo:     |                                                                                                                      | Projektant:  | Michal Pospíšil |
| Zadavatel: | Statutární město Přerov                                                                                              | Zpracovatel: |                 |
| Uchazeč:   | ZJS - Realizace staveb s.r.o.                                                                                        |              |                 |

| Kód                | Popis                                                                                                                | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                                                                                                                      | 849 500,65         | 976 925,75       |
| 0000003            | Oprava horizontálních rozvodů kanalizace a výměna stávajících dřevěných sklepních kójí za drátěné, nám. Fr. Rasche 7 | 849 500,65         | 976 925,75       |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava horizontálních rozvodů kanalizace a výměna stávajících dřevěných sklepních kójí za drátěné, nám. Fr. Rasche 7**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30.11.2020

Zadavatel:

Statutární město Přerov

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

Uchazeč:

ZJS - Realizace staveb s.r.o.

IČ:

286 11 942

DIČ:

CZ 28611942

Projektant:

Michal Pospíšil

IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**849 500,65**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00       |
| snížená      | 849 500,65  | 15,00%     | 127 425,10 |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**976 925,75**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava horizontálních rozvodů kanalizace a výměna stávajících**

Místo:

Datum:

30.11.2020

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Uchazeč:

ZJS - Realizace staveb s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**849 500,65**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**355 901,96**

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| 1 - Zemní práce                                | 128 613,64 |
| 4 - Vodorovné konstrukce                       | 3 921,60   |
| 5 - Komunikace pozemní                         | 19 785,00  |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 6 386,94   |
| 8 - Trubní vedení                              | 42 938,20  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 71 840,05  |
| 997 - Přesun sutě                              | 29 775,81  |
| 998 - Přesun hmot                              | 52 640,72  |

### PSV - Práce a dodávky PSV

**482 098,69**

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   | 140 460,00 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 6 793,00   |
| 762 - Konstrukce tesařské                   | 12 825,69  |
| 767 - Konstrukce zámečnické                 | 322 020,00 |

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**11 500,00**

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 1 000,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      | 5 500,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       | 2 000,00 |
| VRN6 - Územní vlivy                             | 3 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava horizontálních rozvodů kanalizace a výměna stávajících

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč:

Statutární město Přerov  
ZJS - Realizace staveb s.r.o.

Datum:  
Projektant:  
Zpracovatel:

30.11.2020  
Michal Pospíšil

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

849 500,65

D HSV Práce a dodávky HSV

355 901,96

D 1 Zemní práce

128 613,64

|   |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |        |           |
|---|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 1 | K  | 460010025 | Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru                                                                                                                                                                                                                                   | soubor | 1,000  | 500,00 | 500,00    |
| 2 | K  | 113106021 | Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | m2     | 17,400 | 125,00 | 2 175,00  |
|   | VV |           | výkr.č. D.1.2-01                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |           |
|   | VV |           | 15,0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 15,000 |        |           |
|   | VV |           | 1,50*1,60                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 2,400  |        |           |
|   | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 17,400 |        |           |
| 3 | K  | 113106023 | Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby                                           | m2     | 27,000 | 98,00  | 2 646,00  |
|   | VV |           | výkr.č. D.1.2-01                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |           |
|   | VV |           | 27,0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 27,000 |        |           |
|   | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 27,000 |        |           |
| 4 | K  | 113107011 | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva těžného, o tl. vrstvy do 100 mm                                                                              | m2     | 44,400 | 125,00 | 5 550,00  |
|   | VV |           | výkr.č. D.1.2-01                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |           |
|   | VV |           | 15,0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 15,000 |        |           |
|   | VV |           | 1,50*1,60                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 2,400  |        |           |
|   | VV |           | 27,0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 27,000 |        |           |
|   | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 44,400 |        |           |
| 5 | K  | 113204111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových                                                                                                                                                  | m      | 22,500 | 165,00 | 3 712,50  |
|   | VV |           | výkr.č. D.1.2-01                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |           |
|   | VV |           | 1,80+6,40+3,90+2,90+4,50+3,0                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 22,500 |        |           |
|   | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 22,500 |        |           |
| 6 | K  | 139711101 | Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4                                                                                                                                                                                        | m3     | 13,090 | 950,00 | 12 435,50 |
|   | VV |           | výkr.č. D.1.2. - 01                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        |           |
|   | VV |           | výkr.č. D.1.4.a. - 01,02                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |        |           |
|   | VV |           | uvnitř objektu                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |        |           |
|   | VV |           | větev A1 - KŠ1                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |        |           |
|   | VV |           | 9,90*0,50*0,70                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 3,465  |        |           |
|   | VV |           | A2 - A2'                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |        |           |
|   | VV |           | 3,20*0,50*0,70                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 1,120  |        |           |
|   | VV |           | A3 - A3'                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |        |           |
|   | VV |           | 1,60*0,50*0,70                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 0,560  |        |           |
|   | VV |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 5,145  |        |           |
|   | VV |           | větev KŠn1 - KŠ2                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |           |
|   | VV |           | 14,30*0,50*0,70                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 5,005  |        |           |
|   | VV |           | 2 - 2'                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |           |
|   | VV |           | 1,70*0,50*0,70                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 0,595  |        |           |
|   | VV |           | 3 - 3'                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |           |
|   | VV |           | 0,60*0,50*0,70                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 0,210  |        |           |
|   | VV |           | 4 - 4'                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |           |
|   | VV |           | 3,30*0,50*0,70                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 1,155  |        |           |
|   | VV |           | 5 - 5'                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |           |
|   | VV |           | 2,80*0,50*0,70                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 0,980  |        |           |
|   | VV |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 7,945  |        |           |
|   | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 13,090 |        |           |
| 7 | K  | 132212201 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných                                                                                                          | m3     | 21,730 | 850,00 | 18 470,50 |
|   | VV |           | výkr.č. D.1.4.a. - 01,02                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |        |           |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| VV |     |           | větév B1 - B1'                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |
| VV |     |           | 9,50*0,80*1,0                                                                                                                                                                                                          |     | 7,600    |              |                   |
| VV |     |           | větév C1 - C1'                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |
| VV |     |           | 5,50*0,80*1,0                                                                                                                                                                                                          |     | 4,400    |              |                   |
| VV |     |           | větév D1 - D1'                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |
| VV |     |           | 4,10*0,80*1,0                                                                                                                                                                                                          |     | 3,280    |              |                   |
| VV |     |           | větév KŠn1 - KŠ2                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |
| VV |     |           | 4,30*1,0*1,50                                                                                                                                                                                                          |     | 6,450    |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                 |     | 21,730   |              |                   |
| 8  | K   | 132212209 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3       | m3  | 21,730   | 50,00        | 1 086,50          |
| 9  | K   | 133201101 | Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3                                                                                                | m3  | 7,425    | 850,00       | 6 311,25          |
| VV |     |           | výkr.č. D.1.2. - 01                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |
| VV |     |           | výkr.č. D.1.4.a. - 01,02                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |
| VV |     |           | napojení na KŠ1                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |
| VV |     |           | 1,60*1,50*1,50                                                                                                                                                                                                         |     | 3,600    |              |                   |
| VV |     |           | napojení na KŠ2                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |
| VV |     |           | 1,50*1,50*1,70                                                                                                                                                                                                         |     | 3,825    |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                 |     | 7,425    |              |                   |
| 10 | K   | 133201109 | Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3                                                              | m3  | 7,425    | 50,00        | 371,25            |
| 11 | K   | 120001101 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy                                                                                               | m3  | 7,425    | 150,00       | 1 113,75          |
| VV |     |           | výkr.č. D.1.2. - 01                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |
| VV |     |           | výkr.č. D.1.4.a. - 01,02                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |
| VV |     |           | napojení na KŠ1                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |
| VV |     |           | 1,60*1,50*1,50                                                                                                                                                                                                         |     | 3,600    |              |                   |
| VV |     |           | napojení na KŠ2                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |
| VV |     |           | 1,50*1,50*1,70                                                                                                                                                                                                         |     | 3,825    |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                 |     | 7,425    |              |                   |
| 12 | K   | 151811132 | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m                                                                                                 | m2  | 24,400   | 180,00       | 4 392,00          |
| VV |     |           | výkr.č. D.1.2. - 01                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |
| VV |     |           | výkr.č. D.1.4.a. - 01,02                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |
| VV |     |           | napojení na KŠ1                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |
| VV |     |           | (1,60+1,50)*2*2,0                                                                                                                                                                                                      |     | 12,400   |              |                   |
| VV |     |           | napojení na KŠ2                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |
| VV |     |           | 1,50*4*2,0                                                                                                                                                                                                             |     | 12,000   |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                 |     | 24,400   |              |                   |
| 13 | M   | 53360000  | pažící box velmi lehký 3x2m                                                                                                                                                                                            | kus | 2,000    | 3 500,00     | 7 000,00          |
| 14 | K   | 151811232 | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m                                                                                              | m2  | 24,400   | 115,00       | 2 806,00          |
| 15 | K   | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím | m3  | 20,640   | 450,00       | 9 288,00          |
| VV |     |           | výkr.č. D.1.4.a. - 01,02                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |
| VV |     |           | vně objektu                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |
| VV |     |           | větév B1 - B1'                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |
| VV |     |           | 9,50*0,80*0,50                                                                                                                                                                                                         |     | 3,800    |              |                   |
| VV |     |           | větév C1 - C1'                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |
| VV |     |           | 5,50*0,80*0,50                                                                                                                                                                                                         |     | 2,200    |              |                   |
| VV |     |           | větév D1 - D1'                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |
| VV |     |           | 4,10*0,80*0,50                                                                                                                                                                                                         |     | 1,640    |              |                   |
| VV |     |           | větév KŠn1 - KŠ2                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |
| VV |     |           | 4,30*1,0*0,50                                                                                                                                                                                                          |     | 2,150    |              |                   |
| VV |     |           | napojení na KŠ1                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |
| VV |     |           | 1,50*1,0*0,50                                                                                                                                                                                                          |     | 0,750    |              |                   |
| VV |     |           | napojení na KŠ2                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |
| VV |     |           | 1,50*1,0*0,50                                                                                                                                                                                                          |     | 0,750    |              |                   |
| VV |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                             |     | 11,290   |              |                   |
| VV |     |           | uvnitř objektu                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |
| VV |     |           | větév A1 - KŠ1                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |
| VV |     |           | 9,90*0,50*0,50                                                                                                                                                                                                         |     | 2,475    |              |                   |
| VV |     |           | A2 - A2'                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |
| VV |     |           | 3,20*0,50*0,50                                                                                                                                                                                                         |     | 0,800    |              |                   |
| VV |     |           | A3 - A3'                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |
| VV |     |           | 1,60*0,50*0,50                                                                                                                                                                                                         |     | 0,400    |              |                   |
| VV |     |           | větév KŠn1 - KŠ2                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |
| VV |     |           | 14,30*0,50*0,50                                                                                                                                                                                                        |     | 3,575    |              |                   |
| VV |     |           | 2 - 2'                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV  |     |            | 1,70*0,50*0,50                                                                                                                                                                                      |    | 0,425    |              |                   |
| VV  |     |            | 3 - 3'                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |
| VV  |     |            | 0,60*0,50*0,50                                                                                                                                                                                      |    | 0,150    |              |                   |
| VV  |     |            | 4 - 4'                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |
| VV  |     |            | 3,30*0,50*0,50                                                                                                                                                                                      |    | 0,825    |              |                   |
| VV  |     |            | 5 - 5'                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |
| VV  |     |            | 2,80*0,50*0,50                                                                                                                                                                                      |    | 0,700    |              |                   |
| VV  |     |            | Mezisoučet                                                                                                                                                                                          |    | 9,350    |              |                   |
| VV  |     |            | Součet                                                                                                                                                                                              |    | 20,640   |              |                   |
| 16  | M   | 58337310   | šterkopísek frakce 0/4                                                                                                                                                                              | t  | 41,280   | 370,00       | 15 273,60         |
| VV  |     |            | 20,64*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                           |    | 41,280   |              |                   |
| 17  | K   | 174101102  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu                                                                  | m3 | 1,870    | 385,00       | 719,95            |
| VV  |     |            | výkr.č. D.1.2. - 01                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
| VV  |     |            | výkr.č. D.1.4.a. - 01,02                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |            | výkopy uvnitř objektu                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
| VV  |     |            | 13,09                                                                                                                                                                                               |    | 13,090   |              |                   |
| VV  |     |            | odpočet lože a obsypu potrubí uvnitř objektu                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
| VV  |     |            | -(1,87+9,35)                                                                                                                                                                                        |    | -11,220  |              |                   |
| VV  |     |            | Součet                                                                                                                                                                                              |    | 1,870    |              |                   |
| 18  | K   | 174102101  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách            | m3 | 5,625    | 160,00       | 900,00            |
| VV  |     |            | výkr.č. D.1.2. - 01                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
| VV  |     |            | výkr.č. D.1.4.a. - 01,02                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |            | výkopy pro napojení potrubí na šachty KŠ1 a KŠ2                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
| VV  |     |            | 7,425                                                                                                                                                                                               |    | 7,425    |              |                   |
| VV  |     |            | odpočet lože a obsypu potrubí                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| VV  |     |            | -(0,30+1,50)                                                                                                                                                                                        |    | -1,800   |              |                   |
| VV  |     |            | Součet                                                                                                                                                                                              |    | 5,625    |              |                   |
| 19  | K   | 174102101a | Zásyp ručně sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách      | m3 | 9,982    | 240,00       | 2 395,68          |
| VV  |     |            | výkr.č. D.1.2. - 01                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
| VV  |     |            | výkr.č. D.1.4.a. - 01,02                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |            | výkopy ve dvorní části                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |
| VV  |     |            | 21,73                                                                                                                                                                                               |    | 21,730   |              |                   |
| VV  |     |            | odpočet lože a obsypu potrubí                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| VV  |     |            | -(1,958+9,79)                                                                                                                                                                                       |    | -11,748  |              |                   |
| VV  |     |            | Součet                                                                                                                                                                                              |    | 9,982    |              |                   |
| 20  | K   | 162201201  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4                                        | m3 | 22,968   | 250,00       | 5 742,00          |
| VV  |     |            | výkopy uvnitř objektu a v dvorní části objektu                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
| VV  |     |            | 13,09+21,73                                                                                                                                                                                         |    | 34,820   |              |                   |
| VV  |     |            | odpočet zásypů                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
| VV  |     |            | -(1,87+9,982)                                                                                                                                                                                       |    | -11,852  |              |                   |
| VV  |     |            | Součet                                                                                                                                                                                              |    | 22,968   |              |                   |
| 21  | K   | 162201209  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m          | m3 | 22,968   | 220,00       | 5 052,96          |
| 22  | K   | 162701102  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m | m3 | 22,968   | 280,00       | 6 431,04          |
| VV  |     |            | výkopy uvnitř objektu a v dvorní části objektu                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
| VV  |     |            | 13,09+21,73                                                                                                                                                                                         |    | 34,820   |              |                   |
| VV  |     |            | odpočet zásypů                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
| VV  |     |            | -(1,87+9,982)                                                                                                                                                                                       |    | -11,852  |              |                   |
| VV  |     |            | Součet                                                                                                                                                                                              |    | 22,968   |              |                   |
| 23  | K   | 171201201  | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                         | m3 | 22,968   | 20,00        | 459,36            |
| 24  | K   | 171201211  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504                                                                    | t  | 45,936   | 300,00       | 13 780,80         |
| VV  |     |            | 22,968*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                          |    | 45,936   |              |                   |
| D 4 |     |            | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                |    |          |              | 3 921,60          |
| 25  | K   | 451573111  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm                                                                                                          | m3 | 4,128    | 950,00       | 3 921,60          |
| VV  |     |            | výkr.č. D.1.4.a. - 01,02                                                                                                                                                                            |    |          | 950          |                   |
| VV  |     |            | vně objektu                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
| VV  |     |            | větév B1 - B1'                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
| VV  |     |            | 9,50*0,80*0,10                                                                                                                                                                                      |    | 0,760    |              |                   |
| VV  |     |            | větév C1 - C1'                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
| VV  |     |            | 5,50*0,80*0,10                                                                                                                                                                                      |    | 0,440    |              |                   |

| PČ | Typ | Kód | Popis            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV |     |     | větev D1 - D1'   |    |          |              |                   |
| VV |     |     | 4,10*0,80*0,10   |    | 0,328    |              |                   |
| VV |     |     | větev KŠn1 - KŠ2 |    |          |              |                   |
| VV |     |     | 4,30*1,0*0,10    |    | 0,430    |              |                   |
| VV |     |     | nápojení na KŠ1  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | 1,50*1,0*0,10    |    | 0,150    |              |                   |
| VV |     |     | nápojení na KŠ2  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | 1,50*1,0*0,10    |    | 0,150    |              |                   |
| VV |     |     | Mezisoučet       |    | 2,258    |              |                   |
| VV |     |     | uvnitř objektu   |    |          |              |                   |
| VV |     |     | větev A1 - KŠ1   |    |          |              |                   |
| VV |     |     | 9,90*0,50*0,10   |    | 0,495    |              |                   |
| VV |     |     | A2 - A2'         |    |          |              |                   |
| VV |     |     | 3,20*0,50*0,10   |    | 0,160    |              |                   |
| VV |     |     | A3 - A3'         |    |          |              |                   |
| VV |     |     | 1,60*0,50*0,10   |    | 0,080    |              |                   |
| VV |     |     | větev KŠn1 - KŠ2 |    |          |              |                   |
| VV |     |     | 14,30*0,50*0,10  |    | 0,715    |              |                   |
| VV |     |     | 2 - 2'           |    |          |              |                   |
| VV |     |     | 1,70*0,50*0,10   |    | 0,085    |              |                   |
| VV |     |     | 3 - 3'           |    |          |              |                   |
| VV |     |     | 0,60*0,50*0,10   |    | 0,030    |              |                   |
| VV |     |     | 4 - 4'           |    |          |              |                   |
| VV |     |     | 3,30*0,50*0,10   |    | 0,165    |              |                   |
| VV |     |     | 5 - 5'           |    |          |              |                   |
| VV |     |     | 2,80*0,50*0,10   |    | 0,140    |              |                   |
| VV |     |     | Mezisoučet       |    | 1,870    |              |                   |
| VV |     |     | Součet           |    | 4,128    |              |                   |

D 5 Komunikace pozemní 19 785,00

|    |   |           |                                                                                                                |    |        |        |          |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 26 | K | 564730011 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 100 mm | m2 | 31,500 | 130,00 | 4 095,00 |
| VV |   |           | výkr.č. D.1.2-02                                                                                               |    |        |        |          |
| VV |   |           | zámková dlažba                                                                                                 |    |        |        |          |
| VV |   |           | 27,0                                                                                                           |    | 27,000 |        |          |
| VV |   |           | betonová dlažba                                                                                                |    |        |        |          |
| VV |   |           | 1,50*1,60                                                                                                      |    | 2,400  |        |          |
| VV |   |           | 1,50*1,40                                                                                                      |    | 2,100  |        |          |
| VV |   |           | Součet                                                                                                         |    | 31,500 |        |          |

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |        |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 27 | K | 596211110 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | m2 | 27,000 | 350,00 | 9 450,00 |
| VV |   |           | výkr.č. D.1.2-02                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |        |          |
| VV |   |           | zpětné předláždění dvorní části - použití stávající dlažby                                                                                                                                                                                                          |    |        |        |          |
| VV |   |           | 27,0                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 27,000 |        |          |
| VV |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 27,000 |        |          |

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |        |          |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 28 | K | 596811120 | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2 | m2 | 19,500 | 320,00 | 6 240,00 |
| VV |   |           | výkr.č. D.1.2-02                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |        |          |
| VV |   |           | zpětné předláždění dvorní části - použití původní dlažby                                                                                                                                                                                                   |    |        |        |          |
| VV |   |           | 15,0                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 15,000 |        |          |
| VV |   |           | zpětné předláždění uliční části v místě napojení na stávající šachty - použití původní dlažby                                                                                                                                                              |    |        |        |          |
| VV |   |           | 1,50*1,60                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 2,400  |        |          |
| VV |   |           | 1,50*1,40                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 2,100  |        |          |
| VV |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 19,500 |        |          |

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 386,94

|    |   |           |                                                                                                                     |    |       |          |        |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|
| 29 | K | 631311131 | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm | m3 | 0,144 | 4 400,00 | 633,60 |
| VV |   |           | výkr.č. D.1.2-02                                                                                                    |    |       |          |        |
| VV |   |           | zabetonování stávajících kontrolních šachet                                                                         |    |       |          |        |
| VV |   |           | (0,40*0,40*0,40)*2                                                                                                  |    | 0,128 |          |        |
| VV |   |           | původní podlahové vpusti                                                                                            |    |       |          |        |
| VV |   |           | (0,20*0,20*0,20)*2                                                                                                  |    | 0,016 |          |        |
| VV |   |           | Součet                                                                                                              |    | 0,144 |          |        |

|    |   |           |                                                                                                 |    |       |          |          |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 30 | K | 631311134 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20 | m3 | 0,428 | 3 700,00 | 1 583,60 |
| VV |   |           | výkr.č. D.1.2-02                                                                                |    |       |          |          |
| VV |   |           | výklenek ve dvorní části domu                                                                   |    |       |          |          |
| VV |   |           | 1,50*1,90*0,15                                                                                  |    | 0,428 |          |          |
| VV |   |           | Součet                                                                                          |    | 0,428 |          |          |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 31 | K   | 631319175 | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm | m3 | 0,428    | 80,00        | 34,24             |
| 32 | K   | 631351101 | Bednění v podlahách rýh a hran zřízení                                                                                                                      | m2 | 0,450    | 410,00       | 184,50            |
| VV |     |           | výkr.č. D.1.2-02                                                                                                                                            |    |          | 410          |                   |
| VV |     |           | výklenek ve dvorní části domu                                                                                                                               |    |          |              |                   |
| VV |     |           | 1,50*0,30                                                                                                                                                   |    | 0,450    |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                      |    | 0,450    |              |                   |
| 33 | K   | 631351102 | Bednění v podlahách rýh a hran odstranění                                                                                                                   | m2 | 0,450    | 90,00        | 40,50             |
| 34 | K   | 631312141 | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách                                     | m3 | 2,807    |              | 0,00              |
| VV |     |           | výkr.č. D.1.2. - 01                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
| VV |     |           | výkr.č. D.1.4.a. - 01,02                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV |     |           | uvnitř objektu                                                                                                                                              |    |          |              |                   |
| VV |     |           | větev A1 - KŠ1                                                                                                                                              |    |          |              |                   |
| VV |     |           | 9,90*0,50*0,15                                                                                                                                              |    | 0,743    |              |                   |
| VV |     |           | A2 - A2'                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV |     |           | 3,20*0,50*0,15                                                                                                                                              |    | 0,240    |              |                   |
| VV |     |           | A3 - A3'                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV |     |           | 1,60*0,50*0,15                                                                                                                                              |    | 0,120    |              |                   |
| VV |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                                  |    | 1,103    |              |                   |
| VV |     |           | větev KŠn1 - KŠ2                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV |     |           | 14,30*0,50*0,15                                                                                                                                             |    | 1,073    |              |                   |
| VV |     |           | 2 - 2'                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
| VV |     |           | 1,70*0,50*0,15                                                                                                                                              |    | 0,128    |              |                   |
| VV |     |           | 3 - 3'                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
| VV |     |           | 0,60*0,50*0,15                                                                                                                                              |    | 0,045    |              |                   |
| VV |     |           | 4 - 4'                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
| VV |     |           | 3,30*0,50*0,15                                                                                                                                              |    | 0,248    |              |                   |
| VV |     |           | 5 - 5'                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
| VV |     |           | 2,80*0,50*0,15                                                                                                                                              |    | 0,210    |              |                   |
| VV |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                                  |    | 1,704    |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                      |    | 2,807    |              |                   |
| 35 | K   | 631362021 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI                                                                                                        | t  | 0,079    | 49 500,00    | 3 910,50          |
| VV |     |           | výkr.č. D.1.2-02                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV |     |           | KARI síť 150 x 150 x 6 mm                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
| VV |     |           | výklenek ve dvorní části domu                                                                                                                               |    |          |              |                   |
| VV |     |           | 1,50*1,90*3,03*0,001                                                                                                                                        |    | 0,009    |              |                   |
| VV |     |           | doplnění mazanin v trase kanalizace uvnitř objektu                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     |           | (2,807/0,15)*3,03*0,001                                                                                                                                     |    | 0,057    |              |                   |
| VV |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                                  |    | 0,066    |              |                   |
| VV |     |           | "ztratné 20%"*0,066*0,20                                                                                                                                    |    | 0,013    |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                      |    | 0,079    |              |                   |
| D  | 8   |           | Trubní vedení                                                                                                                                               |    |          |              | 42 938,20         |
| 36 | K   | 890311811 | Bourání šachet ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu                                                                              | m3 | 0,256    | 3 950,00     | 1 011,20          |
| VV |     |           | výkr.č. D.1.2-01                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV |     |           | stávající kontrolní šachty                                                                                                                                  |    |          |              |                   |
| VV |     |           | (0,40*0,40*0,40)*4                                                                                                                                          |    | 0,256    |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                      |    | 0,256    |              |                   |
| 37 | K   | 890331811 | Bourání šachet ručně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 ze železobetonu                                                                       | m3 | 2,376    | 3 150,00     | 7 484,40          |
| VV |     |           | výkr.č. D.1.2-01                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV |     |           | stávající kanalizační šachta KŠ3                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV |     |           | 1,20*1,20*1,65                                                                                                                                              |    | 2,376    |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                      |    | 2,376    |              |                   |
| 38 | K   | 894201113 | Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20               | m3 | 0,243    | 3 600,00     | 874,80            |
| VV |     |           | výkr.č. D.1.2-02                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV |     |           | výkr.č. D.1.4.a. - 01,02                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV |     |           | kontrolní šachty KŠV1, KŠV2                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
| VV |     |           | (0,90*0,90*0,15)*2                                                                                                                                          |    | 0,243    |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                      |    | 0,243    |              |                   |
| 39 | K   | 894201213 | Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20             | m3 | 0,432    | 3 700,00     | 1 598,40          |
| VV |     |           | výkr.č. D.1.2-02                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV |     |           | výkr.č. D.1.4.a. - 01,02                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV |     |           | kontrolní šachty KŠV1, KŠV2                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
| VV |     |           | (0,90*4*0,15*0,40)*2                                                                                                                                        |    | 0,432    |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                      |    | 0,432    |              |                   |
| 40 | K   | 894502201 | Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné                                                           | m2 | 6,000    | 400,00       | 2 400,00          |
| VV |     |           | výkr.č. D.1.2-02                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV |     |           | výkr.č. D.1.4.a. - 01,02                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV |     |           | kontrolní šachty KŠV1, KŠV2                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
| VV |     |           | (0,90*4*0,50)*2                                                                                                                                             |    | 3,600    |              |                   |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
|    | VV  |           | (0,60*4*0,50)*2                                                                                                                                |     | 2,400    |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                         |     | 6,000    |              |                   |
| 41 | K   | 894812208 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 sběrné tvaru X                                                                           | kus | 1,000    | 4 540,00     | 4 540,00          |
| 42 | K   | 894812232 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm                                                | kus | 1,000    | 5 450,00     | 5 450,00          |
| 43 | K   | 894812261 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový s teleskopickou rourou pro zatížení 3 t                                                   | kus | 1,000    | 4 970,00     | 4 970,00          |
| 44 | K   | 899101211 | Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně ráků, hmotnosti jednotlivé do 50 kg                                                             | kus | 1,000    | 181,00       | 181,00            |
|    | VV  |           | výkr.č. D.1.2-01                                                                                                                               |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | stávající kanalizační šachta KŠ3                                                                                                               |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | 1                                                                                                                                              |     | 1,000    |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |
| 45 | K   | 899102112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků p                                                                                           | kus | 2,000    | 1 040,00     | 2 080,00          |
|    | VV  |           | výkr.č. D.1.4.a. - 01                                                                                                                          |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | kontrolní kanalizační šachty KŠV1-2                                                                                                            |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | 2                                                                                                                                              |     | 2,000    |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                         |     | 2,000    |              |                   |
| 46 | M   | 55241020  | poklop šachtový třída D 400, čtvercový rám 850, vstup 600 mm, bez ventilace                                                                    | kus | 2,000    | 5 600,00     | 11 200,00         |
| 47 | K   | 899722114 | Krytí potrubí z plastu vystraznou toli z PVC šířky 40 cm                                                                                       | m   | 63,800   | 18,00        | 1 148,40          |
|    | VV  |           | výkr.č. D.1.4.a. - 01,02                                                                                                                       |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | vně objektu                                                                                                                                    |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | větev B1 - B1'                                                                                                                                 |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | 9,50                                                                                                                                           |     | 9,500    |              |                   |
|    | VV  |           | větev C1 - C1'                                                                                                                                 |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | 5,50                                                                                                                                           |     | 5,500    |              |                   |
|    | VV  |           | větev D1 - D1'                                                                                                                                 |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | 4,10                                                                                                                                           |     | 4,100    |              |                   |
|    | VV  |           | větev KŠn1 - KŠ2                                                                                                                               |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | 4,30                                                                                                                                           |     | 4,300    |              |                   |
|    | VV  |           | napojení na KŠ1                                                                                                                                |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | 1,50                                                                                                                                           |     | 1,500    |              |                   |
|    | VV  |           | napojení na KŠ2                                                                                                                                |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | 1,50                                                                                                                                           |     | 1,500    |              |                   |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                     |     | 26,400   |              |                   |
|    | VV  |           | uvnitř objektu                                                                                                                                 |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | větev A1 - KŠ1                                                                                                                                 |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | 9,90                                                                                                                                           |     | 9,900    |              |                   |
|    | VV  |           | A2 - A2'                                                                                                                                       |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | 3,20                                                                                                                                           |     | 3,200    |              |                   |
|    | VV  |           | A3 - A3'                                                                                                                                       |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | 1,60                                                                                                                                           |     | 1,600    |              |                   |
|    | VV  |           | větev KŠn1 - KŠ2                                                                                                                               |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | 14,30                                                                                                                                          |     | 14,300   |              |                   |
|    | VV  |           | 2 - 2'                                                                                                                                         |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | 1,70                                                                                                                                           |     | 1,700    |              |                   |
|    | VV  |           | 3 - 3'                                                                                                                                         |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | 0,60                                                                                                                                           |     | 0,600    |              |                   |
|    | VV  |           | 4 - 4'                                                                                                                                         |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | 3,30                                                                                                                                           |     | 3,300    |              |                   |
|    | VV  |           | 5 - 5'                                                                                                                                         |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | 2,80                                                                                                                                           |     | 2,800    |              |                   |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                     |     | 37,400   |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                         |     | 63,800   |              |                   |
| D  | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                            |     |          |              | 71 840,05         |
| 48 | K   | 916331112 | Osazení zahradního obručníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 | m   | 22,500   | 180,00       | 4 050,00          |
|    | VV  |           | výkr.č. D.1.2-02                                                                                                                               |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | 1,80+6,40+3,90+2,90+4,50+3,0                                                                                                                   |     | 22,500   |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                         |     | 22,500   |              |                   |
| 49 | M   | 59217001  | obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm                                                                                                       | m   | 24,750   | 111,00       | 2 747,25          |
|    | VV  |           | 22,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                     |     | 24,750   |              |                   |
| 50 | K   | 965042231 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2                                                               | m3  | 0,428    | 2 850,00     | 1 219,80          |
|    | VV  |           | výkr.č. D.1.2-01                                                                                                                               |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | výklenek ve dvorní části domu                                                                                                                  |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | 1,50*1,90*0,15                                                                                                                                 |     | 0,428    |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                         |     | 0,428    |              |                   |
| 51 | K   | 965043441 | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2                                                              | m3  | 3,740    | 2 650,00     | 9 911,00          |
|    | VV  |           | výkr.č. D.1.2. - 01                                                                                                                            |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | výkr.č. D.1.4.a. - 01,02                                                                                                                       |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | větev A1 - KŠ1                                                                                                                                 |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | 9,90*0,50*0,20                                                                                                                                 |     | 0,990    |              |                   |
|    | VV  |           | A2 - A2'                                                                                                                                       |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | 3,20*0,50*0,20                                                                                                                                 |     | 0,320    |              |                   |
|    | VV  |           | A3 - A3'                                                                                                                                       |     |          |              |                   |

| PČ                                        | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV                                        |     |           | 1,60*0,50*0,20                                                                                                                                                                                 |    | 0,160    |              |                   |
| VV                                        |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                     |    | 1,470    |              |                   |
| VV                                        |     |           | větev KŠn1 - KŠ2                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
| VV                                        |     |           | 14,30*0,50*0,20                                                                                                                                                                                |    | 1,430    |              |                   |
| VV                                        |     |           | 2 - 2'                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
| VV                                        |     |           | 1,70*0,50*0,20                                                                                                                                                                                 |    | 0,170    |              |                   |
| VV                                        |     |           | 3 - 3'                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
| VV                                        |     |           | 0,60*0,50*0,20                                                                                                                                                                                 |    | 0,060    |              |                   |
| VV                                        |     |           | 4 - 4'                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
| VV                                        |     |           | 3,30*0,50*0,20                                                                                                                                                                                 |    | 0,330    |              |                   |
| VV                                        |     |           | 5 - 5'                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
| VV                                        |     |           | 2,80*0,50*0,20                                                                                                                                                                                 |    | 0,280    |              |                   |
| VV                                        |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                     |    | 2,270    |              |                   |
| VV                                        |     |           | Součet                                                                                                                                                                                         |    | 3,740    |              |                   |
| 52                                        | K   | 965049112 | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm                                                                                            | m3 | 3,740    | 1 100,00     | 4 114,00          |
| 53                                        | K   | 977151124 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm                                                  | m  | 5,000    | 4 200,00     | 21 000,00         |
| VV                                        |     |           | prostory základovými konstrukcemi v trase kanalizačního potrubí                                                                                                                                |    |          |              |                   |
| VV                                        |     |           | 0,80*5                                                                                                                                                                                         |    | 4,000    |              |                   |
| VV                                        |     |           | 0,50*2                                                                                                                                                                                         |    | 1,000    |              |                   |
| VV                                        |     |           | Součet                                                                                                                                                                                         |    | 5,000    |              |                   |
| 54                                        | K   | 977312114 | Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm                                                                                                                  | m  | 74,800   | 385,00       | 28 798,00         |
| VV                                        |     |           | výkr.č. D.1.2. - 01                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV                                        |     |           | výkr.č. D.1.4.a. - 01,02                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| VV                                        |     |           | větev A1 - KŠ1                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
| VV                                        |     |           | 9,90*2                                                                                                                                                                                         |    | 19,800   |              |                   |
| VV                                        |     |           | A2 - A2'                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| VV                                        |     |           | 3,20*2                                                                                                                                                                                         |    | 6,400    |              |                   |
| VV                                        |     |           | A3 - A3'                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| VV                                        |     |           | 1,60*2                                                                                                                                                                                         |    | 3,200    |              |                   |
| VV                                        |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                     |    | 29,400   |              |                   |
| VV                                        |     |           | větev KŠn1 - KŠ2                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
| VV                                        |     |           | 14,30*2                                                                                                                                                                                        |    | 28,600   |              |                   |
| VV                                        |     |           | 2 - 2'                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
| VV                                        |     |           | 1,70*2                                                                                                                                                                                         |    | 3,400    |              |                   |
| VV                                        |     |           | 3 - 3'                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
| VV                                        |     |           | 0,60*2                                                                                                                                                                                         |    | 1,200    |              |                   |
| VV                                        |     |           | 4 - 4'                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
| VV                                        |     |           | 3,30*2                                                                                                                                                                                         |    | 6,600    |              |                   |
| VV                                        |     |           | 5 - 5'                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
| VV                                        |     |           | 2,80*2                                                                                                                                                                                         |    | 5,600    |              |                   |
| VV                                        |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                     |    | 45,400   |              |                   |
| VV                                        |     |           | Součet                                                                                                                                                                                         |    | 74,800   |              |                   |
| D 997 Přesun sutě                         |     |           |                                                                                                                                                                                                |    |          |              | 29 775,81         |
| 55                                        | K   | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m                                                          | t  | 20,642   | 685,00       | 14 139,77         |
| 56                                        | K   | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                   | t  | 20,642   | 290,00       | 5 986,18          |
| 57                                        | K   | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                 | t  | 123,852  | 12,00        | 1 486,22          |
| VV                                        |     |           | 20,642*6 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                     |    | 123,852  |              |                   |
| 58                                        | K   | 997013802 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101                                                             | t  | 12,650   | 380,00       | 4 807,00          |
| 59                                        | K   | 997223855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504                                                               | t  | 7,992    | 420,00       | 3 356,64          |
| D 998 Přesun hmot                         |     |           |                                                                                                                                                                                                |    |          |              | 52 640,72         |
| 60                                        | K   | 998018001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t  | 59,819   | 880,00       | 52 640,72         |
| D PSV Práce a dodávky PSV                 |     |           |                                                                                                                                                                                                |    |          |              | 482 098,69        |
| D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |     |           |                                                                                                                                                                                                |    |          |              | 140 460,00        |
| 61                                        | K   | 721110806 | Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných přes 100 do DN 200                                                                                                      | m  | 65,900   | 130,00       | 8 567,00          |
| VV                                        |     |           | výkr.č. D.1.4.a. - 01,02                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| VV                                        |     |           | větev KŠn1 - KŠ2, 2-2', 3-3', 4-4', 5-5'                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| VV                                        |     |           | 21,0+1,70+0,60+3,30+2,80                                                                                                                                                                       |    | 29,400   |              |                   |
| VV                                        |     |           | B1-B1', C1-C1', C2 - C2', D1-D1'                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |

| PČ    | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| VV    |     |               | 9,30+5,40+0,80+4,10                                                                                                                                        |     | 19,600   |              |                   |
| VV    |     |               | větev A1 - A1', A2-A2', A3-A3'                                                                                                                             |     |          |              |                   |
| VV    |     |               | 12,10+3,20+1,60                                                                                                                                            |     | 16,900   |              |                   |
| VV    |     |               | Součet                                                                                                                                                     |     | 65,900   |              |                   |
| 62    | K   | 721173403.OSM | Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 160                                                                                                           | m   | 98,000   | 987,00       | 96 726,00         |
| 63    | M   | 28611944      | čisticí kus kanalizační PVC DN 110 svislý se závitem a víkem                                                                                               | kus | 7,000    | 104,00       | 728,00            |
| 64    | M   | 28611608      | čisticí kus kanalizační PVC DN 150 pro vodorovné užití                                                                                                     | kus | 2,000    | 658,00       | 1 316,00          |
| 65    | M   | 28615602      | čisticí tvarovka odpadní PP DN 75 svislý se závitem a víkem                                                                                                | kus | 1,000    | 92,00        | 92,00             |
| 66    | K   | 721174004.OSM | Potrubí kanalizační svodné Osma HT-Systém DN 75                                                                                                            | m   | 4,000    | 560,00       | 2 240,00          |
| 67    | K   | 721174005.OSM | Potrubí kanalizační svodné Osma HT-Systém DN 110                                                                                                           | m   | 10,000   | 697,00       | 6 970,00          |
| 68    | K   | 7211750101    | Přepojení na stávající stupačku pr. 110                                                                                                                    | ks  | 8,000    | 443,00       | 3 544,00          |
| 69    | K   | 7211750102    | Přepojení stáv. dešťových svodů                                                                                                                            | ks  | 3,000    | 709,00       | 2 127,00          |
| 70    | K   | 7211750103    | Propojení nových lapačů střešních nečistot se střešním svodem                                                                                              | ks  | 3,000    | 327,00       | 981,00            |
| 71    | K   | 7211750104    | Propojení nových rozvodů do stávající šachty KŠ 1, 2, vč. zaizolování prostupu potrubí                                                                     | ks  | 2,000    | 750,00       | 1 500,00          |
| 72    | K   | 7211750105    | Napojení do PVC šachty spojkou IN - SITU pr. 160 mm                                                                                                        | ks  | 3,000    | 900,00       | 2 700,00          |
| 73    | K   | 721210814     | Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 125                                                                  | kus | 2,000    | 234,00       | 468,00            |
| VV    |     |               | výkr.č. D.1.2. - 01                                                                                                                                        |     |          |              |                   |
| VV    |     |               | místn.č. 0.01, 0.08                                                                                                                                        |     |          |              |                   |
| VV    |     |               | 1+1                                                                                                                                                        |     | 2,000    |              |                   |
| VV    |     |               | Součet                                                                                                                                                     |     | 2,000    |              |                   |
| 74    | K   | 721211611.HLE | Vtok dvorní HL 606/1 se svislým odtokem a zápachovou klapkou DN 110/160 mříž litina 226x226                                                                | kus | 1,000    | 3 570,00     | 3 570,00          |
| 75    | K   | 721242106.ALP | Lapač střešních splavenin z PP AGV2 se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125                                                                           | kus | 3,000    | 737,00       | 2 211,00          |
| 76    | K   | 721290112     | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200                                                                                           | m   | 112,000  | 35,00        | 3 920,00          |
| VV    |     |               | 98,0+4,0+10,0                                                                                                                                              |     | 112,000  |              |                   |
| VV    |     |               | Součet                                                                                                                                                     |     | 112,000  |              |                   |
| 77    | K   | 721300941     | Vybourání stávající dvorní vpusti                                                                                                                          | kus | 1,000    | 700,00       | 700,00            |
| VV    |     |               | výkr.č. D.1.2-01                                                                                                                                           |     |          |              |                   |
| VV    |     |               | 1                                                                                                                                                          |     | 1,000    |              |                   |
| VV    |     |               | Součet                                                                                                                                                     |     | 1,000    |              |                   |
| 78    | K   | 998721201     | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                    | %   | 3,500    | 600,00       | 2 100,00          |
| D 711 |     |               | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                                                                      |     |          |              | 6 793,00          |
| 79    | K   | 711747067     | Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů, průměru do 300 mm, NAIP                                                                    | kus | 14,000   | 380,00       | 5 320,00          |
| VV    |     |               | prostory základovými konstrukcemi v trase kanalizačního potrubí                                                                                            |     |          |              |                   |
| VV    |     |               | 2*5                                                                                                                                                        |     | 10,000   |              |                   |
| VV    |     |               | 2*2                                                                                                                                                        |     | 4,000    |              |                   |
| VV    |     |               | Součet                                                                                                                                                     |     | 14,000   |              |                   |
| 80    | M   | 62832001      | pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem                                  | m2  | 9,800    | 85,00        | 833,00            |
| VV    |     |               | 14*0,7 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                   |     | 9,800    |              |                   |
| 81    | K   | 998711201     | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | %   | 2,000    | 320,00       | 640,00            |
| D 762 |     |               | Konstrukce tesařské                                                                                                                                        |     |          |              | 12 825,69         |
| 82    | K   | 762111811     | Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí                                                                                                         | m2  | 172,000  | 45,00        | 7 740,00          |
| VV    |     |               | stávající stěny sklepních kójí                                                                                                                             |     |          |              |                   |
| VV    |     |               | 80,0*2,15                                                                                                                                                  |     | 172,000  |              |                   |
| VV    |     |               | Součet                                                                                                                                                     |     | 172,000  |              |                   |
| 83    | K   | 997013211     | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m                      | t   | 3,784    | 680,00       | 2 573,12          |
| 84    | K   | 997013501     | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                               | t   | 3,784    | 286,00       | 1 082,22          |
| 85    | K   | 997013509     | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km             | t   | 22,704   | 13,00        | 295,15            |
| VV    |     |               | 3,784*6 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                  |     | 22,704   |              |                   |
| 86    | K   | 997013811     | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201                                   | t   | 3,784    | 300,00       | 1 135,20          |
| D 767 |     |               | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                      |     |          |              | 322 020,00        |

| PČ                                              | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                      | MJ     | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|-------------------|
| 87                                              | K   | 767-R01   | Z/1 - Dodávka a montáž kovové konstrukce sklepních kójí vč. dveří                                                                          | m2     | 172,000   | 1 860,00     | 319 920,00        |
|                                                 | VV  |           | výkr. zámečnické výrobky                                                                                                                   |        |           |              |                   |
|                                                 | VV  |           | 80,0*2,15                                                                                                                                  |        | 172,000   |              |                   |
|                                                 | VV  |           | Součet                                                                                                                                     |        | 172,000   |              |                   |
| 88                                              | K   | 998767201 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | %      | 1 500,000 | 1,40         | 2 100,00          |
| D VRN Vedlejší rozpočtové náklady               |     |           |                                                                                                                                            |        |           |              | 11 500,00         |
| D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce |     |           |                                                                                                                                            |        |           |              | 1 000,00          |
| 89                                              | K   | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                                    | soubor | 1,000     | 1 000,00     | 1 000,00          |
| D VRN3 Zařízení staveniště                      |     |           |                                                                                                                                            |        |           |              | 5 500,00          |
| 90                                              | K   | 030001000 | Zařízení staveniště                                                                                                                        | soubor | 1,000     | 5 000,00     | 5 000,00          |
| 91                                              | K   | 035103001 | Pronájem ploch                                                                                                                             | soubor | 1,000     | 500,00       | 500,00            |
| D VRN4 Inženýrská činnost                       |     |           |                                                                                                                                            |        |           |              | 2 000,00          |
| 92                                              | K   | 045203000 | Kompletační činnost                                                                                                                        | soubor | 1,000     | 1 000,00     | 1 000,00          |
| 93                                              | K   | 045303000 | Koordinační činnost                                                                                                                        | soubor | 1,000     | 1 000,00     | 1 000,00          |
| D VRN6 Územní vlivy                             |     |           |                                                                                                                                            |        |           |              | 1000 3 000,00     |
| 94                                              | K   | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů                                                                                                          | soubor | 1,000     | 3 000,00     | 3 000,00          |



# SEZNAM PODDODAVATELŮ

pro zakázku na stavební práce

## Oprava horizontálních rozvodů kanalizace a výměna stávajících dřevěných sklepních kójí za drátěné, nám. Fr. Rasche 7, Přerov

Tento formulář slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem.

Uchazeč: ZJS – Realizace staveb s.r.o.  
IČ: 286 11 942  
se sídlem: Kratochvílova 41, 750 02 Přerov

### Údaje o poddodavatelích

(specifikace částí veřejné zakázky, které má uchazeč v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům)

| Požadovaný údaj                                                                         | Hodnota požadovaného údaje  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Obchodní firma nebo název subdodavatele<br>příp. jméno a příjmení                       | PDZS s.r.o.                 |
| Sídlo subdodavatele<br>resp. bydliště                                                   | Polní 2818/7, 750 02 Přerov |
| Identifikační číslo subdodavatele                                                       | 29216362                    |
| Stručný popis části plnění veřejné zakázky,<br>kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli | Drátěné sklepní kóje        |

| Požadovaný údaj                                                                         | Hodnota požadovaného údaje               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Obchodní firma nebo název subdodavatele<br>příp. jméno a příjmení                       | Ivo Hradil                               |
| Sídlo subdodavatele<br>resp. bydliště                                                   | Blazice 17, 768 61 Bystřice pod Hostýnem |
| Identifikační číslo subdodavatele                                                       | 09810463                                 |
| Stručný popis části plnění veřejné zakázky,<br>kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli | Montáž nové kanalizace                   |

V Přerově dne 27.6.2022

.....  
Jaroslav Zavadil