

## CENOVÁ NABÍDKA MONTÁŽE a OPRAVY ELEKTRICKÉ INSTALACE

akce: demontáž, přemístění, montáž záložního zdroje napájení pro požární ventilátor a EPS v objektu

GFŘ Vinohradská 49, Praha 2 - Vinohrady

evč: ZG-E-BC RVP 21481/2/2022

zadavatel:

Česká republika – Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7, CZ 117 22 Praha 1 – Nové Město

zpracoval:

**Roman PINKAS**

svazový člen ESČ



**Důvěřujte nám, prověříme za Vás!**

Na Dražkách 207, CZ 154 00 Praha 5

ŽL: ŽO Praha 16, V. Balého 23, č.j.: ŽO/U1015/2005/WIM, Ev. č: 310012-4911

IČ:47060891; DIČ:

počet stran CN: 2

položka - činnost	cena Kč
12hod. zjištění technicko-provozního stavu a zajištění oprávněného zájmu provozovatele na bezpečnosti provozu el. instalace podle vyhl. č. 499/2006Sb., ČSN 33 2000-1ed.2 el. instalace nn, část 1 - základní hlediska, čl. 132.13.	3.420,00
8hod.el. instalace: příprava a podpora pro demontáž vyhrazených technických zařízení ve smyslu vyhl. č. 73/2010Sb.: záložní zdroje UPS	2.280,00
10hod. el. instalace: příprava a podpora pro montáž vyhrazených technických zařízení ve smyslu vyhl. č. 73/2010Sb.: záložní zdroje UPS	2.850,00
26hod. bypass 3x400V/63A: zajištění přívod/vývod zál. zdroje UPS 3f/3f/3x400V/≥20kVA	7.410,00
18hod demontáž záložního zdroje UPS 3f/3f/3x400V/20kVA	5.130,00
12hod. demontáž záložních akumulátorů do 1.000kg UPS 3/3/3x400V/≥20kVA	3.420,00
28hod. přesun záložního zdroje UPS 3f/3f/3x400V/≥20kVA	7.980,00
10hod. přesun záložních akumulátorů do 1.000kg UPS 3f/3f/3x400V/≥20kVA	2.850,00
14hod. montáž záložních akumulátorů do 1.000kg UPS 3f/3f/3x400V/≥20kVA	3.990,00
30hod. bypass 3x400V/63A: instalace přívody/vývody zál. zdroje UPS 3f/3f/3x400V/≥20kVA	8.550,00
19hod. HR 3.P. úpravy a změny vnitřní konfigurace	5.415,00
1ks C40/3 vstup UPS HR 3.P.	748,00
1ks C40/3 výstup UPS HR 3.P.	748,00
24hod. R UPS úpravy a změny vnitřní konfigurace	6.840,00
35hod. montáž kabelových tras nezálohované sekce	9.975,00
36hod. montáž kabelových tras zálohované sekce	10.260,00
72m 1-CXKH-R(J) 5x16 (B2cas1d1)	18.504,00
28hod. montáž záložního zdroje UPS 3f/3f/3x400V/≥20kVA	7.980,00
16hod. montáž záložních akumulátorů pro záložní zdroj UPS 3f/3f/3x400V/≥20kVA	4.560,00
1ks konstrukční a spotřební elektromateriál kompl.	2.978,00
pravidelná revize záložního zdroje UPS 3f/3f/3x400V/≥20kVA:	
- čištění, servis ventil. chlazení	1.740,00
- zátěžový test bateriového modulu ≥ 20kVA/3x400V/30min	650,00
- kontrola a zkoušky mech. funkcí přepínání záloha/zdroj	480,00
- kontrola pracovních funkcí / převzetí zátěže	870,00

- kontrola funkce signalizace	240,00
- měření pracovních teplot $\xi$ 20°	250,00
- měření jmenovitých proudů zátěže In	640,00
- měření $\Delta$ Un 3x400V	220,00
- dotažení el. spojů	760,00
- servisní zpráva v souladu s Nařízením Vlády NV č. 378/2001Sb.	550,00
likvidace odpadu	0,00
2ks protipožární přepážky	7.850,00
127km doprava SP-DB	1.651,00
cena celkem bez DPH	<b>131.789,00</b>
DPH 21%	27.675,70
cena v Kč vč. DPH	159.464,70