

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Oprava LC Buková spodní

KSO:  
Místo: k.ú. Bohdalov u Měst. Trnávky

CC-CZ:  
Datum: 08.07.2022

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p., LS Svítavy

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
MS-ASSIST s.r.o., Zadní 382/171, Lačnov, 568 02 Svítavy

IČ: 27543439  
DIČ: CZ27543439

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny poplsem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popisu a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

<b>Cena bez DPH</b>		<b>382 959,60</b>	
DPH základní snížená	Základ daně 382 959,60 0,00	za daně 21,00% 15,00%	Výše daně 80 421,52 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>V</b>	<b>CZK</b>	<b>463 381,12</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Buková spodní

Místo: k.ú. Bohdalov u Měst. Trnávky

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Svitavy

Uchazeč: MS-ASSIST s.r.o., Zadní 382/171, Lačnov, 568 02 Svitavy

Datum: 08.07.2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	382 959,60
HSV - Práce a dodávky HSV	382 959,60
1 - Zemní práce	158 139,00
5 - Komunikace pozemní	200 058,00
998 - Přesun hmot	24 762,60

## SOUPIS PRACÍ

Sřlavba:

Oprava LC Buková spodní

Místo: k.ú. Bohdalov u Měst. Trnávky

Datum: 08.07.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Svítavy

Projektant:

Uchazeč: MS-ASSIST s.r.o., Zadní 382/171, Lačnov, 568 02 Svítavy

Zpracovatel:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

382 959,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

382 959,60

D 1

Zemní práce

158 139,00

1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy I až III s obsahem jílu a hlíny do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	71,000	155,00	11 005,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----------------	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/122251103](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251103)

W

"I. zatáčka"

32,000

W

32\*2\*0,5

5,000

W

10\*1\*0,5

W

"II. zatáčka"

14,000

W

14\*2\*0,5

20,000

W

20\*2\*0,5

71,000

W

Součet

2	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv tříd těžitelností	m <sup>3</sup>	71,000	79,00	5 609,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----------------	--------	-------	----------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/171251101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251101)

3	K	174251101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhuťnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m <sup>3</sup>	22,500	64,00	1 440,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----------------	--------	-------	----------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/174251101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174251101)

W

"zásypání jámy v II. zatáčce HDK"

22,500

W

5\*3\*1,5

22,500

W

Součet

<	M	58344229	šlérkodí frakce 0/125	t	33,750	420,00	14 175,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	----------	-----------------------	---	--------	--------	-----------	----------------

W

22,50\*1,50

33,750

5	K	181101102R	Úprava krytu vozovky grejdrem včetně zhuťnění	m <sup>2</sup>	8 394,000	15,00	125 910,00	
---	---	------------	---	----------------	-----------	-------	------------	--

Poznámka k položce:

Úprava stávajícího krytu vozovky ze šlérkodí - vyrovnání malých výškových rozdílů, vytvoření příčné sklonu vozovky, zhuťnění šlérkodím válcem

"Úprava krytu vozovky v úseku dl. 2798m"

2798\*3

W

Součet

8 394,000 8

W

Součet

394,000

p 5

Komunikace pozemní

200 058,00

6	K	564871116	Podklad ze šlérkodí ŠD s rozproštěním a zhuťněním plochy přes 100 m <sup>2</sup> , po zhuťnění tl. 300 mm	m <sup>2</sup>	324,000	342,00	110 808,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----------------	---------	--------	------------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/564871116](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564871116)

W

"I. zatáčka"

148,000

W

(32\*2+10\*1)\*2

W

"II. zatáčka"

56,000

W

(14\*2)\*2

120,0

W

(20\*2)\*3

324,000

W

Součet

7	K	572211111	Vyspravení výtuků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozproštěním a zhuťněním kamenivem hrubým drceným	m <sup>3</sup>	105,000	850,00	89 250,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----------------	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/572211111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/572211111)

"vyspravení projelých kolejí v zatáčkách - HDK fr. 0-32, 0-63mm"

W

105

105,000

W

Součet

105,000

D 998

Přesun hmot

24 762,60

8	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	412,710	60,00	24 762,60	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/998225111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111)

