

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:		Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Oblastní ředitelství východní Čechy		
Název akce	Končinský potok, ř.km 17,200-19,710		
Zhotovitel akce	Milan Brokl, Na Vlaštove 797, 539 73 Skuteč		
Charakter akce (I/N)	N	Účetní číslo akce 923 019	953/2019/A026
Zdroj financování	VZ+DVT II.		
Druh zakázky	veřejná zakázka		
Číslo SoD, datum uzavření	SML-00038-2022-947	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	1 300 673,40
Dodatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)		1 300 673,40	
Specifikace (popis) změny			
Situování: Koryto Končinského potoka v obci Janov, ř.km 17,200-18,494. Navýšení sedimentu došlo v úsek č. 1 - 17,200-17,327 ř.km, úsek č. 3 - 17,732 - 18,092 ř. km, úsek č. 4 - 18,257 - 18,494.			
Popis: Navýšení množství sedimentu proti navržené projektové dokumentaci: Úsek č.1 - 26,34 m ³ , úsek č.3 - 93 m ³ , úsek č. 4 - 72,07 m ³ .			
Příčina - důvod vzniku změny			
Časová prodleva vlastní realizace prací oproti zhotovení projektové dokumentace. PD byla vyhotovena v září 2020. Následující rok 2021 byl výrazně bohatší na srážkové úhrny než roky předcházející. Z toho důvodu došlo k navýšení sedimentu na úseku 1, 3 a 4. Bylo provedeno několik orientačních měření vytěženého sedimentu v různých staničních. Z důvodu, že se v době měření jednalo o čerstvě vytěžený sediment, byl pro přesné určení množství sedimentu použit koeficient nakypření KN 0,8. Celkové navýšení sedimentu je 191,4 m ³ .			
Přílohy			
Příloha č. 1 Technická zpráva - ano - stanovisko projektanta včetně výkazu vým ěr ze dne 15. 6. 2022			
Příloha č. 2 Rozpočet - vícepráce (rozdělený na samostatné části dle SO a charakteru financování) ano			
Příloha č. 3 Rozpočet - méněpráce (rozdělený na samostatné části dle SO a charakteru financování)			
Příloha č. 4 Výkresy - ne			
Příloha č. 5 Fotodokumentace - ano			
Příloha č. 6 Záznamy ze SD - ano			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla		ano	
Vliv na závazné parametry		ano	
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení		ne	
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)		ne	
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)		229 680,00	
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)		ne	
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)		229 680,00	
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)		17,65854518	
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)		1 530 353,40	
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum		
zhotovitel	30.6.2022		
stavbyvedoucí	30.6.2022		
TDS			
technik / specialista VH			
NVHI-OŘ			
ředitel OŘ			
Záznamy o změnách ve SD			
datum	číslo strany SD		
26.05.2022	0580410, 0580411		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020-170-1
Stavba: Končinský potok, ř.km 17,200-19,710 - vícepráce

KSO:
Místo: Janov u Litomyšle

CC-CZ:
Datum: 17.06.2022

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotvitel:
Milan Brokl, Skuteč

IČ: 66804418
DIČ: [REDACTED]

Projektant:
Komplex CR s.r.o.


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Komplex CR s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			229 680,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	229 680,00	48 232,80
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	277 912,80



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Končinský potok, ř.km 17,200-19,710 - vícepráce

Místo: Janov u Litomyšle

Datum: 17.06.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Komplex CR s.r.o.

Zhotovitel: Milan Brokl, Skuteč

Zpracovatel: Komplex CR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

229 680,00

D HSV Práce a dodávky HSV

229 680,00

D 1 Zemní práce

229 680,00

7	K	129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	191,400	700,00	133 980,00	
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	--

W viz výkaz výměr (kubatury)

191,40

15	K	R-004	Likvidace sedimentu v souladu s platnou legislativou	m3	191,400	500,00	95 700,00	
----	---	-------	--	----	---------	--------	-----------	--

P *Poznámka k položce:*
vodorovné přemístění výkopku a uložení na skládce

W viz výkaz výměr (kubatury)

W 191,40

191,400

