

# Krycí list soupisu prací a dodávek -rozpočtu

Název stavby:	<b>Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše</b>	Objednatel:	Město Znojmo, Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Stavební úpravy pro rekuperaci	Projektant:	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	IČ/DIČ:	02531496/
Lokalita:	k.ú Znojmo-Louka parc.č.150/65	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	1413
JKSO:	8013219	Zpracoval:	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Datum:	08.03.2020

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady			
HSV	Dodávky	1 530 404,93	Práce přesčas	0,00		
	Montáž	2 342 631,19	Bez pevné podl.	0,00		
PSV	Dodávky	12 151 928,19	Kulturní památka	0,00		
	Montáž	2 941 137,74				
"M"	Dodávky	650 529,17				
	Montáž	1 853 179,69				
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		418 900,21				
<b>ZRN celkem</b>		<b>21 888 711,10</b>	<b>DN celkem</b>	<b>0,00</b>		
			<b>DN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>		

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00 Kč</b>				
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>21 888 711,10 Kč</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>21 888 711,10 Kč</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>4 596 629,33 Kč</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>26 485 340,40 Kč</b>

Projektant	Objednatel	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Informace pro uchazeče k VŘ:

- a) *veškeré položky na přípravu, dopravu, montáž, montážní plochy atd. jsou zahrnuty do jednotlivých jednotkových cen.*
- b) *součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.*
- c) *součástí dodávky je zpracování veškeré dokumentace zhotovitele (např. dílenská dokumentace) a dokumentace skutečného provedení.*
- d) *součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.*
- e) *v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátého a prořezů.*
- f) *součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.*
- g) *součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb.*
- h) *součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v nepříznivém klimatu, období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.*
- i) *pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení.*
- j) *součástí dodávky jsou náklady spojené s povinným pojištěním stavebního díla či jeho části v rozsahu obchodních podmínek.*

*Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !!*

*Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.*

## Soupis prací a dodávek rekapitulace objektů celkem

Název stavby: <b>Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše</b>	Doba výstavby:	Objednatel: Město Znojmo, Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo
Druh stavby: Stavební úpravy pro rekuperaci	Začátek výstavby:	Projektant: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>
Lokalita: k.ú Znojmo-Louka parc.č.150/65	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO: 8013219	Zpracováno dne: 08.03.2020	Zpracoval: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
		Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO 01.1	Stavební úpravy pro VZT objektu UO22	255 609,63	699 044,83	954 654,46	7,30
SO 01.2	Stavební úpravy pro VZT objektu S3Z	72 192,84	169 254,65	241 447,48	8,50
SO 01.3	Stavební úpravy pro VZT objektu SM3	112 306,10	281 180,21	393 486,31	3,28
SO 01.4	Stavební úpravy pro VZT objektu UV13Z-0	147 478,80	416 264,99	563 743,79	4,28
SO 01.5	Stavební úpravy pro VZT objektu TD2	28 914,88	212 950,08	241 864,96	2,50
SO 02.1	VZT - Objekt UO22	2 391 568,00	273 793,00	2 665 361,00	2,78
SO 02.2	VZT - Objekt S3Z	1 032 020,66	409 945,52	1 441 966,18	3,89
SO 02.3	VZT - Objekt ŠM3	601 337,73	73 821,87	675 159,60	0,71
SO 02.4	VZT - Objekt UV13Z-0	1 524 531,36	175 607,04	1 700 138,40	1,76
SO 02.5	VZT - Objekt TD2	1 094 593,98	257 284,27	1 351 878,25	2,53
SO 03.0	Elektroinstalace - Úprava rozvodny pro VZT	405 920,40	125 864,10	531 784,50	0,44
SO 03.1	Elektroinstalace objektu UO22 pro VZT	227 779,56	203 417,91	431 197,47	0,55
SO 03.2	Elektroinstalace objektu SZ3 pro VZT	90 359,68	116 696,66	207 056,34	1,26
SO 03.3	Elektroinstalace objektu ŠM3 pro VZT	125 914,63	104 504,97	230 419,60	0,34
SO 03.4	Elektroinstalace objektu UV 13Z-0 pro VZT	262 098,11	147 334,98	409 433,08	0,62
SO 03.5	Elektroinstalace objektu TD2 pro VZT	239 726,43	124 576,45	364 302,88	0,61
SO 03.6	VORN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady pro VZT	0,00	652 760,36	652 760,36	0,00
SO 03.7	Zařízení staveniště pro VZT	29 299,77	226 847,73	256 147,50	2,88
SO 04.1	Stavební úpravy pro chlazení tříd UO22	171 286,40	233 481,46	404 767,86	8,98
SO 04.3	Stavební úpravy pro chlazení tříd ŠM3	111 668,15	103 824,41	215 492,56	3,32
SO 04.4	Stavební úpravy pro chlazení tříd UV 13Z-0	156 846,38	180 679,74	337 526,12	5,71
SO 04.5	Stavební úpravy pro chlazení tříd TD2	321 460,05	323 852,61	645 312,66	10,43
SO 05.1	Chlazení objektů UO22	1 638 563,16	409 551,94	2 048 115,10	2,98
SO 05.3	Chlazení objektů ŠM3	599 347,06	157 401,04	756 748,10	1,50

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
		Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO 05.4	Chlazení objektu UV13Z-O	1 182 737,41	305 269,49	1 488 006,90	2,17
SO 05.5	Chlazení objektů TD2	957 624,01	245 759,39	1 203 383,40	1,87
SO 06.1	Elektroinstalace chlazení tříd UO22	149 333,60	132 472,48	281 806,08	1,07
SO 06.3	Elektroinstalace chlazení tříd ŠM3	84 320,54	74 883,35	159 203,89	0,92
SO 06.4	Elektroinstalace chlazení tříd UV13Z-O	146 637,64	98 636,98	245 274,62	1,06
SO 06.5	Elektroinstalace chlazení tříd TD2	142 085,58	112 416,43	254 502,01	1,41
SO 06.6	VORN pro chlazení	0,00	279 622,16	279 622,16	0,00
SO 06.7	Zařízení staveniště pro chlazení	29 299,77	226 847,73	256 147,50	2,88

**Celkem:**

**21 888 711,10 Kč**

VZT	13 312 802,16 Kč	16 108 490,61 Kč
Chlazení	8 575 908,97 Kč	10 376 849,85 Kč
	21 888 711,12 Kč	26 485 340,46 Kč

## Soupis prací a dodávek rekapitulace – skupin

Název stavby:	Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše	Doba výstavby:	Objednatel: Město Znojmo, Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo
Druh stavby:	Stavební úpravy pro rekuperaci	Začátek výstavby:	Projektant: ██████████
Lokalita:	k.ú Znojmo-Louka parc.č.150/65	Konec výstavby:	Zhotovitel: ██████████
JKSO:	8013219	Zpracováno dne: 08.03.2020	Zpracoval: ██████████

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO 01.1		Stavební úpravy pro VZT objektu UO22	255 609,63	699 044,83	954 654,46	7,30
SO 01.1	3	Svislé a kompletní konstrukce	23 117,12	141 573,92	164 691,04	1,94
SO 01.1	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	306,12	1 077,27	1 383,39	0,06
SO 01.1	76	Konstrukce	178 220,70	165 331,30	343 552,00	2,52
SO 01.1	78	Dokončovací práce	28 290,77	91 080,03	119 370,80	0,77
SO 01.1	9	Dokončovací práce, demolice	25 674,92	299 982,31	325 657,23	2,01
SO 01.2		Stavební úpravy pro VZT objektu S3Z	72 192,84	169 254,65	241 447,48	8,50
SO 01.2	2	Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin	67,82	476,74	544,56	0,04
SO 01.2	3	Svislé a kompletní konstrukce	5 076,87	29 269,13	34 346,00	0,48
SO 01.2	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	1 287,14	5 931,14	7 218,28	0,07
SO 01.2	71	Izolace	10 525,40	8 528,85	19 054,25	0,25
SO 01.2	72	Zdravotně technické instalace	2 393,11	6 534,65	8 927,76	0,02
SO 01.2	76	Konstrukce	35 496,57	31 608,56	67 105,13	0,31
SO 01.2	78	Dokončovací práce	6 285,07	20 662,73	26 947,80	0,17
SO 01.2	9	Dokončovací práce, demolice	11 060,86	66 242,84	77 303,70	7,15
SO 01.3		Stavební úpravy pro VZT objektu SM3	112 306,10	281 180,21	393 486,31	3,28
SO 01.3	3	Svislé a kompletní konstrukce	13 560,28	84 202,76	97 763,04	1,13
SO 01.3	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	96,67	340,19	436,86	0,02
SO 01.3	76	Konstrukce	66 257,71	60 110,93	126 368,64	0,88
SO 01.3	78	Dokončovací práce	20 476,58	40 251,43	60 728,00	0,50
SO 01.3	9	Dokončovací práce, demolice	11 914,87	96 274,90	108 189,76	0,76
SO 01.4		Stavební úpravy pro VZT objektu UV13Z-0	147 478,80	416 264,99	563 743,79	4,28
SO 01.4	3	Svislé a kompletní konstrukce	12 619,43	77 540,66	90 160,10	1,03
SO 01.4	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	1 172,33	5 922,31	7 094,64	0,04
SO 01.4	76	Konstrukce	92 579,33	93 718,57	186 297,90	1,19
SO 01.4	78	Dokončovací práce	13 477,70	43 306,05	56 783,75	0,37
SO 01.4	9	Dokončovací práce, demolice	27 630,01	195 777,39	223 407,40	1,66
SO 01.5		Stavební úpravy pro VZT objektu TD2	28 914,88	212 950,08	241 864,96	2,50
SO 01.5	3	Svislé a kompletní konstrukce	9 996,19	60 864,92	70 861,10	0,81
SO 01.5	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	241,67	850,48	1 092,15	0,05

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO 01.5	76	Konstrukce	4 706,96	19 087,75	23 794,72	0,05
SO 01.5	78	Dokončovací práce	3 995,15	13 134,40	17 129,55	0,11
SO 01.5	9	Dokončovací práce, demolice	9 974,91	119 012,53	128 987,44	1,48
SO 02.1		VZT - Objekt UO22	2 391 568,00	273 793,00	2 665 361,00	2,78
SO 02.1	74	Elektromontážní práce (silnoproud)	2 385 117,37	236 455,23	2 621 572,60	2,72
SO 02.1	76	Konstrukce	6 450,64	6 749,36	13 200,00	0,06
SO 02.1	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	30 588,40	30 588,40	0,00
SO 02.2		VZT - Objekt S3Z	1 032 020,66	409 945,52	1 441 966,18	3,89
SO 02.2	74	Elektromontážní práce (silnoproud)	1 018 019,38	323 979,40	1 341 998,78	3,76
SO 02.2	76	Konstrukce	14 001,27	13 498,73	27 500,00	0,13
SO 02.2	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	72 467,40	72 467,40	0,00
SO 02.3		VZT - Objekt SM3	601 337,73	73 821,87	675 159,60	0,71
SO 02.3	74	Elektromontážní práce (silnoproud)	597 387,35	51 872,25	649 259,60	0,68
SO 02.3	76	Konstrukce	3 950,38	4 049,62	8 000,00	0,04
SO 02.3	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	17 900,00	17 900,00	0,00
SO 02.4		VZT - Objekt UV13Z-0	1 524 531,36	175 607,04	1 700 138,40	1,76
SO 02.4	74	Elektromontážní práce (silnoproud)	1 516 830,59	139 612,21	1 656 442,80	1,69
SO 02.4	76	Konstrukce	7 700,76	8 099,24	15 800,00	0,07
SO 02.4	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	27 895,60	27 895,60	0,00
SO 02.5		VZT - Objekt TD2	1 094 593,98	257 284,27	1 351 878,25	2,53
SO 02.5	74	Elektromontážní práce (silnoproud)	1 082 092,70	213 032,35	1 295 125,05	2,42
SO 02.5	76	Konstrukce	12 501,27	13 498,73	26 000,00	0,11
SO 02.5	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	30 753,20	30 753,20	0,00
SO 03.0		Elektroinstalace - Úprava rozvodny pro VZT	405 920,40	125 864,10	531 784,50	0,44
SO 03.0	9	Dokončovací práce, demolice	405 920,40	125 864,10	531 784,50	0,44
SO 03.1		Elektroinstalace objektu UO22 pro VZT	227 779,56	203 417,91	431 197,47	0,55
SO 03.1	9	Dokončovací práce, demolice	227 779,56	203 417,91	431 197,47	0,55
SO 03.2		Elektroinstalace objektu SZ3 pro VZT	90 359,68	116 696,66	207 056,34	1,26
SO 03.2	9	Dokončovací práce, demolice	90 359,68	116 696,66	207 056,34	1,26
SO 03.3		Elektroinstalace objektu SM3 pro VZT	125 914,63	104 504,97	230 419,60	0,34
SO 03.3	9	Dokončovací práce, demolice	125 914,63	104 504,97	230 419,60	0,34
SO 03.4		Elektroinstalace objektu UV 13Z-0 pro VZT	262 098,11	147 334,98	409 433,08	0,62
SO 03.4	9	Dokončovací práce, demolice	262 098,11	147 334,98	409 433,08	0,62
SO 03.5		Elektroinstalace objektu TD2 pro VZT	239 726,43	124 576,45	364 302,88	0,61
SO 03.5	9	Dokončovací práce, demolice	239 726,43	124 576,45	364 302,88	0,61
SO 03.6		VORN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady pro VZT	0,00	652 760,36	652 760,36	0,00
SO 03.6	0	Všeobecné konstrukce a práce	0,00	347 000,00	347 000,00	0,00
SO 03.6	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	305 760,36	305 760,36	0,00
SO 03.7		Zařízení staveniště pro VZT	29 299,77	226 847,73	256 147,50	2,88
SO 03.7	1	Zemní práce	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
SO 03.7	76	Konstrukce	1 325,17	14 834,83	16 160,00	0,55
SO 03.7	8	Trubní vedení	2 948,76	3 301,24	6 250,00	2,33
SO 03.7	9	Dokončovací práce, demolice	25 025,84	168 711,66	193 737,50	0,00

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO 04.1		Stavební úpravy pro chlazení tříd UO22	171 286,40	233 481,46	404 767,86	8,98
SO 04.1	2	Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin	67,82	476,74	544,56	0,04
SO 04.1	3	Svislé a kompletní konstrukce	14 833,34	32 629,66	47 463,00	2,60
SO 04.1	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	2 005,62	6 523,27	8 528,90	0,34
SO 04.1	71	Izolace	50 835,06	11 509,30	62 344,36	0,36
SO 04.1	72	Zdravotně technické instalace	17 614,30	60 656,59	78 270,89	0,10
SO 04.1	76	Konstrukce	73 018,53	59 309,99	132 328,52	0,53
SO 04.1	77	Podlahy	279,96	690,00	969,96	0,01
SO 04.1	78	Dokončovací práce	834,84	2 744,59	3 579,43	0,02
SO 04.1	9	Dokončovací práce, demolice	11 796,92	58 941,32	70 738,25	4,98
SO 04.3		Stavební úpravy pro chlazení tříd ŠM3	111 668,15	103 824,41	215 492,56	3,32
SO 04.3	2	Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin	67,82	476,74	544,56	0,04
SO 04.3	3	Svislé a kompletní konstrukce	3 610,89	13 344,01	16 954,90	0,73
SO 04.3	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	813,18	2 092,31	2 905,49	0,10
SO 04.3	71	Izolace	49 372,99	10 842,16	60 215,16	0,33
SO 04.3	72	Zdravotně technické instalace	6 111,09	20 000,52	26 111,61	0,03
SO 04.3	76	Konstrukce	48 515,44	40 147,88	88 663,32	0,34
SO 04.3	78	Dokončovací práce	517,41	1 701,02	2 218,43	0,01
SO 04.3	9	Dokončovací práce, demolice	2 659,33	15 219,77	17 879,10	1,74
SO 04.4		Stavební úpravy pro chlazení tříd UV 13Z-0	156 846,38	180 679,74	337 526,12	5,71
SO 04.4	2	Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin	67,82	476,74	544,56	0,04
SO 04.4	3	Svislé a kompletní konstrukce	12 067,55	27 689,05	39 756,60	1,77
SO 04.4	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	1 411,10	4 196,45	5 607,55	0,21
SO 04.4	71	Izolace	51 017,81	11 594,94	62 612,76	0,36
SO 04.4	72	Zdravotně technické instalace	12 339,98	40 179,74	52 519,72	0,07
SO 04.4	76	Konstrukce	71 819,96	59 005,36	130 825,32	0,52
SO 04.4	77	Podlahy	279,96	690,00	969,96	0,01
SO 04.4	78	Dokončovací práce	1 197,02	3 935,31	5 132,33	0,03
SO 04.4	9	Dokončovací práce, demolice	6 645,18	32 912,14	39 557,33	2,70
SO 04.5		Stavební úpravy pro chlazení tříd TD2	321 460,05	323 852,61	645 312,66	10,43
SO 04.5	2	Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin	67,82	476,74	544,56	0,04
SO 04.5	3	Svislé a kompletní konstrukce	24 404,30	69 380,64	93 784,95	1,96
SO 04.5	4	Vodorovné konstrukce	5 766,11	10 832,36	16 598,48	1,08
SO 04.5	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	4 527,33	15 656,61	20 183,94	0,73
SO 04.5	71	Izolace	106 983,06	20 080,47	127 063,53	0,65
SO 04.5	72	Zdravotně technické instalace	10 469,94	24 947,26	35 417,20	0,04
SO 04.5	76	Konstrukce	160 446,17	105 143,76	265 589,93	0,81
SO 04.5	77	Podlahy	511,69	1 473,55	1 985,24	0,01
SO 04.5	78	Dokončovací práce	2 084,23	6 852,10	8 936,33	0,06
SO 04.5	9	Dokončovací práce, demolice	6 199,40	69 009,11	75 208,51	5,04
SO 05.1		Chlazení objektů UO22	1 638 563,16	409 551,94	2 048 115,10	2,98
SO 05.1	74	Elektromontážní práce (silnoproud)	1 625 761,89	309 536,31	1 935 298,20	2,86
SO 05.1	76	Konstrukce	12 801,27	13 498,73	26 300,00	0,12

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO 05.1	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	86 516,90	86 516,90	0,00
SO 05.3		Chlazení objektů ŠM3	599 347,06	157 401,04	756 748,10	1,50
SO 05.3	74	Elektromontážní práce (silnoproud)	590 296,17	105 701,63	695 997,80	1,42
SO 05.3	76	Konstrukce	9 050,89	9 449,11	18 500,00	0,08
SO 05.3	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	42 250,30	42 250,30	0,00
SO 05.4		Chlazení objektu UV13Z-O	1 182 737,41	305 269,49	1 488 006,90	2,17
SO 05.4	74	Elektromontážní práce (silnoproud)	1 173 686,52	231 131,28	1 404 817,80	2,09
SO 05.4	76	Konstrukce	9 050,89	9 449,11	18 500,00	0,08
SO 05.4	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	64 689,10	64 689,10	0,00
SO 05.5		Chlazení objektů TD2	957 624,01	245 759,39	1 203 383,40	1,87
SO 05.5	74	Elektromontážní práce (silnoproud)	280 935,94	37 215,66	318 151,60	0,29
SO 05.5	75	Elektromontážní práce (slaboproud)	663 686,81	127 531,99	791 218,80	1,46
SO 05.5	76	Konstrukce	13 001,27	13 498,73	26 500,00	0,12
SO 05.5	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	67 513,00	67 513,00	0,00
SO 06.1		Elektroinstalace chlazení tříd UO22	149 333,60	132 472,48	281 806,08	1,07
SO 06.1	9	Dokončovací práce, demolice	149 333,60	132 472,48	281 806,08	1,07
SO 06.3		Elektroinstalace chlazení tříd ŠM3	84 320,54	74 883,35	159 203,89	0,92
SO 06.3	9	Dokončovací práce, demolice	84 320,54	74 883,35	159 203,89	0,92
SO 06.4		Elektroinstalace chlazení tříd UV13Z-O	146 637,64	98 636,98	245 274,62	1,06
SO 06.4	9	Dokončovací práce, demolice	146 637,64	98 636,98	245 274,62	1,06
SO 06.5		Elektroinstalace chlazení tříd TD2	142 085,58	112 416,43	254 502,01	1,41
SO 06.5	9	Dokončovací práce, demolice	142 085,58	112 416,43	254 502,01	1,41
SO 06.6		VORN pro chlazení	0,00	279 622,16	279 622,16	0,00
SO 06.6	0	Všeobecné konstrukce a práce	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00
SO 06.6	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	124 622,16	124 622,16	0,00
SO 06.7		Zařízení staveniště pro chlazení	29 299,77	226 847,73	256 147,50	2,88
SO 06.7	1	Zemní práce	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
SO 06.7	76	Konstrukce	1 325,17	14 834,83	16 160,00	0,55
SO 06.7	8	Trubní vedení	2 948,76	3 301,24	6 250,00	2,33
SO 06.7	9	Dokončovací práce, demolice	25 025,84	168 711,66	193 737,50	0,00

**Celkem:**

**21 888 711,10 Kč**

## Soupis prací a dodávek rekapitulace –podskupiny

Název stavby:	Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše	Doba výstavby:	Objednatel: Město Znojmo, Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo
Druh stavby:	Stavební úpravy pro rekuperaci	Začátek výstavby:	Projektant: ██████████
Lokalita:	k.ú Znojmo-Louka parc.č.150/65	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	8013219	Zpracováno dne: 08.03.2020	Zpracoval: ██████████

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO 01.1		Stavební úpravy pro VZT objektu UO22	255 609,63	699 044,83	954 654,46	7,30
SO 01.1	34	Stěny a příčky	23 117,12	141 573,92	164 691,04	1,94
SO 01.1	61	Úprava povrchů vnitřní	306,12	1 077,27	1 383,39	0,06
SO 01.1	764	Konstrukce klempířské	17 812,31	26 631,69	44 444,00	0,20
SO 01.1	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	160 408,40	138 699,60	299 108,00	2,32
SO 01.1	784	Malby	28 290,77	91 080,03	119 370,80	0,77
SO 01.1	94	Lešení a stavební výtahy	24 214,65	108 710,85	132 925,50	0,83
SO 01.1	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	1 296,63	103 431,37	104 728,00	0,05
SO 01.1	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	7 290,00	7 290,00	0,00
SO 01.1	96	Bourání konstrukcí	0,00	66 766,00	66 766,00	0,00
SO 01.1	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	163,64	11 312,36	11 476,00	1,13
SO 01.1	S	Přesuny sutí	0,00	2 471,73	2 471,73	0,00
SO 01.2		Stavební úpravy pro VZT objektu S3Z	72 192,84	169 254,65	241 447,48	8,50
SO 01.2	27	Základy	67,82	476,74	544,56	0,04
SO 01.2	31	Zdi podpěrné a volné	322,92	293,08	616,00	0,11
SO 01.2	34	Stěny a příčky	4 753,95	28 976,05	33 730,00	0,37
SO 01.2	61	Úprava povrchů vnitřní	213,59	1 521,49	1 735,08	0,07
SO 01.2	64	Výplně otvorů	1 073,55	4 409,65	5 483,20	0,00
SO 01.2	712	Izolace střech (živичné krytiny)	5 540,98	5 748,02	11 289,00	0,12
SO 01.2	713	Izolace tepelné	4 984,42	2 780,83	7 765,25	0,13
SO 01.2	721	Vnitřní kanalizace	2 393,11	6 534,65	8 927,76	0,02
SO 01.2	764	Konstrukce klempířské	18 519,06	14 978,54	33 497,60	0,18
SO 01.2	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	16 977,51	16 630,02	33 607,53	0,13
SO 01.2	784	Malby	6 285,07	20 662,73	26 947,80	0,17
SO 01.2	94	Lešení a stavební výtahy	8 402,34	23 333,76	31 736,10	2,03
SO 01.2	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	208,00	16 592,00	16 800,00	0,01
SO 01.2	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	5 650,00	5 650,00	0,00
SO 01.2	96	Bourání konstrukcí	0,00	1 331,57	1 331,57	0,73
SO 01.2	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	2 450,53	10 145,30	12 595,83	4,39
SO 01.2	S	Přesuny sutí	0,00	9 190,21	9 190,21	0,00
SO 01.3		Stavební úpravy pro VZT objektu ŠM3	112 306,10	281 180,21	393 486,31	3,28

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO 01.3	34	Stěny a příčky	13 560,28	84 202,76	97 763,04	1,13
SO 01.3	61	Úprava povrchů vnitřní	96,67	340,19	436,86	0,02
SO 01.3	764	Konstrukce klempířské	4 687,45	7 008,55	11 696,00	0,05
SO 01.3	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	61 570,26	53 102,38	114 672,64	0,82
SO 01.3	784	Malby	12 140,91	39 090,11	51 231,02	0,33
SO 01.3	787	Zasklívání	8 335,66	1 161,32	9 496,98	0,17
SO 01.3	94	Lešení a stavební výtahy	11 480,60	42 925,75	54 406,35	0,39
SO 01.3	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	382,59	30 519,01	30 901,60	0,02
SO 01.3	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	3 768,00	3 768,00	0,00
SO 01.3	96	Bourání konstrukcí	0,00	14 642,00	14 642,00	0,00
SO 01.3	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	51,67	3 572,33	3 624,00	0,36
SO 01.3	S	Přesuny sutí	0,00	847,81	847,81	0,00
SO 01.4		Stavební úpravy pro VZT objektu UV13Z-0	147 478,80	416 264,99	563 743,79	4,28
SO 01.4	34	Stěny a příčky	12 619,43	77 540,66	90 160,10	1,03
SO 01.4	61	Úprava povrchů vnitřní	193,34	680,38	873,72	0,04
SO 01.4	64	Výplně otvorů	978,99	5 241,93	6 220,92	0,00
SO 01.4	764	Konstrukce klempířské	21 929,29	32 786,20	54 715,50	0,25
SO 01.4	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	70 650,03	60 932,37	131 582,40	0,94
SO 01.4	784	Malby	13 477,70	43 306,05	56 783,75	0,37
SO 01.4	94	Lešení a stavební výtahy	26 984,92	107 346,33	134 331,25	0,92
SO 01.4	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	541,74	43 214,26	43 756,00	0,02
SO 01.4	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	4 758,00	4 758,00	0,00
SO 01.4	96	Bourání konstrukcí	0,00	31 626,00	31 626,00	0,00
SO 01.4	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	103,35	7 144,65	7 248,00	0,71
SO 01.4	S	Přesuny sutí	0,00	1 688,15	1 688,15	0,00
SO 01.5		Stavební úpravy pro VZT objektu TD2	28 914,88	212 950,08	241 864,96	2,50
SO 01.5	34	Stěny a příčky	9 996,19	60 864,92	70 861,10	0,81
SO 01.5	61	Úprava povrchů vnitřní	241,67	850,48	1 092,15	0,05
SO 01.5	764	Konstrukce klempířské	4 706,96	19 087,75	23 794,72	0,05
SO 01.5	784	Malby	3 995,15	13 134,40	17 129,55	0,11
SO 01.5	94	Lešení a stavební výtahy	9 561,08	79 959,52	89 520,60	0,33
SO 01.5	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	225,83	18 014,17	18 240,00	0,01
SO 01.5	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
SO 01.5	96	Bourání konstrukcí	0,00	10 542,00	10 542,00	0,00
SO 01.5	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	188,00	6 760,50	6 948,50	1,15
SO 01.5	S	Přesuny sutí	0,00	2 736,34	2 736,34	0,00
SO 02.1		VZT - Objekt UO22	2 391 568,00	273 793,00	2 665 361,00	2,78
SO 02.1	740VD	ZAŘÍZENÍ č. 1 – Větrání učeben	2 385 117,37	236 455,23	2 621 572,60	2,72
SO 02.1	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	6 450,64	6 749,36	13 200,00	0,06
SO 02.1	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	25 034,40	25 034,40	0,00
SO 02.1	H72	Zdravotně technické instalace	0,00	5 554,00	5 554,00	0,00
SO 02.2		VZT - Objekt S3Z	1 032 020,66	409 945,52	1 441 966,18	3,89
SO 02.2	742VD	ZAŘÍZENÍ č. 3 – Větrání a chlazení jídelny	1 018 019,38	323 979,40	1 341 998,78	3,76
SO 02.2	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	14 001,27	13 498,73	27 500,00	0,13

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO 02.2	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	31 622,40	31 622,40	0,00
SO 02.2	H72	Zdravotně technické instalace	0,00	40 845,00	40 845,00	0,00
SO 02.3		VZT - Objekt ŠM3	601 337,73	73 821,87	675 159,60	0,71
SO 02.3	743VD	ZARÍZENÍ č. 4 – Větrání učeben	597 387,35	51 872,25	649 259,60	0,68
SO 02.3	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	3 950,38	4 049,62	8 000,00	0,04
SO 02.3	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	16 470,00	16 470,00	0,00
SO 02.3	H72	Zdravotně technické instalace	0,00	1 430,00	1 430,00	0,00
SO 02.4		VZT - Objekt UV13Z-0	1 524 531,36	175 607,04	1 700 138,40	1,76
SO 02.4	745VD	ZARÍZENÍ č. 6 – Větrání učeben	1 516 830,59	139 612,21	1 656 442,80	1,69
SO 02.4	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	7 700,76	8 099,24	15 800,00	0,07
SO 02.4	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	24 375,60	24 375,60	0,00
SO 02.4	H72	Zdravotně technické instalace	0,00	3 520,00	3 520,00	0,00
SO 02.5		VZT - Objekt TD2	1 094 593,98	257 284,27	1 351 878,25	2,53
SO 02.5	747VD	ZARÍZENÍ č. 8 – Větrání učeben	375 191,55	37 145,77	412 337,32	0,43
SO 02.5	748VD	ZARÍZENÍ č. 9 – Větrání tělocvičen	706 901,15	175 886,58	882 787,73	1,99
SO 02.5	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	12 501,27	13 498,73	26 000,00	0,11
SO 02.5	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	25 693,20	25 693,20	0,00
SO 02.5	H72	Zdravotně technické instalace	0,00	5 060,00	5 060,00	0,00
SO 03.0		Elektroinstalace - Úprava rozvodny pro VZT	405 920,40	125 864,10	531 784,50	0,44
SO 03.0	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	33 581,25	33 581,25	0,00
SO 03.0	M204VD	Rozvaděč RE/RH	304 818,33	65 043,23	369 861,56	0,10
SO 03.0	M21	Elektromontáže	101 102,07	8 496,12	109 598,20	0,34
SO 03.0	S	Přesuny sutí	0,00	18 743,50	18 743,50	0,00
SO 03.1		Elektroinstalace objektu UO22 pro VZT	227 779,56	203 417,91	431 197,47	0,55
SO 03.1	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
SO 03.1	M201VD	Rozvaděč RMO 1-1 VZT	25 387,84	12 500,43	37 888,27	0,04
SO 03.1	M202VD	Rozvaděč RO 2-1 VZT	25 696,38	12 444,01	38 140,39	0,04
SO 03.1	M203VD	Rozvaděč RO 3-1 VZT	40 599,36	12 444,01	53 043,37	0,04
SO 03.1	M21	Elektromontáže	136 095,98	124 249,91	260 345,89	0,43
SO 03.1	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	0,00	13 920,00	13 920,00	0,00
SO 03.1	S	Přesuny sutí	0,00	5 859,54	5 859,54	0,00
SO 03.2		Elektroinstalace objektu SZ3 pro VZT	90 359,68	116 696,66	207 056,34	1,26
SO 03.2	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	26 250,00	26 250,00	0,00
SO 03.2	M205VD	ROZVADEČ RO 1-7 VZT	24 677,21	4 543,20	29 220,42	0,03
SO 03.2	M21	Elektromontáže	65 682,46	58 846,94	124 529,40	1,23
SO 03.2	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	0,00	20 880,00	20 880,00	0,00
SO 03.2	S	Přesuny sutí	0,00	6 176,52	6 176,52	0,00
SO 03.3		Elektroinstalace objektu ŠM3 pro VZT	125 914,63	104 504,97	230 419,60	0,34
SO 03.3	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	8 640,00	8 640,00	0,00
SO 03.3	M206VD	ROZVADEČ RO 2-5 VZT	30 173,67	4 868,37	35 042,04	0,04
SO 03.3	M21	Elektromontáže	95 740,96	71 350,91	167 091,87	0,30
SO 03.3	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	0,00	8 352,00	8 352,00	0,00
SO 03.3	S	Přesuny sutí	0,00	11 293,70	11 293,70	0,00
SO 03.4		Elektroinstalace objektu UV 13Z-0 pro VZT	262 098,11	147 334,98	409 433,08	0,62

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO 03.4	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	20 875,00	20 875,00	0,00
SO 03.4	M207VD	ROZVADĚČ RO 1-3 VZT	21 702,33	3 146,34	24 848,67	0,03
SO 03.4	M208VD	ROZVADĚČ RO 2-3 VZT	22 188,34	3 026,83	25 215,18	0,04
SO 03.4	M209VD	ROZVADĚČ RO 3-3 VZT	43 169,12	3 627,47	46 796,59	0,04
SO 03.4	M21	Elektromontáže	175 038,31	92 941,80	267 980,11	0,51
SO 03.4	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	0,00	13 920,00	13 920,00	0,00
SO 03.4	S	Přesuny sutí	0,00	9 797,54	9 797,54	0,00
SO 03.5		Elektroinstalace objektu TD2 pro VZT	239 726,43	124 576,45	364 302,88	0,61
SO 03.5	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00
SO 03.5	M211VD	ROZVADĚČ RMO 1-2 VZT	21 822,77	3 186,97	25 009,74	0,03
SO 03.5	M212VD	ROZVADĚČ RO 2-2 VZT	41 465,15	4 909,98	46 375,13	0,04
SO 03.5	M21	Elektromontáže	176 438,50	95 362,76	271 801,26	0,54
SO 03.5	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	0,00	13 920,00	13 920,00	0,00
SO 03.5	S	Přesuny sutí	0,00	2 246,75	2 246,75	0,00
SO 03.6		VORN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady pro VZT	0,00	652 760,36	652 760,36	0,00
SO 03.6	005VD	Ostatní rozpočtové náklady	0,00	347 000,00	347 000,00	0,00
SO 03.6	M	Vedlejší náklady	0,00	305 760,36	305 760,36	0,00
SO 03.7		Zařízení staveniště pro VZT	29 299,77	226 847,73	256 147,50	2,88
SO 03.7	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
SO 03.7	762	Konstrukce tesařské	1 265,17	11 234,83	12 500,00	0,36
SO 03.7	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	60,00	3 600,00	3 660,00	0,19
SO 03.7	83	Potrubí z trub kameninových	2 948,76	3 301,24	6 250,00	2,33
SO 03.7	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	25 025,84	8 724,16	33 750,00	0,00
SO 03.7	M43	Montáže ocelových konstrukcí	0,00	150 500,00	150 500,00	0,00
SO 03.7	H01	Budovy občanské výstavby	0,00	9 487,50	9 487,50	0,00
SO 04.1		Stavební úpravy pro chlazení tříd UO22	171 286,40	233 481,46	404 767,86	8,98
SO 04.1	27	Základy	67,82	476,74	544,56	0,04
SO 04.1	31	Zdi podpěrné a volné	6 135,55	5 568,45	11 704,00	2,11
SO 04.1	34	Stěny a příčky	8 697,79	27 061,21	35 759,00	0,48
SO 04.1	61	Úprava povrchů vnitřní	1 695,48	6 201,22	7 896,70	0,34
SO 04.1	64	Výplně otvorů	310,15	322,05	632,20	0,00
SO 04.1	712	Izolace střech (živичné krytiny)	12 159,21	7 885,79	20 045,00	0,18
SO 04.1	713	Izolace tepelné	38 675,85	3 623,51	42 299,36	0,18
SO 04.1	721	Vnitřní kanalizace	17 614,30	60 656,59	78 270,89	0,10
SO 04.1	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	73 018,53	59 309,99	132 328,52	0,53
SO 04.1	771	Podlahy z dlaždic	279,96	690,00	969,96	0,01
SO 04.1	784	Malby	834,84	2 744,59	3 579,43	0,02
SO 04.1	94	Lešení a stavební výtahy	9 018,01	17 693,99	26 712,00	0,31
SO 04.1	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	24,46	1 951,54	1 976,00	0,00
SO 04.1	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	4 798,00	4 798,00	0,00
SO 04.1	96	Bourání konstrukcí	0,00	1 668,89	1 668,89	0,91
SO 04.1	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	2 754,45	21 644,05	24 398,50	3,76
SO 04.1	S	Přesuny sutí	0,00	11 184,85	11 184,85	0,00
SO 04.3		Stavební úpravy pro chlazení tříd ŠM3	111 668,15	103 824,41	215 492,56	3,32

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO 04.3	27	Základy	67,82	476,74	544,56	0,04
SO 04.3	31	Zdi podpěrné a volné	1 614,62	1 465,38	3 080,00	0,56
SO 04.3	34	Stěny a příčky	1 996,28	11 878,62	13 874,90	0,17
SO 04.3	61	Úprava povrchů vnitřní	503,04	1 770,25	2 273,29	0,10
SO 04.3	64	Výplně otvorů	310,15	322,05	632,20	0,00
SO 04.3	712	Izolace střech (živičné krytiny)	10 697,15	7 218,65	17 915,80	0,14
SO 04.3	713	Izolace tepelné	38 675,85	3 623,51	42 299,36	0,18
SO 04.3	721	Vnitřní kanalizace	6 111,09	20 000,52	26 111,61	0,03
SO 04.3	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	48 515,44	40 147,88	88 663,32	0,34
SO 04.3	784	Malby	517,41	1 701,02	2 218,43	0,01
SO 04.3	94	Lešení a stavební výtahy	2 126,89	4 173,11	6 300,00	0,07
SO 04.3	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	18,44	1 471,16	1 489,60	0,00
SO 04.3	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	832,10	832,10	0,00
SO 04.3	96	Bourání konstrukcí	0,00	1 668,89	1 668,89	0,91
SO 04.3	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	514,00	2 974,00	3 488,00	0,75
SO 04.3	S	Přesuny sutí	0,00	4 100,50	4 100,50	0,00
SO 04.4		Stavební úpravy pro chlazení tříd UV 13Z-0	156 846,38	180 679,74	337 526,12	5,71
SO 04.4	27	Základy	67,82	476,74	544,56	0,04
SO 04.4	31	Zdi podpěrné a volné	3 875,08	3 516,92	7 392,00	1,33
SO 04.4	34	Stěny a příčky	8 192,46	24 172,14	32 364,60	0,44
SO 04.4	61	Úprava povrchů vnitřní	1 100,95	3 874,40	4 975,35	0,21
SO 04.4	64	Výplně otvorů	310,15	322,05	632,20	0,00
SO 04.4	712	Izolace střech (živičné krytiny)	12 341,97	7 971,43	20 313,40	0,18
SO 04.4	713	Izolace tepelné	38 675,85	3 623,51	42 299,36	0,18
SO 04.4	721	Vnitřní kanalizace	12 339,98	40 179,74	52 519,72	0,07
SO 04.4	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	71 819,96	59 005,36	130 825,32	0,52
SO 04.4	771	Podlahy z dlaždic	279,96	690,00	969,96	0,01
SO 04.4	784	Malby	1 197,02	3 935,31	5 132,33	0,03
SO 04.4	94	Lešení a stavební výtahy	2 552,27	5 007,73	7 560,00	0,09
SO 04.4	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	24,46	1 951,54	1 976,00	0,00
SO 04.4	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	5 910,00	5 910,00	0,00
SO 04.4	96	Bourání konstrukcí	0,00	1 668,89	1 668,89	0,91
SO 04.4	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	4 068,45	11 688,88	15 757,33	1,70
SO 04.4	S	Přesuny sutí	0,00	6 685,10	6 685,10	0,00
SO 04.5		Stavební úpravy pro chlazení tříd TD2	321 460,05	323 852,61	645 312,66	10,43
SO 04.5	27	Základy	67,82	476,74	544,56	0,04
SO 04.5	31	Zdi podpěrné a volné	1 614,62	1 465,38	3 080,00	0,56
SO 04.5	34	Stěny a příčky	22 789,68	67 915,26	90 704,95	1,40
SO 04.5	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	5 766,11	10 832,36	16 598,48	1,08
SO 04.5	61	Úprava povrchů vnitřní	4 217,18	15 334,56	19 551,74	0,73
SO 04.5	64	Výplně otvorů	310,15	322,05	632,20	0,00
SO 04.5	712	Izolace střech (živičné krytiny)	31 951,64	13 032,93	44 984,57	0,34
SO 04.5	713	Izolace tepelné	75 031,42	7 047,54	82 078,96	0,31
SO 04.5	721	Vnitřní kanalizace	10 469,94	24 947,26	35 417,20	0,04

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO 04.5	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	160 446,17	105 143,76	265 589,93	0,81
SO 04.5	771	Podlahy z dlaždic	511,69	1 473,55	1 985,24	0,01
SO 04.5	784	Malby	2 084,23	6 852,10	8 936,33	0,06
SO 04.5	94	Lešení a stavební výtahy	3 296,68	6 468,32	9 765,00	0,11
SO 04.5	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	243,66	19 436,34	19 680,00	0,01
SO 04.5	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	9 682,00	9 682,00	0,00
SO 04.5	96	Bourání konstrukcí	93,65	3 329,27	3 422,92	1,51
SO 04.5	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	2 565,41	21 314,37	23 879,78	3,41
SO 04.5	S	Přesuny sutí	0,00	8 778,81	8 778,81	0,00
SO 05.1		Chlazení objektů UO22	1 638 563,16	409 551,94	2 048 115,10	2,98
SO 05.1	741VD	ZAŘÍZENÍ č. 2- Chlazení učeben	1 625 761,89	309 536,31	1 935 298,20	2,86
SO 05.1	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	12 801,27	13 498,73	26 300,00	0,12
SO 05.1	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	31 622,40	31 622,40	0,00
SO 05.1	H72	Zdravotně technické instalace	0,00	54 894,50	54 894,50	0,00
SO 05.3		Chlazení objektů ŠM3	599 347,06	157 401,04	756 748,10	1,50
SO 05.3	744VD	ZAŘÍZENÍ č. 5- Chlazení učeben	590 296,17	105 701,63	695 997,80	1,42
SO 05.3	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	9 050,89	9 449,11	18 500,00	0,08
SO 05.3	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	20 422,80	20 422,80	0,00
SO 05.3	H72	Zdravotně technické instalace	0,00	21 827,50	21 827,50	0,00
SO 05.4		Chlazení objektu UV13Z-O	1 182 737,41	305 269,49	1 488 006,90	2,17
SO 05.4	746VD	ZAŘÍZENÍ č. 7- Chlazení učeben	1 173 686,52	231 131,28	1 404 817,80	2,09
SO 05.4	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	9 050,89	9 449,11	18 500,00	0,08
SO 05.4	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	27 010,80	27 010,80	0,00
SO 05.4	H72	Zdravotně technické instalace	0,00	37 678,30	37 678,30	0,00
SO 05.5		Chlazení objektů TD2	957 624,01	245 759,39	1 203 383,40	1,87
SO 05.5	749VD	ZAŘÍZENÍ č. 10 - Chlazení učeben	280 935,94	37 215,66	318 151,60	0,29
SO 05.5	750VD	ZAŘÍZENÍ č. 11 - Chlazení tělocvičen	663 686,81	127 531,99	791 218,80	1,46
SO 05.5	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	13 001,27	13 498,73	26 500,00	0,12
SO 05.5	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	26 352,00	26 352,00	0,00
SO 05.5	H72	Zdravotně technické instalace	0,00	41 161,00	41 161,00	0,00
SO 06.1		Elektroinstalace chlazení tříd UO22	149 333,60	132 472,48	281 806,08	1,07
SO 06.1	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
SO 06.1	M201VD	Rozvaděč RMO 1-1 VZT	2 437,55	1 800,00	4 237,55	0,00
SO 06.1	M202VD	Rozvaděč RO 2-1 VZT	3 026,82	2 520,00	5 546,82	0,00
SO 06.1	M203VD	Rozvaděč RO 3-1 VZT	10 175,34	2 520,00	12 695,34	0,00
SO 06.1	M21	Elektromontáže	133 693,89	111 449,09	245 142,98	1,07
SO 06.1	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	0,00	6 960,00	6 960,00	0,00
SO 06.1	S	Přesuny sutí	0,00	1 723,40	1 723,40	0,00
SO 06.3		Elektroinstalace chlazení tříd ŠM3	84 320,54	74 883,35	159 203,89	0,92
SO 06.3	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00
SO 06.3	M206VD	ROZVADEČ RO 2-5 VZT	2 171,54	2 658,00	4 829,54	0,00
SO 06.3	M21	Elektromontáže	82 149,01	56 247,00	138 396,01	0,91
SO 06.3	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	0,00	5 568,00	5 568,00	0,00
SO 06.3	S	Přesuny sutí	0,00	4 650,35	4 650,35	0,00

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO 06.4		Elektroinstalace chlazení tříd UV13Z-O	146 637,64	98 636,98	245 274,62	1,06
SO 06.4	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	8 350,00	8 350,00	0,00
SO 06.4	M207VD	ROZVADEČ RO 1-3 VZT	2 221,00	1 400,00	3 621,00	0,00
SO 06.4	M208VD	ROZVADEČ RO 2-3 VZT	2 344,00	1 515,00	3 859,00	0,00
SO 06.4	M209VD	ROZVADEČ RO 3-3 VZT	8 183,40	1 694,00	9 877,40	0,00
SO 06.4	M21	Elektromontáže	133 889,24	74 898,60	208 787,84	1,05
SO 06.4	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	0,00	6 960,00	6 960,00	0,00
SO 06.4	S	Přesuny sutí	0,00	3 819,38	3 819,38	0,00
SO 06.5		Elektroinstalace chlazení tříd TD2	142 085,58	112 416,43	254 502,01	1,41
SO 06.5	M211VD	ROZVADEČ RMO 1-2 VZT	980,00	580,00	1 560,00	0,00
SO 06.5	M212VD	ROZVADEČ RO 2-2 VZT	5 151,03	1 156,00	6 307,03	0,00
SO 06.5	M21	Elektromontáže	135 954,55	102 699,18	238 653,73	1,41
SO 06.5	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	0,00	6 960,00	6 960,00	0,00
SO 06.5	S	Přesuny sutí	0,00	1 021,25	1 021,25	0,00
SO 06.6		VORN pro chlazení	0,00	279 622,16	279 622,16	0,00
SO 06.6	005VD	Ostatní rozpočtové náklady	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00
SO 06.6	M	Vedlejší náklady	0,00	124 622,16	124 622,16	0,00
SO 06.7		Zařízení staveniště pro chlazení	29 299,77	226 847,73	256 147,50	2,88
SO 06.7	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
SO 06.7	762	Konstrukce tesařské	1 265,17	11 234,83	12 500,00	0,36
SO 06.7	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	60,00	3 600,00	3 660,00	0,19
SO 06.7	83	Potrubí z trub kameninových	2 948,76	3 301,24	6 250,00	2,33
SO 06.7	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	25 025,84	8 724,16	33 750,00	0,00
SO 06.7	M43	Montáže ocelových konstrukcí	0,00	150 500,00	150 500,00	0,00
SO 06.7	H01	Budovy občanské výstavby	0,00	9 487,50	9 487,50	0,00

**Celkem:**

**21 888 711,10 Kč**

# Soupis prací a dodávek – Stavební rozpočet

Název stavby:	<b>Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše</b>	Doba výstavby:	Objednatel: Město Znojmo, Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo
Druh stavby:	Stavební úpravy pro rekuperaci	Začátek výstavby:	Projektant: ██████████
Lokalita:	k.ú Znojmo-Louka parc.č.150/65	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	8013219	Zpracováno dne: 08.03.2020	Zpracoval: ██████████

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	<b>SO 01.1</b>		<b>Stavební úpravy pro VZT objektu UO22</b>				<b>255 609,63</b>	<b>699 044,83</b>	<b>954 654,46</b>		<b>7,30</b>	
	<b>SO 01.1</b>	<b>34</b>	<b>Stěny a příčky</b>				<b>23 117,12</b>	<b>141 573,92</b>	<b>164 691,04</b>		<b>1,94</b>	
1	SO 01.1	342267111RT1	Obklad trámů sádkokartonem dvoustranný dle velikosti rozvodů, desky standard tl. 12,5 mm	m	162,000	950,00	21 201,55	132 698,45	153 900,00	0,01	1,87	RTS II / 2019
2	SO 01.1	342668111R00	Těsnění styku potrubí se stáv. konstrukcí PU pěnou-dotěsnění k VZT potrubí oboustranně	m	71,592	120,00	1 474,23	7 116,81	8 591,04	0,00	0,01	RTS II / 2019
3	SO 01.1	340235211RT2	Zazdívkva otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi do 10cm	kus	20,000	110,00	441,34	1 758,66	2 200,00	0,00	0,06	RTS II / 2019
	<b>SO 01.1</b>	<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>306,12</b>	<b>1 077,27</b>	<b>1 383,39</b>		<b>0,06</b>	
4	SO 01.1	612425931RT2	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková-zapravení montážních otvorů	m2	1,710	809,00	306,12	1 077,27	1 383,39	0,03	0,06	RTS II / 2019
	<b>SO 01.1</b>	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>17 812,31</b>	<b>26 631,69</b>	<b>44 444,00</b>		<b>0,20</b>	
5	SO 01.1	764814412R00	Lemování trub,lak.Pz,hl.kryt,2díly,D 300 mm-prosrup VZT PUR panelem z obou stran	kus	38,000	1 159,00	17 812,31	26 229,69	44 042,00	0,01	0,20	RTS II / 2019
6	SO 01.1	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,201	2 000,00	0,00	402,00	402,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 01.1</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				<b>160 408,40</b>	<b>138 699,60</b>	<b>299 108,00</b>		<b>2,32</b>	
7	SO 01.1	767587001RT9	Podhledy rošt,kazety 60x60cm z minerálních tl.15mm desek AMF se skrytým rastrem,včetně dodávky kazet -akustický, včetně dodávky kazet(bude dle PD)	m2	359,100	820,00	160 408,40	134 053,60	294 462,00	0,01	2,32	RTS II / 2019
8	SO 01.1	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	2,323	2 000,00	0,00	4 646,00	4 646,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 01.1</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>28 290,77</b>	<b>91 080,03</b>	<b>119 370,80</b>		<b>0,77</b>	
9	SO 01.1	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem-silikátová barva, 1 x	m2	521,100	23,20	3 277,45	8 812,07	12 089,52	0,00	0,09	RTS II / 2019
10	SO 01.1	784165511R00	Malba tekutá silikát, bílá, bez penetrace, 1 x	m2	521,100	43,00	4 430,15	17 977,15	22 407,30	0,00	0,12	RTS II / 2019
11	SO 01.1	784165512R00	Malba tekutá akryl bílá, bez penetrace, 2 x	m2	1 214,220	69,90	20 583,17	64 290,81	84 873,98	0,00	0,56	RTS II / 2019
	<b>SO 01.1</b>	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>24 214,65</b>	<b>108 710,85</b>	<b>132 925,50</b>		<b>0,83</b>	
12	SO 01.1	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	683,100	105,00	24 214,65	47 510,85	71 725,50	0,00	0,83	RTS II / 2019
13	SO 01.1	949941102	Pomocná plošina(nebo lešení) pro zapravení otvorů na fasádě po VZT-rekuperaci do výšky 10m	h	72,000	850,00	0,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 01.1</b>	<b>95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>				<b>1 296,63</b>	<b>103 431,37</b>	<b>104 728,00</b>		<b>0,05</b>	
14	SO 01.1	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m, včetně manipulačních-přístupových cest a zakryvání podlah	m2	1 309,100	80,00	1 296,63	103 431,37	104 728,00	0,00	0,05	RTS II / 2019
	<b>SO 01.1</b>	<b>H99</b>	<b>Ostatní přesuny hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>7 290,00</b>	<b>7 290,00</b>		<b>0,00</b>	
15	SO 01.1	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	3,645	2 000,00	0,00	7 290,00	7 290,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 01.1</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>	<b>66 766,00</b>	<b>66 766,00</b>		<b>0,00</b>	
16	SO 01.1	220261604R00	Zhotovení profilového otvoru do D 300 mm pro VZT v PUR panelu tl.100mm	kus	38,000	1 757,00	0,00	66 766,00	66 766,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 01.1</b>	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>163,64</b>	<b>11 312,36</b>	<b>11 476,00</b>		<b>1,13</b>	
17	SO 01.1	971042341R00	Průraz či vrtání zdívkou nebo betonem pod stropem zdi tloušťky cca 120x80x120-200mm pro rozvody elektroinstalaci	kus	19,000	604,00	163,64	11 312,36	11 476,00	0,06	1,13	RTS II / 2019

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	<b>SO 01.1</b>	<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>2 471,73</b>	<b>2 471,73</b>		<b>0,00</b>	
18	SO 01.1	979011211R00	Svislá doprava sutí a vylouč. hmot za 2.NP nošením	t	0,564	728,00	0,00	410,59	410,59	0,00	0,00	RTS II / 2019
19	SO 01.1	979011219R00	Příplatek k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t	0,564	347,50	0,00	195,99	195,99	0,00	0,00	RTS II / 2019
20	SO 01.1	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,128	341,50	0,00	385,21	385,21	0,00	0,00	RTS II / 2019
21	SO 01.1	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	5,640	38,10	0,00	214,88	214,88	0,00	0,00	RTS II / 2019
22	SO 01.1	979081111R00	Odvoz sutí a vylouč. hmot na skládku do 1 km	t	1,128	244,00	0,00	275,23	275,23	0,00	0,00	RTS II / 2019
23	SO 01.1	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11,280	17,10	0,00	192,89	192,89	0,00	0,00	RTS II / 2019
24	SO 01.1	979094211R00	Nakládání nebo překládání vyloučené sutí	t	1,128	306,50	0,00	345,73	345,73	0,00	0,00	RTS II / 2019
25	SO 01.1	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,128	400,00	0,00	451,20	451,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 01.2</b>		<b>Stavební úpravy pro VZT objektu S3Z</b>				<b>72 192,84</b>	<b>169 254,65</b>	<b>241 447,48</b>		<b>8,50</b>	
	<b>SO 01.2</b>	<b>27</b>	<b>Základy</b>				<b>67,82</b>	<b>476,74</b>	<b>544,56</b>		<b>0,04</b>	
26	SO 01.2	278381126R00	Základ pod stroje plochy do 0,09 m2 z bet. C 25/30-kotevní malta pod roznášecí desku oc. nohy do tl.15mm	m3	0,012	45 380,00	67,82	476,74	544,56	3,47	0,04	RTS II / 2019
	<b>SO 01.2</b>	<b>31</b>	<b>Zdi podpěrné a volné</b>				<b>322,92</b>	<b>293,08</b>	<b>616,00</b>		<b>0,11</b>	
27	SO 01.2	310237241RT1	Zazdívká otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi do 30 cm	kus	1,000	616,00	322,92	293,08	616,00	0,11	0,11	RTS II / 2019
	<b>SO 01.2</b>	<b>34</b>	<b>Stěny a příčky</b>				<b>4 753,95</b>	<b>28 976,05</b>	<b>33 730,00</b>		<b>0,37</b>	
28	SO 01.2	342267111RT1	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný dle velikosti rozvodů,desky standard tl. 12,5 mm	m	31,000	998,00	4 262,08	26 675,92	30 938,00	0,01	0,36	RTS II / 2019
29	SO 01.2	342668111R00	Těsnění styku potrubí se stáv. konstrukcí PU pěnou-dotěsnění k VZT potrubí oboustranné	m	21,000	112,00	403,61	1 948,39	2 352,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
30	SO 01.2	340235211RT2	Zazdívká otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi do 10cm	kus	4,000	110,00	88,27	351,73	440,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
	<b>SO 01.2</b>	<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>213,59</b>	<b>1 521,49</b>	<b>1 735,08</b>		<b>0,07</b>	
31	SO 01.2	612100020RAA	Začištění omítek kolem oken a dveří,podlah a obkladů	m	10,500	91,28	41,73	916,71	958,44	0,00	0,04	RTS II / 2019
32	SO 01.2	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková-zapravení montážních otvorů	m2	0,960	809,00	171,86	604,78	776,64	0,03	0,03	RTS II / 2019
	<b>SO 01.2</b>	<b>64</b>	<b>Výplně otvorů</b>				<b>1 073,55</b>	<b>4 409,65</b>	<b>5 483,20</b>		<b>0,00</b>	
33	SO 01.2	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou-vyplnění noh oc.konstrukce	m	3,120	122,50	60,15	322,05	382,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
34	SO 01.2	23170124	PU pěna výplňová 750 ml	kus	1,000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
35	SO 01.2	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou-vyplnění v prostupu mezi zdívem a VTZ potrubím	m	39,600	122,50	763,41	4 087,59	4 851,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 01.2</b>	<b>712</b>	<b>Izolace střech (živičné krytiny)</b>				<b>5 540,98</b>	<b>5 748,02</b>	<b>11 289,00</b>		<b>0,12</b>	
36	SO 01.2	712341559RV1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením,1 vrstva - včetně dodávky special dekor	m2	17,500	340,00	4 208,25	1 741,75	5 950,00	0,01	0,09	RTS II / 2019
37	SO 01.2	712351111RT5	Povlaková krytina střech do 10°,samolepicím pásem,včetně dodávky asfal.pásu	m2	6,000	297,50	1 229,60	555,40	1 785,00	0,00	0,03	RTS II / 2019
38	SO 01.2	712742559R00	Zesílení povlak.krytiny pásy přítav. NAIP š.500 mm	m	20,000	75,70	87,42	1 426,58	1 514,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
39	SO 01.2	711747288R00	Opracování prostupů,pásy,příruba,tmel,D do 200 mm	kus	4,000	448,50	15,71	1 778,29	1 794,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
40	SO 01.2	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,123	2 000,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 01.2</b>	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				<b>4 984,42</b>	<b>2 780,83</b>	<b>7 765,25</b>		<b>0,13</b>	
41	SO 01.2	631345821R00	Mazanina z polystyrenbetonu tl. 24 cm, 0,2 MPa-do výšky podsypu	m3	0,525	3 970,00	1 202,21	882,04	2 084,25	0,21	0,11	RTS II / 2019
42	SO 01.2	713141125R00	Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK	m2	6,000	133,50	298,21	502,79	801,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
43	SO 01.2	28375973	Deska spádová EPS 200,Souč. tepelné vodivosti 0,034 W/m K	m3	0,536	6 500,00	3 484,00	0,00	3 484,00	0,03	0,02	RTS II / 2019
44	SO 01.2	713100941R00	Příplatek za správkový kus vyspravení střech	kus	4,000	285,50	0,00	1 142,00	1 142,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
45	SO 01.2	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,127	2 000,00	0,00	254,00	254,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 01.2</b>	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>2 393,11</b>	<b>6 534,65</b>	<b>8 927,76</b>		<b>0,02</b>	
46	SO 01.2	721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	11,000	271,00	1 013,03	1 967,97	2 981,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
47	SO 01.2	721100010RAA	Oprava potrubí novodur - vsazení odbočky a redukce na D 32	kus	1,000	1 091,56	166,78	924,78	1 091,56	0,00	0,00	RTS II / 2019

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
48	SO 01.2	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100(nebo výřezem a vsazení odbočky s opravným kusem na stav.potrubi )	kus	1,000	1 720,00	0,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
49	SO 01.2	42273540	Pas navrtávací určený pro napojení na stávající kanalizaci(novodur) pr.110/50	kus	1,000	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
50	SO 01.2	767990010RAA	Atypické ocelové konstrukce - Zhotovení a montáž závěsů, včetně dodávky pro odpadní potrubí-konzoly	kg	8,000	308,90	803,30	1 667,90	2 471,20	0,00	0,01	RTS II / 2019
51	SO 01.2	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,127	2 000,00	0,00	254,00	254,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 01.2	764	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>18 519,06</b>	<b>14 978,54</b>	<b>33 497,60</b>		<b>0,18</b>	
52	SO 01.2	764817140RT2	Oplechování zdí z lak.Pz plechu, rš 400 mm-prostupy zdí a fasádou	m	35,600	581,00	10 475,91	10 207,69	20 683,60	0,00	0,10	RTS II / 2019
53	SO 01.2	764817175RT2	Oplechování zdí z lak.Pz plechu, rš 750 mm-pouzdro na fasádě pro potrubí VZT - nad střechem	m	12,000	1 038,00	8 043,15	4 412,85	12 456,00	0,01	0,08	RTS II / 2019
54	SO 01.2	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,179	2 000,00	0,00	358,00	358,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 01.2	767	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				<b>16 977,51</b>	<b>16 630,02</b>	<b>33 607,53</b>		<b>0,13</b>	
55	SO 01.2	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	28,800	121,50	329,27	3 169,93	3 499,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
56	SO 01.2	14130825	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 102x5,0 mm	m	2,640	793,00	2 093,52	0,00	2 093,52	0,01	0,03	RTS II / 2019
57	SO 01.2	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	44,211	59,90	368,26	2 279,98	2 648,24	0,00	0,00	RTS II / 2019
58	SO 01.2	13385370	Tyč průřezu UPE 80, střední, jakost oceli S235	t	0,048	68 000,00	3 264,00	0,00	3 264,00	1,00	0,05	RTS II / 2019
59	SO 01.2	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	40,781	227,00	639,27	8 618,02	9 257,29	0,00	0,00	RTS II / 2019
60	SO 01.2	13611220	Plech hladký jakost S235 6x1000x2000 mm	t	0,047	44 530,00	2 092,91	0,00	2 092,91	1,00	0,05	RTS II / 2019
61	SO 01.2	953981105R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 18, ampule,vyvrtání a vyčištění otvoru,,zavrtání svorníku s hrotem, maticí a podložkou pozin, včetně kotvy	kus	16,000	401,50	4 127,91	2 296,09	6 424,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
62	SO 01.2	13890201	Přirážka za pozinkování ocelových výrobků do 50 kg	kg	113,792	35,70	4 062,37	0,00	4 062,37	0,00	0,00	RTS II / 2019
63	SO 01.2	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,133	2 000,00	0,00	266,00	266,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 01.2	784	<b>Malby</b>				<b>6 285,07</b>	<b>20 662,73</b>	<b>26 947,80</b>		<b>0,17</b>	
64	SO 01.2	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem-silikátová barva, 1 x	m2	198,000	23,20	1 245,32	3 348,28	4 593,60	0,00	0,03	RTS II / 2019
65	SO 01.2	784165511R00	Malba tekutá silikát, bílá, bez penetrace, 1 x	m2	198,000	43,00	1 683,30	6 830,70	8 514,00	0,00	0,05	RTS II / 2019
66	SO 01.2	784165512R00	Malba tekutá akryl bílá, bez penetrace, 2 x	m2	198,000	69,90	3 356,45	10 483,75	13 840,20	0,00	0,09	RTS II / 2019
	SO 01.2	94	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>8 402,34</b>	<b>23 333,76</b>	<b>31 736,10</b>		<b>2,03</b>	
67	SO 01.2	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	162,000	105,00	5 742,60	11 267,40	17 010,00	0,00	0,20	RTS II / 2019
68	SO 01.2	941941031R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	95,500	68,10	2,11	6 501,44	6 503,55	0,02	1,76	RTS II / 2019
69	SO 01.2	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	95,500	30,50	2 657,62	255,13	2 912,75	0,00	0,08	RTS II / 2019
70	SO 01.2	941941831R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š. 1 m, H 10 m	m2	95,500	55,60	0,00	5 309,80	5 309,80	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 01.2	95	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>				<b>208,00</b>	<b>16 592,00</b>	<b>16 800,00</b>		<b>0,01</b>	
71	SO 01.2	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m, včetně manipulačních-přístupových cest a zakryvání podlah	m2	210,000	80,00	208,00	16 592,00	16 800,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
	SO 01.2	H99	<b>Ostatní přesuny hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>5 650,00</b>	<b>5 650,00</b>		<b>0,00</b>	
72	SO 01.2	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,825	2 000,00	0,00	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 01.2	96	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>	<b>1 331,57</b>	<b>1 331,57</b>		<b>0,73</b>	
73	SO 01.2	712300831RT1	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé	m2	6,000	21,30	0,00	127,80	127,80	0,01	0,04	RTS II / 2019
74	SO 01.2	713104212R00	Odstr.tep.izolace střech pl.kotv.,EPS tl.100-200mm	m2	6,000	24,20	0,00	145,20	145,20	0,00	0,02	RTS II / 2019
75	SO 01.2	713100824R00	Odstr. tepelné izolace, kombidesky 1str. nad 5 cm	m2	3,000	95,20	0,00	285,60	285,60	0,01	0,04	RTS II / 2019
76	SO 01.2	965200021RAB	Odstranění násypů pod podlahami a na střeších	m3	0,450	1 717,70	0,00	772,97	772,97	1,40	0,63	RTS II / 2019
	SO 01.2	97	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>2 450,53</b>	<b>10 145,30</b>	<b>12 595,83</b>		<b>4,39</b>	
77	SO 01.2	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm	m	1,800	2 425,00	1 572,26	2 792,74	4 365,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
78	SO 01.2	971038691R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 4 m2, nad 15 cm	m3	2,610	1 266,00	121,98	3 182,28	3 304,26	1,50	3,92	RTS II / 2019
79	SO 01.2	978041110R00	Odstranění KZS EPS F tl. 100 mm s omítkou	m2	6,655	143,00	0,00	951,67	951,67	0,01	0,09	RTS II / 2019
80	SO 01.2	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. do 100mm - KZS - rovný řez fasády	m	18,700	67,00	713,23	539,67	1 252,90	0,00	0,00	RTS II / 2019

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
81	SO 01.2	971033441R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.do 30cm, MVC-otvor pro napojení kanalizace u stáv.stoupačky	kus	1,000	306,00	8,61	297,39	306,00	0,14	0,14	RTS II / 2019
82	SO 01.2	971042341R00	Průraz či vrtání zdívem nebo betonem pod stropem zdi tloušťky cca 120x80x120-200mm pro rozvody VZT a kanalizace	kus	4,000	604,00	34,45	2 381,55	2 416,00	0,06	0,24	RTS II / 2019
	<b>SO 01.2</b>	<b>S</b>	<b>Přesuny suti</b>				<b>0,00</b>	<b>9 190,21</b>	<b>9 190,21</b>		<b>0,00</b>	
83	SO 01.2	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,729	728,00	0,00	530,71	530,71	0,00	0,00	RTS II / 2019
84	SO 01.2	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,114	341,50	0,00	1 746,43	1 746,43	0,00	0,00	RTS II / 2019
85	SO 01.2	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	25,570	38,10	0,00	974,22	974,22	0,00	0,00	RTS II / 2019
86	SO 01.2	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,114	244,00	0,00	1 247,82	1 247,82	0,00	0,00	RTS II / 2019
87	SO 01.2	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	51,140	17,10	0,00	874,49	874,49	0,00	0,00	RTS II / 2019
88	SO 01.2	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	5,114	306,50	0,00	1 567,44	1 567,44	0,00	0,00	RTS II / 2019
89	SO 01.2	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,929	400,00	0,00	1 971,60	1 971,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
90	SO 01.2	979990141R00	Poplatek za skládku suti - polystyren+omítka	t	0,149	1 500,00	0,00	223,50	223,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
91	SO 01.2	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	0,036	1 500,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 01.3</b>		<b>Stavební úpravy pro VZT objektu ŠM3</b>				<b>112 306,10</b>	<b>281 180,21</b>	<b>393 486,31</b>		<b>3,28</b>	
	<b>SO 01.3</b>	<b>34</b>	<b>Stěny a příčky</b>				<b>13 560,28</b>	<b>84 202,76</b>	<b>97 763,04</b>		<b>1,13</b>	
92	SO 01.3	342267111RT1	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný dle velikosti rozvodů,desky standard tl. 12,5 mm	m	96,000	998,00	13 198,69	82 609,31	95 808,00	0,01	1,11	RTS II / 2019
93	SO 01.3	342668111R00	Těsnění styku potrubí se stáv. konstrukcí PU pěnou-dotěsnění k VZT potrubí oboustranně	m	9,420	112,00	181,05	873,99	1 055,04	0,00	0,00	RTS II / 2019
94	SO 01.3	340235211RT2	Zazdívkva otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi do 10cm	kus	6,000	150,00	180,55	719,45	900,00	0,00	0,02	RTS II / 2019
	<b>SO 01.3</b>	<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>96,67</b>	<b>340,19</b>	<b>436,86</b>		<b>0,02</b>	
95	SO 01.3	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková-zapravení montážních otvorů	m2	0,540	809,00	96,67	340,19	436,86	0,03	0,02	RTS II / 2019
	<b>SO 01.3</b>	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>4 687,45</b>	<b>7 008,55</b>	<b>11 696,00</b>		<b>0,05</b>	
96	SO 01.3	764814412R00	Lemování trub,lak.Pz,hl.kryt,2díly,D 300 mm-prosrupe VZT PUR panelem z obou stran	kus	10,000	1 159,00	4 687,45	6 902,55	11 590,00	0,01	0,05	RTS II / 2019
97	SO 01.3	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,053	2 000,00	0,00	106,00	106,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 01.3</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				<b>61 570,26</b>	<b>53 102,38</b>	<b>114 672,64</b>		<b>0,82</b>	
98	SO 01.3	767587001RT9	Podhledy rošt,kazety 60x60cm z minerálních tl.15mm desek AMF se skrytým rastrem,včetně dodávky kazet -akustický, včetně dodávky kazet(bude dle PD)	m2	127,280	888,00	61 570,26	51 454,38	113 024,64	0,01	0,82	RTS II / 2019
99	SO 01.3	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,824	2 000,00	0,00	1 648,00	1 648,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 01.3</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>12 140,91</b>	<b>39 090,11</b>	<b>51 231,02</b>		<b>0,33</b>	
100	SO 01.3	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem-silikátová barva, 1 x	m2	224,270	23,20	1 410,54	3 792,52	5 203,06	0,00	0,04	RTS II / 2019
101	SO 01.3	784165511R00	Malba tekutá silikát, bílá, bez penetrace, 1 x	m2	224,270	43,00	1 906,64	7 736,97	9 643,61	0,00	0,05	RTS II / 2019
102	SO 01.3	784165512R00	Malba tekutá akryl bílá, bez penetrace, 2 x	m2	520,520	69,90	8 823,73	27 560,62	36 384,35	0,00	0,24	RTS II / 2019
	<b>SO 01.3</b>	<b>787</b>	<b>Zasklívání</b>				<b>8 335,66</b>	<b>1 161,32</b>	<b>9 496,98</b>		<b>0,17</b>	
103	SO 01.3	787900010RA0	Vysklení oken a opětné zasklení HPL sendvičovou výplní min.tl.24mm s 2x otvory pro VZT potrubí pr.290mm, výplň PIR,RAL 9016	m2	3,000	753,66	1 435,66	825,32	2 260,98	0,02	0,07	RTS II / 2019
104	SO 01.3	60756180	Deska HPL pro výplň okna tl. min.24 mm, výplň PIR,RAL 9016 viz.PD	m2	3,450	2 000,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,03	0,10	RTS II / 2019
105	SO 01.3	998787101R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 6 m	t	0,168	2 000,00	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 01.3</b>	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>11 480,60</b>	<b>42 925,75</b>	<b>54 406,35</b>		<b>0,39</b>	
106	SO 01.3	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	323,870	105,00	11 480,60	22 525,75	34 006,35	0,00	0,39	RTS II / 2019
107	SO 01.3	949941102	Pomocná plošina(nebo lešení) pro zapravení otvorů na fasádě po VZT-rekuperaci do výšky 10m	h	24,000	850,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 01.3</b>	<b>95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>				<b>382,59</b>	<b>30 519,01</b>	<b>30 901,60</b>		<b>0,02</b>	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
108	SO 01.3	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m, včetně manipulačních-přístupových cest a zakryvání podlah	m2	386,270	80,00	382,59	30 519,01	30 901,60	0,00	0,02	RTS II / 2019
	<b>SO 01.3</b>	<b>H99</b>	<b>Ostatní přesuny hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>3 768,00</b>	<b>3 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
109	SO 01.3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,884	2 000,00	0,00	3 768,00	3 768,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 01.3</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>	<b>14 642,00</b>	<b>14 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
110	SO 01.3	220261604R00	Zhotovení profilového otvoru do D 300 mm pro VZT v PUR panelu tl.100mm	kus	4,000	1 757,00	0,00	7 028,00	7 028,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
111	SO 01.3	220261603R00	Zhotovení profilového otvoru do pr.300 mm v desce HPL	kus	6,000	1 269,00	0,00	7 614,00	7 614,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 01.3</b>	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>51,67</b>	<b>3 572,33</b>	<b>3 624,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,36</b>	
112	SO 01.3	971042341R00	Průraz či vrtání zdívkou nebo betonem pod stropem zdi tloušťky cca 120x80x120-200mm pro rozvody VZT	kus	6,000	604,00	51,67	3 572,33	3 624,00	0,06	0,36	RTS II / 2019
	<b>SO 01.3</b>	<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>847,81</b>	<b>847,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
113	SO 01.3	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,356	728,00	0,00	259,17	259,17	0,00	0,00	RTS II / 2019
114	SO 01.3	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,356	341,50	0,00	121,57	121,57	0,00	0,00	RTS II / 2019
115	SO 01.3	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1,780	38,10	0,00	67,82	67,82	0,00	0,00	RTS II / 2019
116	SO 01.3	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,356	244,00	0,00	86,86	86,86	0,00	0,00	RTS II / 2019
117	SO 01.3	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,560	17,10	0,00	60,88	60,88	0,00	0,00	RTS II / 2019
118	SO 01.3	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	0,356	306,50	0,00	109,11	109,11	0,00	0,00	RTS II / 2019
119	SO 01.3	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,356	400,00	0,00	142,40	142,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 01.4</b>		<b>Stavební úpravy pro VZT objektu UV13Z-0</b>				<b>147 478,80</b>	<b>416 264,99</b>	<b>563 743,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4,28</b>	
	<b>SO 01.4</b>	<b>34</b>	<b>Stěny a příčky</b>				<b>12 619,43</b>	<b>77 540,66</b>	<b>90 160,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1,03</b>	
120	SO 01.4	342267111RT1	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný dle velikosti rozvodů,desky standard tl. 12,5 mm	m	86,000	998,00	11 823,82	74 004,18	85 828,00	0,01	0,99	RTS II / 2019
121	SO 01.4	342668111R00	Těsnění styku potrubí se stáv. konstrukcí PU pěnou-dotěsnění k VZT potrubí oboustranně	m	22,608	112,00	434,51	2 097,58	2 532,10	0,00	0,00	RTS II / 2019
122	SO 01.4	340235211RT2	Zazdívká otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi do 10cm	kus	12,000	150,00	361,10	1 438,90	1 800,00	0,00	0,04	RTS II / 2019
	<b>SO 01.4</b>	<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>193,34</b>	<b>680,38</b>	<b>873,72</b>	<b>0,03</b>	<b>0,04</b>	
123	SO 01.4	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková-zapravení montážních otvorů	m2	1,080	809,00	193,34	680,38	873,72	0,03	0,04	RTS II / 2019
	<b>SO 01.4</b>	<b>64</b>	<b>Výplně otvorů</b>				<b>978,99</b>	<b>5 241,93</b>	<b>6 220,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
124	SO 01.4	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou-vyplnění v prostupu mezi zdívkou a VTZ potrubím	m	50,783	122,50	978,99	5 241,93	6 220,92	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 01.4</b>	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>21 929,29</b>	<b>32 786,20</b>	<b>54 715,50</b>	<b>0,01</b>	<b>0,25</b>	
125	SO 01.4	764814412R00	Lemování trub,lak.Pz,hl.kryt,2díly,D 300 mm-prosrup VZT PUR panelem z obou stran	m	46,783	1 159,00	21 929,29	32 292,20	54 221,50	0,01	0,25	RTS II / 2019
126	SO 01.4	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,247	2 000,00	0,00	494,00	494,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 01.4</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				<b>70 650,03</b>	<b>60 932,37</b>	<b>131 582,40</b>	<b>0,01</b>	<b>0,94</b>	
127	SO 01.4	767587001RT9	Podhledy rošt,kazety 60x60cm z minerálních tl.15mm desek AMF se skrytým rastroem,včetně dodávky kazet -akustický, včetně dodávky kazet(bude dle PD)	m2	146,050	888,00	70 650,03	59 042,37	129 692,40	0,01	0,94	RTS II / 2019
128	SO 01.4	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,945	2 000,00	0,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 01.4</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>13 477,70</b>	<b>43 306,05</b>	<b>56 783,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,37</b>	
129	SO 01.4	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem-silikátová barva, 1 x	m2	232,050	23,20	1 459,48	3 924,08	5 383,56	0,00	0,04	RTS II / 2019
130	SO 01.4	784165511R00	Malba tekutá silikát, bílá, bez penetrace, 1 x	m2	232,050	43,00	1 972,78	8 005,37	9 978,15	0,00	0,05	RTS II / 2019
131	SO 01.4	784165512R00	Malba tekutá akryl bílá, bez penetrace, 2 x	m2	592,590	69,90	10 045,44	31 376,60	41 422,04	0,00	0,27	RTS II / 2019
	<b>SO 01.4</b>	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>26 984,92</b>	<b>107 346,33</b>	<b>134 331,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,92</b>	
132	SO 01.4	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	761,250	105,00	26 984,92	52 946,33	79 931,25	0,00	0,92	RTS II / 2019
133	SO 01.4	949941102	Pomocná plošina(nebo lešení) pro zapravení otvorů na fasádě po VZT-rekuperaci do výšky 10m	h	64,000	850,00	0,00	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2019

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	<b>SO 01.4</b>	<b>95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>				<b>541,74</b>	<b>43 214,26</b>	<b>43 756,00</b>		<b>0,02</b>	
134	SO 01.4	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m, včetně manipulačních-přístupových cest a zakryvání podlah	m2	546,950	80,00	541,74	43 214,26	43 756,00	0,00	0,02	RTS II / 2019
	<b>SO 01.4</b>	<b>H99</b>	<b>Ostatní přesuny hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>4 758,00</b>	<b>4 758,00</b>		<b>0,00</b>	
135	SO 01.4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,379	2 000,00	0,00	4 758,00	4 758,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 01.4</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>	<b>31 626,00</b>	<b>31 626,00</b>		<b>0,00</b>	
136	SO 01.4	220261604R00	Zhotovení profilového otvoru do D 300 mm pro VZT v PUR panelu tl.100mm	kus	18,000	1 757,00	0,00	31 626,00	31 626,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 01.4</b>	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>103,35</b>	<b>7 144,65</b>	<b>7 248,00</b>		<b>0,71</b>	
137	SO 01.4	971042341R00	Průraz či vrtání zdívkou nebo betonem pod stropem zdi tloušťky cca 120x80x120-200mm pro rozvody VZT	kus	12,000	604,00	103,35	7 144,65	7 248,00	0,06	0,71	RTS II / 2019
	<b>SO 01.4</b>	<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>1 688,15</b>	<b>1 688,15</b>		<b>0,00</b>	
138	SO 01.4	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,475	728,00	0,00	345,80	345,80	0,00	0,00	RTS II / 2019
139	SO 01.4	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t	0,475	347,50	0,00	165,06	165,06	0,00	0,00	RTS II / 2019
140	SO 01.4	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,712	341,50	0,00	243,15	243,15	0,00	0,00	RTS II / 2019
141	SO 01.4	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	3,560	38,10	0,00	135,64	135,64	0,00	0,00	RTS II / 2019
142	SO 01.4	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,712	244,00	0,00	173,73	173,73	0,00	0,00	RTS II / 2019
143	SO 01.4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,120	17,10	0,00	121,75	121,75	0,00	0,00	RTS II / 2019
144	SO 01.4	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	0,712	306,50	0,00	218,23	218,23	0,00	0,00	RTS II / 2019
145	SO 01.4	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,712	400,00	0,00	284,80	284,80	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 01.5</b>		<b>Stavební úpravy pro VZT objektu TD2</b>				<b>28 914,88</b>	<b>212 950,08</b>	<b>241 864,96</b>		<b>2,50</b>	
	<b>SO 01.5</b>	<b>34</b>	<b>Stěny a příčky</b>				<b>9 996,19</b>	<b>60 864,92</b>	<b>70 861,10</b>		<b>0,81</b>	
146	SO 01.5	342267111RT1	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný dle velikosti rozvodů,desky standard tl. 12,5 mm	m	66,000	998,00	9 074,10	56 793,90	65 868,00	0,01	0,76	RTS II / 2019
147	SO 01.5	342668111R00	Těsnění styku potrubí se stáv. konstrukcí PU pěnou-dotěsnění k VZT potrubí oboustranně	m	24,492	112,00	470,72	2 272,38	2 743,10	0,00	0,00	RTS II / 2019
148	SO 01.5	340235211RT2	Zazdívká otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi do 10cm	kus	15,000	150,00	451,37	1 798,63	2 250,00	0,00	0,05	RTS II / 2019
	<b>SO 01.5</b>	<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>241,67</b>	<b>850,48</b>	<b>1 092,15</b>		<b>0,05</b>	
149	SO 01.5	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková-zapravení montážních otvorů	m2	1,350	809,00	241,67	850,48	1 092,15	0,03	0,05	RTS II / 2019
	<b>SO 01.5</b>	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>4 706,96</b>	<b>19 087,75</b>	<b>23 794,72</b>		<b>0,05</b>	
150	SO 01.5	764814412R00	Lemování trub,lak.Pz,hl.kryt,2díly,D 300 mm-prosrup VZT PUR panelem z obou stran	kus	5,659	1 159,00	2 652,63	3 906,16	6 558,78	0,01	0,03	RTS II / 2019
151	SO 01.5	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	5,659	2 125,00	0,00	12 025,38	12 025,38	0,00	0,00	RTS II / 2019
152	SO 01.5	764813830R00	Lemování z lak.Pz, VZT prostupů	m2	3,040	1 714,00	2 054,34	3 156,22	5 210,56	0,01	0,02	RTS II / 2019
	<b>SO 01.5</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>3 995,15</b>	<b>13 134,40</b>	<b>17 129,55</b>		<b>0,11</b>	
153	SO 01.5	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem-silikátová barva, 1 x	m2	125,860	23,20	791,59	2 128,36	2 919,95	0,00	0,02	RTS II / 2019
154	SO 01.5	784165511R00	Malba tekutá silikát, bílá, bez penetrace, 1 x	m2	125,860	43,00	1 070,00	4 341,98	5 411,98	0,00	0,03	RTS II / 2019
155	SO 01.5	784165512R00	Malba tekutá akryl bílá, bez penetrace, 2 x	m2	125,860	69,90	2 133,55	6 664,07	8 797,61	0,00	0,06	RTS II / 2019
	<b>SO 01.5</b>	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>9 561,08</b>	<b>79 959,52</b>	<b>89 520,60</b>		<b>0,33</b>	
156	SO 01.5	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	269,720	105,00	9 561,08	18 759,52	28 320,60	0,00	0,33	RTS II / 2019
157	SO 01.5	949941102	Pomocná plošina(nebo lešení) pro zapravení otvorů na fasádě po VZT-rekuperaci do výšky 10m	h	72,000	850,00	0,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 01.5</b>	<b>95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>				<b>225,83</b>	<b>18 014,17</b>	<b>18 240,00</b>		<b>0,01</b>	
158	SO 01.5	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m, včetně manipulačních-přístupových cest a zakryvání podlah	m2	228,000	80,00	225,83	18 014,17	18 240,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
	<b>SO 01.5</b>	<b>H99</b>	<b>Ostatní přesuny hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>0,00</b>	
159	SO 01.5	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,500	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2019

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	<b>SO 01.5</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>	<b>10 542,00</b>	<b>10 542,00</b>		<b>0,00</b>	
160	SO 01.5	220261604R00	Zhotovení profilového otvoru do D 300 mm pro VZT v PUR panelu tl.100mm	kus	6,000	1 757,00	0,00	10 542,00	10 542,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 01.5</b>	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>188,00</b>	<b>6 760,50</b>	<b>6 948,50</b>		<b>1,15</b>	
161	SO 01.5	971042341R00	Průraz či vrtání zdívkou nebo betonem pod stropem zdi tloušťky cca 120x80x120-200mm pro rozvody VZT	kus	10,000	604,00	86,12	5 953,88	6 040,00	0,06	0,59	RTS II / 2019
162	SO 01.5	971033531R00	Vybourání otvoru zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC	m2	2,000	331,50	84,72	578,28	663,00	0,27	0,54	RTS II / 2019
163	SO 01.5	971033251R00	Vybourání otvoru zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC	kus	1,000	245,50	17,15	228,35	245,50	0,01	0,01	RTS II / 2019
	<b>SO 01.5</b>	<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>2 736,34</b>	<b>2 736,34</b>		<b>0,00</b>	
164	SO 01.5	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,149	728,00	0,00	836,47	836,47	0,00	0,00	RTS II / 2019
165	SO 01.5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,149	341,50	0,00	392,38	392,38	0,00	0,00	RTS II / 2019
166	SO 01.5	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	5,745	38,10	0,00	218,88	218,88	0,00	0,00	RTS II / 2019
167	SO 01.5	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,149	244,00	0,00	280,36	280,36	0,00	0,00	RTS II / 2019
168	SO 01.5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11,490	17,10	0,00	196,48	196,48	0,00	0,00	RTS II / 2019
169	SO 01.5	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	1,149	306,50	0,00	352,17	352,17	0,00	0,00	RTS II / 2019
170	SO 01.5	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,149	400,00	0,00	459,60	459,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 02.1</b>		<b>VZT - Objekt UO22</b>				<b>2 391 568,00</b>	<b>273 793,00</b>	<b>2 665 361,00</b>		<b>2,78</b>	
	<b>SO 02.1</b>	<b>740VD</b>	<b>ZAŘÍZENÍ č. 1 – Větrání učeben</b>				<b>2 385 117,37</b>	<b>236 455,23</b>	<b>2 621 572,60</b>		<b>2,72</b>	
171	SO 02.1	728613219	Montáž - Vzt jednotka - kompaktní, lokální, ErP 2018 - provedení levé i pravé	kus	19,000	7 320,00	0,00	139 080,00	139 080,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
172	SO 02.1	4847611188	Vzt jednotka - kompaktní, lokální, Qvpř=740 m3/h; Qodv=740 m3/h,obsahuje el.přehřev: Ni=0,9 kW; U=230V, levá viz.PD VZT	kus	18,000	107 848,00	1 941 264,00	0,00	1 941 264,00	0,10	1,87	RTS II / 2019
173	SO 02.1	4847611188	Vzt jednotka - kompaktní, lokální, Qvpř=740 m3/h; Qodv=740 m3/h,obsahuje el.přehřev: Ni=0,9 kW; U=230V,pravá- viz.PD VZT	kus	1,000	107 848,00	107 848,00	0,00	107 848,00	0,10	0,10	RTS II / 2019
174	SO 02.1	728314114R00	Montáž - Integrovaná fasádní vyústka přívod+odvod – vertikální,375x830, připojení 2x280	kus	19,000	976,00	0,00	18 544,00	18 544,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
175	SO 02.1	4295330170	Integrovaná fasádní vyústka přívod+odvod – vertikální,375x830, připojení 2x280, viz.PD VZT	kus	19,000	5 795,00	110 105,00	0,00	110 105,00	0,02	0,47	RTS II / 2019
176	SO 02.1	728112113R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm	m	24,000	366,00	0,00	8 784,00	8 784,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
177	SO 02.1	42981197	Vzt potrubí d=280 vč. 50% tvarovek viz.PD VZT	m	24,000	1 244,40	29 865,60	0,00	29 865,60	0,00	0,10	RTS II / 2019
178	SO 02.1	728115413R00	Montáž potrubí ohebného izolovan. do d 300 mm	m	60,000	146,40	0,00	8 784,00	8 784,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
179	SO 02.1	4298150149	Vodotěsná hadice d=280, tepelně a akusticky dl.10m,izolována, bude izolována tl. izolace 50 mm viz.PD VZT	kus	6,000	3 599,00	21 594,00	0,00	21 594,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
180	SO 02.1	713411121R00	Izolace tepelná potrubí pásy 1vrstvá - Polyuretanový panel pro výrobu přípojovacích boxů	m2	92,000	732,00	6 080,77	61 263,23	67 344,00	0,00	0,06	RTS II / 2019
181	SO 02.1	283768306	Polyuretanový panel pro výrobu přípojovacích boxů,tl. 30 mm s Al polem vč. Vyrobení, viz.PD VZT	m2	92,000	1 830,00	168 360,00	0,00	168 360,00	0,00	0,11	RTS II / 2019
	<b>SO 02.1</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				<b>6 450,64</b>	<b>6 749,36</b>	<b>13 200,00</b>		<b>0,06</b>	
182	SO 02.1	767990010RAA	Atypické ocelové konstrukce - Zhotovení a montáž závěsů, včetně dodávky	kg	25,000	400,00	3 250,64	6 749,36	10 000,00	0,00	0,03	RTS II / 2019
183	SO 02.1	55300002.A	Konstrukce ocelová-Spojovací materiál	kg	25,000	100,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,03	RTS II / 2019
184	SO 02.1	23153010	Ostatní těsnící materiál	kg	7,000	100,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
	<b>SO 02.1</b>	<b>90</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>				<b>0,00</b>	<b>25 034,40</b>	<b>25 034,40</b>		<b>0,00</b>	
185	SO 02.1	909 R00	Náklady na úpravu a přizpůsobení vzducho -technického potrubí na stavbě	h	5,000	658,80	0,00	3 294,00	3 294,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
186	SO 02.1	904 R01	Komplexní vyzkoušení a Kompletační činnost	h	33,000	658,80	0,00	21 740,40	21 740,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 02.1</b>	<b>H72</b>	<b>Zdravotně technické instalace</b>				<b>0,00</b>	<b>5 554,00</b>	<b>5 554,00</b>		<b>0,00</b>	
187	SO 02.1	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	2,777	2 000,00	0,00	5 554,00	5 554,00	0,00	0,00	RTS II / 2019

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	SO 02.2		VZT - Objekt S3Z				1 032 020,66	409 945,52	1 441 966,18		3,89	
	SO 02.2	742VD	ZAŘÍZENÍ č. 3 – Větrání a chlazení jídelny				1 018 019,38	323 979,40	1 341 998,78		3,76	
188	SO 02.2	909 R00	Montáž - Vztl jednotka - sestavná, ErP 2018, Qvpř=9100 m3/h; Dpext=300 Pa; Qodv=9100 m3/h; Dpext=250 Pa; Ni=9,98 kW; U=400 V/50 Hz (ventilátory, rotor Z	h	88,000	732,00	0,00	64 416,00	64 416,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
189	SO 02.2	48476121615	Vztl jednotka - sestavná, ErP 2018, Qvpř=9100 m3/h; Dpext=300 Pa; Qodv=9100 m3/h; Dpext=250 Pa; Ni=9,98 kW; U=400 V/50 Hz (ventilátory, rotor Z , viz.PD	kus	1,000	398 670,38	398 670,38	0,00	398 670,38	0,83	0,83	RTS II / 2019
190	SO 02.2	909 R00	Montáž - Kondenzačních 2ks jednotek Qch/Qt=22/27 kW (R410a)	h	80,000	610,00	0,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
191	SO 02.2	48476121616	Kondenzační jednotka Qch/Qt=22/27 kW (R410a), El přívod: Ni=8,94 kW; I <sub>max</sub> =15 A; U=400 V, Komunikační modul (ovládání a regulace) 0 - 10 V, viz.PD	kus	2,000	111 264,00	222 528,00	0,00	222 528,00	0,83	1,66	RTS II / 2019
192	SO 02.2	7331641203	Montáž potrubí z měděných trubek 9,52x15,88 vč. chladiwa, izolace a komunikačního kabelu, vč. venkovní lišty na fasádě l=10 bm	m	45,000	366,00	540,60	15 929,40	16 470,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
193	SO 02.2	1963290163	Trubka měděná Cu 9,52x15,88 pro vzduchotechnická zařízení vč. chladiwa, izolace a komunikačního kabelu, vč. venkovní lišty na fasádě l=10 bm	m	45,000	366,00	16 470,00	0,00	16 470,00	0,00	0,02	RTS II / 2019
194	SO 02.2	728314116R00	Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné nad 0,75 m2	kus	2,000	1 830,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
195	SO 02.2	42953301521	Protidešťová žaluzie 1250x800 vč. síta (pozink)	kus	1,000	8 784,00	8 784,00	0,00	8 784,00	0,02	0,02	RTS II / 2019
196	SO 02.2	42953301461	Protidešťová žaluzie 800x1250 vč. síta (pozink)	kus	1,000	7 930,00	7 930,00	0,00	7 930,00	0,02	0,02	RTS II / 2019
197	SO 02.2	728312114R00	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného do 0,6 m2	kus	1,000	2 684,00	0,00	2 684,00	2 684,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
198	SO 02.2	4284200083	Kulisový tlumič hluku vč. náběhů a odtoků 1250x800/1000 - kulisa 100.800.1400 - 6 ks viz.PD VZT	kus	1,000	13 664,00	13 664,00	0,00	13 664,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
199	SO 02.2	728312115R00	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného nad 0,6 m2-Kulisový tlumič hluku vč. náběhů a odtoků 1100x700/1400	kus	1,000	3 538,00	0,00	3 538,00	3 538,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
200	SO 02.2	4284200084	Kulisový tlumič hluku vč. náběhů a odtoků 950x900/1000 - kulisa 100.900.1000 - 5 ks, viz.PD VZT	kus	1,000	13 420,00	13 420,00	0,00	13 420,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
201	SO 02.2	728413123R00	Montáž dýzy kruhové do d 300 mm	kus	14,000	1 464,00	0,00	20 496,00	20 496,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
202	SO 02.2	429712861	Dýza s dalekým dosahem, d=315, nastavitelná	kus	14,000	2 952,40	41 333,60	0,00	41 333,60	0,01	0,15	RTS II / 2019
203	SO 02.2	728314116R00	Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné nad 0,75 m2	kus	1,000	1 830,00	0,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
204	SO 02.2	42953301501	Protidešťová žaluzie 1000x1250 s Sef=1,11 m2 vč. síta	kus	1,000	9 272,00	9 272,00	0,00	9 272,00	0,03	0,03	RTS II / 2019
205	SO 02.2	7282114181	Montáž klapky plechové -Požární klapka 900x500, ruční, teplotní	kus	4,000	2 415,60	0,00	9 662,40	9 662,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
206	SO 02.2	429712471	Požární klapka 900x500, ruční, teplotní	kus	2,000	4 087,00	8 174,00	0,00	8 174,00	0,04	0,09	RTS II / 2019
207	SO 02.2	429712501	Požární klapka 1000x450, ruční, teplotní(vzdálenost méně než 200 mm od jiné PK)	kus	2,000	4 880,00	9 760,00	0,00	9 760,00	0,05	0,09	RTS II / 2019
208	SO 02.2	728111113R00	Montáž potrubí plechového čtyřhranného- rovné kusy	m2	67,000	292,80	0,00	19 617,60	19 617,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
209	SO 02.2	4298201016	Čtyřhranné potrubí - pozinkované - Rovné kusy	m2	67,000	695,40	46 591,80	0,00	46 591,80	0,01	0,43	RTS II / 2019
210	SO 02.2	728211113R00	Montáž -Tvarovky čtyřhranného potrubí	m2	97,000	366,00	0,00	35 502,00	35 502,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
211	SO 02.2	429825027	Tvarovky čtyřhranný	m2	97,000	732,00	71 004,00	0,00	71 004,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
212	SO 02.2	713492417R00	Izolace potrubí 1stranně matrací s AL polepem,(izolováno veškeré čtyřhranné potrubí v 1.NP)	m2	85,000	305,00	0,00	25 925,00	25 925,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
213	SO 02.2	63153842	Deska z minerální vlny tl. 60 mm, hydrofobizovaná v celém objemu, s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou viz.PD VZT	m2	85,000	439,20	37 332,00	0,00	37 332,00	0,00	0,31	RTS II / 2019
214	SO 02.2	713492811R00	Izolace ohybů a potrubí - vylití lehčenou hmotou-Polyuretanové potrubí tl. 30 mm s Al, polepem - venkovní	m3	48,000	1 464,00	0,00	70 272,00	70 272,00	0,00	0,00	RTS II / 2019

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
215	SO 02.2	283768307	Polyuretanový panel pro výrobu připojovacích boxů, tl. 30 mm s Al polepem vč. Vyrobení-Rovné kusy-venkovní, viz.PD VZT	m2	30,000	1 830,00	54 900,00	0,00	54 900,00	0,00	0,04	RTS II / 2019
216	SO 02.2	283768308	Polyuretanový panel pro výrobu připojovacích boxů, tl. 30 mm s Al polepem vč. Vyrobení-Tvarovky-venkovní, viz.PD VZT	m2	30,000	1 830,00	54 900,00	0,00	54 900,00	0,00	0,04	RTS II / 2019
217	SO 02.2	728112114R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 400 mm	m	3,000	549,00	0,00	1 647,00	1 647,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
218	SO 02.2	429811991	Spirálně točená roura - do d=315 mm vč. 10% tvar.	m	3,000	915,00	2 745,00	0,00	2 745,00	0,01	0,02	RTS II / 2019
	SO 02.2	767	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				14 001,27	13 498,73	27 500,00		0,13	
219	SO 02.2	767990010RAA	Atypické ocelové konstrukce - Zhotovení a montáž závěsů, včetně dodávky	kg	50,000	400,00	6 501,27	13 498,73	20 000,00	0,00	0,05	RTS II / 2019
220	SO 02.2	55300002.A	Konstrukce ocelová-Spojovací materiál	kg	50,000	100,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,05	RTS II / 2019
221	SO 02.2	23153010	Ostatní těsnící materiál	kg	25,000	100,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,03	RTS II / 2019
	SO 02.2	90	<b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>				0,00	31 622,40	31 622,40		0,00	
222	SO 02.2	909 R00	Náklady na úpravu a přizpůsobení vzducho -technického potrubí na stavbě	h	15,000	658,80	0,00	9 882,00	9 882,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
223	SO 02.2	904 R01	Komplexní vyzkoušení a Kompletační činnost	h	33,000	658,80	0,00	21 740,40	21 740,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 02.2	H72	<b>Zdravotně technické instalace</b>				0,00	40 845,00	40 845,00		0,00	
224	SO 02.2	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	3,890	2 000,00	0,00	7 780,00	7 780,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
225	SO 02.2	998728193R00	Příplatek zvětš. přesun, vzduchotechnika - mobilní jeřáb pro osazení VZT jednotek	t	3,890	8 500,00	0,00	33 065,00	33 065,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 02.3		<b>VZT - Objekt ŠM3</b>				601 337,73	73 821,87	675 159,60		0,71	
	SO 02.3	743VD	<b>ZAŘÍZENÍ č. 4 – Větrání učeben</b>				597 387,35	51 872,25	649 259,60		0,68	
226	SO 02.3	728613219	Montáž - Vzt jednotka - kompaktní, lokální, ErP 2018 - provedení levé i pravé	kus	5,000	7 320,00	0,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
227	SO 02.3	4847611188	Vzt jednotka - kompaktní, lokální, Qvpf=740 m3/h; Qodv=740 m3/h,obsahuje el.přehřev: Ni=0,9 kW; U=230V, levá viz.PD VZT	kus	2,000	107 848,00	215 696,00	0,00	215 696,00	0,10	0,21	RTS II / 2019
228	SO 02.3	4847611188	Vzt jednotka - kompaktní, lokální, Qvpf=740 m3/h; Qodv=740 m3/h,obsahuje el.přehřev: Ni=0,9 kW; U=230V,pravá- viz.PD VZT	kus	3,000	107 848,00	323 544,00	0,00	323 544,00	0,10	0,31	RTS II / 2019
229	SO 02.3	7283141114R00	Montáž - Integrovaná fasádní vyústky přívod+odvod – vertikální,375x830, připojení 2x280 nebo 750x460, připojení 2x280	kus	5,000	976,00	0,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
230	SO 02.3	4295330170	Integrovaná fasádní vyústka přívod+odvod – vertikální,375x830, připojení 2x280, viz.PD VZT	kus	2,000	5 795,00	11 590,00	0,00	11 590,00	0,02	0,05	RTS II / 2019
231	SO 02.3	4295330171	Integrovaná fasádní vyústka přívod+odvod - horizontální,750x460, připojení 2x280, viz.PD VZT	kus	3,000	5 795,00	17 385,00	0,00	17 385,00	0,02	0,07	RTS II / 2019
232	SO 02.3	728115413R00	Montáž potrubí ohebného izolovan. do d 300 mm	m	18,000	146,40	0,00	2 635,20	2 635,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
233	SO 02.3	4298150149	Vodotěsná hadice d=280, tepelně a akusticky dl.10m,izolována, bude izolována tl. izolace 50 mm viz.PD VZT	kus	1,800	3 599,00	6 478,20	0,00	6 478,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
234	SO 02.3	713411121R00	Izolace tepelná potrubí pásy 1vrstvá - Polyuretanový panel pro výrobu připojovacích boxů	m2	10,000	732,00	660,95	6 659,05	7 320,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
235	SO 02.3	283768306	Polyuretanový panel pro výrobu připojovacích boxů,tl. 30 mm s Al polepem vč. Vyrobení, viz.PD VZT	m2	10,000	1 830,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
236	SO 02.3	728112113R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm	m	3,000	366,00	0,00	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
237	SO 02.3	42981197	Vzt potrubí d=280 vč. 50% tvarovek viz.PD VZT	m	3,000	1 244,40	3 733,20	0,00	3 733,20	0,00	0,01	RTS II / 2019
	SO 02.3	767	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				3 950,38	4 049,62	8 000,00		0,04	
238	SO 02.3	767990010RAA	Atypické ocelové konstrukce - Zhotovení a montáž závěsů, včetně dodávky	kg	15,000	400,00	1 950,38	4 049,62	6 000,00	0,00	0,02	RTS II / 2019
239	SO 02.3	55300002.A	Konstrukce ocelová-Spojovací materiál	kg	15,000	100,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,02	RTS II / 2019
240	SO 02.3	23153010	Ostatní těsnící materiál	kg	5,000	100,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,01	RTS II / 2019

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	<b>SO 02.3</b>	<b>90</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>				<b>0,00</b>	<b>16 470,00</b>	<b>16 470,00</b>		<b>0,00</b>	
241	SO 02.3	909 R00	Náklady na úpravu a přizpůsobení vzducho -technického potrubí na stavbě	h	5,000	658,80	0,00	3 294,00	3 294,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
242	SO 02.3	904 R01	Komplexní vyzkoušení a Kompletační činnost	h	20,000	658,80	0,00	13 176,00	13 176,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 02.3</b>	<b>H72</b>	<b>Zdravotně technické instalace</b>				<b>0,00</b>	<b>1 430,00</b>	<b>1 430,00</b>		<b>0,00</b>	
243	SO 02.3	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	0,715	2 000,00	0,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 02.4</b>		<b>VZT - Objekt UV13Z-0</b>				<b>1 524 531,36</b>	<b>175 607,04</b>	<b>1 700 138,40</b>		<b>1,76</b>	
	<b>SO 02.4</b>	<b>745VD</b>	<b>ZAŘÍZENÍ č. 6 – Větrání učeben</b>				<b>1 516 830,59</b>	<b>139 612,21</b>	<b>1 656 442,80</b>		<b>1,69</b>	
244	SO 02.4	728613219	Montáž - Vztl jednotka - kompaktní, lokální, ErP 2018 - provedení levé i pravé	kus	12,000	7 320,00	0,00	87 840,00	87 840,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
245	SO 02.4	4847611188	Vztl jednotka - kompaktní, lokální, Qvpf=740 m3/h; Qodv=740 m3/h,obsahuje el.přehřev: Ni=0,9 kW; U=230V, levá viz.PD VZT	kus	12,000	111 020,00	1 332 240,00	0,00	1 332 240,00	0,10	1,25	RTS II / 2019
246	SO 02.4	728314114R00	Montáž - Integrovaná fasádní vyústka přívod+odvod – vertikální,375x830, připojení 2x280 nebo 750x460, připojení 2x280	kus	12,000	976,00	0,00	11 712,00	11 712,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
247	SO 02.4	4295330170	Integrovaná fasádní vyústka přívod+odvod – vertikální,375x830, připojení 2x280, viz.PD VZT	kus	11,000	5 795,00	63 745,00	0,00	63 745,00	0,02	0,27	RTS II / 2019
248	SO 02.4	4295330171	Integrovaná fasádní vyústka přívod+odvod - horizontální,750x460, připojení 2x280, viz.PD VZT	kus	1,000	5 795,00	5 795,00	0,00	5 795,00	0,02	0,02	RTS II / 2019
249	SO 02.4	728115413R00	Montáž potrubí ohebného izolovan. do d 300 mm	m	36,000	146,40	0,00	5 270,40	5 270,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
250	SO 02.4	4298150149	Vodotěsná hadice d=280, tepelně a akusticky dl.10m,izolována, bude izolována tl. izolace 50 mm viz.PD VZT	kus	3,600	3 599,00	12 956,40	0,00	12 956,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
251	SO 02.4	713411121R00	Izolace tepelná potrubí pásy 1vrstvá - Polyuretanový panel pro výrobu připojovacích boxů	m2	44,000	732,00	2 908,19	29 299,81	32 208,00	0,00	0,03	RTS II / 2019
252	SO 02.4	283768306	Polyuretanový panel pro výrobu připojovacích boxů,tl. 30 mm s Al polepem vč. Vyrobení, viz.PD VZT	m2	44,000	1 830,00	80 520,00	0,00	80 520,00	0,00	0,05	RTS II / 2019
253	SO 02.4	728112113R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm	m	15,000	366,00	0,00	5 490,00	5 490,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
254	SO 02.4	42981197	Vztl potrubí d=280 vč. 50% tvarovek viz.PD VZT	m	15,000	1 244,40	18 666,00	0,00	18 666,00	0,00	0,06	RTS II / 2019
	<b>SO 02.4</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				<b>7 700,76</b>	<b>8 099,24</b>	<b>15 800,00</b>		<b>0,07</b>	
255	SO 02.4	767990010RAA	Atypické ocelové konstrukce - Zhotovení a montáž závěsů, včetně dodávky	kg	30,000	400,00	3 900,76	8 099,24	12 000,00	0,00	0,03	RTS II / 2019
256	SO 02.4	55300002.A	Konstrukce ocelová-Spojovací materiál	kg	30,000	100,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,03	RTS II / 2019
257	SO 02.4	23153010	Ostatní těsnící materiál	kg	8,000	100,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
	<b>SO 02.4</b>	<b>90</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>				<b>0,00</b>	<b>24 375,60</b>	<b>24 375,60</b>		<b>0,00</b>	
258	SO 02.4	909 R00	Náklady na úpravu a přizpůsobení vzducho -technického potrubí na stavbě	h	8,000	658,80	0,00	5 270,40	5 270,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
259	SO 02.4	904 R01	Komplexní vyzkoušení a Kompletační činnost	h	29,000	658,80	0,00	19 105,20	19 105,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 02.4</b>	<b>H72</b>	<b>Zdravotně technické instalace</b>				<b>0,00</b>	<b>3 520,00</b>	<b>3 520,00</b>		<b>0,00</b>	
260	SO 02.4	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	1,760	2 000,00	0,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 02.5</b>		<b>VZT - Objekt TD2</b>				<b>1 094 593,98</b>	<b>257 284,27</b>	<b>1 351 878,25</b>		<b>2,53</b>	
	<b>SO 02.5</b>	<b>747VD</b>	<b>ZAŘÍZENÍ č. 8 – Větrání učeben</b>				<b>375 191,55</b>	<b>37 145,77</b>	<b>412 337,32</b>		<b>0,43</b>	
261	SO 02.5	728613219	Montáž - Vztl jednotka - kompaktní, lokální, ErP 2018 - provedení levé i pravé	kus	3,000	7 320,00	0,00	21 960,00	21 960,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
262	SO 02.5	4847611188	Vztl jednotka - kompaktní, lokální, Qvpf=740 m3/h; Qodv=740 m3/h,obsahuje el.přehřev: Ni=0,9 kW; U=230V, levá viz.PD VZT	kus	3,000	107 848,00	323 544,00	0,00	323 544,00	0,10	0,31	RTS II / 2019
263	SO 02.5	728314114R00	Montáž - Integrovaná fasádní vyústka přívod+odvod – vertikální,375x830, připojení 2x280 nebo 750x460, připojení 2x280	kus	3,000	976,00	0,00	2 928,00	2 928,00	0,00	0,00	RTS II / 2019

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
264	SO 02.5	4295330170	Integrovaná fasádní vyústka přívod+odvod – vertikální,375x830, připojení 2x280, viz.PD VZT	kus	3,000	5 795,00	17 385,00	0,00	17 385,00	0,02	0,07	RTS II / 2019
265	SO 02.5	728115413R00	Montáž potrubí ohebného izolovan. do d 300 mm	m	8,000	146,40	0,00	1 171,20	1 171,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
266	SO 02.5	4298150149	Vodotěsná hadice d=280, tepelně a akusticky dl.10m,izolována, bude izolována tl. izolace 50 mm viz.PD VZT	kus	0,800	359,90	287,92	0,00	287,92	0,00	0,00	RTS II / 2019
267	SO 02.5	713411121R00	Izolace tepelná potrubí pásy 1vrstvá - Polyuretanový panel pro výrobu připojovacích boxů	m2	15,000	732,00	991,43	9 988,57	10 980,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
268	SO 02.5	283768306	Polyuretanový panel pro výrobu připojovacích boxů,tl. 30 mm s Al polepem vč. Vyrobení, viz.PD VZT	m2	15,000	1 950,00	29 250,00	0,00	29 250,00	0,00	0,02	RTS II / 2019
269	SO 02.5	728112113R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm	m	3,000	366,00	0,00	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
270	SO 02.5	42981197	Vzt potrubí d=280 vč. 50% tvarovek viz.PD VZT	m	3,000	1 244,40	3 733,20	0,00	3 733,20	0,00	0,01	RTS II / 2019
	SO 02.5	748VD	<b>ZARÍZENÍ Č. 9 – Větrání tělocvičen</b>				<b>706 901,15</b>	<b>175 886,58</b>	<b>882 787,73</b>		<b>1,99</b>	
271	SO 02.5	909 R00	Montáž - Sestav kond. jednotek s proměnným průtokem chladiva Qch/Qt=150,0/150,0 kW 123,2 % (R410a)	h	72,000	732,00	0,00	52 704,00	52 704,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
272	SO 02.5	48476121612	Vzt jednotka - sestavná,Qvpř=6800 m3/h; Dpext=300 Pa;Qodv=6800 m3/h; Dpext=250 Pa;Ni=5,4 kW; U=400 V/50 Hz (ventilátory, rotor ZZT) ,viz.PD	kus	1,000	327 692,00	327 692,00	0,00	327 692,00	0,83	0,83	RTS II / 2019
273	SO 02.5	7286132195	Montáž - Podstropní jednotky Qch/Qt=14/16 kW (R410a),El přívod: Ni=4,43 kW; Imax=10 A; U=400 V,Komunikační modul (ovládání a regulace) 0 - 10 V	kus	2,000	4 880,00	0,00	9 760,00	9 760,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
274	SO 02.5	429500123	Kondenzační jednotka Qch/Qt=14/16 kW (R410a),El přívod: Ni=4,43 kW; Imax=10 A; U=400 V,Komunikační modul (ovládání a regulace) 0 - 10 V ,viz.PD VZT	kus	2,000	65 270,00	130 540,00	0,00	130 540,00	0,02	0,03	RTS II / 2019
275	SO 02.5	733164120	Montáž potrubí z měděných trubek 9,52x15,88 vč. chladiva, izolace a komunikačního kabelu	m	20,000	366,00	240,19	7 079,81	7 320,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
276	SO 02.5	196329016	Trubka měděná Cu 9,52x15,88 pro vzduchotechnická zařízení vč. chladiva, izolace a komunikačního kabelu	m	20,000	329,40	6 588,00	0,00	6 588,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
277	SO 02.5	728314114R00	Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,6 m2 -protiptákové mříže vč.příruby	kus	2,000	1 525,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
278	SO 02.5	4295330180	Protiptáková mříž 700x760 vč. přírub	kus	2,000	2 440,00	4 880,00	0,00	4 880,00	0,01	0,01	RTS II / 2019
279	SO 02.5	728312115R00	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného nad 0,6 m2-Kulisový tlumič hluku vč. náběhů a odtoků 1100x700/1400	kus	2,000	3 538,00	0,00	7 076,00	7 076,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
280	SO 02.5	4284200081	Kulisový tlumič hluku vč. náběhů a odtoků 1100x700/1400 - kulisa 100.700.1400 - 6 ks viz.PD VZT	kus	2,000	16 775,00	33 550,00	0,00	33 550,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
281	SO 02.5	728312114R00	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného do 0,6 m2	kus	2,000	3 538,00	0,00	7 076,00	7 076,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
282	SO 02.5	4284200082	Kulisový tlumič hluku vč. náběhů a odtoků 1100x700/1000, - kulisa 100.700.1000 - 6 ks viz.PD VZT	kus	2,000	12 566,00	25 132,00	0,00	25 132,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
283	SO 02.5	728413123R00	Montáž dýzy kruhové do d 300 mm	kus	10,000	1 159,00	0,00	11 590,00	11 590,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
284	SO 02.5	42971286	Dýza nastavitelná s dalekým dosahem d=315	kus	10,000	2 952,40	29 524,00	0,00	29 524,00	0,01	0,11	RTS II / 2019
285	SO 02.5	728411316R00	Montáž vyústě čtyřhranné nad 0,25 m2	kus	1,000	427,00	0,00	427,00	427,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
286	SO 02.5	42972670145	Odvodní vyústka 1025x425 vč. UR a R1	kus	1,000	2 196,00	2 196,00	0,00	2 196,00	0,01	0,01	RTS II / 2019
287	SO 02.5	728411315R00	Montáž vyústě čtyřhranné do 0,25 m2	kus	2,000	427,00	0,00	854,00	854,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
288	SO 02.5	42972670143	Odvodní vyústka 625x425 vč. UR a R1	kus	2,000	1 586,00	3 172,00	0,00	3 172,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
289	SO 02.5	728212414R00	Montáž klapky plechové kruhové do d 400 mm	kus	10,000	671,00	0,00	6 710,00	6 710,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
290	SO 02.5	42971750106	Škrtková klapka d=315	kus	10,000	1 012,60	10 126,00	0,00	10 126,00	0,00	0,03	RTS II / 2019
291	SO 02.5	728112115R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 500 mm	m	16,000	427,00	0,00	6 832,00	6 832,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
292	SO 02.5	42981198	Spirálně točená roura - do d=450 mm vč. 30% tvar.	m	16,000	1 159,00	18 544,00	0,00	18 544,00	0,01	0,11	RTS II / 2019
293	SO 02.5	728112114R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 400 mm	m	9,000	427,00	0,00	3 843,00	3 843,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
294	SO 02.5	42981199	Spirálně točená roura - do d=315 mm vč. 20% tvar.	m	9,000	733,22	6 598,98	0,00	6 598,98	0,01	0,05	RTS II / 2019
295	SO 02.5	728111113R00	Montáž potrubí plechového čtyřhranného- rovné kusy	m2	41,000	244,00	0,00	10 004,00	10 004,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
296	SO 02.5	4298201016	Čtyřhranné potrubí - pozinkované - Rovné kusy	m2	41,000	549,00	22 509,00	0,00	22 509,00	0,01	0,26	RTS II / 2019

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
297	SO 02.5	728211113R00	Montáž -Tvarovky čtyřhraného potrubí	m2	41,000	305,00	0,00	12 505,00	12 505,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
298	SO 02.5	429825027	Tvarovky čtyřhranný	m2	41,000	634,40	26 010,40	0,00	26 010,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
299	SO 02.5	713492417R00	Izolace potrubí 1stranně matrací s AL polepem	m2	93,000	305,00	0,00	28 365,00	28 365,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
300	SO 02.5	63153842	Deska z minerální vlny tl. 60 mm, hydrofobizovaná v celém objemu, s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou viz.PD VZT	m2	78,000	439,20	34 257,60	0,00	34 257,60	0,00	0,28	RTS II / 2019
301	SO 02.5	631541907	Tepelná izolace s Al polepem tl. 100 mm pod oplechování	m2	15,000	622,20	9 333,00	0,00	9 333,00	0,01	0,15	RTS II / 2019
302	SO 02.5	713491111R00	Izolace - montáž oplechování pevného - potrubí	m2	15,000	549,00	224,24	8 010,76	8 235,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
303	SO 02.5	13851212	Plech tabule lakovaný pozink., tl.0,55 mm 1x2 m	kus	8,625	1 830,00	15 783,75	0,00	15 783,75	0,01	0,08	RTS II / 2019
	SO 02.5	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				12 501,27	13 498,73	26 000,00		0,11	
304	SO 02.5	767990010RAA	Atypické ocelové konstrukce - Zhotovení a montáž závěsů, včetně dodávky	kg	50,000	400,00	6 501,27	13 498,73	20 000,00	0,00	0,05	RTS II / 2019
305	SO 02.5	55300002.A	Konstrukce ocelová-Spojovací materiál	kg	50,000	100,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,05	RTS II / 2019
306	SO 02.5	23153010	Ostatní těsnící materiál	kg	10,000	100,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
	SO 02.5	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	25 693,20	25 693,20		0,00	
307	SO 02.5	909 R00	Náklady na úpravu a přizpůsobení vzducho -technického potrubí na stavbě	h	12,000	658,80	0,00	7 905,60	7 905,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
308	SO 02.5	904 R01	Komplexní vyzkoušení a Kompletační činnost	h	27,000	658,80	0,00	17 787,60	17 787,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 02.5	H72	Zdravotně technické instalace				0,00	5 060,00	5 060,00		0,00	
309	SO 02.5	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	2,530	2 000,00	0,00	5 060,00	5 060,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 03.0		<b>Elektroinstalace - Úprava rozvodny pro VZT</b>				405 920,40	125 864,10	531 784,50		0,44	
	SO 03.0	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	33 581,25	33 581,25		0,00	
310	SO 03.0	909 R00	Demontáže	h	20,000	569,25	0,00	11 385,00	11 385,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
311	SO 03.0	909 R00	Stavební přípomocce, drážky,průrazy včetně zapravení a pod.	h	12,000	980,00	0,00	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
312	SO 03.0	905 R01	Výchozí revize	h	15,000	695,75	0,00	10 436,25	10 436,25	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 03.0	M204VD	Rozvaděč RE/RH				304 818,33	65 043,23	369 861,56		0,10	
313	SO 03.0	220110092R00	Montáž pojistek pojistka PN2 315A (jištění v nápojném bodě)	kus	6,000	568,61	0,00	3 411,66	3 411,66	0,00	0,00	RTS II / 2019
314	SO 03.0	358251035A	Pojistka PN2 315A (jištění v nápojném bodě)	kus	6,000	249,21	1 495,26	0,00	1 495,26	0,00	0,00	RTS II / 2019
315	SO 03.0	210120579R0A	(úpravy pole č.1)Opínač do 1000 A se zapojením i každá součást odpínače-ROZVÁDĚČ RE/ RH: - dle výkresu č. 8 upraví oprávněná firma	kus	4,000	568,61	0,00	2 274,44	2 274,44	0,00	0,00	RTS II / 2019
316	SO 03.0	35824095A	Spínací blok 1000A hlavního odpínače viz. PD EL	kus	1,000	52 567,76	52 567,76	0,00	52 567,76	0,00	0,00	RTS II / 2019
317	SO 03.0	35824142.B	Blok odpínače 1000A viz.PD EL	kus	1,000	10 777,80	10 777,80	0,00	10 777,80	0,00	0,00	RTS II / 2019
318	SO 03.0	35822955.B	Napěťová spoušť 230V viz.PD EL	kus	1,000	3 103,05	3 103,05	0,00	3 103,05	0,00	0,00	RTS II / 2019
319	SO 03.0	35824530A	Plombovací vložka viz. PD EL	kus	1,000	292,22	292,22	0,00	292,22	0,00	0,00	RTS II / 2019
320	SO 03.0	210170102R00	Montáž - proudový transformátor 3x 600/5A, 10VA, tř. 0.5 S, úředně ověřené	kus	3,000	568,61	0,00	1 705,83	1 705,83	0,00	0,00	RTS II / 2019
321	SO 03.0	374230113A	Proudový transformátor 3x 600/5A, 10VA, tř. 0.5 S, úředně ověřené viz. PD EL	kus	3,000	2 147,97	6 443,91	0,00	6 443,91	0,00	0,01	RTS II / 2019
322	SO 03.0	210140433R00	Montáž -tlačítko "TOTAL STOP" 230V, 6A - do dveří rozváděče, se žlutým podkladem	kus	1,000	568,61	0,00	568,61	568,61	0,00	0,00	RTS II / 2019
323	SO 03.0	35813330.B	Tlačítko "TOTAL STOP" 230V, 6A - do dveří rozváděče, se žlutým podkladem viz. PD EL	kus	1,000	872,85	872,85	0,00	872,85	0,00	0,00	RTS II / 2019
324	SO 03.0	210120579R0A	(Hlavní jistič)Spínací blok 630A hlavního jističe i součásti	kus	3,000	568,61	0,00	1 705,83	1 705,83	0,00	0,00	RTS II / 2019
325	SO 03.0	35824092A	Hlavní jistič - spínací blok 630A viz. PD EL	kus	1,000	29 014,73	29 014,73	0,00	29 014,73	0,00	0,00	RTS II / 2019
326	SO 03.0	35824065.B	Hlavní jistič - nadproudá spoušť 630A viz. PD EL	kus	1,000	4 060,65	4 060,65	0,00	4 060,65	0,00	0,00	RTS II / 2019
327	SO 03.0	35824530A	Plombovací vložka viz. PD EL	kus	1,000	292,22	292,22	0,00	292,22	0,00	0,00	RTS II / 2019
328	SO 03.0	210190433R0A	Montáž - Nové pozice elektroměru v rozváděčích	kus	2,000	568,61	0,00	1 137,22	1 137,22	0,00	0,00	RTS II / 2019
329	SO 03.0	357127133A	Nové pozice elektroměru viz.PD EL	kus	2,000	33 269,50	66 539,00	0,00	66 539,00	0,04	0,08	RTS II / 2019

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
330	SO 03.0	909 R00	Nezmeritelne stavebni prace montáž propojky, svorky atd.	h	41,000	568,61	0,00	23 313,01	23 313,01	0,00	0,00	RTS II / 2019
331	SO 03.0	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný i propojky, svorky atd. viz.PD EL	ks	11,000	1 679,00	18 469,00	0,00	18 469,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
332	SO 03.0	210120579R0A	(Hlavní jistič pole č.4)Spínací blok 630A hlavního jističe i součásti	kus	4,000	889,59	0,00	3 558,36	3 558,36	0,00	0,00	RTS II / 2019
333	SO 03.0	35824092A	Hlavní jistič - spínací blok 630A viz. PD EL	kus	1,000	32 803,40	32 803,40	0,00	32 803,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
334	SO 03.0	35822951.C	Nadproudá spoušť 400A viz.PD EL	kus	1,000	2 306,10	2 306,10	0,00	2 306,10	0,00	0,00	RTS II / 2019
335	SO 03.0	35824530A	Plombovací vložka viz. PD EL	kus	1,000	543,95	543,95	0,00	543,95	0,00	0,00	RTS II / 2019
336	SO 03.0	34195	Materiál pro elektroinstalaci-pomocné kontakty 1x NO + 1x NS atd. viz.PD EL	ks	1,000	292,22	292,22	0,00	292,22	0,00	0,00	RTS II / 2019
337	SO 03.0	210112721R00	Montáž - pojistkový odpínač vel. 1 do 3x250A	kus	1,000	889,59	0,00	889,59	889,59	0,00	0,00	RTS II / 2019
338	SO 03.0	358247728A	Pojistkový odpínač vel. 1 do 3x250A viz.PD EL	kus	1,000	4 185,89	4 185,89	0,00	4 185,89	0,00	0,00	RTS II / 2019
339	SO 03.0	220110092R00	Montáž pojistek pojistka PN1 250A	kus	3,000	5,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
340	SO 03.0	358251034A	Pojistka PN1 250A viz.PD EL	kus	3,000	321,95	965,85	0,00	965,85	0,00	0,00	RTS II / 2019
341	SO 03.0	210120579R0A	Montáž přepětová ochrana typ 1+2, TN-S, 100kA (10/350 us), na DIN lištu	kus	1,000	889,59	0,00	889,59	889,59	0,00	0,00	RTS II / 2019
342	SO 03.0	358890518A	Přepětová ochrana typ 1+2, TN-S, 100kA (10/350 us), na DIN lištu viz.PD EL	kus	1,000	15 053,50	15 053,50	0,00	15 053,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
343	SO 03.0	210140433R00	Montáž - tlačítko "STOP VZT" 230V, 6A - do dveří rozváděče, se žlutým podkladem	kus	1,000	889,59	0,00	889,59	889,59	0,00	0,00	RTS II / 2019
344	SO 03.0	35813330.B	Tlačítko " STOP VZT" 230V, 6A - do dveří rozváděče, se žlutým podkladem viz. PD EL	kus	1,000	872,85	872,85	0,00	872,85	0,00	0,00	RTS II / 2019
345	SO 03.0	210140451R0A	Signálka 230V - do dveří rozváděče+zapojení,montáž	kus	2,000	889,59	0,00	1 779,18	1 779,18	0,00	0,00	RTS II / 2019
346	SO 03.0	35824583A	Signálka zelená 230V - do dveří rozváděče viz.PD EL	ks	1,000	347,88	347,88	0,00	347,88	0,00	0,00	RTS II / 2019
347	SO 03.0	35824583B	signálka bílá 230V - do dveří rozváděče viz.PD EL	ks	1,000	347,88	347,88	0,00	347,88	0,00	0,00	RTS II / 2019
348	SO 03.0	210160121R00	Montáž ampérmetru -ampérmetr 0-999A / 5A	kus	3,000	889,59	0,00	2 668,77	2 668,77	0,00	0,00	RTS II / 2019
349	SO 03.0	38911315A	Ampérmetr 0-999A / 5A viz.PD EL	kus	3,000	2 944,92	8 834,76	0,00	8 834,76	0,00	0,00	RTS II / 2019
350	SO 03.0	210112512R00	Montáž odpínače -pojistkový odpínač vel. 10	kus	1,000	889,59	0,00	889,59	889,59	0,00	0,00	RTS II / 2019
351	SO 03.0	358253501A	Pojistka vel.10 6A viz.PD EL	kus	1,000	412,39	412,39	0,00	412,39	0,00	0,00	RTS II / 2019
352	SO 03.0	909 R00	Nezmeritelne stavebni prace montáž - ÚPRAVY A DOPLNĚNÍ V ROZVODNY 3ks	h	3,000	889,59	0,00	2 668,77	2 668,77	0,00	0,00	RTS II / 2019
353	SO 03.0	34195	Materiál pro elektroinstalaci-pomocný pro doplnění rozvodny atd. viz.PD EL	ks	3,000	555,92	1 667,76	0,00	1 667,76	0,00	0,00	RTS II / 2019
354	SO 03.0	909 R00	Nezmeritelne stavebni prace montáž propojky, svorky atd.	h	22,000	555,92	0,00	12 230,24	12 230,24	0,00	0,00	RTS II / 2019
355	SO 03.0	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný i propojky, svorky atd. viz.PD EL	ks	12,000	555,92	6 671,04	0,00	6 671,04	0,00	0,00	RTS II / 2019
356	SO 03.0	210120579R00	Jističů do 160 A se zapojením	kus	5,000	889,59	0,00	4 447,95	4 447,95	0,00	0,00	RTS II / 2019
357	SO 03.0	358890506A	Výkonový jistič 3x160A, Icu 25kA viz.PD EL	kus	3,000	8 741,15	26 223,45	0,00	26 223,45	0,00	0,00	RTS II / 2019
358	SO 03.0	358890511B	Výkonový jistič 3x80A, Icu 25kA viz.PD EL	kus	2,000	4 680,50	9 361,00	0,00	9 361,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 03.0	M21	<b>Elektromontáže</b>				<b>101 102,07</b>	<b>8 496,12</b>	<b>109 598,20</b>		<b>0,34</b>	
359	SO 03.0	210020312R00	Elektroinstalační žlab drátěný 500/100mm, vč. Ostatního,příslušenství (spojovací materiál atd.),	m	4,000	176,47	0,00	705,88	705,88	0,00	0,00	RTS II / 2019
360	SO 03.0	34572226	Elektroinstalační žlab drátěný 500/100mm, vč. Ostatního,příslušenství (spojovací materiál atd.), 1ks=2mviz.PD EL	kus	2,000	944,97	1 889,94	0,00	1 889,94	0,00	0,00	RTS II / 2019
361	SO 03.0	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	10,000	52,50	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
362	SO 03.0	34572203	Lišta hranatá bezhalogenová LHD 40 x 20viz.PD EL	kus	2,000	26,38	52,75	0,00	52,75	0,00	0,00	RTS II / 2019
363	SO 03.0	34572202	Lišta hranatá bezhalogenová LHD 20 x 20 viz.PD EL	kus	3,000	14,61	43,83	0,00	43,83	0,00	0,00	RTS II / 2019
364	SO 03.0	210800314RT3A	Kabel CYKY-J 3x240+120,včetně dodávky kabelu	m	30,000	3 228,51	91 209,03	5 646,27	96 855,30	0,01	0,33	RTS II / 2019
365	SO 03.0	210800649RT1	Vodič CY 25 zž., vč, ukončení a zapojení,včetně dodávky vodiče	m	25,000	147,20	2 061,03	1 618,97	3 680,00	0,00	0,01	RTS II / 2019

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
366	SO 03.0	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný,kotvy,hmoždinky,propojky, svorky i profez. atd. viz.PD EL	ks	10,000	584,55	5 845,50	0,00	5 845,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 03.0</b>	<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>18 743,50</b>	<b>18 743,50</b>		<b>0,00</b>	
367	SO 03.0	979081111R00	Odvoz sutí a vzbaur. hmot na skládku do 1 km	t	0,500	1 973,00	0,00	986,50	986,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
368	SO 03.0	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,000	1 973,00	0,00	9 865,00	9 865,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
369	SO 03.0	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,500	1 973,00	0,00	986,50	986,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
370	SO 03.0	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	2,500	1 973,00	0,00	4 932,50	4 932,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
371	SO 03.0	979094111R00	Nakládání nebo překládání vyzobouraných hmot	t	0,500	1 973,00	0,00	986,50	986,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
372	SO 03.0	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - cihla-beton	t	0,350	1 973,00	0,00	690,55	690,55	0,00	0,00	RTS II / 2019
373	SO 03.0	979990191R00	Poplatek za skládku sutí - plastové výrobky	t	0,150	1 973,00	0,00	295,95	295,95	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 03.1</b>		<b>Elektroinstalace objektu UO22 pro VZT</b>				<b>227 779,56</b>	<b>203 417,91</b>	<b>431 197,47</b>		<b>0,55</b>	
	<b>SO 03.1</b>	<b>90</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>				<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>		<b>0,00</b>	
374	SO 03.1	909 R00	Drážky,průrazy, a stav.zapravení mimo SDK	h	20,000	1 100,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 03.1</b>	<b>M201VD</b>	<b>Rozvaděč RMO 1-1 VZT</b>				<b>25 387,84</b>	<b>12 500,43</b>	<b>37 888,27</b>		<b>0,04</b>	
375	SO 03.1	220110561R00	Montáž celoplech.rozvaděče - ROZVÁDĚČ RMO 1-1 VZT: - dle výkresu č. 5 vyrobí oprávněná firma	kus	1,000	9 023,00	94,37	8 928,63	9 023,00	0,01	0,01	RTS II / 2019
376	SO 03.1	357123521	Oceloplechová pro montáž pod omítku, vč. rámu, b. bílá, dveře s požární odolností,rozměry: 600 x 700 x 187 mm (š x v x h), IP 30/20viz.PD EL	kus	1,000	14 655,03	14 655,03	0,00	14 655,03	0,02	0,02	RTS II / 2019
377	SO 03.1	210120573R00	Jistič trojpólový do 160 A se zapojením	kus	1,000	357,18	0,00	357,18	357,18	0,00	0,00	RTS II / 2019
378	SO 03.1	35822953.A	Hlavní vypínač 3x160A viz.PD EL	kus	1,000	3 149,85	3 149,85	0,00	3 149,85	0,00	0,00	RTS II / 2019
379	SO 03.1	210112701R00	Montáž odpínače 12kV OK 43630A 3póly bez pojistek	kus	1,000	357,18	0,00	357,18	357,18	0,00	0,00	RTS II / 2019
380	SO 03.1	358247728	Odpínače pojistkové OPVP 22-3N viz.PD EL	kus	1,000	917,13	917,13	0,00	917,13	0,00	0,00	RTS II / 2019
381	SO 03.1	35824729	Pojistky válcové PV22 63A gG viz.PD EL	kus	3,000	70,84	212,52	0,00	212,52	0,00	0,00	RTS II / 2019
382	SO 03.1	210120402R00	Jistič vzduch.1pólový	kus	6,000	357,18	0,00	2 143,08	2 143,08	0,00	0,00	RTS II / 2018
383	SO 03.1	35822002024	Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. C, LTN-10C-1N-1x10A, 10kA, char. C, na DIN lištu viz.PD EL	kus	2,000	290,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
384	SO 03.1	35822002022	Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. C, LTN-6C-1N-jistič 1x6A, 10kA, char. C, na DIN lištuviz.PD EL	kus	4,000	290,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
385	SO 03.1	210120463R00	Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A	kus	1,000	357,18	0,00	357,18	357,18	0,00	0,00	RTS II / 2018
386	SO 03.1	358890519	Přepětová ochrana typ 2, TN-S, 20kA (8/20 us), na DIN lištuviz.PD EL	kus	1,000	2 643,85	2 643,85	0,00	2 643,85	0,00	0,00	RTS II / 2019
387	SO 03.1	210230272R00	Revize a zprovoznění rozvaděče , včetně kompletace	kus	1,000	357,18	0,00	357,18	357,18	0,00	0,00	RTS II / 2018
388	SO 03.1	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný i propojky, svorky atd.viz.PD EL	ks	2,000	987,55	1 975,10	0,00	1 975,10	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 03.1</b>	<b>M202VD</b>	<b>Rozvaděč RO 2-1 VZT</b>				<b>25 696,38</b>	<b>12 444,01</b>	<b>38 140,39</b>		<b>0,04</b>	
389	SO 03.1	220110561R00	Montáž celoplech.rozvaděče - ROZVÁDĚČ RO 2-1 VZT: - dle výkresu č. 6 vyrobí oprávněná firma	kus	1,000	9 023,00	94,37	8 928,63	9 023,00	0,01	0,01	RTS II / 2019
390	SO 03.1	357123521	Oceloplechová pro montáž pod omítku, vč. rámu, b. bílá, dveře s požární odolností,rozměry: 600 x 700 x 187 mm (š x v x h), IP 30/20viz.PD EL	kus	1,000	14 655,03	14 655,03	0,00	14 655,03	0,02	0,02	RTS II / 2019
391	SO 03.1	210120573R00	Jistič trojpólový do 160 A se zapojením	kus	1,000	319,58	0,00	319,58	319,58	0,00	0,00	RTS II / 2019
392	SO 03.1	35822953.A	Hlavní vypínač 3x160Aviz.PD EL	kus	1,000	3 149,85	3 149,85	0,00	3 149,85	0,00	0,00	RTS II / 2019
393	SO 03.1	210112701R00	Montáž odpínače 12kV OK 43630A 3póly bez pojistek	kus	1,000	319,58	0,00	319,58	319,58	0,00	0,00	RTS II / 2019
394	SO 03.1	358247728	Odpínače pojistkové OPVP 22-3N viz.PD EL	kus	1,000	917,13	917,13	0,00	917,13	0,00	0,00	RTS II / 2019
395	SO 03.1	35824729	Pojistky válcové PV22 63A gG viz.PD EL	kus	3,000	70,84	212,52	0,00	212,52	0,00	0,00	RTS II / 2019
396	SO 03.1	210120402R00	Jistič vzduch.1pólový	kus	7,000	319,58	0,00	2 237,06	2 237,06	0,00	0,00	RTS II / 2018
397	SO 03.1	35822002024	Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. C, LTN-10C-1N-1x10A, 10kA, char. C, na DIN lištu viz.PD EL	kus	3,000	290,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	RTS II / 2019

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
398	SO 03.1	35822002022	Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. C, LTN-6C-1N-jistič 1x6A, 10kA, char. C, na DIN lištu viz.PD EL	kus	4,000	290,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
399	SO 03.1	210120463R00	Jistič vzduch.3pólový ve skříní nad 25A	kus	1,000	319,58	0,00	319,58	319,58	0,00	0,00	RTS II / 2018
400	SO 03.1	358890519	Přepětová ochrana typ 2, TN-S, 20kA (8/20 us), na DIN lištu viz.PD EL	kus	1,000	2 643,85	2 643,85	0,00	2 643,85	0,00	0,00	RTS II / 2019
401	SO 03.1	210230272R00	Revize a zprovoznění rozvaděče , včetně kompletace	kus	1,000	319,58	0,00	319,58	319,58	0,00	0,00	RTS II / 2018
402	SO 03.1	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný i propojky, svorky atd. viz.PD EL	ks	2,000	996,82	1 993,64	0,00	1 993,64	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 03.1</b>	<b>M203VD</b>	<b>Rozvaděč RO 3-1 VZT</b>				<b>40 599,36</b>	<b>12 444,01</b>	<b>53 043,37</b>		<b>0,04</b>	
403	SO 03.1	220110561R00	Montáž celoplech.rozvaděče - ROZVÁDEČ RO 3-1 VZT: - dle výkresu č. 7 vyrobí oprávněná firma	kus	1,000	9 023,00	94,37	8 928,63	9 023,00	0,01	0,01	RTS II / 2019
404	SO 03.1	357123521	Oceloplechová pro montáž pod omítku, vč. rámu, b. bílá, dveře s požární odolností, rozměry: 600 x 700 x 187 mm (š x v x h), IP 30/20viz.PD EL	kus	1,000	14 655,03	14 655,03	0,00	14 655,03	0,02	0,02	RTS II / 2019
405	SO 03.1	210120573R00	Jistič trojpólový do 160 A se zapojením	kus	1,000	319,58	0,00	319,58	319,58	0,00	0,00	RTS II / 2019
406	SO 03.1	35822953.A	Hlavní vypínač 3x160A viz.PD EL	kus	1,000	3 149,85	3 149,85	0,00	3 149,85	0,00	0,00	RTS II / 2019
407	SO 03.1	210112701R00	Montáž odpínače 12kV OK 43630A 3póly bez pojistek	kus	1,000	319,58	0,00	319,58	319,58	0,00	0,00	RTS II / 2019
408	SO 03.1	358247728	Odpínače pojistkové OPVP 22-3N viz.PD EL	kus	1,000	917,13	917,13	0,00	917,13	0,00	0,00	RTS II / 2019
409	SO 03.1	35824729	Pojistky válcové PV22 63A gG viz.PD EL	kus	3,000	70,84	212,52	0,00	212,52	0,00	0,00	RTS II / 2019
410	SO 03.1	210120402R00	Jistič vzduch.1pólový	kus	7,000	319,58	0,00	2 237,06	2 237,06	0,00	0,00	RTS II / 2018
411	SO 03.1	35822002022	Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. C, LTN-6C-1N-jistič 1x6A, 10kA, char. C, na DIN lištu viz.PD EL	kus	4,000	290,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
412	SO 03.1	35822002024	Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. C, LTN-10C-1N-1x10A, 10kA, char. C, na DIN lištu viz.PD EL	kus	3,000	290,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
413	SO 03.1	210120463R00	Jistič vzduch.3pólový ve skříní nad 25A	kus	1,000	319,58	0,00	319,58	319,58	0,00	0,00	RTS II / 2018
414	SO 03.1	358890520	Přepětová ochrana typ 1+2, TN-S, 100kA (10/350 us), na DIN lištu viz.PD EL	kus	1,000	15 053,50	15 053,50	0,00	15 053,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
415	SO 03.1	35822002444	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, 3x40A, 20kA, char. C, na DIN lištu viz.PD EL	kus	1,000	2 403,50	2 403,50	0,00	2 403,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
416	SO 03.1	210230272R00	Revize a zprovoznění rozvaděče , včetně kompletace	kus	1,000	319,58	0,00	319,58	319,58	0,00	0,00	RTS II / 2018
417	SO 03.1	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný i propojky, svorky atd. viz.PD EL	ks	3,000	694,49	2 083,47	0,00	2 083,47	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 03.1</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>136 095,98</b>	<b>124 249,91</b>	<b>260 345,89</b>		<b>0,43</b>	
418	SO 03.1	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	230,000	52,50	0,00	12 075,00	12 075,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
419	SO 03.1	34572203	Lišta hranatá bezhalogenová LHD 40 x 20 viz.PD EL	kus	15,000	26,38	395,63	0,00	395,63	0,00	0,00	RTS II / 2019
420	SO 03.1	34572202	Lišta hranatá bezhalogenová LHD 20 x 20 viz.PD EL	kus	100,000	14,61	1 461,08	0,00	1 461,08	0,00	0,01	RTS II / 2019
421	SO 03.1	210020312R00	Elektroinstalační žlab drátěný 500/100mm, vč. Ostatního,příslušenství (spojovací materiál atd.),	m	15,000	176,46	0,00	2 646,90	2 646,90	0,00	0,00	RTS II / 2019
422	SO 03.1	34572226	Elektroinstalační žlab drátěný 500/100mm, vč. Ostatního,příslušenství (spojovací materiál atd.), 1ks=2m viz.PD EL	kus	7,500	944,97	7 087,26	0,00	7 087,26	0,00	0,01	RTS II / 2019
423	SO 03.1	210020310R00	Elektroinstalační žlab drátěný 200/100mm, vč. Ostatního,příslušenství (spojovací materiál atd.),	m	66,000	176,46	0,00	11 646,36	11 646,36	0,00	0,00	RTS II / 2019
424	SO 03.1	34572225	elektroinstalační žlab drátěný 200/100mm, vč. Ostatního,příslušenství (spojovací materiál atd.), 1ks=2m viz.PD EL	kus	33,000	417,01	13 761,24	0,00	13 761,24	0,00	0,02	RTS II / 2019
425	SO 03.1	3457169502	Spojka uzemňovací žlabová viz.PD EL	kus	50,000	51,02	2 550,87	0,00	2 550,87	0,00	0,01	RTS II / 2019
426	SO 03.1	210020121R00	Nosník pro šířku žlabu 200-500mm viz.PD EL	kus	125,000	175,00	0,00	21 875,00	21 875,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
427	SO 03.1	553426093	Nosník pro šířku žlabu 500mm viz.PD EL	kus	25,000	251,46	6 286,42	0,00	6 286,42	0,00	0,05	RTS II / 2019
428	SO 03.1	55347553	Nosník pro šířku žlabu 200mm viz.PD EL	kus	110,000	99,77	10 974,76	0,00	10 974,76	0,00	0,06	RTS II / 2019
429	SO 03.1	210810045R00	Kabel 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	280,000	55,03	0,00	15 407,70	15 407,70	0,00	0,00	RTS II / 2019

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
430	SO 03.1	341118515	Kabel B2 s1 d0-J 3x1,5, vč. ukončení a zapojení viz.PD EL	m	294,000	26,38	7 754,32	0,00	7 754,32	0,00	0,04	RTS II / 2019
431	SO 03.1	210810046R00	Kabel 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	310,000	55,03	0,00	17 058,53	17 058,53	0,00	0,00	RTS II / 2019
432	SO 03.1	341118516	Kabel B2 s1 d0-J 3x2,5 viz.PD EL	m	325,500	38,43	12 509,19	0,00	12 509,19	0,00	0,06	RTS II / 2019
433	SO 03.1	210810057R00	Kabel 5 x10 mm pevně uložený	m	45,000	96,14	0,00	4 326,30	4 326,30	0,00	0,00	RTS II / 2019
434	SO 03.1	341118554	Kabel B2 s1 d0-J 5x10 viz.PD EL	m	47,250	215,56	10 185,02	0,00	10 185,02	0,00	0,03	RTS II / 2019
435	SO 03.1	210800324RT4	Kabel B2 s1 d0-J 5x70,včetně dodávky kabelu	m	35,000	1 558,04	49 016,76	5 514,64	54 531,40	0,00	0,14	RTS II / 2019
436	SO 03.1	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný-podružný materiál (svorky, vruty, kotvy, hmoždinky, sádra...) - z položek č. 1 - 15	ks	3,000	2 851,64	8 554,92	0,00	8 554,92	0,00	0,00	RTS II / 2019
437	SO 03.1	210201521R00	Svítilno stropní přisazené- opětovně zapojení stáv. svítidel	kus	27,000	474,00	0,00	12 798,00	12 798,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
438	SO 03.1	220100221R00	Prodloužení kabelových přívodů pro stáv. svítidla, vč. spojek - kabely jsou započítány do položky č.9	kus	27,000	506,00	5 558,51	8 103,49	13 662,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
439	SO 03.1	229870164R00	Demontáž světel-pro opětovnou montáž	kus	27,000	474,00	0,00	12 798,00	12 798,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 03.1</b>	<b>M22</b>	<b>Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky</b>				<b>0,00</b>	<b>13 920,00</b>	<b>13 920,00</b>		<b>0,00</b>	
440	SO 03.1	220890202R00	Výchozí revize NN vč. revizní zprávy	h	20,000	696,00	0,00	13 920,00	13 920,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 03.1</b>	<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>5 859,54</b>	<b>5 859,54</b>		<b>0,00</b>	
441	SO 03.1	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,170	1 814,10	0,00	308,40	308,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
442	SO 03.1	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,700	1 814,10	0,00	3 083,97	3 083,97	0,00	0,00	RTS II / 2019
443	SO 03.1	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,170	1 814,10	0,00	308,40	308,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
444	SO 03.1	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,850	1 814,10	0,00	1 541,99	1 541,99	0,00	0,00	RTS II / 2019
445	SO 03.1	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	0,170	1 814,10	0,00	308,40	308,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
446	SO 03.1	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - cihla-beton	t	0,100	1 814,10	0,00	181,41	181,41	0,00	0,00	RTS II / 2019
447	SO 03.1	979990191R00	Poplatek za skládku sutí - plastové výrobky(i recyklace)	t	0,070	1 814,10	0,00	126,99	126,99	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 03.2</b>		<b>Elektroinstalace objektu SZ3 pro VZT</b>				<b>90 359,68</b>	<b>116 696,66</b>	<b>207 056,34</b>		<b>1,26</b>	
	<b>SO 03.2</b>	<b>90</b>	<b>Hodinové účtovací sazby (HZS)</b>				<b>0,00</b>	<b>26 250,00</b>	<b>26 250,00</b>		<b>0,00</b>	
448	SO 03.2	909 R00	Drážky,průrazy, a stav.zapravení mimo SDK	h	25,000	1 050,00	0,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 03.2</b>	<b>M205VD</b>	<b>ROZVÁDĚČ RO 1-7 VZT</b>				<b>24 677,21</b>	<b>4 543,20</b>	<b>29 220,42</b>		<b>0,03</b>	
449	SO 03.2	220110561R00	Montáž celoplech.rozvaděče - ROZVÁDĚČ RO 2-1 VZT: - dle výkresu č. 6 vyrobí oprávněná firma	kus	1,000	650,00	6,80	643,20	650,00	0,01	0,01	RTS II / 2019
450	SO 03.2	357123521	oceloplechová pro montáž pod omítku, vč. rámu, b. bílá, dveře s požární odolností,rozměry: 600 x 760 x 263 mm (š x v x h), IP 30/20viz.PD EL	kus	1,000	5 110,60	5 110,60	0,00	5 110,60	0,02	0,02	RTS II / 2019
451	SO 03.2	210120573R00	Jistič trojpólový do 160 A se zapojením	kus	1,000	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
452	SO 03.2	35825729.B	Hlavní vypínač 3x80A, na DIN lištu	kus	1,000	740,03	740,03	0,00	740,03	0,00	0,00	RTS II / 2019
453	SO 03.2	210120579R0A	Montáž přepětová ochrana typ 1+2, TN-S, 100kA (10/350 us), na DIN lištu	kus	1,000	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
454	SO 03.2	358890518A	Přepětová ochrana typ 1+2, TN-S, 100kA (10/350 us), na DIN lištu viz.PD EL	kus	1,000	15 053,50	15 053,50	0,00	15 053,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
455	SO 03.2	210120569R00	Jistič trojpólový do 25 A se zapojením	kus	3,000	650,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
456	SO 03.2	35822002332	Jistič 3 pól. jistič 3x20A, 10kA, char. C, na DIN lištu,viz.PD EL	kus	3,000	584,43	1 753,29	0,00	1 753,29	0,00	0,00	RTS II / 2019
457	SO 03.2	210230272R00	Revize a zprovoznění rozvaděče , včetně kompletace	kus	1,000	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
458	SO 03.2	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný i propojky, svorky atd.viz.PD EL	ks	3,000	671,00	2 013,00	0,00	2 013,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 03.2</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>65 682,46</b>	<b>58 846,94</b>	<b>124 529,40</b>		<b>1,23</b>	
459	SO 03.2	210220101RT3	Jímací vedení vodičem AlMgSi pr. 8mm ,podpěry vedení na střechu plast + beton	m	17,000	682,00	925,24	10 668,76	11 594,00	0,00	0,02	RTS II / 2019
460	SO 03.2	35444180	Drát 8 AlMgSi T/4 viz.PD EL	m	18,700	3,57	66,76	0,00	66,76	0,00	0,00	RTS II / 2019
461	SO 03.2	210220221R00	Jímací tyč AlMgSi délky 3,0m, pr. 10/18mm, v bet. podstavci (19kg)	kus	4,000	332,70	0,00	1 330,80	1 330,80	0,00	0,00	RTS II / 2019
462	SO 03.2	35444173A	Jímací tyč AlMgSi délky 3,0m, pr. 10/18mm-dodávkaviz.PD EL	kus	4,000	450,85	1 803,40	0,00	1 803,40	0,00	0,01	RTS II / 2019

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
463	SO 03.2	465928121R00	Kladení podkladních bloků pod jímací tyč apod.	kus	4,000	332,70	43,30	1 287,50	1 330,80	0,01	0,02	RTS II / 2019
464	SO 03.2	592110050001	Betonový podstavec pro jímací tyč (19kg), vč. gumové podložky viz.PD EL	kus	7,000	260,56	1 823,92	0,00	1 823,92	0,14	0,99	RTS II / 2019
465	SO 03.2	5628864A	Podstavec s distanční vzpěrou 0,97m pro vedení AlMgSi viz.PD EL	kus	3,000	543,95	1 631,85	0,00	1 631,85	0,00	0,01	RTS II / 2019
466	SO 03.2	210220302RT5	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky svorky SJ 1 k jímací tyči	kus	8,000	44,76	62,07	295,98	358,05	0,00	0,00	RTS II / 2019
467	SO 03.2	210220302RT3	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm	kus	4,000	27,54	12,99	97,17	110,16	0,00	0,00	RTS II / 2019
468	SO 03.2	210220456R0C	Nevodivá část atíky: délka 2m, včetně dodávky viz.PD EL	kus	1,000	4 579,30	2 389,20	2 190,10	4 579,30	0,00	0,00	RTS II / 2019
469	SO 03.2	22030081A	Vodič s vysokonapěťovou izolací i dodávka(pro dodržení dostatečné vzdálenosti) 75cm pro vzduch, vč. upevnění,viz.PD EL	m	8,000	1 634,38	9 846,64	3 228,40	13 075,04	0,00	0,00	RTS II / 2019
470	SO 03.2	2202631B	Příslušenství pro vodič s vysokonapěťovou izolací viz.PD EL	sada	1,000	2 441,45	1 627,63	813,82	2 441,45	0,02	0,02	RTS II / 2019
471	SO 03.2	210160051R0A	Svorkovnice hl. pospojování	kus	1,000	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
472	SO 03.2	40421159000A	Svorkovnice hl. pospojování	kus	1,000	670,45	670,45	0,00	670,45	0,00	0,00	RTS II / 2019
473	SO 03.2	210020310R00	Elektroinstalační žlab drátěný 200/100mm, vč. Ostatního,příslušenství (spojovací materiál atd.),	m	20,000	176,46	0,00	3 529,20	3 529,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
474	SO 03.2	34572225	elektroinstalační žlab drátěný 200/100mm, vč. Ostatního,příslušenství (spojovací materiál atd.), 1ks=2m viz.PD EL	kus	10,000	417,01	4 170,07	0,00	4 170,07	0,00	0,01	RTS II / 2019
475	SO 03.2	3457169502	Spojka uzemňovací žlabová viz.PD EL	kus	12,000	51,02	612,21	0,00	612,21	0,00	0,00	RTS II / 2019
476	SO 03.2	210020121R00	Nosník pro šířku žlabu 200-500mm viz.PD EL	kus	30,000	175,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
477	SO 03.2	55347553	Nosník pro šířku žlabu 200mm viz.PD EL	kus	30,000	99,77	2 993,12	0,00	2 993,12	0,00	0,02	RTS II / 2019
478	SO 03.2	210810045R00	Kabel CYKY-J 3x1,5, vč. ukončení a zapojení	m	20,000	55,03	0,00	1 100,55	1 100,55	0,00	0,00	RTS II / 2019
479	SO 03.2	341118515	Kabel CYKY-J 3x1,5, vč. ukončení a zapojení viz.PD EL	m	20,000	17,12	342,31	0,00	342,31	0,00	0,00	RTS II / 2019
480	SO 03.2	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	20,000	52,50	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
481	SO 03.2	34572203	Lišta hranatá bezhalogenová LHD 40 x 20 viz.PD EL	kus	10,000	26,38	263,75	0,00	263,75	0,00	0,00	RTS II / 2019
482	SO 03.2	210290913R0A	Montáž -elektroinstalační trubka pr. 40mm, b. bílá, délka 2,0m, vč. příslušenství, UV odolná	kus	18,000	60,72	0,00	1 092,96	1 092,96	0,00	0,00	RTS II / 2019
483	SO 03.2	345710714	Elektroinstalační trubka pr. 40mm, b. bílá, délka 2,0m, vč. příslušenství, UV odolná viz.PD EL	m	36,000	59,05	2 125,80	0,00	2 125,80	0,00	0,01	RTS II / 2019
484	SO 03.2	210810057RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený,včetně dodávky kabelu CYKY-J 5x4, viz.PD EL	m	20,000	130,48	1 452,64	1 156,96	2 609,60	0,00	0,01	RTS II / 2019
485	SO 03.2	210810057RT2	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený,včetně dodávky kabelu CYKY-J 5x6 viz.PD EL	m	60,000	165,96	6 066,31	3 891,29	9 957,60	0,00	0,03	RTS II / 2019
486	SO 03.2	210840051R0A	Kabel silový - montáž CYKY-J 5x35	m	25,000	96,14	0,00	2 403,50	2 403,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
487	SO 03.2	3411186538A	Kabel CYKY-J 5x35, včetně dodávky kabelu viz.PD EL	m	25,000	646,00	16 149,94	0,00	16 149,94	0,00	0,06	RTS II / 2019
488	SO 03.2	210800005RT1	Vodič CYY 10 mm2- vodič CY 10 zž., vč. ukončení a zapojení, včetně dodávky	m	80,000	83,71	2 909,36	3 787,44	6 696,80	0,00	0,01	RTS II / 2019
489	SO 03.2	210800007R00	Vodič CYY 25 mm2 uložení	m	30,000	58,57	0,00	1 757,09	1 757,09	0,00	0,00	RTS II / 2019
490	SO 03.2	34140969A	Vodič CY 25 zž., vč. ukončení a zapojení viz.PD EL	m	30,000	88,63	2 658,78	0,00	2 658,78	0,00	0,01	RTS II / 2019
491	SO 03.2	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný-podružný materiál (svorky, vruty, kotvy, hmoždinky, sádra...) - z položek č. 1 - 15,prořez kabviz.PD EL	ks	8,000	346,27	2 770,16	0,00	2 770,16	0,00	0,00	RTS II / 2019
492	SO 03.2	210201521R00	Svítilidlo stropní přisazené- opětovné zapojení stáv. svítidel	kus	11,000	475,00	0,00	5 225,00	5 225,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
493	SO 03.2	220100221R00	Prodloužení kabelových přívodů pro stáv. svítidla, vč. spojek - kabely jsou započítány do položky č.9	kus	11,000	506,00	2 264,58	3 301,42	5 566,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
494	SO 03.2	229870164R00	Demontáž světel-pro opětovnou montáž	kus	11,000	475,00	0,00	5 225,00	5 225,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 03.2</b>	<b>M22</b>	<b>Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky</b>				<b>0,00</b>	<b>20 880,00</b>	<b>20 880,00</b>		<b>0,00</b>	
495	SO 03.2	220890202R00	Výchozí revize NN vč. revizní zprávy	h	30,000	696,00	0,00	20 880,00	20 880,00	0,00	0,00	RTS II / 2019

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	<b>SO 03.2</b>	<b>S</b>	<b>Přesuny suti</b>				<b>0,00</b>	<b>6 176,52</b>	<b>6 176,52</b>		<b>0,00</b>	
496	SO 03.2	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,270	1 204,00	0,00	325,08	325,08	0,00	0,00	RTS II / 2019
497	SO 03.2	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,700	1 204,00	0,00	3 250,80	3 250,80	0,00	0,00	RTS II / 2019
498	SO 03.2	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,270	1 204,00	0,00	325,08	325,08	0,00	0,00	RTS II / 2019
499	SO 03.2	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,350	1 204,00	0,00	1 625,40	1 625,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
500	SO 03.2	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	0,270	1 204,00	0,00	325,08	325,08	0,00	0,00	RTS II / 2019
501	SO 03.2	979990103R00	Poplatek za skládku suti - cihla-beton	t	0,150	1 204,00	0,00	180,60	180,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
502	SO 03.2	979990191R00	Poplatek za skládku suti - plastové výrobky(i recyklace)	t	0,120	1 204,00	0,00	144,48	144,48	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 03.3</b>		<b>Elektroinstalace objektu ŠM3 pro VZT</b>				<b>125 914,63</b>	<b>104 504,97</b>	<b>230 419,60</b>		<b>0,34</b>	
	<b>SO 03.3</b>	<b>90</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>				<b>0,00</b>	<b>8 640,00</b>	<b>8 640,00</b>		<b>0,00</b>	
503	SO 03.3	909 R00	Drážky, průrazy, a stav. zapravení mimo SDK	h	15,000	576,00	0,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 03.3</b>	<b>M206VD</b>	<b>ROZVÁDĚČ RO 2-5 VZT</b>				<b>30 173,67</b>	<b>4 868,37</b>	<b>35 042,04</b>		<b>0,04</b>	
504	SO 03.3	220110561R00	Montáž celoplech.rozvaděče - ROZVÁDĚČ RO 2-5 VZT: - dle výkresu č. 4 vyrobí oprávněná firma	kus	1,000	443,00	4,63	438,37	443,00	0,01	0,01	RTS II / 2019
505	SO 03.3	357123521	Oceloplechová pro montáž pod omítku, vč. rámu, b. bílá, dveře s požární odolností, rozměry: 600 x 700 x 187 mm (š x v x h), IP 30/20 viz. PD EL	kus	1,000	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,02	0,02	RTS II / 2019
506	SO 03.3	210120573R00	Jistič trojpólový do 160 A se zapojením	kus	1,000	443,00	0,00	443,00	443,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
507	SO 03.3	35825729.B	Hlavní vypínač 3x80A, na DIN lištu	kus	1,000	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
508	SO 03.3	210120579R0A	Montáž přepětová ochrana typ 1+2, TN-S, 100kA (10/350 us), na DIN lištu	kus	1,000	443,00	0,00	443,00	443,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
509	SO 03.3	358890518A	Přepětová ochrana typ 1+2, TN-S, 100kA (10/350 us), na DIN lištu viz. PD EL	kus	1,000	15 053,50	15 053,50	0,00	15 053,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
510	SO 03.3	210120561R00	Jistič jednopólový do 25 A se zapojením	kus	6,000	443,00	0,00	2 658,00	2 658,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
511	SO 03.3	35822002024	Jistič 1x10A, 10kA, char. C, na DIN lištu viz. PD EL	kus	3,000	148,01	444,02	0,00	444,02	0,00	0,00	RTS II / 2019
512	SO 03.3	35822002022	Jistič j 1x6A, 10kA, char. C, na DIN lištu viz. PD EL	kus	3,000	177,10	531,30	0,00	531,30	0,00	0,00	RTS II / 2019
513	SO 03.3	210120569R00	Jistič trojpólový do 25 A se zapojením	kus	1,000	443,00	0,00	443,00	443,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
514	SO 03.3	35822002333	Jistič 3x25A, 10kA, char. C, na DIN lištu viz. PD EL	kus	1,000	588,23	588,23	0,00	588,23	0,00	0,00	RTS II / 2019
515	SO 03.3	210230272R00	Revize a zprovoznění rozvaděče , včetně kompletace	kus	1,000	443,00	0,00	443,00	443,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
516	SO 03.3	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný i propojky, svorky atd. viz. PD EL	ks	2,000	756,00	1 512,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 03.3</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>95 740,96</b>	<b>71 350,91</b>	<b>167 091,87</b>		<b>0,30</b>	
517	SO 03.3	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm, šroubováním	m	60,000	52,50	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
518	SO 03.3	34572202	Lišta hranatá bezhalogenová LHD 20 x 20 viz. PD EL	kus	15,000	14,61	219,16	0,00	219,16	0,00	0,00	RTS II / 2019
519	SO 03.3	34572203	Lišta hranatá bezhalogenová LHD 40 x 20 viz. PD EL	kus	15,000	26,38	395,63	0,00	395,63	0,00	0,00	RTS II / 2019
520	SO 03.3	210020312R00	Elektroinstalační žlab drátěný 500/100mm, vč. Ostatního, příslušenství (spojovací materiál atd.),	m	36,000	176,46	0,00	6 352,56	6 352,56	0,00	0,00	RTS II / 2019
521	SO 03.3	34572226	Elektroinstalační žlab drátěný 500/100mm, vč. Ostatního, příslušenství (spojovací materiál atd.), 1ks=2m viz. PD EL	kus	18,000	944,97	17 009,42	0,00	17 009,42	0,00	0,02	RTS II / 2019
522	SO 03.3	210020310R00	Elektroinstalační žlab drátěný 200/100mm, vč. Ostatního, příslušenství (spojovací materiál atd.),	m	20,000	176,46	0,00	3 529,20	3 529,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
523	SO 03.3	34572225	elektroinstalační žlab drátěný 200/100mm, vč. Ostatního, příslušenství (spojovací materiál atd.), 1ks=2m viz. PD EL	kus	10,000	417,01	4 170,07	0,00	4 170,07	0,00	0,01	RTS II / 2019
524	SO 03.3	3457169502	Spojka uzemňovací žlabová viz. PD EL	kus	32,000	51,02	1 632,56	0,00	1 632,56	0,00	0,00	RTS II / 2019
525	SO 03.3	210020121R00	Nosník pro šířku žlabu 200-500mm viz. PD EL	kus	84,000	175,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
526	SO 03.3	553426093	Nosník pro šířku žlabu 500mm viz. PD EL	kus	50,000	251,46	12 572,84	0,00	12 572,84	0,00	0,10	RTS II / 2019
527	SO 03.3	55347553	Nosník pro šířku žlabu 200mm viz. PD EL	kus	34,000	99,77	3 392,20	0,00	3 392,20	0,00	0,02	RTS II / 2019
528	SO 03.3	210810045R00	Kabel 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	110,000	55,03	0,00	6 053,03	6 053,03	0,00	0,00	RTS II / 2019

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
529	SO 03.3	341118515	Kabel B2 s1 d0-J 3x1,5, vč. ukončení a zapojení viz.PD EL	m	115,500	26,38	3 046,34	0,00	3 046,34	0,00	0,02	RTS II / 2019
530	SO 03.3	210810046R00	Kabel 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	100,000	55,03	0,00	5 502,75	5 502,75	0,00	0,00	RTS II / 2019
531	SO 03.3	341118516	Kabel B2 s1 d0-J 3x2,5 viz.PD EL	m	105,000	38,43	4 035,22	0,00	4 035,22	0,00	0,02	RTS II / 2019
532	SO 03.3	210810057R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený	m	20,000	96,14	0,00	1 922,80	1 922,80	0,00	0,00	RTS II / 2019
533	SO 03.3	341118553	Kabel s B2 s1 d0-J 5x6 viz.PD EL	m	20,000	131,88	2 637,53	0,00	2 637,53	0,00	0,01	RTS II / 2019
534	SO 03.3	210840051R0A	Kabel silový - montáž CYKY-J 5x35	m	40,000	96,14	0,00	3 845,60	3 845,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
535	SO 03.3	3411186538A	Kabel CYKY-J 5x35, včetně dodávky kabelu viz.PD EL	m	40,000	763,83	30 553,29	0,00	30 553,29	0,00	0,10	RTS II / 2019
536	SO 03.3	210201521R00	Svítilno stropní přisazené- opětovné zapojení stáv. svítidel	kus	18,000	474,00	0,00	8 532,00	8 532,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
537	SO 03.3	220100221R00	Prodloužení kabelových přívodů pro stáv. svítidla, vč. spojek - kabely jsou započítány do položky č.9	kus	18,000	506,00	3 705,68	5 402,32	9 108,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
538	SO 03.3	229870164R00	Demontáž světel-pro opětovnou montáž	kus	18,000	474,00	0,00	8 532,00	8 532,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
539	SO 03.3	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný-podružný materiál (svorky, vruty, kotvy, hmoždinky, sádra...) - z položek č. 1 - 15,profez kabeviz.PD EL	ks	6,000	1 034,00	6 204,00	0,00	6 204,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
540	SO 03.3	210800005RT1	Vodič CYY 10 mm2- vodič CY 10 zž., vč. ukončení a zapojení, včetně dodávky	m	15,000	106,11	691,48	900,17	1 591,65	0,00	0,00	RTS II / 2019
541	SO 03.3	210800007R00	Vodič CYY 25 mm2 uložení	m	50,000	58,57	0,00	2 928,48	2 928,48	0,00	0,00	RTS II / 2019
542	SO 03.3	34140969A	Vodič CY 25 zž., vč. ukončení a zapojení viz.PD EL	m	50,000	109,51	5 475,55	0,00	5 475,55	0,00	0,01	RTS II / 2019
	SO 03.3	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				0,00	8 352,00	8 352,00		0,00	
543	SO 03.3	220890202R00	Výchozí revize NN vč. revizní zprávy	h	12,000	696,00	0,00	8 352,00	8 352,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 03.3	S	Přesuny suti				0,00	11 293,70	11 293,70		0,00	
544	SO 03.3	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,255	2 331,00	0,00	594,41	594,41	0,00	0,00	RTS II / 2019
545	SO 03.3	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,550	2 331,00	0,00	5 944,05	5 944,05	0,00	0,00	RTS II / 2019
546	SO 03.3	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,255	2 331,00	0,00	594,41	594,41	0,00	0,00	RTS II / 2019
547	SO 03.3	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,275	2 331,00	0,00	2 972,03	2 972,03	0,00	0,00	RTS II / 2019
548	SO 03.3	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	0,255	2 331,00	0,00	594,41	594,41	0,00	0,00	RTS II / 2019
549	SO 03.3	979990103R00	Poplatek za skládku suti - cihla-beton	t	0,155	2 331,00	0,00	361,31	361,31	0,00	0,00	RTS II / 2019
550	SO 03.3	979990191R00	Poplatek za skládku suti - plastové výrobky	t	0,100	2 331,00	0,00	233,10	233,10	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 03.4		<b>Elektroinstalace objektu UV 13Z-0 pro VZT</b>				<b>262 098,11</b>	<b>147 334,98</b>	<b>409 433,08</b>		<b>0,62</b>	
	SO 03.4	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	20 875,00	20 875,00		0,00	
551	SO 03.4	909 R00	Drážky,průrazy, a stav.zapravení mimo SDK	h	25,000	835,00	0,00	20 875,00	20 875,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 03.4	M207VD	ROZVÁDĚČ RO 1-3 VZT				<b>21 702,33</b>	<b>3 146,34</b>	<b>24 848,67</b>		<b>0,03</b>	
552	SO 03.4	220110561R00	Montáž celoplech.rozvaděče - ROZVÁDĚČ RO 1-3 VZT: - dle výkresu č. 5 vyrobí oprávněná firma	kus	1,000	350,00	3,66	346,34	350,00	0,01	0,01	RTS II / 2019
553	SO 03.4	357123521	Oceloplechová pro montáž pod omítku, vč. rámu, b. bílá, dveře s požární odolností,rozměry: 600 x 700 x 187 mm (š x v x h), IP 30/20viz.PD EL	kus	1,000	14 294,50	14 294,50	0,00	14 294,50	0,02	0,02	RTS II / 2019
554	SO 03.4	210120573R00	Jistič trojpólový do 160 A se zapojením	kus	1,000	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
555	SO 03.4	35824128.B	Hlavní vypínač 3x125A, na DIN lištu viz.PD EL	kus	1,000	879,18	879,18	0,00	879,18	0,00	0,00	RTS II / 2019
556	SO 03.4	210120463R00	Jistič vzduch.3pólový ve skříní nad 25A	kus	1,000	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
557	SO 03.4	358890519	Přepětová ochrana typ 2, TN-S, 20kA (8/20 us), na DIN lištuviz.PD EL	kus	1,000	2 643,85	2 643,85	0,00	2 643,85	0,00	0,00	RTS II / 2019
558	SO 03.4	210112701R00	Montáž odpínače 3póly bez pojistek	kus	1,000	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
559	SO 03.4	358247728	Odpínače pojistkové OPVP 22-3N viz.PD EL	kus	1,000	917,13	917,13	0,00	917,13	0,00	0,00	RTS II / 2019
560	SO 03.4	35824729	Pojistky válcové PV22 63A gG viz.PD EL	kus	3,000	70,84	212,52	0,00	212,52	0,00	0,00	RTS II / 2019
561	SO 03.4	210120402R00	Jistič vzduch.1pólový	kus	4,000	350,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
562	SO 03.4	35822002024	Jistič do 80 A 1 pó. charakterist. C, LTN-10C-1N-1x10A, 10kA, char. C, na DIN lištu viz.PD EL	kus	2,000	290,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	RTS II / 2019

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
563	SO 03.4	35822002022	Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. C, LTN-6C-1N-jistič 1x6A, 10kA, char. C, na DIN lištu viz.PD EL	kus	2,000	290,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
564	SO 03.4	210230272R00	Revize a zprovoznění rozvaděče , včetně kompletace	kus	1,000	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
565	SO 03.4	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný i propojky, svorky atd.viz.PD EL	ks	1,500	1 061,00	1 591,50	0,00	1 591,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 03.4</b>	<b>M208VD</b>	<b>ROZVÁDĚČ RO 2-3 VZT</b>				<b>22 188,34</b>	<b>3 026,83</b>	<b>25 215,18</b>		<b>0,04</b>	
566	SO 03.4	220110561R00	Montáž celoplech.rozvaděče - ROZVÁDĚČ RO 2-3 VZT: - dle výkresu č. 6 vyrobí oprávněná firma	kus	1,000	303,00	3,17	299,83	303,00	0,01	0,01	RTS II / 2019
567	SO 03.4	357123521	Oceloplechová pro montáž pod omítku, vč. rámu, b. bílá, dveře s požární odolností, rozměry: 600 x 700 x 187 mm (š x v x h), IP 30/20 viz.PD EL	kus	1,000	14 294,50	14 294,50	0,00	14 294,50	0,02	0,02	RTS II / 2019
568	SO 03.4	210120573R00	Jistič trojpólový do 160 A se zapojením	kus	1,000	303,00	0,00	303,00	303,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
569	SO 03.4	35824128.B	Hlavní vypínač 3x125A, na DIN lištu viz.PD EL	kus	1,000	879,18	879,18	0,00	879,18	0,00	0,00	RTS II / 2019
570	SO 03.4	210120463R00	Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A	kus	1,000	303,00	0,00	303,00	303,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
571	SO 03.4	358890519	Přepětová ochrana typ 2, TN-S, 20kA (8/20 us), na DIN lištu viz.PD EL	kus	1,000	2 643,85	2 643,85	0,00	2 643,85	0,00	0,00	RTS II / 2019
572	SO 03.4	210112701R00	Montáž odpínače 3póly bez pojistek	kus	1,000	303,00	0,00	303,00	303,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
573	SO 03.4	35824729	Pojistky válcové PV22 63A gG viz.PD EL	kus	3,000	70,84	212,52	0,00	212,52	0,00	0,00	RTS II / 2019
574	SO 03.4	358247728	Odpínače pojistkové OPVP 22-3N viz.PD EL	kus	1,000	917,13	917,13	0,00	917,13	0,00	0,00	RTS II / 2019
575	SO 03.4	210120402R00	Jistič vzduch.1pólový	kus	5,000	303,00	0,00	1 515,00	1 515,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
576	SO 03.4	35822002022	Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. C, LTN-6C-1N-jistič 1x6A, 10kA, char. C, na DIN lištu viz.PD EL	kus	3,000	290,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
577	SO 03.4	35822002024	Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. C, LTN-10C-1N-1x10A, 10kA, char. C, na DIN lištu viz.PD EL	kus	2,000	290,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
578	SO 03.4	210230272R00	Revize a zprovoznění rozvaděče , včetně kompletace	kus	1,000	303,00	0,00	303,00	303,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
579	SO 03.4	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný i propojky, svorky atd.viz.PD EL	ks	2,000	894,00	1 788,00	0,00	1 788,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 03.4</b>	<b>M209VD</b>	<b>ROZVÁDĚČ RO 3-3 VZT</b>				<b>43 169,12</b>	<b>3 627,47</b>	<b>46 796,59</b>		<b>0,04</b>	
580	SO 03.4	220110561R00	Montáž celoplech.rozvaděče - ROZVÁDĚČ RO 3-3 VZT: - dle výkresu č. 7 vyrobí oprávněná firma	kus	1,000	242,00	2,53	239,47	242,00	0,01	0,01	RTS II / 2019
581	SO 03.4	357123521	Oceloplechová pro montáž pod omítku, vč. rámu, b. bílá, dveře s požární odolností, rozměry: 600 x 700 x 187 mm (š x v x h), IP 30/20 viz.PD EL	kus	1,000	14 294,50	14 294,50	0,00	14 294,50	0,02	0,02	RTS II / 2019
582	SO 03.4	210120573R00	Jistič trojpólový do 160 A se zapojením	kus	1,000	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
583	SO 03.4	35824128.B	Hlavní vypínač 3x125A, na DIN lištu viz.PD EL	kus	1,000	879,18	879,18	0,00	879,18	0,00	0,00	RTS II / 2019
584	SO 03.4	210120463R00	Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A	kus	3,000	242,00	0,00	726,00	726,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
585	SO 03.4	358890520	Přepětová ochrana typ 1+2, TN-S, 100kA (10/350 us), na DIN lištu viz.PD EL	kus	1,000	15 053,50	15 053,50	0,00	15 053,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
586	SO 03.4	35822002440	Jistič 3x40A, 20kA, char. C, na DIN lištu viz.PD EL	kus	2,000	2 554,04	5 108,07	0,00	5 108,07	0,00	0,00	RTS II / 2019
587	SO 03.4	210112701R00	Montáž odpínače 3póly bez pojistek	kus	1,000	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
588	SO 03.4	358247728	Odpínače pojistkové OPVP 22-3N viz.PD EL	kus	1,000	917,13	917,13	0,00	917,13	0,00	0,00	RTS II / 2019
589	SO 03.4	35824729	Pojistky válcové PV22 63A gG viz.PD EL	kus	3,000	70,84	212,52	0,00	212,52	0,00	0,00	RTS II / 2019
590	SO 03.4	210120402R00	Jistič vzduch.1pólový	kus	7,000	242,00	0,00	1 694,00	1 694,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
591	SO 03.4	35822002024	Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. C, LTN-10C-1N-1x10A, 10kA, char. C, na DIN lištu viz.PD EL	kus	4,000	290,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
592	SO 03.4	35822002022	Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. C, LTN-6C-1N-jistič 1x6A, 10kA, char. C, na DIN lištu viz.PD EL	kus	3,000	290,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
593	SO 03.4	210120569R00	Jistič trojpólový do 25 A se zapojením	kus	1,000	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
594	SO 03.4	35822002332	Jistič 3 pól. jistič 3x20A, 10kA, char. C, na DIN lištu viz.PD EL	kus	1,000	2 757,70	2 757,70	0,00	2 757,70	0,00	0,00	RTS II / 2019
595	SO 03.4	210230272R00	Revize a zprovoznění rozvaděče , včetně kompletace	kus	1,000	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	RTS II / 2018

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
596	SO 03.4	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný i propojky, svorky atd.viz.PD EL	ks	3,000	638,00	1 914,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 03.4</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>175 038,31</b>	<b>92 941,80</b>	<b>267 980,11</b>		<b>0,51</b>	
597	SO 03.4	210020310R00	Elektroinstalační žlab drátěný 200/100mm, vč. Ostatního,příslušenství (spojovací materiál atd.),	m	50,000	176,46	0,00	8 823,00	8 823,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
598	SO 03.4	3457169502	Spojka uzemňovací žlabová viz.PD EL	kus	30,000	51,02	1 530,52	0,00	1 530,52	0,00	0,00	RTS II / 2019
599	SO 03.4	34572225	elektroinstalační žlab drátěný 200/100mm, vč. Ostatního,příslušenství (spojovací materiál atd.), 1ks=2m viz.PD EL	kus	25,000	417,01	10 425,18	0,00	10 425,18	0,00	0,02	RTS II / 2019
600	SO 03.4	210020312R00	Elektroinstalační žlab drátěný 500/100mm, vč. Ostatního,příslušenství (spojovací materiál atd.),	m	2,000	176,46	0,00	352,92	352,92	0,00	0,00	RTS II / 2019
601	SO 03.4	34572226	Elektroinstalační žlab drátěný 500/100mm, vč. Ostatního,příslušenství (spojovací materiál atd.), 1ks=2m viz.PD EL	kus	1,000	944,97	944,97	0,00	944,97	0,00	0,00	RTS II / 2019
602	SO 03.4	210020121R00	Nosník pro šířku žlabu 200-500mm viz.PD EL	kus	80,000	175,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
603	SO 03.4	55347553	Nosník pro šířku žlabu 200mm viz.PD EL	kus	75,000	99,77	7 482,75	0,00	7 482,75	0,00	0,04	RTS II / 2019
604	SO 03.4	553426093	Nosník pro šířku žlabu 500mm viz.PD EL	kus	5,000	251,46	1 257,28	0,00	1 257,28	0,00	0,01	RTS II / 2019
605	SO 03.4	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	370,000	52,50	0,00	19 425,00	19 425,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
606	SO 03.4	34572203	Lišta hranatá bezhalogenová LHD 40 x 20 viz.PD EL	kus	5,000	26,38	131,88	0,00	131,88	0,00	0,00	RTS II / 2019
607	SO 03.4	34572202	Lišta hranatá bezhalogenová LHD 20 x 20 viz.PD EL	kus	180,000	14,61	2 629,94	0,00	2 629,94	0,00	0,02	RTS II / 2019
608	SO 03.4	210810045R00	Kabel 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	150,000	55,03	0,00	8 254,13	8 254,13	0,00	0,00	RTS II / 2019
609	SO 03.4	341118515	Kabel B2 s1 d0-J 3x1,5, vč. ukončení a zapojení viz.PD EL	m	157,500	26,38	4 154,10	0,00	4 154,10	0,00	0,02	RTS II / 2019
610	SO 03.4	210810046R00	Kabel 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	200,000	55,03	0,00	11 005,50	11 005,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
611	SO 03.4	341118516	Kabel B2 s1 d0-J 3x2,5 viz.PD EL	m	210,000	38,43	8 070,45	0,00	8 070,45	0,00	0,04	RTS II / 2019
612	SO 03.4	210810057R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený	m	9,000	96,14	0,00	865,26	865,26	0,00	0,00	RTS II / 2019
613	SO 03.4	341118553	Kabel s B2 s1 d0-J 5x6 viz.PD EL	m	9,450	134,57	1 271,69	0,00	1 271,69	0,00	0,00	RTS II / 2019
614	SO 03.4	210810057R00	Kabel 5 x10 mm pevně uložený	m	15,000	96,14	0,00	1 442,10	1 442,10	0,00	0,00	RTS II / 2019
615	SO 03.4	341118554	Kabel B2 s1 d0-J 5x10 viz.PD EL	m	15,750	215,56	3 395,01	0,00	3 395,01	0,00	0,01	RTS II / 2019
616	SO 03.4	210800324RT4	Kabel B2 s1 d0-J 5x70,včetně dodávky kabelu	m	80,000	1 558,00	112 035,43	12 604,57	124 640,00	0,00	0,32	RTS II / 2019
617	SO 03.4	210201521R00	Svítilno stropní přisazené- opětovné zapojení stáv. svítidel	kus	8,000	474,00	0,00	3 792,00	3 792,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
618	SO 03.4	220100221R00	Prodloužení kabelových přívodů pro stáv. svítidla, vč. spojek - kabely jsou započítány do položky č.9	kus	8,000	506,00	1 646,97	2 401,03	4 048,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
619	SO 03.4	229870164R00	Demontáž světel-pro opětovnou montáž	kus	8,000	474,00	0,00	3 792,00	3 792,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
620	SO 03.4	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný-podružný materiál (svorky, vruty, kotvy, hmoždinky, sádra...) - z položek č. 1 - 15	ks	5,000	2 030,00	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
621	SO 03.4	210800005RT1	Vodič CYY 10 mm2- vodič CY 10 zž., vč. ukončení a zapojení, včetně dodávky	m	25,000	106,00	1 151,27	1 498,73	2 650,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
622	SO 03.4	210800007R00	Vodič CYY 25 mm2 uložený	m	80,000	58,57	0,00	4 685,56	4 685,56	0,00	0,00	RTS II / 2019
623	SO 03.4	34140969A	Vodič CY 25 zž., vč. ukončení a zapojení viz.PD EL	m	80,000	109,51	8 760,88	0,00	8 760,88	0,00	0,02	RTS II / 2019
	<b>SO 03.4</b>	<b>M22</b>	<b>Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky</b>				<b>0,00</b>	<b>13 920,00</b>	<b>13 920,00</b>		<b>0,00</b>	
624	SO 03.4	220890202R00	Výchozí revize NN vč. revizní zpráva	h	20,000	696,00	0,00	13 920,00	13 920,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 03.4</b>	<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>9 797,54</b>	<b>9 797,54</b>		<b>0,00</b>	
625	SO 03.4	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,295	1 748,00	0,00	515,66	515,66	0,00	0,00	RTS II / 2019
626	SO 03.4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,950	1 748,00	0,00	5 156,60	5 156,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
627	SO 03.4	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,295	1 748,00	0,00	515,66	515,66	0,00	0,00	RTS II / 2019
628	SO 03.4	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1,475	1 748,00	0,00	2 578,30	2 578,30	0,00	0,00	RTS II / 2019
629	SO 03.4	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	0,295	1 748,00	0,00	515,66	515,66	0,00	0,00	RTS II / 2019
630	SO 03.4	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - cihla-beton	t	0,195	1 748,00	0,00	340,86	340,86	0,00	0,00	RTS II / 2019
631	SO 03.4	979990191R00	Poplatek za skládku sutí - plastové výrobky	t	0,100	1 748,00	0,00	174,80	174,80	0,00	0,00	RTS II / 2019

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	<b>SO 03.5</b>		<b>Elektroinstalace objektu TD2 pro VZT</b>				<b>239 726,43</b>	<b>124 576,45</b>	<b>364 302,88</b>		<b>0,61</b>	
	<b>SO 03.5</b>	<b>90</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>				<b>0,00</b>	<b>4 950,00</b>	<b>4 950,00</b>		<b>0,00</b>	
632	SO 03.5	909 R00	Drážky,průrazy, a stav.zapravení mimo SDK	h	30,000	165,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 03.5</b>	<b>M211VD</b>	<b>ROZVÁDĚČ RMO 1-2 VZT</b>				<b>21 822,77</b>	<b>3 186,97</b>	<b>25 009,74</b>		<b>0,03</b>	
633	SO 03.5	220110561R00	Montáž celoplech.rozvaděče - ROZVÁDĚČ RMO 1-2 VZT: - dle výkresu č. 4 vyrobí oprávněná firma	kus	1,000	290,00	3,03	286,97	290,00	0,01	0,01	RTS II / 2019
634	SO 03.5	357123521	Oceloplechová pro montáž pod omítku, vč. rámu, b. bílá, dveře s požární odolností, rozměry: 600 x 700 x 187 mm (š x v x h), IP 30/20viz.PD EL	kus	1,000	14 294,50	14 294,50	0,00	14 294,50	0,02	0,02	RTS II / 2019
635	SO 03.5	210120573R00	Jistič trojpólový do 160 A se zapojením	kus	1,000	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
636	SO 03.5	35824128.B	Hlavní vypínač 3x125A, na DIN lištu viz.PD EL	kus	1,000	879,18	879,18	0,00	879,18	0,00	0,00	RTS II / 2019
637	SO 03.5	210120463R00	Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A	kus	1,000	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
638	SO 03.5	358890519	Přepětová ochrana typ 2, TN-S, 20kA (8/20 us), na DIN lištuviz.PD EL	kus	1,000	2 643,85	2 643,85	0,00	2 643,85	0,00	0,00	RTS II / 2019
639	SO 03.5	210112701R00	Montáž odpínače 3póly bez pojistek	kus	1,000	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
640	SO 03.5	35824729	Pojistky válcové PV22 63A gG viz.PD EL	kus	3,000	917,13	2 751,38	0,00	2 751,38	0,00	0,00	RTS II / 2019
641	SO 03.5	358247728	Odpínače pojistkové OPVP 22-3N viz.PD EL	kus	1,000	70,84	70,84	0,00	70,84	0,00	0,00	RTS II / 2019
642	SO 03.5	210120402R00	Jistič vzduch.1pólový	kus	6,000	290,00	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
643	SO 03.5	35822002022	Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. C, LTN-6C-1N-jistič 1x6A, 10kA, char. C, na DIN lištuviz.PD EL	kus	1,000	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
644	SO 03.5	35822002024	Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. C, LTN-10C-1N-1x10A, 10kA, char. C, na DIN lištu viz.PD EL	kus	1,000	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
645	SO 03.5	210230272R00	Revize a zprovoznění rozvaděče , včetně kompletace	kus	1,000	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
646	SO 03.5	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný i propojky, svorky atd.viz.PD EL	ks	1,500	400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 03.5</b>	<b>M212VD</b>	<b>ROZVÁDĚČ RO 2-2 VZT</b>				<b>41 465,15</b>	<b>4 909,98</b>	<b>46 375,13</b>		<b>0,04</b>	
647	SO 03.5	220110561R00	Montáž celoplech.rozvaděče - ROZVÁDĚČ RO 2-2 VZT: - dle výkresu č. 5 vyrobí oprávněná firma	kus	1,000	289,00	3,02	285,98	289,00	0,01	0,01	RTS II / 2019
648	SO 03.5	357123521	Oceloplechová pro montáž pod omítku, vč. rámu, b. bílá, dveře s požární odolností, rozměry: 600 x 700 x 187 mm (š x v x h), IP 30/20viz.PD EL	kus	1,000	14 294,50	14 294,50	0,00	14 294,50	0,02	0,02	RTS II / 2019
649	SO 03.5	210120573R00	Jistič trojpólový do 160 A se zapojením	kus	1,000	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
650	SO 03.5	35824128.B	Hlavní vypínač 3x125A, na DIN lištu viz.PD EL	kus	1,000	879,18	879,18	0,00	879,18	0,00	0,00	RTS II / 2019
651	SO 03.5	210120463R00	Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A	kus	2,000	289,00	0,00	578,00	578,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
652	SO 03.5	358890520	Přepětová ochrana typ 1+2, TN-S, 100kA (10/350 us), na DIN lištu viz.PD EL	kus	1,000	15 053,50	15 053,50	0,00	15 053,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
653	SO 03.5	35822002440	Jistič 3x40A, 20kA, char. C, na DIN lištu viz.PD EL	kus	1,000	2 403,50	2 403,50	0,00	2 403,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
654	SO 03.5	210112701R00	Montáž odpínače 3póly bez pojistek	kus	1,000	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
655	SO 03.5	35824729	Pojistky válcové PV22 63A gG viz.PD EL	kus	3,000	917,13	2 751,38	0,00	2 751,38	0,00	0,00	RTS II / 2019
656	SO 03.5	358247728	Odpínače pojistkové OPVP 22-3N viz.PD EL	kus	1,000	70,84	70,84	0,00	70,84	0,00	0,00	RTS II / 2019
657	SO 03.5	210120402R00	Jistič vzduch.1pólový	kus	10,000	289,00	0,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
658	SO 03.5	35822002022	Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. C, LTN-6C-1N-jistič 1x6A, 10kA, char. C, na DIN lištuviz.PD EL	kus	6,000	290,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
659	SO 03.5	210120569R00	Jistič trojpólový do 25 A se zapojením	kus	1,000	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
660	SO 03.5	35822002436	Jistič 3x16A, 20kA, char. C, na DIN lištu viz.PD EL	kus	1,000	551,54	551,54	0,00	551,54	0,00	0,00	RTS II / 2019
661	SO 03.5	35822002438	Jistič 3x25A, 20kA, char. C, na DIN lištu viz.PD EL	kus	1,000	2 757,70	2 757,70	0,00	2 757,70	0,00	0,00	RTS II / 2019
662	SO 03.5	210230272R00	Revize a zprovoznění rozvaděče , včetně kompletace	kus	1,000	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
663	SO 03.5	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný i propojky, svorky atd.viz.PD EL	ks	3,000	320,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 03.5</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>176 438,50</b>	<b>95 362,76</b>	<b>271 801,26</b>		<b>0,54</b>	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
664	SO 03.5	210020310R00	Elektroinstalační žlab drátěný 200/100mm, vč. Ostatního, příslušenství (spojovací materiál atd.),	m	40,000	176,46	0,00	7 058,40	7 058,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
665	SO 03.5	34572225	elektroinstalační žlab drátěný 200/100mm, vč. Ostatního, příslušenství (spojovací materiál atd.), 1ks=2m viz.PD EL	kus	20,000	417,01	8 340,15	0,00	8 340,15	0,00	0,02	RTS II / 2019
666	SO 03.5	210020312R00	Elektroinstalační žlab drátěný 500/100mm, vč. Ostatního, příslušenství (spojovací materiál atd.),	m	4,000	176,46	0,00	705,84	705,84	0,00	0,00	RTS II / 2019
667	SO 03.5	34572226	Elektroinstalační žlab drátěný 500/100mm, vč. Ostatního, příslušenství (spojovací materiál atd.), 1ks=2m viz.PD EL	kus	2,000	944,97	1 889,94	0,00	1 889,94	0,00	0,00	RTS II / 2019
668	SO 03.5	3457169502	Spojka uzemňovací žlabová viz.PD EL	kus	23,000	51,02	1 173,40	0,00	1 173,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
669	SO 03.5	210020121R00	Nosník pro šířku žlabu 200-500mm viz.PD EL	kus	61,000	175,00	0,00	10 675,00	10 675,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
670	SO 03.5	553426093	Nosník pro šířku žlabu 500mm viz.PD EL	kus	6,000	251,46	1 508,74	0,00	1 508,74	0,00	0,01	RTS II / 2019
671	SO 03.5	55347553	Nosník pro šířku žlabu 200mm viz.PD EL	kus	55,000	99,77	5 487,38	0,00	5 487,38	0,00	0,03	RTS II / 2019
672	SO 03.5	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	180,000	52,50	0,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
673	SO 03.5	34572202	Lišta hranatá bezhalogenová LHD 20 x 20 viz.PD EL	kus	50,000	14,61	730,50	0,00	730,50	0,00	0,01	RTS II / 2019
674	SO 03.5	34572203	Lišta hranatá bezhalogenová LHD 40 x 20 viz.PD EL	kus	40,000	26,38	1 055,20	0,00	1 055,20	0,00	0,01	RTS II / 2019
675	SO 03.5	210810045R00	Kabel 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	245,000	55,03	0,00	13 481,74	13 481,74	0,00	0,00	RTS II / 2019
676	SO 03.5	341118515	Kabel B2 s1 d0-J 3x1,5, vč. ukončení a zapojení viz.PD EL	m	257,250	26,38	6 785,03	0,00	6 785,03	0,00	0,03	RTS II / 2019
677	SO 03.5	210810046R00	Kabel 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	60,000	55,03	0,00	3 301,65	3 301,65	0,00	0,00	RTS II / 2019
678	SO 03.5	341118516	Kabel B2 s1 d0-J 3x2,5 viz.PD EL	m	63,000	38,43	2 421,13	0,00	2 421,13	0,00	0,01	RTS II / 2019
679	SO 03.5	210810056R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	40,000	55,03	0,00	2 201,20	2 201,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
680	SO 03.5	341118551	Kabel B2 s1 d0-J 5x2,5	m	40,000	63,20	2 527,98	0,00	2 527,98	0,00	0,01	RTS II / 2019
681	SO 03.5	210810057R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený	m	75,000	55,03	0,00	4 127,25	4 127,25	0,00	0,00	RTS II / 2019
682	SO 03.5	341118553	Kabel s B2 s1 d0-J 5x6 viz.PD EL	m	25,000	134,57	3 364,25	0,00	3 364,25	0,00	0,01	RTS II / 2019
683	SO 03.5	341118552	Kabel B2 s1 d0-J 5x4 viz.PD EL	m	50,000	92,78	4 639,00	0,00	4 639,00	0,00	0,02	RTS II / 2019
684	SO 03.5	210810057R00	Kabel 5 x10 mm pevně uložený	m	25,000	96,14	0,00	2 403,50	2 403,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
685	SO 03.5	341118554	Kabel B2 s1 d0-J 5x10 viz.PD EL	m	26,250	215,56	5 658,35	0,00	5 658,35	0,00	0,02	RTS II / 2019
686	SO 03.5	210800324RT4	Kabel B2 s1 d0-J 5x70,včetně dodávky kabelu	m	80,000	1 558,04	112 038,31	12 604,89	124 643,20	0,00	0,32	RTS II / 2019
687	SO 03.5	210201521R00	Svítilno stropní přisazené- opětovně zapojení stáv. svítidel	kus	14,000	474,00	0,00	6 636,00	6 636,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
688	SO 03.5	220100221R00	Prodloužení kabelových přívodů pro stáv. svítidla, vč. spojek - kabely jsou započítány do položky č.9	kus	14,000	506,00	2 882,19	4 201,81	7 084,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
689	SO 03.5	229870164R00	Demontáž světel-pro opětovnou montáž	kus	14,000	474,00	0,00	6 636,00	6 636,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
690	SO 03.5	210800005RT1	Vodič CYY 10 mm2- vodič CY 10 zž., vč. ukončení a zapojení, včetně dodávky	m	120,000	106,00	5 526,08	7 193,92	12 720,00	0,00	0,02	RTS II / 2019
691	SO 03.5	210800007R00	Vodič CYY 25 mm2 uložení	m	80,000	58,57	0,00	4 685,56	4 685,56	0,00	0,00	RTS II / 2019
692	SO 03.5	34140969A	Vodič CY 25 zž., vč. ukončení a zapojení viz.PD EL	m	80,000	109,51	8 760,88	0,00	8 760,88	0,00	0,02	RTS II / 2019
693	SO 03.5	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný-podružný materiál (svorky, vruty, kotvy, hmoždinky, sádra...) - z položek č. 1 - 15	ks	5,000	330,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 03.5	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				0,00	13 920,00	13 920,00	0,00		
694	SO 03.5	220890202R00	Výchozí revize NN vč. revizní zprávy	h	20,000	696,00	0,00	13 920,00	13 920,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 03.5	S	Přesuny suti				0,00	2 246,75	2 246,75	0,00		
695	SO 03.5	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,275	430,00	0,00	118,25	118,25	0,00	0,00	RTS II / 2019
696	SO 03.5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,750	430,00	0,00	1 182,50	1 182,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
697	SO 03.5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,275	430,00	0,00	118,25	118,25	0,00	0,00	RTS II / 2019
698	SO 03.5	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,375	430,00	0,00	591,25	591,25	0,00	0,00	RTS II / 2019
699	SO 03.5	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	0,275	430,00	0,00	118,25	118,25	0,00	0,00	RTS II / 2019
700	SO 03.5	979990103R00	Poplatek za skládku suti - cihla-beton	t	0,175	430,00	0,00	75,25	75,25	0,00	0,00	RTS II / 2019
701	SO 03.5	979990191R00	Poplatek za skládku suti - plastové výrobky	t	0,100	430,00	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00	RTS II / 2019

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	SO 03.6		<b>VORN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady pro VZT</b>				0,00	652 760,36	652 760,36		0,00	
	SO 03.6	005VD	<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>				0,00	347 000,00	347 000,00		0,00	
702	SO 03.6	005211010RVD	Předání a převzetí staveniště, Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	ks	1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
703	SO 03.6	005211030R	Dočasná dopravní opatření, Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání doprav	ks	1,000	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
704	SO 03.6	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství, Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souv	ks	1,000	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
705	SO 03.6	00524 R	Předání a převzetí díla, Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	ks	1,000	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
706	SO 03.6	004111020R10	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 01 - D.1.1 - Stavební část	ks	1,000	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
707	SO 03.6	004111020R13	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 01 - D.1.3 PBŘ	ks	1,000	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
708	SO 03.6	004111020R16	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.3 Zařízení VZT	ks	1,000	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
709	SO 03.6	004111020R18	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.5 Zařízení ZTI	ks	1,000	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
710	SO 03.6	004111020R20	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.7 Zařízení siloproudu	ks	1,000	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
711	SO 03.6	004111020R6	Výrobní koordinační dokumentace - koordinace rozvodů vnitřní infrastruktury po zaměření stávajících, rozvodů	ks	1,000	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
712	SO 03.6	0052110 1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi - plán BOZP	ks	1,000	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
713	SO 03.6	0052110 2	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi - Neprůhledné oplocení v.2,0 m včetně bran	m	65,000	800,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	
714	SO 03.6	0052110 3	Práce inspektora TIČR po dobu stavby včetně vytvoření revize	h	20,000	750,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
715	SO 03.6	0052310 3	Provozní řády - SO 001 - Zařízení VZT, Provozní řád včetně vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy	ks	1,000	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
716	SO 03.6	0052310 8	Revize (VZT, ZTI, NN, ), vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy	ks	1,000	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	SO 03.6	M	<b>Vedlejší náklady</b>				0,00	305 760,36	305 760,36		0,00	
717	SO 03.6	220890084R00	Vytyčení inženýrských sítí, Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	h	8,000	3 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
718	SO 03.6	220890084R00	Provedení sondážních prací (ověření polohy stávajících rozvodů atd.)	h	24,000	500,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
719	SO 03.6	220890084R00	Pasport stávající vnitřní technické infrastruktury	h	16,000	700,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
720	SO 03.6	220890084R00	1ks - Pasport objektu ZŠ a přilehlých komunikací a zpevněných ploch před realizací stavby	h	16,000	500,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
721	SO 03.6	220890084R00	Provoz objednatel - demontáž + přemístění demontovaného stávajícího vnitřního vybavení (v, rámci objektu)	h	56,000	400,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
722	SO 03.6	220890084R00	Provoz objednatel - přemístění a zpětná montáž stávajícího vnitřního vybavení z 1.np vč. napojení, na nové nápojné body	h	56,000	400,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
723	SO 03.6	714182204R00	Ochranná vnitřních výplní otvorů (dveřní otvory, prosklené stěny, nadsvětlíky, okna, atd.) pomocí přelepením ochrannou bublinkatou fólií	m2	450,000	30,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
724	SO 03.6	110 R00	Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava	%	124 038,943	0,40	0,00	49 615,58	49 615,58	0,00	0,00	RTS II / 2019
725	SO 03.6	201 R00	Koordinační a kompletační činnost generálního dodavatele	%	124 038,943	1,15	0,00	142 644,78	142 644,78	0,00	0,00	RTS II / 2019

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	<b>SO 03.7</b>		<b>Zařízení staveniště pro VZT</b>				<b>29 299,77</b>	<b>226 847,73</b>	<b>256 147,50</b>		<b>2,88</b>	
	<b>SO 03.7</b>	<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>		<b>0,00</b>	
726	SO 03.7	181050010RA0	Terénní modelace-všechny úpravy , likvidace zařízení staveniště,výsev trávy apod.	m2	100,000	400,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 03.7</b>	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>1 265,17</b>	<b>11 234,83</b>	<b>12 500,00</b>		<b>0,36</b>	
727	SO 03.7	762088116R00	Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění(ochrana materiálů sypkých,stavby při výstavbě zdivo-krov a pod)	kus	2,500	5 000,00	1 265,17	11 234,83	12 500,00	0,14	0,36	RTS II / 2019
	<b>SO 03.7</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				<b>60,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 660,00</b>		<b>0,19</b>	
728	SO 03.7	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	18,000	100,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
729	SO 03.7	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	18,000	100,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,01	0,17	RTS II / 2019
730	<b>SO 03.7</b>	<b>553437205</b>	<b>Panel mobilního oplocení 305x163 cm(jen amortizac)</b>	<b>kus</b>	<b>0,600</b>	<b>100,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,03</b>	<b>RTS II / 2019</b>
	<b>SO 03.7</b>	<b>83</b>	<b>Potrubi z trub kameninových</b>				<b>2 948,76</b>	<b>3 301,24</b>	<b>6 250,00</b>		<b>2,33</b>	
731	SO 03.7	831230110RA0	Vodovodní přípojka-úprava pro staveniště	m	12,500	500,00	2 948,76	3 301,24	6 250,00	0,19	2,33	RTS II / 2019
	<b>SO 03.7</b>	<b>M22</b>	<b>Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky</b>				<b>25 025,84</b>	<b>8 724,16</b>	<b>33 750,00</b>		<b>0,00</b>	
732	SO 03.7	220110583R00	Montáž celoplech.rozvaděče - provizorní zapojení	kus	2,500	3 500,00	25,84	8 724,16	8 750,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
733	<b>SO 03.7</b>	<b>37501303</b>	<b>Nástěnná rozvaděčová skříň systému, BM103(staveništní rozvaděč hlavní s měření a vedlejší stavební)</b>	<b>kus</b>	<b>2,500</b>	<b>10 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>RTS II / 2019</b>
	<b>SO 03.7</b>	<b>M43</b>	<b>Montáže ocelových konstrukcí</b>				<b>0,00</b>	<b>150 500,00</b>	<b>150 500,00</b>		<b>0,00</b>	
734	SO 03.7	430941002R00	Demont. typ. objektů zařízení staveniště k použití	100 kg	17,250	1 000,00	0,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
735	SO 03.7	430941001R00	Montáž typových objektů zařízení staveniště	100 kg	17,250	1 000,00	0,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
736	SO 03.7	430-pronájem	Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady	měsíc	12,000	8 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	
737	SO 03.7	430-pronájem WC	Pronájem WC zařízení (předpoklad)	měsíc	8,000	2 500,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	<b>SO 03.7</b>	<b>H01</b>	<b>Budovy občanské výstavby</b>				<b>0,00</b>	<b>9 487,50</b>	<b>9 487,50</b>		<b>0,00</b>	
738	SO 03.7	998014205R00	Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km	t	1,725	500,00	0,00	862,50	862,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
739	SO 03.7	998014206R00	Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km	t	17,250	500,00	0,00	8 625,00	8 625,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 04.1</b>		<b>Stavební úpravy pro chlazení tříd UO22</b>				<b>171 286,40</b>	<b>233 481,46</b>	<b>404 767,86</b>		<b>8,98</b>	
	<b>SO 04.1</b>	<b>27</b>	<b>Základy</b>				<b>67,82</b>	<b>476,74</b>	<b>544,56</b>		<b>0,04</b>	
740	SO 04.1	278381126R00	Základ pod stroje plochy do 0,09 m2 z bet. C 25/30-kotevní malta pod roznášecí desku oc. nohy do tl.15mm	m3	0,012	45 380,00	67,82	476,74	544,56	3,47	0,04	RTS II / 2019
	<b>SO 04.1</b>	<b>31</b>	<b>Zdi podpěrné a volné</b>				<b>6 135,55</b>	<b>5 568,45</b>	<b>11 704,00</b>		<b>2,11</b>	
741	SO 04.1	310237241RT1	Zazdívká otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi do 30 cm	kus	19,000	616,00	6 135,55	5 568,45	11 704,00	0,11	2,11	RTS II / 2019
	<b>SO 04.1</b>	<b>34</b>	<b>Stěny a příčky</b>				<b>8 697,79</b>	<b>27 061,21</b>	<b>35 759,00</b>		<b>0,48</b>	
742	SO 04.1	347015136R00	Předstěna pro zakrytí rozvodů VZT SDK 12,5mm,vysokopevnostní,na výšku podlaží viz.PD	m2	9,900	1 061,00	5 039,48	5 464,42	10 503,90	0,02	0,17	RTS II / 2019
743	SO 04.1	342267111RT1	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný dle velikosti rozvodů,desky standard tl. 12,5 mm	m	22,450	998,00	3 086,57	19 318,53	22 405,10	0,01	0,26	RTS II / 2019
744	SO 04.1	340235211RT2	Zazdívká otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi do 10cm	kus	19,000	150,00	571,74	2 278,26	2 850,00	0,00	0,06	RTS II / 2019
	<b>SO 04.1</b>	<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>1 695,48</b>	<b>6 201,22</b>	<b>7 896,70</b>		<b>0,34</b>	
745	SO 04.1	612100020RAA	Začištění omítek kolem oken a dveří,podlah a obkladů	m	3,200	91,28	12,72	279,38	292,10	0,00	0,01	RTS II / 2019
746	SO 04.1	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková-zapravení montážních otvorů	m2	9,400	809,00	1 682,76	5 921,84	7 604,60	0,03	0,33	RTS II / 2019
	<b>SO 04.1</b>	<b>64</b>	<b>Výplně otvorů</b>				<b>310,15</b>	<b>322,05</b>	<b>632,20</b>		<b>0,00</b>	
747	SO 04.1	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou-vyplnění noh oc.konstrukce	m	3,120	122,50	60,15	322,05	382,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
748	<b>SO 04.1</b>	<b>23170124</b>	<b>PU pěna výplňová 750 ml</b>	<b>kus</b>	<b>1,000</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>RTS II / 2019</b>
	<b>SO 04.1</b>	<b>712</b>	<b>Izolace střech (živičné krytiny)</b>				<b>12 159,21</b>	<b>7 885,79</b>	<b>20 045,00</b>		<b>0,18</b>	
749	SO 04.1	712341559RV1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením,1 vrstva - včetně dodávky special dekor	m2	24,700	340,00	5 939,65	2 458,35	8 398,00	0,01	0,13	RTS II / 2019
750	SO 04.1	712351111RT5	Povlaková krytina střech do 10°,samolepicím pásem,včetně dodávky asfal.pásu	m2	7,520	297,50	1 541,10	696,10	2 237,20	0,00	0,03	RTS II / 2019

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
751	SO 04.1	712742559R00	Zesílení povlak.krytiny pásy přítav. NAIP š.500 mm	m	24,000	75,70	104,91	1 711,89	1 816,80	0,00	0,01	RTS II / 2019
752	SO 04.1	711747288R00	Opracování prostupů,pásy,příruba,tmel,D do 200 mm	kus	6,000	448,50	23,56	2 667,44	2 691,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
753	SO 04.1	28348146	Prostup pro kabely a pro potrubí VZT s PVC manžetou 160 PVC	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
754	SO 04.1	28348246	Prostup pro kabely a pro potrubí VZT s asfalt. manžetou 160 BIT	kus	1,000	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
755	SO 04.1	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,176	2 000,00	0,00	352,00	352,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 04.1</b>	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				<b>38 675,85</b>	<b>3 623,51</b>	<b>42 299,36</b>		<b>0,18</b>	
756	SO 04.1	631345821R00	Mazanina z polystyrenbetonu tl. 24 cm, 0,2 MPa-do výšky podsypu	m3	0,658	3 970,00	1 506,77	1 105,49	2 612,26	0,21	0,14	RTS II / 2019
757	SO 04.1	713141125R00	Izolace tepelná střeš, desky, na lepidlo PUK	m2	7,520	133,50	373,75	630,17	1 003,92	0,00	0,00	RTS II / 2019
758	SO 04.1	28375973	Deska spádová EPS 200,Souč. tepelné vodivosti 0,034 W/m K	m3	0,735	6 500,00	4 777,50	0,00	4 777,50	0,03	0,02	RTS II / 2019
759	SO 04.1	713541301R00	Tmelení ploch protipožárním tmelem	m2	0,424	274,00	17,82	98,36	116,18	0,00	0,00	RTS II / 2019
760	SO 04.1	59534660.A	Tmel požárně ochranný(nebo jiné opatření pro požární ucpávky )viz.PD	kg	20,000	1 600,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,02	RTS II / 2019
761	SO 04.1	713100941R00	Příplatek za správkový kus vyspravení střeš	kus	5,000	285,50	0,00	1 427,50	1 427,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
762	SO 04.1	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,181	2 000,00	0,00	362,00	362,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 04.1</b>	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>17 614,30</b>	<b>60 656,59</b>	<b>78 270,89</b>		<b>0,10</b>	
763	SO 04.1	721176101R00	Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm	m	56,500	298,50	6 655,44	10 209,81	16 865,25	0,00	0,02	RTS II / 2019
764	SO 04.1	721100010RAA	Oprava potrubí novodur - vsazení odbočky a redukce na D 32	kus	19,000	1 091,56	3 168,86	17 570,78	20 739,64	0,00	0,01	RTS II / 2019
765	SO 04.1	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100(nebo výřezem a vsazení odbočky s opravným kusem na stav.potrubí )	kus	19,000	1 720,00	0,00	32 680,00	32 680,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
766	SO 04.1	42273540	Pas navrtávací určený pro napojení na stávající kanalizaci(novodur) pr.110/50	kus	19,000	410,00	7 790,00	0,00	7 790,00	0,00	0,06	RTS II / 2019
767	SO 04.1	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,098	2 000,00	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 04.1</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				<b>73 018,53</b>	<b>59 309,99</b>	<b>132 328,52</b>		<b>0,53</b>	
768	SO 04.1	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	28,800	121,50	329,27	3 169,93	3 499,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
769	SO 04.1	14130825	Trubky bežešvé hladké jakost 11353.1 D 102x5,0 mm	m	2,640	793,00	2 093,52	0,00	2 093,52	0,01	0,03	RTS II / 2019
770	SO 04.1	767995107R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg	kg	387,468	150,00	11 028,95	47 091,25	58 120,20	0,00	0,02	RTS II / 2019
771	SO 04.1	13486315	Tyč průřezu HEA 200, hrubé, jakost oceli S235	t	0,426	68 000,00	28 968,00	0,00	28 968,00	1,00	0,43	RTS II / 2019
772	SO 04.1	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	40,781	150,00	422,42	5 694,73	6 117,15	0,00	0,00	RTS II / 2019
773	SO 04.1	13611220	Plech hladký jakost S235 6x1000x2000 mm	t	0,047	68 000,00	3 196,00	0,00	3 196,00	1,00	0,05	RTS II / 2019
774	SO 04.1	13890204	Přirážka za pozinkování ocel.výrobnků 100-500 kg	kg	387,468	50,00	19 373,40	0,00	19 373,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
775	SO 04.1	13890201	Přirážka za pozinkování ocelových výrobnků do 50 kg	kg	69,581	50,00	3 479,05	0,00	3 479,05	0,00	0,00	RTS II / 2019
776	SO 04.1	953981105R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 18, ampule,vyvtřání a vyčištění otvoru,,zavrtání svorníku s hrotem, maticí a podložkou pozin, včetně kotvy	kus	16,000	401,50	4 127,91	2 296,09	6 424,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
777	SO 04.1	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,529	2 000,00	0,00	1 058,00	1 058,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 04.1</b>	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>279,96</b>	<b>690,00</b>	<b>969,96</b>		<b>0,01</b>	
778	SO 04.1	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	2,200	133,00	22,76	269,84	292,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
779	SO 04.1	59764206	Dlažba slinutá 300x600x9-10 mm-bude dle stávajícího soklíku	m2	0,336	500,00	168,00	0,00	168,00	0,02	0,01	RTS II / 2019
780	SO 04.1	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	3,200	96,70	18,00	291,44	309,44	0,00	0,00	RTS II / 2019
781	SO 04.1	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	3,200	58,10	71,21	114,71	185,92	0,00	0,00	RTS II / 2019
782	SO 04.1	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,007	2 000,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 04.1</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>834,84</b>	<b>2 744,59</b>	<b>3 579,43</b>		<b>0,02</b>	
783	SO 04.1	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem-silikátová barva, 1 x	m2	26,300	23,20	165,41	444,75	610,16	0,00	0,00	RTS II / 2019
784	SO 04.1	784165511R00	Malba tekutá silikát, bílá, bez penetrace, 1 x	m2	26,300	43,00	223,59	907,31	1 130,90	0,00	0,01	RTS II / 2019
785	SO 04.1	784165512R00	Malba tekutá akryl bílá, bez penetrace, 2 x	m2	26,300	69,90	445,83	1 392,54	1 838,37	0,00	0,01	RTS II / 2019
	<b>SO 04.1</b>	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>9 018,01</b>	<b>17 693,99</b>	<b>26 712,00</b>		<b>0,31</b>	
786	SO 04.1	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	254,400	105,00	9 018,01	17 693,99	26 712,00	0,00	0,31	RTS II / 2019

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	<b>SO 04.1</b>	<b>95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>				<b>24,46</b>	<b>1 951,54</b>	<b>1 976,00</b>		<b>0,00</b>	
787	SO 04.1	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m, včetně manipulačních-přístupových cest a zakryvání podlah	m2	24,700	80,00	24,46	1 951,54	1 976,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 04.1</b>	<b>H99</b>	<b>Ostatní přesuny hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>4 798,00</b>	<b>4 798,00</b>		<b>0,00</b>	
788	SO 04.1	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,399	2 000,00	0,00	4 798,00	4 798,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 04.1</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>	<b>1 668,89</b>	<b>1 668,89</b>		<b>0,91</b>	
789	SO 04.1	712300831RT1	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé	m2	7,520	21,30	0,00	160,18	160,18	0,01	0,05	RTS II / 2019
790	SO 04.1	713104212R00	Odstr.tep.izolace střech pl,kotv.,EPS tl.100-200mm	m2	7,520	24,20	0,00	181,98	181,98	0,00	0,03	RTS II / 2019
791	SO 04.1	713100824R00	Odstr. tepelné izolace, kombidesky 1str. nad 5 cm	m2	3,760	95,20	0,00	357,95	357,95	0,01	0,05	RTS II / 2019
792	SO 04.1	965200021RAB	Odstranění násypů pod podlahami a na střeších	m3	0,564	1 717,70	0,00	968,78	968,78	1,40	0,79	RTS II / 2019
	<b>SO 04.1</b>	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>2 754,45</b>	<b>21 644,05</b>	<b>24 398,50</b>		<b>3,76</b>	
793	SO 04.1	970041160R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 160 mm	m	2,100	3 385,00	2 427,12	4 681,38	7 108,50	0,00	0,01	RTS II / 2019
794	SO 04.1	971033441R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.do 30cm, MVC-otvor pro napojení kanalizace u stáv.stoupačky	kus	19,000	306,00	163,68	5 650,32	5 814,00	0,14	2,63	RTS II / 2019
795	SO 04.1	971042341R00	Průraz či vrtání zdívkou nebo betonem pod stropem zdi tloušťky cca 120x80x120-200mm pro rozvody VZT a kanalizace	kus	19,000	604,00	163,64	11 312,36	11 476,00	0,06	1,13	RTS II / 2019
	<b>SO 04.1</b>	<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>11 184,85</b>	<b>11 184,85</b>		<b>0,00</b>	
796	SO 04.1	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	2,794	728,00	0,00	2 034,03	2 034,03	0,00	0,00	RTS II / 2019
797	SO 04.1	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t	3,707	347,50	0,00	1 288,18	1 288,18	0,00	0,00	RTS II / 2019
798	SO 04.1	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	4,674	341,50	0,00	1 596,17	1 596,17	0,00	0,00	RTS II / 2019
799	SO 04.1	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	23,370	38,10	0,00	890,40	890,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
800	SO 04.1	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,673	244,00	0,00	1 140,21	1 140,21	0,00	0,00	RTS II / 2019
801	SO 04.1	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	46,730	17,10	0,00	799,08	799,08	0,00	0,00	RTS II / 2019
802	SO 04.1	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	4,673	306,50	0,00	1 432,27	1 432,27	0,00	0,00	RTS II / 2019
803	SO 04.1	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	4,550	400,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
804	SO 04.1	979990141R00	Poplatek za skládku sutí - polystyren+omítka	t	0,078	1 500,00	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
805	SO 04.1	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	0,045	1 500,00	0,00	67,50	67,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 04.3</b>		<b>Stavební úpravy pro chlazení tříd ŠM3</b>				<b>111 668,15</b>	<b>103 824,41</b>	<b>215 492,56</b>		<b>3,32</b>	
	<b>SO 04.3</b>	<b>27</b>	<b>Základy</b>				<b>67,82</b>	<b>476,74</b>	<b>544,56</b>		<b>0,04</b>	
806	SO 04.3	278381126R00	Základ pod stroje plochy do 0,09 m2 z bet. C 25/30-kotevní malta pod roznášecí desku oc. nohy do tl.15mm	m3	0,012	45 380,00	67,82	476,74	544,56	3,47	0,04	RTS II / 2019
	<b>SO 04.3</b>	<b>31</b>	<b>Zdi podpěrné a volné</b>				<b>1 614,62</b>	<b>1 465,38</b>	<b>3 080,00</b>		<b>0,56</b>	
807	SO 04.3	310237241RT1	Zazdívkva otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi do 30 cm	kus	5,000	616,00	1 614,62	1 465,38	3 080,00	0,11	0,56	RTS II / 2019
	<b>SO 04.3</b>	<b>34</b>	<b>Stěny a příčky</b>				<b>1 996,28</b>	<b>11 878,62</b>	<b>13 874,90</b>		<b>0,17</b>	
808	SO 04.3	342267111RT1	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný dle velikosti rozvodů,desky standard tl. 12,5 mm	m	12,550	998,00	1 725,45	10 799,45	12 524,90	0,01	0,15	RTS II / 2019
809	SO 04.3	340235211RT2	Zazdívkva otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi do 10cm	kus	9,000	150,00	270,82	1 079,18	1 350,00	0,00	0,03	RTS II / 2019
	<b>SO 04.3</b>	<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>503,04</b>	<b>1 770,25</b>	<b>2 273,29</b>		<b>0,10</b>	
810	SO 04.3	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková-zapravení montážních otvorů	m2	2,810	809,00	503,04	1 770,25	2 273,29	0,03	0,10	RTS II / 2019
	<b>SO 04.3</b>	<b>64</b>	<b>Výplně otvorů</b>				<b>310,15</b>	<b>322,05</b>	<b>632,20</b>		<b>0,00</b>	
811	SO 04.3	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou-vyplnění noh oc.konstrukce	m	3,120	122,50	60,15	322,05	382,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
812	SO 04.3	23170124	PU pěna výplňová 750 ml	kus	1,000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 04.3</b>	<b>712</b>	<b>Izolace střech (živičné krytiny)</b>				<b>10 697,15</b>	<b>7 218,65</b>	<b>17 915,80</b>		<b>0,14</b>	
813	SO 04.3	712341559RV1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením,1 vrstva - včetně dodávky special dekor	m2	18,620	340,00	4 477,58	1 853,22	6 330,80	0,01	0,10	RTS II / 2019
814	SO 04.3	712351111RT5	Povlaková krytina střech do 10°,samolepicím pásem,včetně dodávky asfal.pásu	m2	7,520	297,50	1 541,10	696,10	2 237,20	0,00	0,03	RTS II / 2019

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
815	SO 04.3	712742559R00	Zesílení povlak.krytiny pásy přítav. NAIP š.500 mm	m	24,000	75,70	104,91	1 711,89	1 816,80	0,00	0,01	RTS II / 2019
816	SO 04.3	711747288R00	Opracování prostupů,pásy,příruba,tmel,D do 200 mm	kus	6,000	448,50	23,56	2 667,44	2 691,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
817	SO 04.3	28348146	Prostup pro kabely a pro potrubí VZT s PVC manžetou 160 PVC	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
818	SO 04.3	28348246	Prostup pro kabely a pro potrubí VZT s asfalt. manžetou 160 BIT	kus	1,000	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
819	SO 04.3	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,145	2 000,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 04.3</b>	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				<b>38 675,85</b>	<b>3 623,51</b>	<b>42 299,36</b>		<b>0,18</b>	
820	SO 04.3	631345821R00	Mazanina z polystyrenbetonu tl. 24 cm, 0,2 MPa-do výšky podsypu	m3	0,658	3 970,00	1 506,77	1 105,49	2 612,26	0,21	0,14	RTS II / 2019
821	SO 04.3	713141125R00	Izolace tepelná střeš, desky, na lepidlo PUK	m2	7,520	133,50	373,75	630,17	1 003,92	0,00	0,00	RTS II / 2019
822	SO 04.3	28375973	Deska spádová EPS 200,Souč. tepelné vodivosti 0,034 W/m K	m3	0,735	6 500,00	4 777,50	0,00	4 777,50	0,03	0,02	RTS II / 2019
823	SO 04.3	713541301R00	Tmelení ploch protipožárním tmelem	m2	0,424	274,00	17,82	98,36	116,18	0,00	0,00	RTS II / 2019
824	SO 04.3	59534660.A	Tmel požárně ochranný(nebo jiné opatření pro požární ucpávky )viz.PD	kg	20,000	1 600,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,02	RTS II / 2019
825	SO 04.3	713100941R00	Příplatek za správkový kus vyspravení střeš	kus	5,000	285,50	0,00	1 427,50	1 427,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
826	SO 04.3	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,181	2 000,00	0,00	362,00	362,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 04.3</b>	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>6 111,09</b>	<b>20 000,52</b>	<b>26 111,61</b>		<b>0,03</b>	
827	SO 04.3	721176101R00	Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm	m	22,500	298,50	2 650,40	4 065,85	6 716,25	0,00	0,01	RTS II / 2019
828	SO 04.3	721100010RAA	Oprava potrubí novodur - vsazení odbočky a redukce na D 32	kus	6,000	1 091,56	1 000,69	5 548,67	6 549,36	0,00	0,00	RTS II / 2019
829	SO 04.3	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100(nebo výřezem a vsazení odbočky s opravným kusem na stav.potrubí )	kus	6,000	1 720,00	0,00	10 320,00	10 320,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
830	SO 04.3	42273540	Pas navrtávací určený pro napojení na stávající kanalizaci(novodur) pr.110/50	kus	6,000	410,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,02	RTS II / 2019
831	SO 04.3	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,033	2 000,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 04.3</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				<b>48 515,44</b>	<b>40 147,88</b>	<b>88 663,32</b>		<b>0,34</b>	
832	SO 04.3	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	28,800	150,00	406,51	3 913,49	4 320,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
833	SO 04.3	14130825	Trubky bežešvé hladké jakost 11353.1 D 102x5,0 mm	m	2,640	793,00	2 093,52	0,00	2 093,52	0,01	0,03	RTS II / 2019
834	SO 04.3	767995107R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg	kg	226,728	150,00	6 453,62	27 555,58	34 009,20	0,00	0,01	RTS II / 2019
835	SO 04.3	13486315	Tyč průřezu HEA 200, hrubé, jakost oceli S235	t	0,250	68 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	1,00	0,25	RTS II / 2019
836	SO 04.3	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	40,781	150,00	422,42	5 694,73	6 117,15	0,00	0,00	RTS II / 2019
837	SO 04.3	13611220	Plech hladký jakost S235 6x1000x2000 mm	t	0,047	68 000,00	3 196,00	0,00	3 196,00	1,00	0,05	RTS II / 2019
838	SO 04.3	13890201	Přirážka za pozinkování ocelových výrobků do 50 kg	kg	69,581	50,00	3 479,05	0,00	3 479,05	0,00	0,00	RTS II / 2019
839	SO 04.3	13890204	Přirážka za pozinkování ocel.výrobků 100-500 kg	kg	226,728	50,00	11 336,40	0,00	11 336,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
840	SO 04.3	953981105R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 18, ampule,vyvtřání a vyčištění otvoru,,zavrtání svorníku s hrotem, maticí a podložkou pozin, včetně kotvy	kus	16,000	401,50	4 127,91	2 296,09	6 424,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
841	SO 04.3	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,344	2 000,00	0,00	688,00	688,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 04.3</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>517,41</b>	<b>1 701,02</b>	<b>2 218,43</b>		<b>0,01</b>	
842	SO 04.3	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem-silikátová barva, 1 x	m2	16,300	23,20	102,52	275,64	378,16	0,00	0,00	RTS II / 2019
843	SO 04.3	784165511R00	Malba tekutá silikát, bílá, bez penetrace, 1 x	m2	16,300	43,00	138,57	562,33	700,90	0,00	0,00	RTS II / 2019
844	SO 04.3	784165512R00	Malba tekutá akryl bílá, bez penetrace, 2 x	m2	16,300	69,90	276,31	863,06	1 139,37	0,00	0,01	RTS II / 2019
	<b>SO 04.3</b>	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>2 126,89</b>	<b>4 173,11</b>	<b>6 300,00</b>		<b>0,07</b>	
845	SO 04.3	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	60,000	105,00	2 126,89	4 173,11	6 300,00	0,00	0,07	RTS II / 2019
	<b>SO 04.3</b>	<b>95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>				<b>18,44</b>	<b>1 471,16</b>	<b>1 489,60</b>		<b>0,00</b>	
846	SO 04.3	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m, včetně manipulačních-přístupových cest a zakryvání podlah	m2	18,620	80,00	18,44	1 471,16	1 489,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 04.3</b>	<b>H99</b>	<b>Ostatní přesuny hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>832,10</b>	<b>832,10</b>		<b>0,00</b>	
847	SO 04.3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,016	819,00	0,00	832,10	832,10	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 04.3</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>	<b>1 668,89</b>	<b>1 668,89</b>		<b>0,91</b>	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
848	SO 04.3	712300831RT1	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé	m2	7,520	21,30	0,00	160,18	160,18	0,01	0,05	RTS II / 2019
849	SO 04.3	713104212R00	Odstr.tep.izolace střech pl.kotv.,EPS tl.100-200mm	m2	7,520	24,20	0,00	181,98	181,98	0,00	0,03	RTS II / 2019
850	SO 04.3	713100824R00	Odstr. tepelné izolace, kombidesky 1str. nad 5 cm	m2	3,760	95,20	0,00	357,95	357,95	0,01	0,05	RTS II / 2019
851	SO 04.3	965200021RAB	Odstranění násypů pod podlahami a na střechách	m3	0,564	1 717,70	0,00	968,78	968,78	1,40	0,79	RTS II / 2019
	<b>SO 04.3</b>	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>514,00</b>	<b>2 974,00</b>	<b>3 488,00</b>		<b>0,75</b>	
852	SO 04.3	970041160R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 160 mm	m	0,400	3 385,00	462,31	891,69	1 354,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
853	SO 04.3	971033441R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.do 30cm, MVC-otvor pro napojení kanalizace u stáv.stoupačky	kus	5,000	306,00	43,07	1 486,93	1 530,00	0,14	0,69	RTS II / 2019
854	SO 04.3	971042341R00	Průraz či vrtání zdívkou nebo betonem pod stropem zdi tloušťky cca 120x80x120-200mm pro rozvody VZT	kus	1,000	604,00	8,61	595,39	604,00	0,06	0,06	RTS II / 2019
	<b>SO 04.3</b>	<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>4 100,50</b>	<b>4 100,50</b>		<b>0,00</b>	
855	SO 04.3	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,665	728,00	0,00	1 212,12	1 212,12	0,00	0,00	RTS II / 2019
856	SO 04.3	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,665	341,50	0,00	568,60	568,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
857	SO 04.3	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	8,325	38,10	0,00	317,18	317,18	0,00	0,00	RTS II / 2019
858	SO 04.3	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,665	244,00	0,00	406,26	406,26	0,00	0,00	RTS II / 2019
859	SO 04.3	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	16,650	17,10	0,00	284,72	284,72	0,00	0,00	RTS II / 2019
860	SO 04.3	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	1,665	306,50	0,00	510,32	510,32	0,00	0,00	RTS II / 2019
861	SO 04.3	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,542	400,00	0,00	616,80	616,80	0,00	0,00	RTS II / 2019
862	SO 04.3	979990141R00	Poplatek za skládku sutí - polystyren+omítka	t	0,078	1 500,00	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
863	SO 04.3	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	0,045	1 500,00	0,00	67,50	67,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 04.4</b>		<b>Stavební úpravy pro chlazení tříd UV 13Z-0</b>				<b>156 846,38</b>	<b>180 679,74</b>	<b>337 526,12</b>		<b>5,71</b>	
	<b>SO 04.4</b>	<b>27</b>	<b>Základy</b>				<b>67,82</b>	<b>476,74</b>	<b>544,56</b>		<b>0,04</b>	
864	SO 04.4	278381126R00	Základ pod stroje plochy do 0,09 m2 z bet. C 25/30-kotevní malta pod roznášecí desku oc. nohy do tl.15mm	m3	0,012	45 380,00	67,82	476,74	544,56	3,47	0,04	RTS II / 2019
	<b>SO 04.4</b>	<b>31</b>	<b>Zdi podpěrné a volné</b>				<b>3 875,08</b>	<b>3 516,92</b>	<b>7 392,00</b>		<b>1,33</b>	
865	SO 04.4	310237241RT1	Zazdívká otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi do 30 cm	kus	12,000	616,00	3 875,08	3 516,92	7 392,00	0,11	1,33	RTS II / 2019
	<b>SO 04.4</b>	<b>34</b>	<b>Stěny a příčky</b>				<b>8 192,46</b>	<b>24 172,14</b>	<b>32 364,60</b>		<b>0,44</b>	
866	SO 04.4	347015136R00	Předstěna pro zakrytí rozvodů VZT SDK 12,5mm,vysokopevnostní,na výšku podlaží viz.PD	m2	9,900	1 061,00	5 039,48	5 464,42	10 503,90	0,02	0,17	RTS II / 2019
867	SO 04.4	340235211RT2	Zazdívká otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi do 10cm	kus	15,000	150,00	451,37	1 798,63	2 250,00	0,00	0,05	RTS II / 2019
868	SO 04.4	342267111RT1	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný dle velikosti rozvodů,desky standard tl. 12,5 mm	m	19,650	998,00	2 701,61	16 909,09	19 610,70	0,01	0,23	RTS II / 2019
	<b>SO 04.4</b>	<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>1 100,95</b>	<b>3 874,40</b>	<b>4 975,35</b>		<b>0,21</b>	
869	SO 04.4	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková-zapravení montážních otvorů	m2	6,150	809,00	1 100,95	3 874,40	4 975,35	0,03	0,21	RTS II / 2019
	<b>SO 04.4</b>	<b>64</b>	<b>Výplně otvorů</b>				<b>310,15</b>	<b>322,05</b>	<b>632,20</b>		<b>0,00</b>	
870	SO 04.4	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou-vyplnění noh oc.konstrukce	m	3,120	122,50	60,15	322,05	382,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
871	SO 04.4	23170124	PU pěna výplňová 750 ml	kus	1,000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 04.4</b>	<b>712</b>	<b>Izolace střech (živičné krytiny)</b>				<b>12 341,97</b>	<b>7 971,43</b>	<b>20 313,40</b>		<b>0,18</b>	
872	SO 04.4	712341559RV1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením,1 vrstva - včetně dodávky special dekor	m2	25,460	340,00	6 122,40	2 534,00	8 656,40	0,01	0,13	RTS II / 2019
873	SO 04.4	712351111RT5	Povlaková krytina střech do 10°,samolepicím pásem,včetně dodávky asfal.pásu	m2	7,520	297,50	1 541,10	696,10	2 237,20	0,00	0,03	RTS II / 2019
874	SO 04.4	712742559R00	Zesílení povlak.krytiny pásy přitav. NAIP š.500 mm	m	24,000	75,70	104,91	1 711,89	1 816,80	0,00	0,01	RTS II / 2019
875	SO 04.4	711747288R00	Opracování prostupů,pásy,příruha,tmel,D do 200 mm	kus	6,000	448,50	23,56	2 667,44	2 691,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
876	SO 04.4	28348146	Prostup pro kabely a pro potrubí VZT s PVC manžetou 160 PVC	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
877	SO 04.4	28348246	Prostup pro kabely a pro potrubí VZT s asfalt. manžetou 160 BIT	kus	1,000	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	RTS II / 2019

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
878	SO 04.4	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,181	2 000,00	0,00	362,00	362,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 04.4</b>	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				<b>38 675,85</b>	<b>3 623,51</b>	<b>42 299,36</b>		<b>0,18</b>	
879	SO 04.4	631345821R00	Mazanina z polystyrenbetonu tl. 24 cm, 0,2 MPa-do výšky podsypu	m3	0,658	3 970,00	1 506,77	1 105,49	2 612,26	0,21	0,14	RTS II / 2019
880	SO 04.4	713141125R00	Izolace tepelná střeš, desky, na lepidlo PUK	m2	7,520	133,50	373,75	630,17	1 003,92	0,00	0,00	RTS II / 2019
881	SO 04.4	28375973	Deska spádová EPS 200,Souč. tepelné vodivosti 0,034 W/m K	m3	0,735	6 500,00	4 777,50	0,00	4 777,50	0,03	0,02	RTS II / 2019
882	SO 04.4	713541301R00	Tmelení ploch protipožárním tmelem	m2	0,424	274,00	17,82	98,36	116,18	0,00	0,00	RTS II / 2019
883	SO 04.4	59534660.A	Tmel požárně ochranný(nebo jiné opatření pro požární ucpávky )viz.PD	kg	20,000	1 600,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,02	RTS II / 2019
884	SO 04.4	713100941R00	Příplatek za správkový kus vyspravení střeš	kus	5,000	285,50	0,00	1 427,50	1 427,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
885	SO 04.4	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,181	2 000,00	0,00	362,00	362,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 04.4</b>	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>12 339,98</b>	<b>40 179,74</b>	<b>52 519,72</b>		<b>0,07</b>	
886	SO 04.4	721176101R00	Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm	m	46,000	298,50	5 418,59	8 312,41	13 731,00	0,00	0,02	RTS II / 2019
887	SO 04.4	721100010RAA	Oprava potrubí novodur - vsazení odbočky a redukce na D 32	kus	12,000	1 091,56	2 001,39	11 097,33	13 098,72	0,00	0,01	RTS II / 2019
888	SO 04.4	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100(nebo výřezem a vsazení odbočky s opravným kusem na stav.potrubí )	kus	12,000	1 720,00	0,00	20 640,00	20 640,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
889	SO 04.4	42273540	Pas navrtávací určený pro napojení na stávající kanalizaci(novodur) pr.110/50	kus	12,000	410,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,04	RTS II / 2019
890	SO 04.4	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,065	2 000,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 04.4</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				<b>71 819,96</b>	<b>59 005,36</b>	<b>130 825,32</b>		<b>0,52</b>	
891	SO 04.4	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	28,800	150,00	406,51	3 913,49	4 320,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
892	SO 04.4	14130825	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 102x5,0 mm	m	2,640	793,00	2 093,52	0,00	2 093,52	0,01	0,03	RTS II / 2019
893	SO 04.4	767995107R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg	kg	379,008	150,00	10 788,15	46 063,05	56 851,20	0,00	0,02	RTS II / 2019
894	SO 04.4	13486315	Tyč průřezu HEA 200, hrubé, jakost oceli S235	t	0,417	68 000,00	28 356,00	0,00	28 356,00	1,00	0,42	RTS II / 2019
895	SO 04.4	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	40,781	150,00	422,42	5 694,73	6 117,15	0,00	0,00	RTS II / 2019
896	SO 04.4	13611220	Plech hladký jakost S235 6x1000x2000 mm	t	0,047	68 000,00	3 196,00	0,00	3 196,00	1,00	0,05	RTS II / 2019
897	SO 04.4	953981105R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 18, ampule,vyvtřání a vyčištění otvoru,,zavrtání svorníku s hrotem, maticí a podložkou pozin, včetně kotvy	kus	16,000	401,50	4 127,91	2 296,09	6 424,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
898	SO 04.4	13890201	Přirážka za pozinkování ocelových výrobků do 50 kg	kg	69,581	50,00	3 479,05	0,00	3 479,05	0,00	0,00	RTS II / 2019
899	SO 04.4	13890204	Přirážka za pozinkování ocel.výrobků 100-500 kg	kg	379,008	50,00	18 950,40	0,00	18 950,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
900	SO 04.4	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,519	2 000,00	0,00	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 04.4</b>	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>279,96</b>	<b>690,00</b>	<b>969,96</b>		<b>0,01</b>	
901	SO 04.4	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	2,200	133,00	22,76	269,84	292,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
902	SO 04.4	59764206	Dlažba slínutá 300x600x9-10 mm-bude dle stávajícího soklíku	m2	0,336	500,00	168,00	0,00	168,00	0,02	0,01	RTS II / 2019
903	SO 04.4	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	3,200	96,70	18,00	291,44	309,44	0,00	0,00	RTS II / 2019
904	SO 04.4	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	3,200	58,10	71,21	114,71	185,92	0,00	0,00	RTS II / 2019
905	SO 04.4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,007	2 000,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 04.4</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>1 197,02</b>	<b>3 935,31</b>	<b>5 132,33</b>		<b>0,03</b>	
906	SO 04.4	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem-silikátová barva, 1 x	m2	37,710	23,20	237,18	637,70	874,87	0,00	0,01	RTS II / 2019
907	SO 04.4	784165511R00	Malba tekutá silikát, bílá, bez penetrace, 1 x	m2	37,710	43,00	320,59	1 300,94	1 621,53	0,00	0,01	RTS II / 2019
908	SO 04.4	784165512R00	Malba tekutá akryl bílá, bez penetrace, 2 x	m2	37,710	69,90	639,25	1 996,68	2 635,93	0,00	0,02	RTS II / 2019
	<b>SO 04.4</b>	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>2 552,27</b>	<b>5 007,73</b>	<b>7 560,00</b>		<b>0,09</b>	
909	SO 04.4	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	72,000	105,00	2 552,27	5 007,73	7 560,00	0,00	0,09	RTS II / 2019
	<b>SO 04.4</b>	<b>95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>				<b>24,46</b>	<b>1 951,54</b>	<b>1 976,00</b>		<b>0,00</b>	
910	SO 04.4	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m, včetně manipulačních-přístupových cest a zakryvání podlah	m2	24,700	80,00	24,46	1 951,54	1 976,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 04.4</b>	<b>H99</b>	<b>Ostatní přesuny hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>5 910,00</b>	<b>5 910,00</b>		<b>0,00</b>	
911	SO 04.4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,955	2 000,00	0,00	5 910,00	5 910,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 04.4</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>	<b>1 668,89</b>	<b>1 668,89</b>		<b>0,91</b>	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
912	SO 04.4	712300831RT1	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé	m2	7,520	21,30	0,00	160,18	160,18	0,01	0,05	RTS II / 2019
913	SO 04.4	713104212R00	Odstr.tep.izolace střech pl.kotv.,EPS tl.100-200mm	m2	7,520	24,20	0,00	181,98	181,98	0,00	0,03	RTS II / 2019
914	SO 04.4	713100824R00	Odstr. tepelné izolace, kombidesky 1str. nad 5 cm	m2	3,760	95,20	0,00	357,95	357,95	0,01	0,05	RTS II / 2019
915	SO 04.4	965200021RAB	Odstranění násypů pod podlahami a na střechách	m3	0,564	1 717,70	0,00	968,78	968,78	1,40	0,79	RTS II / 2019
	<b>SO 04.4</b>	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>4 068,45</b>	<b>11 688,88</b>	<b>15 757,33</b>		<b>1,70</b>	
916	SO 04.4	978041110R00	Odstranění KZS EPS F tl. 100 mm s omítkou	m2	2,310	143,00	0,00	330,33	330,33	0,01	0,03	RTS II / 2019
917	SO 04.4	970041160R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 160 mm	m	1,200	3 385,00	1 386,93	2 675,07	4 062,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
918	SO 04.4	970031300R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 300 mm	m	1,400	5 495,00	2 578,14	5 114,86	7 693,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
919	SO 04.4	971033441R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.do 30cm, MVC-otvor pro napojení kanalizace u stáv.stoupačky	kus	12,000	306,00	103,38	3 568,62	3 672,00	0,14	1,66	RTS II / 2019
	<b>SO 04.4</b>	<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>6 685,10</b>	<b>6 685,10</b>		<b>0,00</b>	
920	SO 04.4	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	2,043	728,00	0,00	1 487,30	1 487,30	0,00	0,00	RTS II / 2019
921	SO 04.4	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t	2,154	347,50	0,00	748,52	748,52	0,00	0,00	RTS II / 2019
922	SO 04.4	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,609	341,50	0,00	890,97	890,97	0,00	0,00	RTS II / 2019
923	SO 04.4	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	13,045	38,10	0,00	497,01	497,01	0,00	0,00	RTS II / 2019
924	SO 04.4	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,609	244,00	0,00	636,60	636,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
925	SO 04.4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	26,090	17,10	0,00	446,14	446,14	0,00	0,00	RTS II / 2019
926	SO 04.4	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	2,609	306,50	0,00	799,66	799,66	0,00	0,00	RTS II / 2019
927	SO 04.4	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	2,486	400,00	0,00	994,40	994,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
928	SO 04.4	979990141R00	Poplatek za skládku sutí - polystyren+omítka	t	0,078	1 500,00	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
929	SO 04.4	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	0,045	1 500,00	0,00	67,50	67,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 04.5</b>		<b>Stavební úpravy pro chlazení tříd TD2</b>				<b>321 460,05</b>	<b>323 852,61</b>	<b>645 312,66</b>		<b>10,43</b>	
	<b>SO 04.5</b>	<b>27</b>	<b>Základy</b>				<b>67,82</b>	<b>476,74</b>	<b>544,56</b>		<b>0,04</b>	
930	SO 04.5	278381126R00	Základ pod stroje plochy do 0,09 m2 z bet. C 25/30-kotevní malta pod roznášecí desku oc. nohy do tl.15mm	m3	0,012	45 380,00	67,82	476,74	544,56	3,47	0,04	RTS II / 2019
	<b>SO 04.5</b>	<b>31</b>	<b>Zdi podpěrné a volné</b>				<b>1 614,62</b>	<b>1 465,38</b>	<b>3 080,00</b>		<b>0,56</b>	
931	SO 04.5	310237241RT1	Zazdívká otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi do 30 cm	kus	5,000	616,00	1 614,62	1 465,38	3 080,00	0,11	0,56	RTS II / 2019
	<b>SO 04.5</b>	<b>34</b>	<b>Stěny a příčky</b>				<b>22 789,68</b>	<b>67 915,26</b>	<b>90 704,95</b>		<b>1,40</b>	
932	SO 04.5	342267111RT1	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný dle velikosti rozvodů,desky standard tl. 12,5 mm	m	59,860	998,00	8 229,93	51 510,35	59 740,28	0,01	0,69	RTS II / 2019
933	SO 04.5	347015136R00	Předstěna pro zakrytí rozvodů VZT SDK 12,5mm,vysokopevnostní,na výšku podlaží viz.PD	m2	24,090	1 061,00	12 262,75	13 296,74	25 559,49	0,02	0,41	RTS II / 2019
934	SO 04.5	340235211RT2	Zazdívká otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi do 10cm	kus	18,000	150,00	541,64	2 158,36	2 700,00	0,00	0,06	RTS II / 2019
935	SO 04.5	342270042RA0	Příčka z desek porobetonových-autoklávové hladkých, tloušťka 10 cm	m2	3,300	819,75	1 755,36	949,81	2 705,18	0,07	0,25	RTS II / 2019
	<b>SO 04.5</b>	<b>41</b>	<b>Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)</b>				<b>5 766,11</b>	<b>10 832,36</b>	<b>16 598,48</b>		<b>1,08</b>	
936	SO 04.5	411351101RT6	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení,systémové, včetně podepření, tl. stropu 36 cm	m2	7,650	709,00	1 882,23	3 541,62	5 423,85	0,05	0,39	RTS II / 2019
937	SO 04.5	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	7,650	143,50	0,00	1 097,78	1 097,78	0,00	0,00	RTS II / 2019
938	SO 04.5	411200021RA0	Zabetonování otvorů ve stropu do 1 m2	m2	1,680	5 500,00	3 199,76	6 040,24	9 240,00	0,40	0,68	RTS II / 2019
939	SO 04.5	411361921RT5	Výztuž stropů svařovanou sítí	t	0,015	55 790,00	684,13	152,72	836,85	1,06	0,02	RTS II / 2019
	<b>SO 04.5</b>	<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>4 217,18</b>	<b>15 334,56</b>	<b>19 551,74</b>		<b>0,73</b>	
940	SO 04.5	612100020RAA	Začištění omítek kolem oken a dveří,podlah a obkladů	m	16,720	91,28	66,45	1 459,75	1 526,20	0,00	0,06	RTS II / 2019
941	SO 04.5	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková-zapravení montážních otvorů	m2	5,060	809,00	905,82	3 187,72	4 093,54	0,03	0,18	RTS II / 2019
942	SO 04.5	611425631RT2	Omítka rýh stropů MV do 30 cm omítkou štukovou	m2	10,800	1 290,00	3 244,91	10 687,09	13 932,00	0,05	0,49	RTS II / 2019
	<b>SO 04.5</b>	<b>64</b>	<b>Výplně otvorů</b>				<b>310,15</b>	<b>322,05</b>	<b>632,20</b>		<b>0,00</b>	
943	SO 04.5	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou-vyplnění noh oc.konstrukce	m	3,120	122,50	60,15	322,05	382,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
944	SO 04.5	23170124	PU pěna výplňová 750 ml	kus	1,000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	RTS II / 2019

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	<b>SO 04.5</b>	<b>712</b>	<b>Izolace střech (živičné krytiny)</b>				<b>31 951,64</b>	<b>13 032,93</b>	<b>44 984,57</b>		<b>0,34</b>	
945	SO 04.5	712341559RV1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky special dekor	m2	43,020	340,00	10 345,09	4 281,71	14 626,80	0,01	0,23	RTS II / 2019
946	SO 04.5	712351111RT5	Povlaková krytina střech do 10°, samolepicím pásem, včetně dodávky asfal, pásu	m2	15,548	297,50	3 186,31	1 439,22	4 625,53	0,00	0,07	RTS II / 2019
947	SO 04.5	712742559R00	Zesílení povlak. krytiny pásy přítav. NAIP š. 500 mm	m	43,200	75,70	188,83	3 081,41	3 270,24	0,00	0,01	RTS II / 2019
948	SO 04.5	711747288R00	Opracování prostupů, pásy, příruba, tmel, D do 200 mm	kus	8,000	448,50	31,41	3 556,59	3 588,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
949	SO 04.5	28348246	Prostup pro kabely a pro potrubí VZT s asfalt. manžetou 160 BIT	kus	4,000	2 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,02	RTS II / 2019
950	SO 04.5	28348146	Prostup pro kabely a pro potrubí VZT s PVC manžetou 160 PVC	kus	4,000	2 550,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
951	SO 04.5	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,337	2 000,00	0,00	674,00	674,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 04.5</b>	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				<b>75 031,42</b>	<b>7 047,54</b>	<b>82 078,96</b>		<b>0,31</b>	
952	SO 04.5	631345821R00	Mazanina z polystyrenbetonu tl. 24 cm, 0,2 MPa-do výšky podsypu	m3	1,047	3 970,00	2 397,55	1 759,04	4 156,59	0,21	0,22	RTS II / 2019
953	SO 04.5	713141125R00	Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK	m2	16,917	133,50	840,80	1 417,62	2 258,42	0,00	0,01	RTS II / 2019
954	SO 04.5	28375973	Deska spádová EPS 200, Souč. tepelné vodivosti 0,034 W/m K	m3	1,068	6 500,00	6 942,00	0,00	6 942,00	0,03	0,03	RTS II / 2019
955	SO 04.5	63151435.A	Deska z minerální plsti tl. 30 mm	m2	5,198	150,00	779,70	0,00	779,70	0,00	0,02	RTS II / 2019
956	SO 04.5	713541301R00	Tmelení ploch protipožárním tmelem	m2	1,698	274,00	71,37	393,88	465,25	0,00	0,00	RTS II / 2019
957	SO 04.5	59534660.A	Tmel požárně ochranný (nebo jiné opatření pro požární ucpávky) viz PD	kg	40,000	1 600,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,04	RTS II / 2019
958	SO 04.5	713100941R00	Příplatek za správkový kus vyspravení střech	kus	10,000	285,50	0,00	2 855,00	2 855,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
959	SO 04.5	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,311	2 000,00	0,00	622,00	622,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 04.5</b>	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>10 469,94</b>	<b>24 947,26</b>	<b>35 417,20</b>		<b>0,04</b>	
960	SO 04.5	721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	64,400	298,50	7 586,02	11 637,38	19 223,40	0,00	0,02	RTS II / 2019
961	SO 04.5	721100010RAA	Oprava potrubí novodur - vsazení odbočky a redukce na D 32	kus	5,000	1 091,56	833,91	4 623,89	5 457,80	0,00	0,00	RTS II / 2019
962	SO 04.5	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100 (nebo výřezem a vsazení odbočky s opravným kusem na stav. potrubí)	kus	5,000	1 720,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
963	SO 04.5	42273540	Pas navrtávací určený pro napojení na stávající kanalizaci (novodur) pr. 110/50	kus	5,000	410,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,02	RTS II / 2019
964	SO 04.5	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,043	2 000,00	0,00	86,00	86,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 04.5</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				<b>160 446,17</b>	<b>105 143,76</b>	<b>265 589,93</b>		<b>0,81</b>	
965	SO 04.5	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg, včetně otvorů	kg	62,301	150,00	879,37	8 465,78	9 345,15	0,00	0,00	RTS II / 2019
966	SO 04.5	14130825	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 102x5,0 mm	m	2,640	793,00	2 093,52	0,00	2 093,52	0,01	0,03	RTS II / 2019
967	SO 04.5	13385375	Tyč průřezu UPE100, střední, jakost oceli S235	t	0,037	68 000,00	2 516,00	0,00	2 516,00	1,00	0,04	RTS II / 2019
968	SO 04.5	767995107R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg, včetně otvorů	kg	573,588	150,00	16 326,70	69 711,50	86 038,20	0,00	0,03	RTS II / 2019
969	SO 04.5	13486315	Tyč průřezu HEA 200, hrubé, jakost oceli S235	t	0,631	68 000,00	42 908,00	0,00	42 908,00	1,00	0,63	RTS II / 2019
970	SO 04.5	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	66,781	150,00	691,74	9 325,41	10 017,15	0,00	0,00	RTS II / 2019
971	SO 04.5	13611220	Plech hladký jakost S235 6x1000x2000 mm	t	0,047	44 530,00	2 092,91	0,00	2 092,91	1,00	0,05	RTS II / 2019
972	SO 04.5	13890201	Přirážka za pozinkování ocelových výrobků do 50 kg	kg	103,082	50,00	5 154,10	0,00	5 154,10	0,00	0,00	RTS II / 2019
973	SO 04.5	13330310	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 50x50x4 mm	t	0,029	19 400,00	562,60	0,00	562,60	1,00	0,03	RTS II / 2019
974	SO 04.5	13890204	Přirážka za pozinkování ocel. výrobků 100-500 kg	kg	573,588	50,00	28 679,40	0,00	28 679,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
975	SO 04.5	953981105R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 18, ampule, vyvrtání a vycištění otvoru, zavrtání svorníku s hrotem, matiči a podložkou pozin, včetně kotvy	kus	16,000	401,50	4 127,91	2 296,09	6 424,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
976	SO 04.5	953981102R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule	kus	16,000	146,50	1 230,97	1 113,03	2 344,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
977	SO 04.5	767662110R00	Montáž mříží pevných - šroubováním	m2	35,400	358,50	82,94	12 607,96	12 690,90	0,00	0,00	RTS II / 2019
978	SO 04.5	37501307A	Mřížová výplň pevná, včetně kotev, povrchové úpravy a pomocného materiálu	m2	35,400	1 500,00	53 100,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2019

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
979	SO 04.5	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,812	2 000,00	0,00	1 624,00	1 624,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 04.5</b>	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>511,69</b>	<b>1 473,55</b>	<b>1 985,24</b>		<b>0,01</b>	
980	SO 04.5	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	5,800	133,00	60,01	711,39	771,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
981	SO 04.5	59764206	Dlažba slinutá 300x600x9-10 mm-bude dle stávajícího soklíku	m2	0,580	500,00	290,00	0,00	290,00	0,02	0,01	RTS II / 2019
982	SO 04.5	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	5,800	96,70	32,62	528,24	560,86	0,00	0,00	RTS II / 2019
983	SO 04.5	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	5,800	58,10	129,06	207,92	336,98	0,00	0,00	RTS II / 2019
984	SO 04.5	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,013	2 000,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 04.5</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>2 084,23</b>	<b>6 852,10</b>	<b>8 936,33</b>		<b>0,06</b>	
985	SO 04.5	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem-silikátová barva, 1 x	m2	65,660	23,20	412,97	1 110,34	1 523,31	0,00	0,01	RTS II / 2019
986	SO 04.5	784165511R00	Malba tekutá silikát, bílá, bez penetrace, 1 x	m2	65,660	43,00	558,21	2 265,17	2 823,38	0,00	0,02	RTS II / 2019
987	SO 04.5	784165512R00	Malba tekutá akryl bílá, bez penetrace, 2 x	m2	65,660	69,90	1 113,05	3 476,58	4 589,63	0,00	0,03	RTS II / 2019
	<b>SO 04.5</b>	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>3 296,68</b>	<b>6 468,32</b>	<b>9 765,00</b>		<b>0,11</b>	
988	SO 04.5	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	93,000	105,00	3 296,68	6 468,32	9 765,00	0,00	0,11	RTS II / 2019
	<b>SO 04.5</b>	<b>95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>				<b>243,66</b>	<b>19 436,34</b>	<b>19 680,00</b>		<b>0,01</b>	
989	SO 04.5	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m, včetně manipulačních-přístupových cest a zakryvání podlah	m2	246,000	80,00	243,66	19 436,34	19 680,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
	<b>SO 04.5</b>	<b>H99</b>	<b>Ostatní přesuny hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>9 682,00</b>	<b>9 682,00</b>		<b>0,00</b>	
990	SO 04.5	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	4,841	2 000,00	0,00	9 682,00	9 682,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 04.5</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>93,65</b>	<b>3 329,27</b>	<b>3 422,92</b>		<b>1,51</b>	
991	SO 04.5	712300831RT1	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé	m2	17,600	21,30	0,00	374,88	374,88	0,01	0,11	RTS II / 2019
992	SO 04.5	713104212R00	Odstr.tep.isolace střech pl.kotv.,EPS tl.100-200mm	m2	8,960	24,20	0,00	216,83	216,83	0,00	0,04	RTS II / 2019
993	SO 04.5	713100824R00	Odstr. tepelné izolace, kombidesky 1str. nad 5 cm	m2	5,560	95,20	0,00	529,31	529,31	0,01	0,07	RTS II / 2019
994	SO 04.5	965200021RAB	Odstranění násypů pod podlahami a na střechách	m3	0,834	1 717,70	0,00	1 432,56	1 432,56	1,40	1,17	RTS II / 2019
995	SO 04.5	968083002R00	Vybourání plastových oken do 2 m2- střešních světlíků	m2	3,645	238,50	93,65	775,68	869,33	0,04	0,13	RTS II / 2019
	<b>SO 04.5</b>	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>2 565,41</b>	<b>21 314,37</b>	<b>23 879,78</b>		<b>3,41</b>	
996	SO 04.5	767134802R00	Demontáž oplechování stěn plechy šroubovanými	m2	35,400	88,20	0,00	3 122,28	3 122,28	0,01	0,32	RTS II / 2019
997	SO 04.5	971033441R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.do 30cm, MVC-otvor pro napojení kanalizace u stáv.stoupačky	kus	15,000	306,00	129,22	4 460,78	4 590,00	0,14	2,08	RTS II / 2019
998	SO 04.5	971042341R00	Průraz či vrtání zdívem nebo betonem pod stropem zdi tloušťky cca 120x80x120-200mm pro rozvody VZT	kus	17,000	604,00	146,41	10 121,59	10 268,00	0,06	1,01	RTS II / 2019
999	SO 04.5	970041080R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 80 mm	m	2,700	2 185,00	2 289,78	3 609,72	5 899,50	0,00	0,01	RTS II / 2019
	<b>SO 04.5</b>	<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>8 778,81</b>	<b>8 778,81</b>		<b>0,00</b>	
1000	SO 04.5	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,362	728,00	0,00	263,54	263,54	0,00	0,00	RTS II / 2019
1001	SO 04.5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	4,921	341,50	0,00	1 680,52	1 680,52	0,00	0,00	RTS II / 2019
1002	SO 04.5	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	24,605	38,10	0,00	937,45	937,45	0,00	0,00	RTS II / 2019
1003	SO 04.5	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,921	244,00	0,00	1 200,72	1 200,72	0,00	0,00	RTS II / 2019
1004	SO 04.5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	49,210	17,10	0,00	841,49	841,49	0,00	0,00	RTS II / 2019
1005	SO 04.5	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	4,921	306,50	0,00	1 508,29	1 508,29	0,00	0,00	RTS II / 2019
1006	SO 04.5	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	4,577	400,00	0,00	1 830,80	1 830,80	0,00	0,00	RTS II / 2019
1007	SO 04.5	979990141R00	Poplatek za skládku sutí - polystyren+omítka	t	0,107	1 500,00	0,00	160,50	160,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
1008	SO 04.5	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	0,106	1 500,00	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1009	SO 04.5	979990163R00	Poplatek za skládku sutí - plast+sklo	t	0,131	1 500,00	0,00	196,50	196,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 05.1</b>		<b>Chlazení objektů UO22</b>				<b>1 638 563,16</b>	<b>409 551,94</b>	<b>2 048 115,10</b>		<b>2,98</b>	
	<b>SO 05.1</b>	<b>741VD</b>	<b>ZARÍZENÍ č. 2- Chlazení učeben</b>				<b>1 625 761,89</b>	<b>309 536,31</b>	<b>1 935 298,20</b>		<b>2,86</b>	
1010	SO 05.1	909 R00	Montáž - Sestav kond. jednotek s proměnným průtokem chladiva Qch/Qt=150,0/150,0 kW 123,2 % (R410a)	h	147,260	610	0,00	89 828,60	89 828,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
1011	SO 05.1	4847612169	Sestava kond. jednotek s proměnným průtokem chladiva, Qch/Qt=150,0/150,0 kW 123,2 % (R410a), 1. kondezační jednotka Ni=16,56 kW; I <sub>max</sub> =37 A; 400 V, viz.PD	kus	1,000	928420	928 420,00	0,00	928 420,00	0,83	0,83	RTS II / 2019

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
1012	SO 05.1	7286132191	Montáž - Podstropní jednotky Qch/Qt=11,2/12,5 kW, El. přívod: Ni=85 W; U=230 V;	kus	8,000	4270	0,00	34 160,00	34 160,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1013	SO 05.1	429500119	Podstropní jednotka Qch/Qt=11,2/12,5 kW, El. přívod: Ni=85 W; U=230 V; viz.PD VZT	kus	8,000	25681	205 448,00	0,00	205 448,00	0,02	0,12	RTS II / 2019
1014	SO 05.1	7286132192	Montáž - Podstropní jednotky Qch/Qt=9/10 kW, El. přívod: Ni=66 W; U=230 V;	kus	9,000	4270	0,00	38 430,00	38 430,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1015	SO 05.1	429500120	Podstropní jednotka Qch/Qt=9/10 kW ,El. přívod: Ni=66 W; U=230 V; viz.PD VZT	kus	9,000	25681	231 129,00	0,00	231 129,00	0,02	0,14	RTS II / 2019
1016	SO 05.1	7286132193	Montáž - Podstropní jednotky Qch/Qt=7,1/8 kW, El. přívod: Ni=99 W; U=230 V;	kus	2,000	3660	0,00	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1017	SO 05.1	429500121	Podstropní jednotka Qch/Qt=7,1/8 kW, El. přívod: Ni=99 W; U=230 V; viz.PD VZT	kus	2,000	25144,2	50 288,40	0,00	50 288,40	0,02	0,03	RTS II / 2019
1018	SO 05.1	909 R00	Montáž - Centrálního ovládače tlačítkového, nastavení parametrů	h	7,000	610	0,00	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1019	SO 05.1	4281213503	Centrální ovládač tlačítkový, nastavení parametrů ,konkrétních vnitřních jednotek a sledování jejich provozu viz.PD VZT	kus	1,000	35502	35 502,00	0,00	35 502,00	0,06	0,06	RTS II / 2019
1020	SO 05.1	732119181	M. rozdělovačů chladiva pro VZT zařízení 19,05x41,27-19,05x41,27-15,88x34,92	kus	1,000	976	0,00	976,00	976,00	0,07	0,07	RTS II / 2019
1021	SO 05.1	551281071	Rozdělovač chladiva 19,05x41,27-19,05x41,27-15,88x34,92	kus	1,000	4148	4 148,00	0,00	4 148,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1022	SO 05.1	732119182	M. rozdělovačů chladiva pro VZT zařízení 19,05x41,27-15,88x28,58-15,88x34,92	kus	1,000	976	0,00	976,00	976,00	0,07	0,07	RTS II / 2019
1023	SO 05.1	551281072	Rozdělovač chladiva 19,05x41,27-15,88x28,58-15,88x34,92	kus	1,000	4148	4 148,00	0,00	4 148,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1024	SO 05.1	732119183	M. rozdělovačů chladiva pro VZT zařízení 15,88x28,58-12,7x28,58-12,7x22,22	kus	1,000	976	0,00	976,00	976,00	0,07	0,07	RTS II / 2019
1025	SO 05.1	551281073	Rozdělovač chladiva 19,05x41,27-19,05x41,27-15,88x34,92	kus	1,000	4148	4 148,00	0,00	4 148,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1026	SO 05.1	732119184	M. rozdělovačů chladiva pro VZT zařízení 12,7x22,22-9,52x15,88-9,52x19,05	kus	3,000	976	0,00	2 928,00	2 928,00	0,07	0,21	RTS II / 2019
1027	SO 05.1	551281074	Rozdělovač chladiva 12,7x22,22-9,52x15,88-9,52x19,05	kus	3,000	1647	4 941,00	0,00	4 941,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
1028	SO 05.1	732119185	M. rozdělovačů chladiva pro VZT zařízení 12,7x19,05-9,52x15,88-9,52x15,88	kus	2,000	976	0,00	1 952,00	1 952,00	0,07	0,14	RTS II / 2019
1029	SO 05.1	551281075	Rozdělovač chladiva 12,7x19,05-9,52x15,88-9,52x15,88	kus	2,000	2086,2	4 172,40	0,00	4 172,40	0,00	0,01	RTS II / 2019
1030	SO 05.1	732119186	M. rozdělovačů chladiva pro VZT zařízení 15,88x34,92-12,7x28,58-12,7x28,58	kus	2,000	976	0,00	1 952,00	1 952,00	0,07	0,14	RTS II / 2019
1031	SO 05.1	551281076	Rozdělovač chladiva 15,88x34,92-12,7x28,58-12,7x28,58	kus	2,000	2086,2	4 172,40	0,00	4 172,40	0,00	0,01	RTS II / 2019
1032	SO 05.1	732119187	M. rozdělovačů chladiva pro VZT zařízení 12,7x28,58-12,7x22,22-9,52x15,88	kus	2,000	976	0,00	1 952,00	1 952,00	0,07	0,14	RTS II / 2019
1033	SO 05.1	551281077	Rozdělovač chladiva 12,7x28,58-12,7x22,22-9,52x15,88	kus	2,000	3355	6 710,00	0,00	6 710,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
1034	SO 05.1	732119188	M. rozdělovačů chladiva pro VZT zařízení 12,7x22,22-12,7x19,05-9,52x15,88	kus	3,000	976	0,00	2 928,00	2 928,00	0,07	0,21	RTS II / 2019
1035	SO 05.1	551281071	Rozdělovač chladiva 12,7x22,22-12,7x19,05-9,52x15,88	kus	3,000	1647	4 941,00	0,00	4 941,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
1036	SO 05.1	732119189	M. rozdělovačů chladiva pro VZT zařízení 12,7x28,58-12,7x22,22-9,52x19,05	kus	2,000	976	0,00	1 952,00	1 952,00	0,07	0,14	RTS II / 2019
1037	SO 05.1	551281079	Rozdělovač chladiva 12,7x28,58-12,7x22,22-9,52x19,05	kus	2,000	3355	6 710,00	0,00	6 710,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
1038	SO 05.1	7321191810	M. rozdělovačů chladiva pro VZT zařízení 12,7x28,58-12,7x19,05-9,52x19,05	kus	1,000	976	0,00	976,00	976,00	0,07	0,07	RTS II / 2019
1039	SO 05.1	5512810710	Rozdělovač chladiva 12,7x28,58-12,7x19,05-9,52x19,05	kus	1,000	3355	3 355,00	0,00	3 355,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1040	SO 05.1	733164113	Montáž potrubí z měděných trubek 19,05x41,27 vč. chladiva, izolace a komunikačního kabelu	m	15,000	732	1 262,18	9 717,82	10 980,00	0,00	0,07	RTS II / 2019
1041	SO 05.1	19632909	Trubka měděná Cu 19,05x41,27 pro vzduchotechnická zařízení vč. chladiva, izolace a komunikačního kabelu	m	15,000	1342	20 130,00	0,00	20 130,00	0,00	0,05	RTS II / 2019

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
1042	SO 05.1	733164114	Montáž potrubí z měděných trubek 15,88x34,92 vč. chladiwa, izolace a komunikačního kabelu	m	4,000	732	77,04	2 850,96	2 928,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1043	SO 05.1	196329010	Trubka měděná Cu 15,88x34,92 pro vzduchotechnická zařízení vč. chladiwa, izolace a komunikačního kabelu	m	4,000	1195,6	4 782,40	0,00	4 782,40	0,00	0,01	RTS II / 2019
1044	SO 05.1	733164115	Montáž potrubí z měděných trubek 15,88x28,58 vč. chladiwa, izolace a komunikačního kabelu	m	11,000	732	223,99	7 828,01	8 052,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1045	SO 05.1	196329011	Trubka měděná Cu 15,88x28,58 pro vzduchotechnická zařízení vč. chladiwa, izolace a komunikačního kabelu	m	11,000	793	8 723,00	0,00	8 723,00	0,00	0,02	RTS II / 2019
1046	SO 05.1	733164116	Montáž potrubí z měděných trubek 12,7x28,58 vč. chladiwa, izolace a komunikačního kabelu	m	35,000	732	737,86	24 882,14	25 620,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
1047	SO 05.1	196329012	Trubka měděná Cu 12,7x28,58 pro vzduchotechnická zařízení vč. chladiwa, izolace a komunikačního kabelu	m	35,000	732	25 620,00	0,00	25 620,00	0,00	0,05	RTS II / 2019
1048	SO 05.1	733164117	Montáž potrubí z měděných trubek 12,7x22,22 vč. chladiwa, izolace a komunikačního kabelu	m	35,000	732	760,06	24 859,94	25 620,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
1049	SO 05.1	196329013	Trubka měděná Cu 12,7x22,22 pro vzduchotechnická zařízení vč. chladiwa, izolace a komunikačního kabelu	m	35,000	451,4	15 799,00	0,00	15 799,00	0,00	0,04	RTS II / 2019
1050	SO 05.1	733164118	Montáž potrubí z měděných trubek 12,7x19,05 vč. chladiwa, izolace a komunikačního kabelu	m	15,000	366	168,13	5 321,87	5 490,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1051	SO 05.1	196329014	Trubka měděná Cu 12,7x19,05 pro vzduchotechnická zařízení vč. chladiwa, izolace a komunikačního kabelu	m	15,000	414,8	6 222,00	0,00	6 222,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
1052	SO 05.1	733164119	Montáž potrubí z měděných trubek 9,52x19,05 vč. chladiwa, izolace a komunikačního kabelu	m	50,000	366	580,37	17 719,63	18 300,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
1053	SO 05.1	196329015	Trubka měděná Cu 9,52x19,05 pro vzduchotechnická zařízení vč. chladiwa, izolace a komunikačního kabelu	m	50,000	353,8	17 690,00	0,00	17 690,00	0,00	0,03	RTS II / 2019
1054	SO 05.1	733164120	Montáž potrubí z měděných trubek 9,52x15,88 vč. chladiwa, izolace a komunikačního kabelu	m	70,000	366	840,66	24 779,34	25 620,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
1055	SO 05.1	196329016	Trubka měděná Cu 9,52x15,88 pro vzduchotechnická zařízení vč. chladiwa, izolace a komunikačního kabelu	m	70,000	341,6	23 912,00	0,00	23 912,00	0,00	0,03	RTS II / 2019
	<b>SO 05.1</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				<b>12 801,27</b>	<b>13 498,73</b>	<b>26 300,00</b>		<b>0,12</b>	
1056	SO 05.1	767990010RAA	Atypické ocelové konstrukce - Zhotovení a montáž závěsů, včetně dodávky	kg	50,000	400	6 501,27	13 498,73	20 000,00	0,00	0,05	RTS II / 2019
1057	SO 05.1	55300002.A	Konstrukce ocelová-Spojovací materiál	kg	50,000	100	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,05	RTS II / 2019
1058	SO 05.1	23153010	Ostatní těsnící materiál	kg	13,000	100	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
	<b>SO 05.1</b>	<b>90</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>				<b>0,00</b>	<b>31 622,40</b>	<b>31 622,40</b>		<b>0,00</b>	
1059	SO 05.1	909 R00	Náklady na úpravu a přizpůsobení vzducho -technického potrubí na stavbě	h	15,000	658,8	0,00	9 882,00	9 882,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1060	SO 05.1	904 R01	Komplexní vyzkoušení a Kompletační činnost	h	33,000	658,8	0,00	21 740,40	21 740,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 05.1</b>	<b>H72</b>	<b>Zdravotně technické instalace</b>				<b>0,00</b>	<b>54 894,50</b>	<b>54 894,50</b>		<b>0,00</b>	
1061	SO 05.1	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	2,980	2000	0,00	5 960,00	5 960,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1062	SO 05.1	998728193R00	Příplatek zvětš. přesun, vzduchotechnika - mobilní jeřáb pro osazení VZT jednotek	t	5,757	8500	0,00	48 934,50	48 934,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 05.3</b>		<b>Chlazení objektů ŠM3</b>				<b>599 347,06</b>	<b>157 401,04</b>	<b>756 748,10</b>		<b>1,50</b>	
	<b>SO 05.3</b>	<b>744VD</b>	<b>ZAŘÍZENÍ č. 5- Chlazení učeben</b>				<b>590 296,17</b>	<b>105 701,63</b>	<b>695 997,80</b>		<b>1,42</b>	
1063	SO 05.3	909 R00	Montáž - Sestav kond. jednotek s proměnným průtokem chladiwa Qch/Qt=150,0/150,0 kW 123,2 % (R410a)	h	63,000	610	0,00	38 430,00	38 430,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1064	SO 05.3	48476121611	Sestava kond. jednotek s proměnným průtokem chladiwa Qch/Qt=56,0/63,0 kW 110,4 % (R410a)1. kondenzační jednotka Ni=7,28 kW; Imax=23 A; 400 V ,viz.PD	kus	1,000	354532	354 532,00	0,00	354 532,00	0,83	0,83	RTS II / 2019
1065	SO 05.3	7286132194	Podstropní jednotka Qch/Qt=14/16 kW,El. přívod: Ni=180 W; U=230 V;	kus	1,000	4270	0,00	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00	RTS II / 2019

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
1066	SO 05.3	429500122	Podstrovní jednotka Qch/Qt=14/16 kW,El. přívod: Ni=180 W; U=230 V; ,viz.PD VZT	kus	1,000	26962	26 962,00	0,00	26 962,00	0,02	0,02	RTS II / 2019
1067	SO 05.3	7286132191	Montáž - Podstrovní jednotky Qch/Qt=11,2/12,5 kW,El. přívod: Ni=85 W; U=230 V;	kus	3,000	4270	0,00	12 810,00	12 810,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1068	SO 05.3	429500119	Podstrovní jednotka Qch/Qt=11,2/12,5 kW,El. přívod: Ni=85 W; U=230 V; viz.PD VZT	kus	3,000	25742	77 226,00	0,00	77 226,00	0,02	0,05	RTS II / 2019
1069	SO 05.3	7286132193	Montáž - Podstrovní jednotky Qch/Qt=7,1/8 kW,El. přívod: Ni=99 W; U=230 V;	kus	2,000	3660	0,00	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1070	SO 05.3	429500121	Podstrovní jednotka Qch/Qt=7,1/8 kW, El. přívod: Ni=99 W; U=230 V; viz.PD VZT	kus	2,000	25144,2	50 288,40	0,00	50 288,40	0,02	0,03	RTS II / 2019
1071	SO 05.3	909 R00	Montáž - Centrálního ovládače tlačítkového, nastavení parametrů	h	7,000	610	0,00	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1072	SO 05.3	4281213503	Centrální ovládač tlačítkový, nastavení parametrů ,konkrétních vnitřních jednotek a sledování jejich provozu viz.PD VZT	kus	1,000	35502	35 502,00	0,00	35 502,00	0,06	0,06	RTS II / 2019
1073	SO 05.3	7321191816	M. rozdělovačů chladiva pro VZT zařízení 15,88x28,58-12,7x28,58-12,7x22,22	kus	1,000	976	0,00	976,00	976,00	0,07	0,07	RTS II / 2019
1074	SO 05.3	5512810716	Rozdělovač chladiva 15,88x28,58-12,7x28,58-12,7x22,22	kus	1,000	3355	3 355,00	0,00	3 355,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1075	SO 05.3	732119189	M. rozdělovačů chladiva pro VZT zařízení 12,7x28,58-12,7x22,22-9,52x19,05	kus	1,000	976	0,00	976,00	976,00	0,07	0,07	RTS II / 2019
1076	SO 05.3	551281079	Rozdělovač chladiva 12,7x28,58-12,7x22,22-9,52x19,05	kus	1,000	3355	3 355,00	0,00	3 355,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1077	SO 05.3	732119185	M. rozdělovačů chladiva pro VZT zařízení 12,7x19,05-9,52x15,88-9,52x15,88	kus	1,000	976	0,00	976,00	976,00	0,07	0,07	RTS II / 2019
1078	SO 05.3	551281075	Rozdělovač chladiva 12,7x19,05-9,52x15,88-9,52x15,88	kus	1,000	1647	1 647,00	0,00	1 647,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1079	SO 05.3	7321191815	M. rozdělovačů chladiva pro VZT zařízení 12,7x22,22-9,52x19,05-9,52x19,05	kus	1,000	976	0,00	976,00	976,00	0,07	0,07	RTS II / 2019
1080	SO 05.3	5512810715	Rozdělovač chladiva 12,7x22,22-9,52x19,05-9,52x19,05	kus	1,000	2135	2 135,00	0,00	2 135,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1081	SO 05.3	7321191817	M. rozdělovačů chladiva pro VZT zařízení 12,7x22,22-9,52x19,05-12,7x19,05	kus	1,000	976	0,00	976,00	976,00	0,07	0,07	RTS II / 2019
1082	SO 05.3	5512810717	Rozdělovač chladiva 12,7x22,22-9,52x19,05-12,7x19,05	kus	1,000	2135	2 135,00	0,00	2 135,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1083	SO 05.3	733164115	Montáž potrubí z měděných trubek 15,88x28,58 vč. chladiva, izolace a komunikačního kabelu	m	5,000	732	101,81	3 558,19	3 660,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1084	SO 05.3	196329011	Trubka měděná Cu 15,88x28,58 pro vzduchotechnická zařízení vč. chladiva, izolace a komunikačního kabelu	m	5,000	793	3 965,00	0,00	3 965,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
1085	SO 05.3	733164116	Montáž potrubí z měděných trubek 12,7x28,58 vč. chladiva, izolace a komunikačního kabelu	m	9,000	732	189,73	6 398,27	6 588,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1086	SO 05.3	196329012	Trubka měděná Cu 12,7x28,58 pro vzduchotechnická zařízení vč. chladiva, izolace a komunikačního kabelu	m	9,000	732	6 588,00	0,00	6 588,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
1087	SO 05.3	733164117	Montáž potrubí z měděných trubek 12,7x22,22 vč. chladiva, izolace a komunikačního kabelu	m	11,000	732	238,88	7 813,12	8 052,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1088	SO 05.3	196329013	Trubka měděná Cu 12,7x22,22 pro vzduchotechnická zařízení vč. chladiva, izolace a komunikačního kabelu	m	11,000	451,4	4 965,40	0,00	4 965,40	0,00	0,01	RTS II / 2019
1089	SO 05.3	733164118	Montáž potrubí z měděných trubek 12,7x19,05 vč. chladiva, izolace a komunikačního kabelu	m	11,000	366	123,30	3 902,70	4 026,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1090	SO 05.3	196329014	Trubka měděná Cu 12,7x19,05 pro vzduchotechnická zařízení vč. chladiva, izolace a komunikačního kabelu	m	11,000	414,8	4 562,80	0,00	4 562,80	0,00	0,01	RTS II / 2019
1091	SO 05.3	733164119	Montáž potrubí z měděných trubek 9,52x19,05 vč. chladiva, izolace a komunikačního kabelu	m	34,000	366	394,65	12 049,35	12 444,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
1092	SO 05.3	196329016	Trubka měděná Cu 9,52x19,05 pro vzduchotechnická zařízení vč. chladiva, izolace a komunikačního kabelu	m	34,000	353,8	12 029,20	0,00	12 029,20	0,00	0,02	RTS II / 2019
	<b>SO 05.3</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>					<b>9 050,89</b>	<b>9 449,11</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,08</b>	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
1093	SO 05.3	767990010RAA	Atypické ocelové konstrukce - Zhotovení a montáž závěsů, včetně dodávky	kg	35,000	400	4 550,89	9 449,11	14 000,00	0,00	0,04	RTS II / 2019
1094	SO 05.3	55300002.A	Konstrukce ocelová-Spojovací materiál	kg	35,000	100	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,04	RTS II / 2019
1095	SO 05.3	23153010	Ostatní těsnící materiál	kg	10,000	100	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
	SO 05.3	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	20 422,80	20 422,80		0,00	
1096	SO 05.3	909 R00	Náklady na úpravu a přizpůsobení vzducho -technického potrubí na stavbě	h	10,000	658,8	0,00	6 588,00	6 588,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1097	SO 05.3	904 R01	Komplexní vyzkoušení a Kompletační činnost	h	21,000	658,8	0,00	13 834,80	13 834,80	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 05.3	H72	Zdravotně technické instalace				0,00	21 827,50	21 827,50		0,00	
1098	SO 05.3	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	1,500	2000	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1099	SO 05.3	998728193R00	Příplatek zvětš. přesun, vzduchotechnika - mobilní jeřáb pro osazení VZT jednotek	t	2,215	8500	0,00	18 827,50	18 827,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 05.4		<b>Chlazení objektu UV13Z-O</b>				<b>1 182 737,41</b>	<b>305 269,49</b>	<b>1 488 006,90</b>		<b>2,17</b>	
	SO 05.4	746VD	<b>ZAŘÍZENÍ č. 7- Chlazení učeben</b>				<b>1 173 686,52</b>	<b>231 131,28</b>	<b>1 404 817,80</b>		<b>2,09</b>	
1100	SO 05.4	909 R00	Montáž - Sestav kond. jednotek s proměnným průtokem chladiva Qch/Qt=150,0/150,0 kW 123,2 % (R410a)	h	112,000	610,00	0,00	68 320,00	68 320,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1101	SO 05.4	48476121610	Sestava kond. jednotek s proměnným průtokem chladiva Qch/Qt=113,0/126,5 kW 103,9 % (R410a)1. kondezační jednotka Ni=13,63 kW; Imax=37 A; 400 V,viz.PD	kus	1,000	713 334,00	713 334,00	0,00	713 334,00	0,83	0,83	RTS II / 2019
1102	SO 05.4	7286132191	Montáž - Podstropní jednotky Qch/Qt=11,2/12,5 kW,El. přívod: Ni=85 W; U=230 V;	kus	6,000	4 270,00	0,00	25 620,00	25 620,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1103	SO 05.4	429500119	Podstropní jednotka Qch/Qt=11,2/12,5 kW,El. přívod: Ni=85 W; U=230 V; viz.PD VZT	kus	6,000	25 986,00	155 916,00	0,00	155 916,00	0,02	0,09	RTS II / 2019
1104	SO 05.4	7286132192	Montáž - Podstropní jednotky Qch/Qt=9/10 kW,El. přívod: Ni=66 W; U=230 V;	kus	4,000	3 660,00	0,00	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1105	SO 05.4	429500120	Podstropní jednotka Qch/Qt=9/10 kW ,El. přívod: Ni=66 W; U=230 V; viz.PD VZT	kus	4,000	25 986,00	103 944,00	0,00	103 944,00	0,02	0,06	RTS II / 2019
1106	SO 05.4	7286132193	Montáž - Podstropní jednotky Qch/Qt=7,1/8 kW,El. přívod: Ni=99 W; U=230 V;	kus	2,000	3 660,00	0,00	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1107	SO 05.4	429500121	Podstropní jednotka Qch/Qt=7,1/8 kW, El. přívod: Ni=99 W; U=230 V; viz.PD VZT	kus	2,000	25 315,00	50 630,00	0,00	50 630,00	0,02	0,03	RTS II / 2019
1108	SO 05.4	909 R00	Montáž - Centrálního ovládače tlačítkového, nastavení parametrů	h	7,000	610,00	0,00	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1109	SO 05.4	4281213503	Centrální ovládač tlačítkový, nastavení parametrů ,konkrétních vnitřních jednotek a sledování jejich provozu viz.PD VZT	kus	1,000	35 502,00	35 502,00	0,00	35 502,00	0,06	0,06	RTS II / 2019
1110	SO 05.4	7321191811	M. rozdělovačů chladiva pro VZT zařízení 19,05x41,27-19,05x34,92-12,7x28,58	kus	1,000	976,00	0,00	976,00	976,00	0,07	0,07	RTS II / 2019
1111	SO 05.4	5512810711	Rozdělovač chladiva 19,05x41,27-19,05x34,92-12,7x28,58	kus	1,000	4 099,20	4 099,20	0,00	4 099,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
1112	SO 05.4	7321191812	M. rozdělovačů chladiva pro VZT zařízení 19,05x34,92-12,7x28,58-15,88x28,58	kus	1,000	976,00	0,00	976,00	976,00	0,07	0,07	RTS II / 2019
1113	SO 05.4	5512810712	Rozdělovač chladiva 19,05x34,92-12,7x28,58-15,88x28,58	kus	1,000	4 099,20	4 099,20	0,00	4 099,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
1114	SO 05.4	7321191814	M. rozdělovačů chladiva pro VZT zařízení 15,88x28,58-12,7x22,22-12,7x22,22	kus	1,000	976,00	0,00	976,00	976,00	0,07	0,07	RTS II / 2019
1115	SO 05.4	5512810714	Rozdělovač chladiva 15,88x28,58-12,7x22,22-12,7x22,22	kus	1,000	3 355,00	3 355,00	0,00	3 355,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1116	SO 05.4	732119184	M. rozdělovačů chladiva pro VZT zařízení 12,7x22,22-9,52x15,88-9,52x19,05	kus	3,000	976,00	0,00	2 928,00	2 928,00	0,07	0,21	RTS II / 2019
1117	SO 05.4	551281074	Rozdělovač chladiva 12,7x22,22-9,52x15,88-9,52x19,05	kus	3,000	2 135,00	6 405,00	0,00	6 405,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
1118	SO 05.4	732119187	M. rozdělovačů chladiva pro VZT zařízení 12,7x28,58-12,7x22,22-9,52x15,88	kus	1,000	976,00	0,00	976,00	976,00	0,07	0,07	RTS II / 2019
1119	SO 05.4	551281077	Rozdělovač chladiva 12,7x28,58-12,7x22,22-9,52x15,88	kus	1,000	3 355,00	3 355,00	0,00	3 355,00	0,00	0,00	RTS II / 2019

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
1120	SO 05.4	7321191813	M. rozdělovačů chladiva pro VZT zařízení 12,7x22,22-9,52x15,88-12,7x22,22	kus	2,000	1 098,00	0,00	2 196,00	2 196,00	0,07	0,14	RTS II / 2019
1121	SO 05.4	5512810713	Rozdělovač chladiva 12,7x22,22-9,52x15,88-12,7x22,22	kus	2,000	2 135,00	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
1122	SO 05.4	732119189	M. rozdělovačů chladiva pro VZT zařízení 12,7x28,58-12,7x22,22-9,52x19,05	kus	1,000	976,00	0,00	976,00	976,00	0,07	0,07	RTS II / 2019
1123	SO 05.4	551281079	Rozdělovač chladiva 12,7x28,58-12,7x22,22-9,52x19,05	kus	1,000	3 355,00	3 355,00	0,00	3 355,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1124	SO 05.4	7321191815	M. rozdělovačů chladiva pro VZT zařízení 12,7x22,22-9,52x19,05-9,52x19,05	kus	1,000	976,00	0,00	976,00	976,00	0,07	0,07	RTS II / 2019
1125	SO 05.4	5512810715	Rozdělovač chladiva 12,7x22,22-9,52x19,05-9,52x19,05	kus	1,000	2 135,00	2 135,00	0,00	2 135,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1126	SO 05.4	733164113	Montáž potrubí z měděných trubek 19,05x41,27 vč. chladiva, izolace a komunikačního kabelu	m	5,000	732,00	420,73	3 239,27	3 660,00	0,00	0,02	RTS II / 2019
1127	SO 05.4	19632909	Trubka měděná Cu 19,05x41,27 pro vzduchotechnická zařízení vč. chladiva, izolace a komunikačního kabelu	m	5,000	1 342,00	6 710,00	0,00	6 710,00	0,00	0,02	RTS II / 2019
1128	SO 05.4	733164115	Montáž potrubí z měděných trubek 15,88x28,58 vč. chladiva, izolace a komunikačního kabelu	m	4,000	732,00	81,45	2 846,55	2 928,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1129	SO 05.4	196329011	Trubka měděná Cu 15,88x28,58 pro vzduchotechnická zařízení vč. chladiva, izolace a komunikačního kabelu	m	4,000	793,00	3 172,00	0,00	3 172,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
1130	SO 05.4	733164116	Montáž potrubí z měděných trubek 12,7x28,58 vč. chladiva, izolace a komunikačního kabelu	m	12,000	732,00	252,98	8 531,02	8 784,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1131	SO 05.4	196329012	Trubka měděná Cu 12,7x28,58 pro vzduchotechnická zařízení vč. chladiva, izolace a komunikačního kabelu	m	12,000	732,00	8 784,00	0,00	8 784,00	0,00	0,02	RTS II / 2019
1132	SO 05.4	733164117	Montáž potrubí z měděných trubek 12,7x22,22 vč. chladiva, izolace a komunikačního kabelu	m	24,000	732,00	521,18	17 046,82	17 568,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1133	SO 05.4	196329013	Trubka měděná Cu 12,7x22,22 pro vzduchotechnická zařízení vč. chladiva, izolace a komunikačního kabelu	m	24,000	451,40	10 833,60	0,00	10 833,60	0,00	0,03	RTS II / 2019
1134	SO 05.4	733164119	Montáž potrubí z měděných trubek 9,52x19,05 vč. chladiva, izolace a komunikačního kabelu	m	50,000	854,00	1 354,20	41 345,80	42 700,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
1135	SO 05.4	196329016	Trubka měděná Cu 9,52x19,05 pro vzduchotechnická zařízení vč. chladiva, izolace a komunikačního kabelu	m	50,000	353,80	17 690,00	0,00	17 690,00	0,00	0,03	RTS II / 2019
1136	SO 05.4	733164120	Montáž potrubí z měděných trubek 9,52x15,88 vč. chladiva, izolace a komunikačního kabelu	m	50,000	366,00	600,47	17 699,53	18 300,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
1137	SO 05.4	196329016	Trubka měděná Cu 9,52x15,88 pro vzduchotechnická zařízení vč. chladiva, izolace a komunikačního kabelu	m	50,000	341,60	17 080,00	0,00	17 080,00	0,00	0,02	RTS II / 2019
1138	SO 05.4	733164121	Montáž potrubí z měděných trubek 19,05x34,92 vč. chladiva, izolace a komunikačního kabelu	m	13,000	732,00	243,72	9 272,28	9 516,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1139	SO 05.4	196329017	Trubka měděná Cu 19,05x34,92 pro vzduchotechnická zařízení vč. chladiva, izolace a komunikačního kabelu	m	13,000	1 195,60	15 542,80	0,00	15 542,80	0,00	0,04	RTS II / 2019
	SO 05.4	767	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				<b>9 050,89</b>	<b>9 449,11</b>	<b>18 500,00</b>		<b>0,08</b>	
1140	SO 05.4	767990010RAA	Atypické ocelové konstrukce - Zhotovení a montáž závěsů, včetně dodávky	kg	35,000	400,00	4 550,89	9 449,11	14 000,00	0,00	0,04	RTS II / 2019
1141	SO 05.4	55300002.A	Konstrukce ocelová-Spojovací materiál	kg	35,000	100,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,04	RTS II / 2019
1142	SO 05.4	23153010	Ostatní těsnící materiál	kg	10,000	100,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
	SO 05.4	90	<b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>				<b>0,00</b>	<b>27 010,80</b>	<b>27 010,80</b>		<b>0,00</b>	
1143	SO 05.4	909 R00	Náklady na úpravu a přizpůsobení vzducho -technického potrubí na stavbě	h	12,000	658,80	0,00	7 905,60	7 905,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
1144	SO 05.4	904 R01	Komplexní vyzkoušení a Kompletační činnost	h	29,000	658,80	0,00	19 105,20	19 105,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 05.4	H72	<b>Zdravotně technické instalace</b>				<b>0,00</b>	<b>37 678,30</b>	<b>37 678,30</b>		<b>0,00</b>	
1145	SO 05.4	998728193R00	Příplatek zvětš. přesun, vzduchotechnika - mobilní jeřáb pro osazení VZT jednotek	t	3,934	8 500,00	0,00	33 439,00	33 439,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1146	SO 05.4	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	2,174	1 950,00	0,00	4 239,30	4 239,30	0,00	0,00	RTS II / 2019

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	SO 05.5		<b>Chlazení objektů TD2</b>				957 624,01	245 759,39	1 203 383,40		1,87	
	SO 05.5	749VD	<b>ZAŘÍZENÍ č. 10 – Chlazení učeben</b>				280 935,94	37 215,66	318 151,60		0,29	
1147	SO 05.5	7286132196	Montáž - Podstropní jednotky Kondenzační jednotka s proměnným průtokem chladiva,Qch/Qt=22,4/22,4 kW 103,6 %; Ni=6,3 kW; I <sub>max</sub> =19 A; 400 V,vč. pryžových	kus	1,000	5 490,00	0,00	5 490,00	5 490,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1148	SO 05.5	429500124	Kondenzační jednotka s proměnným průtokem chladiva,Qch/Qt=22,4/22,4 kW 103,6 %; Ni=6,3 kW; I <sub>max</sub> =19 A; 400 V,viz.PD VZT	kus	1,000	151 280,00	151 280,00	0,00	151 280,00	0,02	0,02	RTS II / 2019
1149	SO 05.5	7286132192	Montáž - Podstropní jednotky Qch/Qt=9/10 kW,El. přívod: Ni=66 W; U=230 V;	kus	1,000	3 660,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1150	SO 05.5	429500120	Podstropní jednotka Qch/Qt=9/10 kW ,El. přívod: Ni=66 W; U=230 V; viz.PD VZT	kus	1,000	25 681,00	25 681,00	0,00	25 681,00	0,02	0,02	RTS II / 2019
1151	SO 05.5	7286132193	Montáž - Podstropní jednotky Qch/Qt=7,1/8 kW,El. přívod: Ni=99 W; U=230 V;	kus	2,000	3 660,00	0,00	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1152	SO 05.5	429500121	Podstropní jednotka Qch/Qt=7,1/8 kW, El. přívod: Ni=99 W; U=230 V; viz.PD VZT	kus	2,000	25 193,00	50 386,00	0,00	50 386,00	0,02	0,03	RTS II / 2019
1153	SO 05.5	909 R00	Montáž - Centrálního ovládače tlačítkového, nastavení parametrů	h	7,000	610,00	0,00	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1154	SO 05.5	4281213503	Centrální ovládač tlačítkový, nastavení parametrů ,konkrétních vnitřních jednotek a sledování jejich provozu viz.PD VZT	kus	1,000	35 502,00	35 502,00	0,00	35 502,00	0,06	0,06	RTS II / 2019
1155	SO 05.5	7321191818	M. rozdělovačů chladiva pro VZT zařízení 9,52x19,05-9,52x15,88-9,52x15,88	kus	1,000	976,00	0,00	976,00	976,00	0,07	0,07	RTS II / 2019
1156	SO 05.5	5512810718	Rozdělovač chladiva9,52x19,05-9,52x15,88-9,52x15,88	kus	1,000	1 647,00	1 647,00	0,00	1 647,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1157	SO 05.5	7321191819	M. rozdělovačů chladiva pro VZT zařízení 9,52x19,05-9,52x19,05-9,52x15,88	kus	1,000	976,00	0,00	976,00	976,00	0,07	0,07	RTS II / 2019
1158	SO 05.5	5512810719	Rozdělovač chladiva 9,52x19,05-9,52x19,05-9,52x15,88	kus	1,000	1 647,00	1 647,00	0,00	1 647,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1159	SO 05.5	733164119	Montáž potrubí z měděných trubek 9,52x19,05 vč. chladiva, izolace a komunikačního kabelu	m	25,000	366,00	290,19	8 859,81	9 150,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
1160	SO 05.5	196329016	Trubka měděná Cu 9,52x19,05 pro vzduchotechnická zařízení vč. chladiva, izolace a komunikačního kabelu	m	25,000	353,80	8 845,00	0,00	8 845,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
1161	SO 05.5	733164120	Montáž potrubí z měděných trubek 9,52x15,88 vč. chladiva, izolace a komunikačního kabelu	m	16,000	366,00	192,15	5 663,85	5 856,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1162	SO 05.5	196329016	Trubka měděná Cu 9,52x15,88 pro vzduchotechnická zařízení vč. chladiva, izolace a komunikačního kabelu	m	16,000	341,60	5 465,60	0,00	5 465,60	0,00	0,01	RTS II / 2019
	SO 05.5	750VD	<b>ZAŘÍZENÍ č. 11 – Chlazení tělocvičen</b>				663 686,81	127 531,99	791 218,80		1,46	
1163	SO 05.5	909 R00	Montáž - Sestav kond. jednotek s proměnným průtokem chladiva Qch/Qt=73,0/81,5 kW 103,6 % (R410a)	h	74,000	610,00	0,00	45 140,00	45 140,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1164	SO 05.5	48476121614	Sestava kond. jednotek s proměnným průtokem chladiva,Qch/Qt=73,0/81,5 kW 103,6 % (R410a),1. kondezační jednotka Ni=13,63 kW; I <sub>max</sub> =37 A; 400 V,viz.PD	kus	1,000	408 700,00	408 700,00	0,00	408 700,00	0,83	0,83	RTS II / 2019
1165	SO 05.5	7286132194	Podstropní jednotka Qch/Qt=14/16 kW,El. přívod: Ni=180 W; U=230 V;	kus	3,000	4 270,00	0,00	12 810,00	12 810,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1166	SO 05.5	429500122	Podstropní jednotka Qch/Qt=14/16 kW,El. přívod: Ni=180 W; U=230 V; ,viz.PD VZT	kus	3,000	26 962,00	80 886,00	0,00	80 886,00	0,02	0,05	RTS II / 2019
1167	SO 05.5	7286132191	Montáž - Podstropní jednotky Qch/Qt=11,2/12,5 kW,El. přívod: Ni=85 W; U=230 V;	kus	3,000	4 270,00	0,00	12 810,00	12 810,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1168	SO 05.5	429500119	Podstropní jednotka Qch/Qt=11,2/12,5 kW,El. přívod: Ni=85 W; U=230 V; viz.PD VZT	kus	3,000	25 681,00	77 043,00	0,00	77 043,00	0,02	0,05	RTS II / 2019
1169	SO 05.5	909 R00	Montáž - Centrálního ovládače tlačítkového, nastavení parametrů	h	7,000	610,00	0,00	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00	RTS II / 2019

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
1170	SO 05.5	4281213503	Centrální ovladač tlačítkový, nastavení parametrů ,konkrétních vnitřních jednotek a sledování jejich provozu viz.PD VZT	kus	1,000	35 502,00	35 502,00	0,00	35 502,00	0,06	0,06	RTS II / 2019
1171	SO 05.5	732119186	M. rozdělovačů chladiva pro VZT zařízení 15,88x34,92-12,7x28,58-12,7x28,58	kus	1,000	976,00	0,00	976,00	976,00	0,07	0,07	RTS II / 2019
1172	SO 05.5	551281076	Rozdělovač chladiva 15,88x34,92-12,7x28,58-12,7x28,58	kus	1,000	3 355,00	3 355,00	0,00	3 355,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1173	SO 05.5	732119189	M. rozdělovačů chladiva pro VZT zařízení 12,7x28,58-12,7x22,22-9,52x19,05	kus	2,000	976,00	0,00	1 952,00	1 952,00	0,07	0,14	RTS II / 2019
1174	SO 05.5	551281079	Rozdělovač chladiva 12,7x28,58-12,7x22,22-9,52x19,05	kus	2,000	3 355,00	6 710,00	0,00	6 710,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
1175	SO 05.5	7321191815	M. rozdělovačů chladiva pro VZT zařízení 12,7x22,22-9,52x19,05-9,52x19,05	kus	2,000	976,00	0,00	1 952,00	1 952,00	0,07	0,14	RTS II / 2019
1176	SO 05.5	5512810715	Rozdělovač chladiva 12,7x22,22-9,52x19,05-9,52x19,05	kus	2,000	2 135,00	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
1177	SO 05.5	733164114	Montáž potrubí z měděných trubek 15,88x34,92 vč. chladiva, izolace a komunikačního kabelu	m	15,000	976,00	385,22	14 254,79	14 640,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1178	SO 05.5	196329010	Trubka měděná Cu 15,88x34,92 pro vzduchotechnická zařízení vč. chladiva, izolace a komunikačního kabelu	m	15,000	1 195,60	17 934,00	0,00	17 934,00	0,00	0,04	RTS II / 2019
1179	SO 05.5	733164116	Montáž potrubí z měděných trubek 12,7x28,58 vč. chladiva, izolace a komunikačního kabelu	m	10,000	732,00	210,82	7 109,18	7 320,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1180	SO 05.5	196329012	Trubka měděná Cu 12,7x28,58 pro vzduchotechnická zařízení vč. chladiva, izolace a komunikačního kabelu	m	10,000	732,00	7 320,00	0,00	7 320,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
1181	SO 05.5	733164117	Montáž potrubí z měděných trubek 12,7x22,22 vč. chladiva, izolace a komunikačního kabelu	m	22,000	732,00	477,75	15 626,25	16 104,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1182	SO 05.5	196329013	Trubka měděná Cu 12,7x22,22 pro vzduchotechnická zařízení vč. chladiva, izolace a komunikačního kabelu	m	22,000	451,40	9 930,80	0,00	9 930,80	0,00	0,02	RTS II / 2019
1183	SO 05.5	733164119	Montáž potrubí z měděných trubek 9,52x19,05 vč. chladiva, izolace a komunikačního kabelu	m	30,000	366,00	348,22	10 631,78	10 980,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
1184	SO 05.5	196329016	Trubka měděná Cu 9,52x19,05 pro vzduchotechnická zařízení vč. chladiva, izolace a komunikačního kabelu	m	30,000	353,80	10 614,00	0,00	10 614,00	0,00	0,02	RTS II / 2019
	<b>SO 05.5</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				<b>13 001,27</b>	<b>13 498,73</b>	<b>26 500,00</b>		<b>0,12</b>	
1185	SO 05.5	767990010RAA	Atypické ocelové konstrukce - Zhotovení a montáž závěsů, včetně dodávky	kg	50,000	400,00	6 501,27	13 498,73	20 000,00	0,00	0,05	RTS II / 2019
1186	SO 05.5	55300002.A	Konstrukce ocelová-Spojovací materiál	kg	50,000	100,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,05	RTS II / 2019
1187	SO 05.5	23153010	Ostatní těsnící materiál	kg	15,000	100,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,02	RTS II / 2019
	<b>SO 05.5</b>	<b>90</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>				<b>0,00</b>	<b>26 352,00</b>	<b>26 352,00</b>		<b>0,00</b>	
1188	SO 05.5	909 R00	Náklady na úpravu a přizpůsobení vzducho -technického potrubí na stavbě	h	13,000	658,80	0,00	8 564,40	8 564,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
1189	SO 05.5	904 R01	Komplexní vyzkoušení a Kompletační činnost	h	27,000	658,80	0,00	17 787,60	17 787,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 05.5</b>	<b>H72</b>	<b>Zdravotně technické instalace</b>				<b>0,00</b>	<b>41 161,00</b>	<b>41 161,00</b>		<b>0,00</b>	
1190	SO 05.5	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	1,872	2 000,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1191	SO 05.5	998728193R00	Příplatek zvětš. přesun, vzduchotechnika - mobilní jeřáb pro osazení VZT jednotek	t	4,402	8 500,00	0,00	37 417,00	37 417,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 06.1</b>		<b>Elektroinstalace chlazení tříd UO22</b>				<b>149 333,60</b>	<b>132 472,48</b>	<b>281 806,08</b>		<b>1,07</b>	
	<b>SO 06.1</b>	<b>90</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>				<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>		<b>0,00</b>	
1192	SO 06.1	909 R00	Drážky,průrazy, a stav.zapravení mimo SDK	h	5,000	1 100,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 06.1</b>	<b>M201VD</b>	<b>Rozvaděč RMO 1-1 VZT</b>				<b>2 437,55</b>	<b>1 800,00</b>	<b>4 237,55</b>		<b>0,00</b>	
1193	SO 06.1	210120402R00	Jistič vzduch.1pólový	kus	5,000	360,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
1194	SO 06.1	35822002024	Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. C, LTN-10C-1N-1x10A, 10kA, char. C, na DIN lištu viz.PD EL	kus	3,000	290,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1195	SO 06.1	35822002022	Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. C, LTN-6C-1N-jistič 1x6A, 10kA, char. C, na DIN lištu viz.PD EL	kus	2,000	290,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	RTS II / 2019

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
1196	SO 06.1	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný i propojky, svorky atd.viz.PD EL	ks	1,000	987,55	987,55	0,00	987,55	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 06.1</b>	<b>M202VD</b>	<b>Rozvaděč RO 2-1 VZT</b>				<b>3 026,82</b>	<b>2 520,00</b>	<b>5 546,82</b>		<b>0,00</b>	
1197	SO 06.1	210120402R00	Jistič vzduch.1pólový	kus	7,000	360,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
1198	SO 06.1	35822002024	Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. C, LTN-10C-1N-1x10A, 10kA, char. C, na DIN lištu viz.PD EL	kus	4,000	290,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1199	SO 06.1	35822002022	Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. C, LTN-6C-1N-jistič 1x6A, 10kA, char. C, na DIN lištu viz.PD EL	kus	3,000	290,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1200	SO 06.1	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný i propojky, svorky atd. viz.PD EL	ks	1,000	996,82	996,82	0,00	996,82	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 06.1</b>	<b>M203VD</b>	<b>Rozvaděč RO 3-1 VZT</b>				<b>10 175,34</b>	<b>2 520,00</b>	<b>12 695,34</b>		<b>0,00</b>	
1201	SO 06.1	210120402R00	Jistič vzduch.1pólový	kus	7,000	360,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
1202	SO 06.1	35822002022	Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. C, LTN-6C-1N-jistič 1x6A, 10kA, char. C, na DIN lištu viz.PD EL	kus	3,000	290,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1203	SO 06.1	35822002024	Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. C, LTN-10C-1N-1x10A, 10kA, char. C, na DIN lištu viz.PD EL	kus	4,000	290,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1204	SO 06.1	358890519	Přepětová ochrana typ 2, TN-S, 20kA (8/20 us), na DIN lištu viz.PD EL	kus	1,000	2 643,85	2 643,85	0,00	2 643,85	0,00	0,00	RTS II / 2019
1205	SO 06.1	35822002444	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, 3x40A, 20kA, char. C, na DIN lištu viz.PD EL	kus	2,000	2 403,50	4 807,00	0,00	4 807,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1206	SO 06.1	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný i propojky, svorky atd. viz.PD EL	ks	1,000	694,49	694,49	0,00	694,49	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 06.1</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>133 693,89</b>	<b>111 449,09</b>	<b>245 142,98</b>		<b>1,07</b>	
1207	SO 06.1	210220101RT3	Jímací vedení vodičem AlMgSi pr. 8mm ,podpěry vedení na střechu plast + beton	m	40,000	682,00	2 177,03	25 102,97	27 280,00	0,00	0,04	RTS II / 2019
1208	SO 06.1	35444180	Drát 8 AlMgSi T/4	m	44,000	3,57	157,08	0,00	157,08	0,00	0,01	RTS II / 2019
1209	SO 06.1	210220221R00	Jímací tyč AlMgSi délky 3,0m, pr. 10/18mm, v bet. podstavci (19kg)	kus	4,000	332,70	0,00	1 330,80	1 330,80	0,00	0,00	RTS II / 2019
1210	SO 06.1	35444173A	Jímací tyč AlMgSi délky 3,0m, pr. 10/18mm-dodávka	kus	4,000	450,85	1 803,40	0,00	1 803,40	0,00	0,01	RTS II / 2019
1211	SO 06.1	465928121R00	Kladení podkladních bloků pod jímací tyč	kus	4,000	332,70	43,30	1 287,50	1 330,80	0,01	0,02	RTS II / 2019
1212	SO 06.1	592110050001	Betonový podstavec pro jímací tyč (19kg), vč. gumové podložky	kus	4,000	260,56	1 042,24	0,00	1 042,24	0,14	0,56	RTS II / 2019
1213	SO 06.1	210220302RT5	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky svorky SJ 1 k jímací tyči	kus	8,000	377,45	523,45	2 496,15	3 019,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
1214	SO 06.1	210220302RT3	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm	kus	6,000	360,23	254,87	1 906,51	2 161,38	0,00	0,00	RTS II / 2019
1215	SO 06.1	210010120R00	Kanál elektroinstalační 180x60mm, b. bílá, délka 2,0m, vč. Příslušenství-montáž	m	10,000	52,50	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1216	SO 06.1	3457099965	Kanál elektroinstalační 180x60mm, b. bílá, délka 2,0m, vč. Příslušenství viz.PD EL	m	10,000	240,17	2 401,70	0,00	2 401,70	0,00	0,02	RTS II / 2019
1217	SO 06.1	210020312R00	Elektroinstalační žlab drátěný 500/100mm, vč. Ostatního,příslušenství (spojovací materiál atd.),	m	15,000	176,46	0,00	2 646,90	2 646,90	0,00	0,00	RTS II / 2019
1218	SO 06.1	34572226	Elektroinstalační žlab drátěný 500/100mm, vč. Ostatního,příslušenství (spojovací materiál atd.), 1ks=2m viz.PD EL	kus	7,500	944,97	7 087,26	0,00	7 087,26	0,00	0,01	RTS II / 2019
1219	SO 06.1	210020310R00	Elektroinstalační žlab drátěný 200/100mm, vč. Ostatního,příslušenství (spojovací materiál atd.),	m	66,000	176,46	0,00	11 646,36	11 646,36	0,00	0,00	RTS II / 2019
1220	SO 06.1	34572225	elektroinstalační žlab drátěný 200/100mm, vč. Ostatního,příslušenství (spojovací materiál atd.), 1ks=2m viz.PD EL	kus	33,000	417,01	13 761,24	0,00	13 761,24	0,00	0,02	RTS II / 2019
1221	SO 06.1	3457169502	Spojka uzemňovací žlabová viz.PD EL	kus	45,000	51,02	2 295,79	0,00	2 295,79	0,00	0,01	RTS II / 2019
1222	SO 06.1	210020121R00	Nosník pro šířku žlabu 200-500mm viz.PD EL	kus	130,000	175,00	0,00	22 750,00	22 750,00	0,00	0,00	RTS II / 2019

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
1223	SO 06.1	553426093	Nosník pro šířku žlabu 500mm viz.PD EL	kus	20,000	251,46	5 029,13	0,00	5 029,13	0,00	0,04	RTS II / 2019
1224	SO 06.1	55347553	Nosník pro šířku žlabu 200mm viz.PD EL	kus	100,000	99,77	9 977,06	0,00	9 977,06	0,00	0,05	RTS II / 2019
1225	SO 06.1	210810045R00	Kabel 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	270,000	55,03	0,00	14 857,43	14 857,43	0,00	0,00	RTS II / 2019
1226	SO 06.1	341118515	Kabel B2 s1 d0-J 3x1,5, vč. ukončení a zapojení viz.PD EL	m	283,500	26,38	7 477,38	0,00	7 477,38	0,00	0,04	RTS II / 2019
1227	SO 06.1	210810046R00	Kabel 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	310,000	55,03	0,00	17 058,53	17 058,53	0,00	0,00	RTS II / 2019
1228	SO 06.1	210810057R00	Kabel 5 x10 mm pevně uložený	m	45,000	96,14	0,00	4 326,30	4 326,30	0,00	0,00	RTS II / 2019
1229	SO 06.1	210800324RT4	Kabel B2 s1 d0-J 5x70,včetně dodávky kabelu	m	35,000	1 558,04	49 016,76	5 514,64	54 531,40	0,00	0,14	RTS II / 2019
1230	SO 06.1	341118516	Kabel B2 s1 d0-J 3x2,5 viz.PD EL	m	325,500	38,43	12 509,19	0,00	12 509,19	0,00	0,06	RTS II / 2019
1231	SO 06.1	341118554	Kabel B2 s1 d0-J 5x10 viz.PD EL	m	47,250	215,56	10 185,02	0,00	10 185,02	0,00	0,03	RTS II / 2019
1232	SO 06.1	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný-podružný materiál (svorky, vruty, kotvy, hmoždínky, sádra...) - z položek č. 1 - 15	ks	2,000	3 976,00	7 952,00	0,00	7 952,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 06.1	M22	<b>Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky</b>				0,00	6 960,00	6 960,00		0,00	
1233	SO 06.1	220890202R00	Výchozí revize NN vč. revizní zprávy	h	10,000	696,00	0,00	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 06.1	S	<b>Přesuny sutí</b>				0,00	1 723,40	1 723,40		0,00	
1234	SO 06.1	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,050	1 814,10	0,00	90,71	90,71	0,00	0,00	RTS II / 2019
1235	SO 06.1	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,500	1 814,10	0,00	907,05	907,05	0,00	0,00	RTS II / 2019
1236	SO 06.1	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,050	1 814,10	0,00	90,71	90,71	0,00	0,00	RTS II / 2019
1237	SO 06.1	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,250	1 814,10	0,00	453,53	453,53	0,00	0,00	RTS II / 2019
1238	SO 06.1	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	0,050	1 814,10	0,00	90,71	90,71	0,00	0,00	RTS II / 2019
1239	SO 06.1	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - cihla-beton	t	0,020	1 814,10	0,00	36,28	36,28	0,00	0,00	RTS II / 2019
1240	SO 06.1	979990191R00	Poplatek za skládku sutí - plastové výrobky(i recyklace)	t	0,030	1 814,10	0,00	54,42	54,42	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 06.3		<b>Elektroinstalace chlazení tříd ŠM3</b>				84 320,54	74 883,35	159 203,89		0,92	
	SO 06.3	90	<b>Hodinové účtovací sazby (HZS)</b>				0,00	5 760,00	5 760,00		0,00	
1241	SO 06.3	909 R00	Drážky,průrazy, a stav.zapravení mimo SDK	h	10,000	576,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 06.3	M206VD	<b>ROZVÁDĚČ RO 2-5 VZT</b>				2 171,54	2 658,00	4 829,54		0,00	
1242	SO 06.3	210120561R00	Jistič jednopólový do 25 A se zapojením	kus	5,000	443,00	0,00	2 215,00	2 215,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1243	SO 06.3	210120569R00	Jistič trojpólový do 25 A se zapojením	kus	1,000	443,00	0,00	443,00	443,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1244	SO 06.3	35822002024	Jistič 1x10A, 10kA, char. C, na DIN lištu viz.PD EL	kus	2,000	148,01	296,01	0,00	296,01	0,00	0,00	RTS II / 2019
1245	SO 06.3	35822002022	Jistič j 1x6A, 10kA, char. C, na DIN lištu viz.PD EL	kus	3,000	177,10	531,30	0,00	531,30	0,00	0,00	RTS II / 2019
1246	SO 06.3	35822002333	Jistič 3x25A, 10kA, char. C, na DIN lištu viz.PD EL	kus	1,000	588,23	588,23	0,00	588,23	0,00	0,00	RTS II / 2019
1247	SO 06.3	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný i propojky, svorky atd.viz.PD EL	ks	1,000	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 06.3	M21	<b>Elektromontáže</b>				82 149,01	56 247,00	138 396,01		0,91	
1248	SO 06.3	210220101RT3	Jímací vedení vodičem AlMgSi pr. 8mm ,podpěry vedení na střechu plast + beton	m	23,000	682,00	1 251,79	14 434,21	15 686,00	0,00	0,03	RTS II / 2019
1249	SO 06.3	35444180	Drát 8 AlMgSi T/4 viz.PD EL	m	25,300	3,57	90,32	0,00	90,32	0,00	0,00	RTS II / 2019
1250	SO 06.3	210220221R00	Jímací tyč AlMgSi délky 3,0m, pr. 10/18mm, v bet. podstavci (19kg)	kus	4,000	332,70	0,00	1 330,80	1 330,80	0,00	0,00	RTS II / 2019
1251	SO 06.3	35444173A	Jímací tyč AlMgSi délky 3,0m, pr. 10/18mm-dodávka viz.PD EL	kus	4,000	450,85	1 803,40	0,00	1 803,40	0,00	0,01	RTS II / 2019
1252	SO 06.3	465928121R00	Kladení podkladních bloků pod jímací tyč apod.	kus	4,000	332,70	43,30	1 287,50	1 330,80	0,01	0,02	RTS II / 2019
1253	SO 06.3	592110050001	Betonový podstavec pro jímací tyč (19kg), vč. gumové podložky viz.PD EL	kus	4,000	260,56	1 042,24	0,00	1 042,24	0,14	0,56	RTS II / 2019
1254	SO 06.3	210220302RT5	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky svorky SJ 1 k jímací tyči	kus	8,000	377,45	523,45	2 496,15	3 019,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
1255	SO 06.3	210220302RT3	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm	kus	4,000	360,23	169,91	1 271,01	1 440,92	0,00	0,00	RTS II / 2019
1256	SO 06.3	210010120R00	Kanál elektroinstalační 180x60mm, b. bílá, délka 2,0m, vč. Příslušenství-montáž	m	20,000	52,50	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	RTS II / 2019

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
1257	SO 06.3	3457099965	Kanál elektroinstalační 180x60mm, b. bílá, délka 2,0m, vč. Příslušenství viz.PD EL	m	20,000	240,17	4 803,40	0,00	4 803,40	0,00	0,04	RTS II / 2019
1258	SO 06.3	210020312R00	Elektroinstalační žlab drátěný 500/100mm, vč. Ostatního,příslušenství (spojovací materiál atd.),	m	24,000	176,46	0,00	4 235,04	4 235,04	0,00	0,00	RTS II / 2019
1259	SO 06.3	34572226	Elektroinstalační žlab drátěný 500/100mm, vč. Ostatního,příslušenství (spojovací materiál atd.), 1ks=2m viz.PD EL	kus	12,000	944,97	11 339,61	0,00	11 339,61	0,00	0,01	RTS II / 2019
1260	SO 06.3	210020310R00	Elektroinstalační žlab drátěný 200/100mm, vč. Ostatního,příslušenství (spojovací materiál atd.),	m	16,000	176,46	0,00	2 823,36	2 823,36	0,00	0,00	RTS II / 2019
1261	SO 06.3	34572225	elektroinstalační žlab drátěný 200/100mm, vč. Ostatního,příslušenství (spojovací materiál atd.), 1ks=2m viz.PD EL	kus	8,000	417,01	3 336,06	0,00	3 336,06	0,00	0,01	RTS II / 2019
1262	SO 06.3	3457169502	Spojka uzemňovací žlabová viz.PD EL	kus	20,000	51,02	1 020,35	0,00	1 020,35	0,00	0,00	RTS II / 2019
1263	SO 06.3	210020121R00	Nosník pro šířku žlabu 200-500mm viz.PD EL	kus	60,000	175,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1264	SO 06.3	553426093	Nosník pro šířku žlabu 500mm viz.PD EL	kus	40,000	251,46	10 058,27	0,00	10 058,27	0,00	0,08	RTS II / 2019
1265	SO 06.3	55347553	Nosník pro šířku žlabu 200mm viz.PD EL	kus	20,000	99,77	1 995,41	0,00	1 995,41	0,00	0,01	RTS II / 2019
1266	SO 06.3	210810045R00	Kabel 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	90,000	55,03	0,00	4 952,48	4 952,48	0,00	0,00	RTS II / 2019
1267	SO 06.3	341118515	Kabel B2 s1 d0-J 3x1,5, vč. ukončení a zapojení viz.PD EL	m	94,500	26,38	2 492,46	0,00	2 492,46	0,00	0,01	RTS II / 2019
1268	SO 06.3	210810046R00	Kabel 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	80,000	55,03	0,00	4 402,20	4 402,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
1269	SO 06.3	341118516	Kabel B2 s1 d0-J 3x2,5 viz.PD EL	m	84,000	38,43	3 228,18	0,00	3 228,18	0,00	0,01	RTS II / 2019
1270	SO 06.3	210810057R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený	m	10,000	96,14	0,00	961,40	961,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
1271	SO 06.3	341118553	Kabel s B2 s1 d0-J 5x6 viz.PD EL	m	10,000	131,88	1 318,76	0,00	1 318,76	0,00	0,00	RTS II / 2019
1272	SO 06.3	210840051R0A	Kabel silový - montáž CYKY-J 5x35	m	40,000	96,14	0,00	3 845,60	3 845,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
1273	SO 06.3	3411186538A	Kabel CYKY-J 5x35, včetně dodávky kabelu viz.PD EL	m	40,000	763,83	30 553,29	0,00	30 553,29	0,00	0,10	RTS II / 2019
1274	SO 06.3	210800005RT1	Vodič CYY 10 mm2- vodič CY 10 zž., vč. ukončení a zapojení, včetně dodávky	m	15,000	106,11	691,48	900,17	1 591,65	0,00	0,00	RTS II / 2019
1275	SO 06.3	210800007R00	Vodič CYY 25 mm2 uložení	m	30,000	58,57	0,00	1 757,09	1 757,09	0,00	0,00	RTS II / 2019
1276	SO 06.3	34140969A	Vodič CY 25 zž., vč. ukončení a zapojení viz.PD EL	m	30,000	109,51	3 285,33	0,00	3 285,33	0,00	0,01	RTS II / 2019
1277	SO 06.3	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný-podružný materiál (svorky, vruty, kotvy, hmoždinky, sádra...) - z položek č. 1 - 15,prořez kabviz.PD EL	ks	3,000	1 034,00	3 102,00	0,00	3 102,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 06.3	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				0,00	5 568,00	5 568,00	0,00	0,00	
1278	SO 06.3	220890202R00	Výchozí revize NN vč. revizní zprávy	h	8,000	696,00	0,00	5 568,00	5 568,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 06.3	S	Přesuny suti				0,00	4 650,35	4 650,35	0,00	0,00	
1279	SO 06.3	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,105	2 331,00	0,00	244,76	244,76	0,00	0,00	RTS II / 2019
1280	SO 06.3	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,050	2 331,00	0,00	2 447,55	2 447,55	0,00	0,00	RTS II / 2019
1281	SO 06.3	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,105	2 331,00	0,00	244,76	244,76	0,00	0,00	RTS II / 2019
1282	SO 06.3	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,525	2 331,00	0,00	1 223,78	1 223,78	0,00	0,00	RTS II / 2019
1283	SO 06.3	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	0,105	2 331,00	0,00	244,76	244,76	0,00	0,00	RTS II / 2019
1284	SO 06.3	979990103R00	Poplatek za skládku suti - cihla-beton	t	0,055	2 331,00	0,00	128,21	128,21	0,00	0,00	RTS II / 2019
1285	SO 06.3	979990191R00	Poplatek za skládku suti - plastové výrobky	t	0,050	2 331,00	0,00	116,55	116,55	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 06.4		<b>Elektroinstalace chlazení tříd UV13Z-O</b>				146 637,64	98 636,98	245 274,62		1,06	
	SO 06.4	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	
1286	SO 06.4	909 R00	Drážky,průrazy, a stav.zapravení mimo SDK	h	10,000	835,00	0,00	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 06.4	M207VD	ROZVÁDĚČ RO 1-3 VZT				2 221,00	1 400,00	3 621,00		0,00	
1287	SO 06.4	210120402R00	Jistič vzduch.1pólový	kus	4,000	350,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
1288	SO 06.4	35822002024	Jistič do 80 A 1 pó. charakterist. C, LTN-10C-1N-1x10A, 10kA, char. C, na DIN lištu viz.PD EL	kus	2,000	290,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1289	SO 06.4	35822002022	Jistič do 80 A 1 pó. charakterist. C, LTN-6C-1N-jistič 1x6A, 10kA, char. C, na DIN lištuviz.PD EL	kus	2,000	290,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	RTS II / 2019

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
1290	SO 06.4	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný i propojky, svorky atd.viz.PD EL	ks	1,000	1 061,00	1 061,00	0,00	1 061,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 06.4</b>	<b>M208VD</b>	<b>ROZVÁDĚČ RO 2-3 VZT</b>				<b>2 344,00</b>	<b>1 515,00</b>	<b>3 859,00</b>		<b>0,00</b>	
1291	SO 06.4	210120402R00	Jistič vzduch.1pólový	kus	5,000	303,00	0,00	1 515,00	1 515,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
1292	SO 06.4	35822002022	Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. C, LTN-6C-1N-jistič 1x6A, 10kA, char. C, na DIN lištu viz.PD EL	kus	2,000	290,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1293	SO 06.4	35822002024	Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. C, LTN-10C-1N-1x10A, 10kA, char. C, na DIN lištu viz.PD EL	kus	3,000	290,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1294	SO 06.4	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný i propojky, svorky atd.viz.PD EL	ks	1,000	894,00	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 06.4</b>	<b>M209VD</b>	<b>ROZVÁDĚČ RO 3-3 VZT</b>				<b>8 183,40</b>	<b>1 694,00</b>	<b>9 877,40</b>		<b>0,00</b>	
1295	SO 06.4	210120402R00	Jistič vzduch.1pólový	kus	7,000	242,00	0,00	1 694,00	1 694,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
1296	SO 06.4	35822002024	Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. C, LTN-10C-1N-1x10A, 10kA, char. C, na DIN lištu viz.PD EL	kus	3,000	290,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1297	SO 06.4	35822002022	Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. C, LTN-6C-1N-jistič 1x6A, 10kA, char. C, na DIN lištu viz.PD EL	kus	4,000	290,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1298	SO 06.4	35822002332	Jistič 3 pól. jistič 3x20A, 10kA, char. C, na DIN lištu,viz.PD EL	kus	2,000	2 757,70	5 515,40	0,00	5 515,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
1299	SO 06.4	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný i propojky, svorky atd.viz.PD EL	ks	1,000	638,00	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 06.4</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>133 889,24</b>	<b>74 898,60</b>	<b>208 787,84</b>		<b>1,05</b>	
1300	SO 06.4	210220101RT3	Jímací vedení vodičem AlMgSi pr. 8mm ,podpěry vedení na střechu plast + beton	m	40,000	602,00	1 921,66	22 158,34	24 080,00	0,00	0,04	RTS II / 2019
1301	SO 06.4	35444180	Drát 8 AlMgSi T/4 viz.PD EL	m	44,000	3,57	157,08	0,00	157,08	0,00	0,01	RTS II / 2019
1302	SO 06.4	210220221R00	Jímací tyč AlMgSi délky 3,0m, pr. 10/18mm, v bet. podstavci (19kg)	kus	4,000	332,70	0,00	1 330,80	1 330,80	0,00	0,00	RTS II / 2019
1303	SO 06.4	35444173A	Jímací tyč AlMgSi délky 3,0m, pr. 10/18mm-dodávkaviz.PD EL	kus	4,000	450,85	1 803,40	0,00	1 803,40	0,00	0,01	RTS II / 2019
1304	SO 06.4	465928121R00	Kladení podkladních bloků pod jímací tyč apod.	kus	4,000	332,70	43,30	1 287,50	1 330,80	0,01	0,02	RTS II / 2019
1305	SO 06.4	592110050001	Betonový podstavec pro jímací tyč (19kg), vč. gumové podložky viz.PD EL	kus	4,000	260,56	1 042,24	0,00	1 042,24	0,14	0,56	RTS II / 2019
1306	SO 06.4	210220302RT3	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm	kus	6,000	377,45	267,05	1 997,65	2 264,70	0,00	0,00	RTS II / 2019
1307	SO 06.4	210220302RT5	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky svorky SJ 1 k jímací tyči	kus	8,000	360,23	499,57	2 382,27	2 881,84	0,00	0,00	RTS II / 2019
1308	SO 06.4	210010120R00	Kanál elektroinstalační 180x60mm, b. bílá, délka 2,0m, vč. Příslušenství-montáž	m	20,000	52,50	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1309	SO 06.4	3457099965	Kanál elektroinstalační 180x60mm, b. bílá, délka 2,0m, vč. Příslušenství viz.PD EL	m	20,000	240,17	4 803,40	0,00	4 803,40	0,00	0,04	RTS II / 2019
1310	SO 06.4	210020310R00	Elektroinstalační žlab drátěný 200/100mm, vč. Ostatního,příslušenství (spojovací materiál atd.),	m	30,000	176,46	0,00	5 293,80	5 293,80	0,00	0,00	RTS II / 2019
1311	SO 06.4	3457169502	Spojka uzemňovací žlabová viz.PD EL	kus	16,000	51,02	816,28	0,00	816,28	0,00	0,00	RTS II / 2019
1312	SO 06.4	34572225	elektroinstalační žlab drátěný 200/100mm, vč. Ostatního,příslušenství (spojovací materiál atd.), 1ks=2m viz.PD EL	kus	15,000	417,01	6 255,11	0,00	6 255,11	0,00	0,01	RTS II / 2019
1313	SO 06.4	210020312R00	Elektroinstalační žlab drátěný 500/100mm, vč. Ostatního,příslušenství (spojovací materiál atd.),	m	4,000	176,46	0,00	705,84	705,84	0,00	0,00	RTS II / 2019
1314	SO 06.4	34572226	Elektroinstalační žlab drátěný 500/100mm, vč. Ostatního,příslušenství (spojovací materiál atd.), 1ks=2m viz.PD EL	kus	2,000	944,97	1 889,94	0,00	1 889,94	0,00	0,00	RTS II / 2019
1315	SO 06.4	210020121R00	Nosník pro šířku žlabu 200-500mm viz.PD EL	kus	50,000	175,00	0,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1316	SO 06.4	55347553	Nosník pro šířku žlabu 200mm viz.PD EL	kus	45,000	99,77	4 489,65	0,00	4 489,65	0,00	0,02	RTS II / 2019
1317	SO 06.4	553426093	Nosník pro šířku žlabu 500mm viz.PD EL	kus	5,000	251,46	1 257,28	0,00	1 257,28	0,00	0,01	RTS II / 2019

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
1318	SO 06.4	210810045R00	Kabel 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	100,000	55,03	0,00	5 502,75	5 502,75	0,00	0,00	RTS II / 2019
1319	SO 06.4	341118515	Kabel B2 s1 d0-J 3x1,5, vč. ukončení a zapojení viz.PD EL	m	105,000	26,38	2 769,40	0,00	2 769,40	0,00	0,01	RTS II / 2019
1320	SO 06.4	210810046R00	Kabel 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	150,000	55,03	0,00	8 254,13	8 254,13	0,00	0,00	RTS II / 2019
1321	SO 06.4	341118516	Kabel B2 s1 d0-J 3x2,5 viz.PD EL	m	157,500	38,43	6 052,84	0,00	6 052,84	0,00	0,03	RTS II / 2019
1322	SO 06.4	210810057R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený	m	6,000	96,14	0,00	576,84	576,84	0,00	0,00	RTS II / 2019
1323	SO 06.4	341118553	Kabel s B2 s1 d0-J 5x6 viz.PD EL	m	6,300	134,57	847,79	0,00	847,79	0,00	0,00	RTS II / 2019
1324	SO 06.4	210810057R00	Kabel 5 x10 mm pevně uložený	m	15,000	96,14	0,00	1 442,10	1 442,10	0,00	0,00	RTS II / 2019
1325	SO 06.4	341118554	Kabel B2 s1 d0-J 5x10 viz.PD EL	m	15,750	215,56	3 395,01	0,00	3 395,01	0,00	0,01	RTS II / 2019
1326	SO 06.4	210800324RT4	Kabel B2 s1 d0-J 5x70,včetně dodávky kabelu	m	60,000	1 558,00	84 026,57	9 453,43	93 480,00	0,00	0,24	RTS II / 2019
1327	SO 06.4	210800005RT1	Vodič CYY 10 mm2- vodič CY 10 zž., vč. ukončení a zapojení, včetně dodávky	m	20,000	106,00	921,01	1 198,99	2 120,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1328	SO 06.4	210800007R00	Vodič CYY 25 mm2 uložený	m	60,000	58,57	0,00	3 514,17	3 514,17	0,00	0,00	RTS II / 2019
1329	SO 06.4	34140969A	Vodič CY 25 zž., vč. ukončení a zapojení viz.PD EL	m	60,000	109,51	6 570,66	0,00	6 570,66	0,00	0,02	RTS II / 2019
1330	SO 06.4	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný-podružný materiál (svorky, vruty, kotvy, hmoždínky, sádra...) - z položek č. 1 - 15	ks	2,000	2 030,00	4 060,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 06.4	M22	<b>Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky</b>				0,00	6 960,00	6 960,00		0,00	
1331	SO 06.4	220890202R00	Výchozí revize NN vč. revizní zprávy	h	10,000	696,00	0,00	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 06.4	S	<b>Přesuny suti</b>				0,00	3 819,38	3 819,38		0,00	
1332	SO 06.4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,115	1 748,00	0,00	201,02	201,02	0,00	0,00	RTS II / 2019
1333	SO 06.4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,150	1 748,00	0,00	2 010,20	2 010,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
1334	SO 06.4	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,115	1 748,00	0,00	201,02	201,02	0,00	0,00	RTS II / 2019
1335	SO 06.4	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,575	1 748,00	0,00	1 005,10	1 005,10	0,00	0,00	RTS II / 2019
1336	SO 06.4	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	0,115	1 748,00	0,00	201,02	201,02	0,00	0,00	RTS II / 2019
1337	SO 06.4	979990103R00	Poplatek za skládku suti - cihla-beton	t	0,065	1 748,00	0,00	113,62	113,62	0,00	0,00	RTS II / 2019
1338	SO 06.4	979990191R00	Poplatek za skládku suti - plastové výrobky	t	0,050	1 748,00	0,00	87,40	87,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 06.5		<b>Elektroinstalace chlazení tříd TD2</b>				142 085,58	112 416,43	254 502,01		1,41	
	SO 06.5	M211VD	<b>ROZVÁDĚČ RMO 1-2 VZT</b>				980,00	580,00	1 560,00		0,00	
1339	SO 06.5	210120402R00	Jistič vzduch.1pólový	kus	2,000	290,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
1340	SO 06.5	35822002022	Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. C, LTN-6C-1N-jistič 1x6A, 10kA, char. C, na DIN lištu viz.PD EL	kus	1,000	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1341	SO 06.5	35822002024	Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. C, LTN-10C-1N-1x10A, 10kA, char. C, na DIN lištu viz.PD EL	kus	1,000	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1342	SO 06.5	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný i propojky, svorky atd.viz.PD EL	ks	1,000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 06.5	M212VD	<b>ROZVÁDĚČ RO 2-2 VZT</b>				5 151,03	1 156,00	6 307,03		0,00	
1343	SO 06.5	210120402R00	Jistič vzduch.1pólový	kus	4,000	289,00	0,00	1 156,00	1 156,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
1344	SO 06.5	35822002024	Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. C, LTN-10C-1N-1x10A, 10kA, char. C, na DIN lištu viz.PD EL	kus	1,000	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1345	SO 06.5	35822002022	Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. C, LTN-6C-1N-jistič 1x6A, 10kA, char. C, na DIN lištu viz.PD EL	kus	3,000	290,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1346	SO 06.5	35822002436	Jistič 3x16A, 20kA, char. C, na DIN lištu viz.PD EL	kus	2,000	551,54	1 103,08	0,00	1 103,08	0,00	0,00	RTS II / 2019
1347	SO 06.5	35822002332	Jistič 3 pól. jistič 3x20A, 10kA, char. C, na DIN lištu,viz.PD EL	kus	1,000	2 567,95	2 567,95	0,00	2 567,95	0,00	0,00	RTS II / 2019
1348	SO 06.5	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný i propojky, svorky atd.viz.PD EL	ks	1,000	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 06.5	M21	<b>Elektromontáže</b>				135 954,55	102 699,18	238 653,73		1,41	
1349	SO 06.5	210220101RT3	Jímací vedení vodičem AlMgSi pr. 8mm ,podpěry vedení na střechu plast + beton	m	74,000	682,00	4 027,51	46 440,49	50 468,00	0,00	0,08	RTS II / 2019
1350	SO 06.5	35444180	Drát 8 AlMgSi T/4 viz.PD EL	m	81,400	3,57	290,60	0,00	290,60	0,00	0,01	RTS II / 2019

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
1351	SO 06.5	210220221R00	Jímací tyč AlMgSi délky 3,0m, pr. 10/18mm, v bet. podstavci (19kg)	kus	6,000	332,70	0,00	1 996,20	1 996,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
1352	SO 06.5	35444173A	Jímací tyč AlMgSi délky 3,0m, pr. 10/18mm-dodávkaviz.PD EL	kus	6,000	450,85	2 705,10	0,00	2 705,10	0,00	0,01	RTS II / 2019
1353	SO 06.5	465928121R00	Kladení podkladních bloků pod jímací tyč apod.	kus	6,000	332,70	64,94	1 931,26	1 996,20	0,01	0,03	RTS II / 2019
1354	SO 06.5	592110050001	Betonový podstavec pro jímací tyč (19kg), vč. gumové podložky viz.PD EL	kus	6,000	260,56	1 563,36	0,00	1 563,36	0,14	0,85	RTS II / 2019
1355	SO 06.5	210220302RT3	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm	kus	8,000	377,45	356,07	2 663,53	3 019,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
1356	SO 06.5	210220302RT5	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky svorky SJ 1 k jímací tyči	kus	12,000	360,23	749,35	3 573,41	4 322,76	0,00	0,00	RTS II / 2019
1357	SO 06.5	210010120R00	Kanál elektroinstalační 180x60mm, b. bílá, délka 2,0m, vč. Příslušenství-montáž	m	30,000	52,50	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1358	SO 06.5	3457099965	Kanál elektroinstalační 180x60mm, b. bílá, délka 2,0m, vč. Příslušenství viz.PD EL	m	30,000	240,17	7 205,10	0,00	7 205,10	0,00	0,06	RTS II / 2019
1359	SO 06.5	210020310R00	Elektroinstalační žlab drátěný 200/100mm, vč. Ostatního,příslušenství (spojovací materiál atd.),	m	20,000	176,46	0,00	3 529,20	3 529,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
1360	SO 06.5	34572225	elektroinstalační žlab drátěný 200/100mm, vč. Ostatního,příslušenství (spojovací materiál atd.), 1ks=2m viz.PD EL	kus	10,000	417,01	4 170,07	0,00	4 170,07	0,00	0,01	RTS II / 2019
1361	SO 06.5	210020312R00	Elektroinstalační žlab drátěný 500/100mm, vč. Ostatního,příslušenství (spojovací materiál atd.),	m	2,000	176,46	0,00	352,92	352,92	0,00	0,00	RTS II / 2019
1362	SO 06.5	34572226	Elektroinstalační žlab drátěný 500/100mm, vč. Ostatního,příslušenství (spojovací materiál atd.), 1ks=2m viz.PD EL	kus	1,000	944,97	944,97	0,00	944,97	0,00	0,00	RTS II / 2019
1363	SO 06.5	3457169502	Spojka uzemňovací žlabová viz.PD EL	kus	15,000	51,02	765,26	0,00	765,26	0,00	0,00	RTS II / 2019
1364	SO 06.5	210020121R00	Nosník pro šířku žlabu 200-500mm viz.PD EL	kus	38,000	175,00	0,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1365	SO 06.5	553426093	Nosník pro šířku žlabu 500mm viz.PD EL	kus	3,000	251,46	754,37	0,00	754,37	0,00	0,01	RTS II / 2019
1366	SO 06.5	55347553	Nosník pro šířku žlabu 200mm viz.PD EL	kus	35,000	99,77	3 491,97	0,00	3 491,97	0,00	0,02	RTS II / 2019
1367	SO 06.5	210810045R00	Kabel 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	150,000	55,03	0,00	8 254,13	8 254,13	0,00	0,00	RTS II / 2019
1368	SO 06.5	341118515	Kabel B2 s1 d0-J 3x1,5, vč. ukončení a zapojení viz.PD EL	m	157,500	26,38	4 154,10	0,00	4 154,10	0,00	0,02	RTS II / 2019
1369	SO 06.5	210810046R00	Kabel 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	40,000	55,03	0,00	2 201,10	2 201,10	0,00	0,00	RTS II / 2019
1370	SO 06.5	341118516	Kabel B2 s1 d0-J 3x2,5 viz.PD EL	m	42,000	38,43	1 614,09	0,00	1 614,09	0,00	0,01	RTS II / 2019
1371	SO 06.5	210810057R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený	m	45,000	96,14	0,00	4 326,30	4 326,30	0,00	0,00	RTS II / 2019
1372	SO 06.5	341118553	Kabel s B2 s1 d0-J 5x6 viz.PD EL	m	15,000	131,88	1 978,14	0,00	1 978,14	0,00	0,01	RTS II / 2019
1373	SO 06.5	341118552	Kabel B2 s1 d0-J 5x4 viz.PD EL	m	30,000	92,78	2 783,25	0,00	2 783,25	0,00	0,01	RTS II / 2019
1374	SO 06.5	210810057R00	Kabel 5 x10 mm pevně uložený	m	15,000	96,14	0,00	1 442,10	1 442,10	0,00	0,00	RTS II / 2019
1375	SO 06.5	341118554	Kabel B2 s1 d0-J 5x10 viz.PD EL	m	15,750	215,56	3 395,01	0,00	3 395,01	0,00	0,01	RTS II / 2019
1376	SO 06.5	210800324RT4	Kabel B2 s1 d0-J 5x70,včetně dodávky kabelu	m	60,000	1 558,00	84 026,57	9 453,43	93 480,00	0,00	0,24	RTS II / 2019
1377	SO 06.5	210800005RT1	Vodič CYY 10 mm2- vodič CY 10 zž., vč. ukončení a zapojení, včetně dodávky	m	80,000	106,00	3 684,05	4 795,95	8 480,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
1378	SO 06.5	210800007R00	Vodič CYY 25 mm2 uložený	m	60,000	58,57	0,00	3 514,17	3 514,17	0,00	0,00	RTS II / 2019
1379	SO 06.5	34140969A	Vodič CY 25 zž., vč. ukončení a zapojení viz.PD EL	m	60,000	109,51	6 570,66	0,00	6 570,66	0,00	0,02	RTS II / 2019
1380	SO 06.5	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný-podružný materiál (svorky, vruty, kotvy, hmoždinky, sádra...) - z položek č. 1 - 15	ks	2,000	330,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 06.5	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				0,00	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00	
1381	SO 06.5	220890202R00	Výchozí revize NN vč. revizní zprávy	h	10,000	696,00	0,00	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 06.5	S	Přesuny sutí				0,00	1 021,25	1 021,25	0,00	0,00	
1382	SO 06.5	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,125	430,00	0,00	53,75	53,75	0,00	0,00	RTS II / 2019
1383	SO 06.5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,250	430,00	0,00	537,50	537,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
1384	SO 06.5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,125	430,00	0,00	53,75	53,75	0,00	0,00	RTS II / 2019

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
1385	SO 06.5	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,625	430,00	0,00	268,75	268,75	0,00	0,00	RTS II / 2019
1386	SO 06.5	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	0,125	430,00	0,00	53,75	53,75	0,00	0,00	RTS II / 2019
1387	SO 06.5	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - cihla-beton	t	0,075	430,00	0,00	32,25	32,25	0,00	0,00	RTS II / 2019
1388	SO 06.5	979990191R00	Poplatek za skládku sutí - plastové výrobky	t	0,050	430,00	0,00	21,50	21,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 06.6</b>		<b>VORN pro chlazení</b>				<b>0,00</b>	<b>279 622,16</b>	<b>279 622,16</b>		<b>0,00</b>	
	<b>SO 06.6</b>	<b>005VD</b>	<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>				<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>		<b>0,00</b>	
1389	SO 06.6	004111020R3	Výrobní dokumentace zámečnických výrobků	ks	1,000	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
1390	SO 06.6	004111020R10	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 01 - D.1.1 - Stavební část	ks	1,000	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
1391	SO 06.6	004111020R16	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.3 Zařízení VZT	ks	1,000	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
1392	SO 06.6	004111020R18	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.5 Zařízení ZTI	ks	1,000	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
1393	SO 06.6	004111020R20	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.7 Zařízení silnoproudu	ks	1,000	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
1394	SO 06.6	0052310 3	Provozní řády - SO 001 - Zařízení VZT, Provozní řád včetně vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy	ks	1,000	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
1395	SO 06.6	0052310 4	Provozní řády - SO 001 - Zařízení ZTI, vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy	ks	1,000	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
1396	SO 06.6	0052310 5	Provozní řády - SO 001 - Zařízení silnoproudu včetněbleskosvodu, Provozní řád včetně vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy	ks	1,000	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
1397	SO 06.6	0052310 8	Revize (VZT, ZTI, NN, ), vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy	ks	1,000	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
	<b>SO 06.6</b>	<b>M</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				<b>0,00</b>	<b>124 622,16</b>	<b>124 622,16</b>		<b>0,00</b>	
1398	SO 06.6	110 R00	Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava	%	80 401,393	0,40	0,00	32 160,56	32 160,56	0,00	0,00	RTS II / 2019
1399	SO 06.6	201 R00	Koordináční a kompletační činnost generálního dodavatele	%	80 401,393	1,15	0,00	92 461,60	92 461,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 06.7</b>		<b>Zařízení staveniště pro chlazení</b>				<b>29 299,77</b>	<b>226 847,73</b>	<b>256 147,50</b>		<b>2,88</b>	
	<b>SO 06.7</b>	<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>		<b>0,00</b>	
1400	SO 06.7	181050010RA0	Terénní modelace-všechny úpravy , likvidace zařízení staveniště, výsev trávy apod.	m2	100,000	400,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 06.7</b>	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>1 265,17</b>	<b>11 234,83</b>	<b>12 500,00</b>		<b>0,36</b>	
1401	SO 06.7	762088116R00	Zakrývání provizorní plachtou 15x20m, vč. odstranění (ochrana materiálů sypkých, stavby při výstavbě zdivo-krov a pod)	kus	2,500	5 000,00	1 265,17	11 234,83	12 500,00	0,14	0,36	RTS II / 2019
	<b>SO 06.7</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				<b>60,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 660,00</b>		<b>0,19</b>	
1402	SO 06.7	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	18,000	100,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1403	SO 06.7	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	18,000	100,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,01	0,17	RTS II / 2019
1404	SO 06.7	553437205	Panel mobilního oplocení 305x163 cm(jen amortizac)	kus	0,600	100,00	60,00	0,00	60,00	0,04	0,03	RTS II / 2019
	<b>SO 06.7</b>	<b>83</b>	<b>Potrubi z trub kameninových</b>				<b>2 948,76</b>	<b>3 301,24</b>	<b>6 250,00</b>		<b>2,33</b>	
1405	SO 06.7	831230110RA0	Vodovodní přípojka-úprava pro staveniště	m	12,500	500,00	2 948,76	3 301,24	6 250,00	0,19	2,33	RTS II / 2019
	<b>SO 06.7</b>	<b>M22</b>	<b>Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky</b>				<b>25 025,84</b>	<b>8 724,16</b>	<b>33 750,00</b>		<b>0,00</b>	
1406	SO 06.7	220110583R00	Montáž celoplech.rozvaděče - provizorní zapojení	kus	2,500	3 500,00	25,84	8 724,16	8 750,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1407	SO 06.7	37501303	Nástěnná rozvaděčová skříň systému, BM103(staveništní rozvaděč hlavní s měření a vedlejší stavební)	kus	2,500	10 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>SO 06.7</b>	<b>M43</b>	<b>Montáže ocelových konstrukcí</b>				<b>0,00</b>	<b>150 500,00</b>	<b>150 500,00</b>		<b>0,00</b>	
1408	SO 06.7	430941002R00	Demont. typ. objektů zařízení staveniště k použití	100 kg	17,250	1 000,00	0,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1409	SO 06.7	430941001R00	Montáž typových objektů zařízení staveniště	100 kg	17,250	1 000,00	0,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
1410	SO 06.7	430-pronájem	Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady	měsíc	12,000	8 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	
1411	SO 06.7	430-pronájem WC	Pronájem WC zařízení (předpoklad)	měsíc	8,000	2 500,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	<b>SO 06.7</b>	<b>H01</b>	<b>Budovy občanské výstavby</b>				<b>0,00</b>	<b>9 487,50</b>	<b>9 487,50</b>		<b>0,00</b>	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
1412	SO 06.7	998014205R00	Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km	t	1,725	500,00	0,00	862,50	862,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
1413	SO 06.7	998014206R00	Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km	t	17,250	500,00	0,00	8 625,00	8 625,00	0,00	0,00	RTS II / 2019