

## Stavební rozpočet - výkaz výměr

Název stavby: <b>Rekonstrukce podlah IV. M.Š. Dobříš</b>		Objednatel:												
Druh stavby:		Doba výstavby:		Projektant:										
Lokalita: Dobříš, Fričova č.p. 104		Začátek výstavby: 11.7.2022		Zhotovitel:										
JKSO: 8013129		Konec výstavby: 14.08.2022		Zpracoval: J. Odehnal										
		Zpracováno dne: 28.06.2022												
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava	
								Montáž	Celkem		Jednot.	Celkem		
<b>Podlahy z dlaždic</b>														
1	771101101R00		Vysávání podlah prům.vysavačem pro podkladní konstrukce - dlažba	m2	0,00					0,00		0,00	0,00	RTS II / 2021
2	771571903R00		Opravy podlah keramických režných 10x10 cm - do 3 ks / m2	kus	0,00					0,00		0,00	0,00	RTS II / 2021
<b>Podlahy povlakové</b>														
3	776101101R00		Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak podlahy	m2	152,92	4,20		642,30		642,30		0,00	0,00	RTS II / 2021
4	776511810R00		Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky - podkladní vrstva	m2	152,92	39,70		6 070,90		6 070,90		0,00	0,15	RTS II / 2021
5	776511820R00		Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou - nášlapná vrstva	m2	152,92	97,30		14 879,10		14 879,10		0,00	0,15	RTS II / 2021
<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>														
6	777511113R00		Podlahová stěrka Mastertop BC 372 Stěrka s dekorativním povrchem podlah, dodávka a montáž pentr. náteru zasypaného křemičitým pískem, dekorativní stěrka tl. 3 mm uzavírací náter ve dvou vrstvách	m2	300,89	1 237,00	372 209,40	79 543,90	451 753,30	0,01		3,22	0,00	RTS II / 2021
<b>Bourání konstrukcí</b>														
7	965081712R00		Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2 - 10 % plochy	m2	0,00					0,02		0,00	0,00	RTS II / 2021
<b>Podlahy z dlaždic</b>														
8	998771102R00		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,00					0,00		0,00	0,00	RTS II / 2021
<b>Podlahy povlakové</b>														
9	998776102R00		Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	3,22	620,00			1 996,40	1 996,40	0,00		0,00	0,00	RTS II / 2021
<b>Přesuny sutí</b>														
10	979081111R00		Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,61	230,00		140,30	140,30	0,00		0,00	0,00	RTS II / 2021
11	979081121R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,10	15,00		91,50	91,50	0,00		0,00	0,00	RTS II / 2021
12	979082111R00		Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,61	300,00		183,00	183,00	0,00		0,00	0,00	RTS II / 2021
13	979990122R00		Poplatek za uložení sutí - PVC střešní krytina, skupina odpadu 170203	t	0,31	2 100,00		651,00	651,00	0,00		0,00	0,00	RTS II / 2021
14	979999971R00		Poplatek za směsný stavební odpad do 1600 cm2	t	0,30	585,00		175,50	175,50	0,00		0,00	0,00	RTS II / 2021
<b>Celkem:</b>										<b>476 584,30</b>				

Poznámka:

**ODEFLOOR S.r.o.**

PODLAHOVÉ SYSTÉMY

Náměstí 114, 267 53 ŽEBRÁK

IČ: 057 52 021 DIČ: CZ06752021

Telefon: +420 731 385 349

## Krycí list rozpočtu - výkaz výměr

Název stavby:	Rekonstrukce podlah IV.M.Š. Dobříš	Objednatel:	IC/DIČ:
Druh stavby:	0	Projektant:	IC/DIČ:
Lokalita:	Dobříš, Fričova č.p. 104	Zhotovitel: Odefloor s.r.o.	IC/DIČ:
Začátek výstavby:	11.7.2022	Konec výstavby: 14.08.2022	Položek: 14
JKSO:	8013129	Zpracoval: J. Odehnal	Datum: 28.06.2022

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	12 701,50
	Montáž		Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	397 040,40	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	79 543,90			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		3 239,70				
<b>ZRN celkem</b>		<b>479 824,00</b>	<b>DN celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem</b>	<b>12 701,50</b>
			<b>DN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>
					<b>ORN celkem</b>	<b>0,00</b>
					<b>ORN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	489 284,30
Základ 21%	489 284,30	DPH 21%	102 749,70	Celkem včetně DPH	592 034,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel <i>28.6 2022</i>
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

**ODEFLOOR s.r.o.**  
**PODLAHOVÉ SYSTÉMY**  
 Náměstí 114, 267 53 ŽEBRAK  
 IČ: 067 52 021 DIČ: CZ06752021  
 Telefon: +420 731 385 349

Poznámka:

### Stavební rozpočet - výkaz výměr, rekapitulace

Název stavby: <b>Rekonstrukce podlah IV.M.Š. Dobříš</b>		Doba výstavby: 46 dní	Objednatel:
Druh stavby: 0		Začátek výstavby: 11.07.2022	Projektant:
Lokalita: Dobříš, Fričova č.p. 104		Konec výstavby: 14.08.2022	Zhotovitel: Odefloor s.r.o.
Zpracoval: J. Odehnal		Zpracováno dne: 28.06.2022	Zpracováno dne: 28.06.2022

  

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	771	Podlahy z dlaždic	0,00			0,00
	776	Podlahy povlakové	0,00	21 592,00	21 592,00	0,31
	777	Podlahy ze syntetických hmot	372 209,40	79 544,90	451 753,30	3,22
	96	Bourání konstrukcí	0,00			0,00
	H771	Podlahy z dlaždic	0,00			0,00
	H776	Podlahy povlakové	0,00	1 996,40	1 996,40	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00		1 242,60	0,00
<b>Celkem:</b>					<b>476 584,30</b>	

**ODEFLOOR s.r.o.**  
**PODLAHOVÉ SYSTÉMY**  
 Náměstí 114, 267 53 ŽEBRÁK  
 IČ: 067 52 021 DIČ: CZ06752021  
 Telefon: +420 731 385 349