

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

č. objednatele:

č. zhotovitele: 2016/028

I. SMLUVNÍ STRANY

1.

Objednatel:

Obec Štipoklasy

Sídlo:

Štipoklasy 20, 284 01 Štipoklasy

IČ:

006 40 409

DIČ:

Bank. spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený:

Radkem Křivánkem, starostou obce

Osoby zodpovědné k jednání:

- ve věcech smluvních: Radek Křivánek, starosta obce

- ve věcech technických: Radek Křivánek, starosta obce

2.

Zhotovitel:

SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s.

Sídlo:

Zbraslavice 331, 285 21 Zbraslavice

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5548

IČO:

25261282

DIČ:

CZ25261282

Bank. spojení:

Česká spořitelna, a.s..

Číslo účtu:

6888522/0800

Zastoupený:

Ing. Aloisem Holíkem, statutárním ředitelem

Osoby zodpovědné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Alois Holík, statutární ředitel

- ve věcech technických: Ing. Alois Holík, člen správní rady

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést dílo - stavbu: „**Obnova Horního rybníka v k. ú. Štipoklasy**“ a objednatel se zavazuje za podmínek a způsobem dohodnutým v této smlouvě provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou za provedení díla.
2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí zhotovení výše uvedené stavby v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 26.05.2016 (viz příloha této smlouvy).

III. VÝCHOZÍ PODKLADY

1. Rozpočet z cenové nabídky zhotovitele na provedení díla ze dne 26.05.2016, který určuje celkovou cenu díla, rozsah díla, jakož i odsouhlasené standardy materiálů a prací.

IV. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Místem stavby je k. ú. Štipoklasy.

V. PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bez právních vad a zhotovitel jej převezme nejpozději do 5 kalendářních dnů po výzvě objednatele k jeho převzetí. O převzetí staveniště bude pořízen samostatný zápis.

VI. PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen, provést dílo na svůj náklad a na vlastní nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel může provést dílo a předat jej objednateli ještě před sjednanou dobou. Objednatel je povinen provedené dílo převzít.
2. Provedeným dílem se přitom rozumí řádně dokončené dílo v rozsahu daném touto smlouvou bez zjevných vad a nedodělků, u něhož je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu, a které je zhotovitelem předáno objednateli v místě provádění díla.
3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, je přitom povinen dbát těch příkazů objednatele, které jsou objednatelem výslovně uvedeny v této smlouvě nebo budou zodpovědnou osobou objednatele ve smyslu této smlouvy uvedeny do stavebního deníku.
4. Zhotovitel není povinen veškeré činnosti provádět sám, ale může si k provedení části díla sjednat třetí osobu (subdodavatele). Zhotovitel je povinen použít výlučně takové subdodavatele, kteří mají požadované živnostenské oprávnění, resp. oprávnění podle zvláštního předpisu a poskytují dostatečnou záruku pro technicky bezvadné a lhůtám odpovídající plnění smluvních podmínek.
5. Za řádné splnění smluvních závazků prováděných subdodavateli má zhotovitel stejnou odpovědnost, jako by je prováděl sám. Stejně tak nese zhotovitel zodpovědnost za vedení a koordinaci těchto prací a nebezpečí škody případně způsobené jeho subdodavatelem.

6. Smluvní strany se dohodly na vedení stavebního deníku zhotovitelem, do něhož budou zaznamenány všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a reagovat na zápisy v něm uvedené. Jestliže jedna ze smluvních stran nesouhlasí se zápisem v deníku, je její zástupce povinen do 3 dnů svoje stanovisko zaznamenat, jinak se má za to, že se zaznamenaným obsahem souhlasí.
7. Podmínky užívání staveniště a případný odběr energií budou řešeny ve stavebním deníku, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.

VII. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

1. Dohodnutá cena díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou je zhotovitelem vyčíslena na základě nabídkového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy, a činí: 792 770,- Kč bez DPH. V ceně jsou zahrnuty všechny náklady k řádnému provedení díla, které mohl zhotovitel jako odborná firma předpokládat.
2. Smluvní cena je pevná za předpokladu, že se nevyskytnou okolnosti v průběhu realizace stavby, které nebyly uvažovány v zadávacích podkladech, a které zhotovitel nemohl předvídat ani při vynaložení veškeré odborné péče. Pokud dojde ke změně objemu prací z výše uvedených důvodů, bude cena stanovena přepočtem z nabídkových cen. Konečná cena bude upravena dle skutečných výměř.
3. Dopočet víceprací případně odpočet méněprací je možno uplatnit, změní-li se rozsah díla oproti rozsahu cenové nabídky zhotovitele na základě požadavku objednatele, nebo bude-li použito jiných materiálů, technologií, zkoušek apod. nad rámec zadávacích podmínek na základě požadavku objednatele. Práce budou oceněny v cenách dle cenové nabídky zhotovitele (viz příloha této smlouvy).
4. Dojde-li během realizace předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům či rozšíření předmětu díla, provedou zástupci obou smluvních stran ve věcech technických o těchto změnách záznam do stavebního deníku a potvrdí je svým podpisem. Pokud nebude možné ocenit změny dle jednotkových cen (viz předchozí odstavec), budou tyto oceněny nově v cenové úrovni směrných cen uvedených v ceníku ÚRS Praha a.s., platných pro příslušný rok výstavby, ponížených o 5 %. Na tyto změny bude vždy uzavřen dodatek smlouvy o dílo.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena bude uhrazena bezhotovostním převodem po převzetí hotové a dokončené části veřejné zakázky na účet dodavatele na základě zjišťovacího protokolu provedených prací, odsouhlaseného objednatelem.
2. Zálohy zadavatel neposkytuje

3. Splatnost faktur vystavených zhotovitelem je 31 dnů od data doručení faktury objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
4. Po dokončení díla, jeho předání a převzetí vystaví zhotovitel konečnou fakturu na cenu díla dle ustanovení článku VII. této smlouvy o dílo.

IX. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
Zahájení provádění díla: 1. listopadu 2016
Předání díla: 30. duben 2017
2. Pokud by z důvodů nepříznivých klimatických podmínek a vlivů odporujících předepsaným technologickým postupům a podmínkám pro kvalitní provádění díla bylo zhotoviteli zabráněno v provádění díla, zaznamená se tato skutečnost do stavebního deníku a konečný termín dokončení díla bude posunut o příslušný počet dnů, po které bylo zhotoviteli znemožněno provádění díla.

X. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna provedením díla a předáním díla objednateli.
2. Předání a převzetí dokončeného díla bude provedeno protokolární formou (případně písemným zápisem do stavebního deníku). Zápis o předání a převzetí sepíše smluvní strany nejpozději do 7 dnů od obdržení výzvy k převzetí. Dílčí dohodnuté dodávky budou objednatelem přebírány průběžně tak, jak budou dokončovány.
3. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve vadách hmot, strojů nebo zařízení, které sám poskytl, nebo jestliže sám jinak způsobil.
4. K předání díla předloží zhotovitel doklad o kontrole živičné směsi.
5. Předáním a převzetím díla přechází nebezpečí škody na objednatele.

XI. UTVRZENÍ DLUHŮ

1. Smluvní pokuta za nesplnění termínu zahájení provádění díla činí 1.000,- Kč.
2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a vadu. Konečný termín odstranění vad a nedodělků bude uveden v předávacím protokolu.

3. Neuhradí-li objednatel vystavenou fakturu za provedené práce v dohodnutém termínu, je povinen uhradit pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení, způsobeného bez vůle zhotovitele, po kterém by byl nucen přerušit provádění díla, se prodlužuje termín dokončení o dobu, která se bude maximálně rovnat době přerušování.
5. Objednatel má právo dílo přerušit, případně práce zastavit. Pokud objednatel zastaví nebo zruší zakázku či její část, uhradí zhotoviteli rozdíl mezi prokazatelnými náklady z rozpracovanosti včetně škod, jež zhotoviteli vznikly v souvislosti se zastavením nebo zrušením díla nebo jeho části.

XII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě, obzvláště co se týče množství, kvality, provedení a funkčnosti díla.
2. Zhotovitel je zodpovědný za nedostatky díla, které vzniknou po předání díla objednateli, a to v rozsahu poskytnuté záruky za jakost.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na předanou část díla záruku za jakost v délce 36 měsíců. Výjimky ze záruky: záruční doba pro dodávky, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce doby poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná dnem předání díla podepsaným protokolem o předání a převzetí díla po odstranění vad a nedodělků.
4. Vady v záruční lhůtě lze reklamovat pouze písemnou formou.
5. Skryté vady musí být objednatelem reklamovány ihned po jejich zjištění.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se stává platnou a účinnou dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Veškeré změny a dodatky této smlouvy lze platně činit pouze formou číslovaných písemných dodatků tvořících ucelenou vzestupnou řadu po dohodě obou smluvních stran.

3. Smluvní strany tímto prohlašují, že tato smlouva je výsledkem jejich vzájemného jednání. S ohledem na tuto skutečnost smluvní strany prohlašují, že žádná ze smluvních stran se pro účely výkladu smlouvy nepovažuje za autora textu smlouvy, a proto nemohou být výrazy připouštějící různý výklad vykládány k tíži jakékoli ze smluvních stran.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, nebyla ujednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
5. Smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, jednou pro každou smluvní stranu.
6. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří písemné přílohy:
č.1 Cenová nabídka zhotovitele ze dne 26.05.2016

V Čáslavi dne 24. 6. 2016

Za objednatele:


OBEC ŠTIPOKLASY
ŠTIPOKLASY č.p. 20
284 01 Kutná Hora 1



Radek Křivánek
starosta obce

Za zhotovitele:

SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s.
285 21 Zbraslavice 331
IČ: 252 61 282, DIČ: CZ25261282
Tel.: 327 312 351 v.3



Ing. Alois Holík
statutární ředitel
SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s.

Položkový rozpočet stavby

Datum: 26.5.2016

Stavba : 0894

Obnova Horního rybníka v k.ú. Stipoklasy

Objednatel : OÚ Štipoklasy

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s.

IČO : 252 61 282

DIČ : CZ 252 61 282

Za zhotovitele :

Za objednatele :

SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s.
285 21 / Zbraslavice 331
IČ: 252 61 282, DIČ: CZ 252 61 282
Tel: 327 312 351 - 3

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	792 770,00
DPH	21 %	166 482,00
Cena celkem za stavbu		959 252

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
0001 SO 01 Zdrž	485 871	0	401 546	84 325	50,7
0002 SO 02 Hráz	223 285	0	184 533	38 752	23,3
0003 SO 03 Výpustný objekt	250 096	0	206 691	43 405	26,1
Celkem za stavbu	959 252	0	792 770	166 482	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
0001		0	0	0	0	0,0
0002		0	0	0	0	0,0
0003		0	0	0	0	0,0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	63,6	504 423	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	12,6	99 900	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	8,1	64 561	0	0	0	0
8 Trubní vedení	5,4	42 446	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	1,9	15 000	0	0	0	0
90 Oploceni	0,4	3 150	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	0,4	3 564	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7,5	59 727	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	792 770	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů


Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
0001	SO 01 Zdrž	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0894	Obnova Horního rybníka v k.ú. Štípkoklasy	Náklady na m.j.	0
Projektant	Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. H.Králové	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	OÚ Štípkoklasy		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	401 546	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	401 546	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		401 546	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		401 546	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		 SILNICE ČASLAV HOLDING, a.s. 285 21 Zbraslavice 331 IČ: 252 61 282, DIČ: CZ25261282 Tel.: 327 312 351 - 3	
Základ pro DPH	21,0 %		401 546 Kč
DPH	21,0 %		84 325 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			485 871 Kč

Poznámka :

Stavba :	0894 Obnova Horního rybníka v k.ú. Štipoklasy	Rozpočet :
Objekt :	0001 SO 01 Zdrž	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	401 546	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	401 546	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	401 546	0
Oborová přírážka	0	0,0	401 546	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	401 546	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	401 546	0
Zařízení staveniště	0	0,0	401 546	0
Provoz investora	0	0,0	401 546	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	401 546	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	401 546	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet


Stavba :	0894 Obnova Horního rybníka v k.ú. Stipoklasy	Rozpočet: 0
Objekt :	0001 SO 01 Zdrž	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m ²	m ²	30,00	40,00	1 200,00
2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m ²	30,00	25,00	750,00
3	111201501R00	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm	kus	2,00	400,00	800,00
4	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	1,00	150,00	150,00
5	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	1,00	250,00	250,00
6	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	1,00	250,00	250,00
7	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	1,00	450,00	450,00
8	122703602R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna 40 - 60 kPa	m ³	1 560,30	85,00	132 625,50
9	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m ³	36,50	40,00	1 460,00
10	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m ³	1 523,80	105,00	159 999,00
				1 523,80		
11	181006113R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m ²	7 619,00	12,00	91 428,00
				7 619,00		
12	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m ²	2 030,60	6,00	12 183,60
Celkem za		1 Zemní práce				401 546,10

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
0002	SO 02 Hráz	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0894	Obnova Horního rybníka v k.ú. Štipoklasy	Náklady na m.j.	0
Projektant	Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. H.Králové	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	OÚ Štipoklasy		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	184 533	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	184 533	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	184 533	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	184 533	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
		 <p>SILNICE ČASLAV - HOLDING a.s. 285/21 Zbraslavice 381 IČ: 252 61 282 DIČ: CZ25261282 Tel.: 327 342 351 - 3</p>	
Základ pro DPH	21,0 %		184 533 Kč
DPH	21,0 %		38 752 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			223 285 Kč

Poznámka :

Stavba :	0894 Obnova Horního rybníka v k.ú. Stipoklasy	Rozpočet :
Objekt :	0002 SO 02 Hráz	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	88 673	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	50 652	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	45 208	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	184 533	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	184 533	0
Oborová přírážka	0	0,0	184 533	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	184 533	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	184 533	0
Zařízení staveniště	0	0,0	184 533	0
Provoz investora	0	0,0	184 533	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	184 533	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	184 533	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	0894 Obnova Horního rybníka v k.ú. Stipoklasy	Rozpočet: 0
Objekt :	0002 SO 02 Hráz	0


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	4,00	250,00	1 000,00
2	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	2,00	450,00	900,00
3	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	263,40	85,00	22 389,00
4	171103201R00	Ulož. sypaniny do hrází, 100%PS, objem jílu do 20%	m3	299,90	80,00	23 992,00
5	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	341,70	10,00	3 417,00
6	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	295,00	12,00	3 540,00
7	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	341,70	12,00	4 100,40
8	182101101R00	Svahování v záfezech v hor. 1 - 4	m2	548,90	35,00	19 211,50
9	182201101R00	Svahování násypů	m2	245,70	35,00	8 599,50
10	000572481	Osivo směs luční	kg	12,70	120,00	1 524,00
	Celkem za	1 Zemní práce				88 673,40
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
11	464571111R00	Pohoz ze štěrkopísků 0-63 mm z terénu, bez úpravy	m3	22,16	650,00	14 404,00
12	464571124R00	Pohoz z hrub. těž. kameniva 63-125 mm, bez úpravy	m3	48,33	750,00	36 247,50
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				50 651,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	998321011R00	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	141,27	320,00	45 207,99
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				45 207,99

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
0003	SO 03 Výpustný objekt	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0894	Obnova Horního rybníka v k.ú. Štipoklasy	Náklady na m.j.	0
Projektant	Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. H.Králové	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	OÚ Štipoklasy		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	206 691	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
M	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	206 691	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	206 691	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	206 691	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		 SILNICE ČÁSLAV-HOLDING, a.s. 285 21 Zbraslavice 351 IČ: 252 00 282, DIČ: CZ75201282 Tel.: 327 812 351 - 5	
Základ pro DPH	21,0 %		206 691 Kč
DPH	21,0 %		43 405 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			250 096 Kč

Poznámka :

Stavba :	0894 Obnova Horního rybníka v k.ú. Stipoklasy	Rozpočet :
Objekt :	0003 SO 03 Výpustný objekt	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	14 203	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	99 900	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	13 909	0	0	0	0
8 Trubní vedení	42 446	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	15 000	0	0	0	0
90 Oplocení	3 150	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	3 564	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	14 519	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	206 691	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	206 691	0
Oborová přírážka	0	0,0	206 691	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	206 691	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	206 691	0
Zařízení staveniště	0	0,0	206 691	0
Provoz investora	0	0,0	206 691	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	206 691	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	206 691	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	0894 Obnova Horního rybníka v k.ú. Stipoklasy	Rozpočet: 0
Objekt :	0003 SO 03 Výpustný objekt	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	123302101R00	Vykopávky zářezů v hor.4 do 1000 m3	m3	41,00	250,00	10 250,00
2	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	4,00	105,00	420,00
3	174101103R00	Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním	m3	37,00	89,00	3 293,00
4	181006113R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	20,00	12,00	240,00
Celkem za		1 Zemní práce				14 203,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
5	321311112R00	Konstrukce přehrad z prostého betonu V4 T50 B 20 0,5*0,5*3,6*2+0,6*2,32*4,65+1*1*1+0,6*0,5*1,02	m3	9,58	3 450,00	33 046,86
6	321351010R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných 0,5*3,6*4+2,32*4,65*2+0,6*2,32*2+1*1*4+0,6*0,5*2+1,02*0,5*2	m2	37,18	850,00	31 603,00
7	321352010R00	Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	37,18	195,00	7 250,10
8	331122011R00	Montáž sloupů ze ŽB hmotnosti do 1 t	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
9	5930004	Požerák prefa	ks	1,00	27 000,00	27 000,00
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				99 899,96
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
10	451311531R00	Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 12,5, do 20 cm 1*3,6+0,5*3,6*2	m2	7,20	650,00	4 680,00
11	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 1,1*0,2*11,86	m3	2,61	2 350,00	6 131,62
12	452318510R00	Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek 0,6*0,6*1,8	m3	0,65	2 950,00	1 911,60
13	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí 11,86*0,2*2	m2	4,74	250,00	1 186,00
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				13 909,22
Díl: 8		Trubní vedení				
14	812421121R00	Montáž trub beton. hrdlových, MC provazec DN 500	m	12,50	950,00	11 875,00
15	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 3,14*0,6*0,2*11,86	m3	4,47	2 450,00	10 948,56
16	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu 0,5*11,86*2	m2	11,86	200,00	2 372,00
17	59223116	Trouba betonová hrdlová TBH-Q 50/250	kus	5,00	3 450,00	17 250,00
Celkem za		8 Trubní vedení				42 445,56
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
18	9 T00	Přístupová lávka	ks	1,00	15 000,00	15 000,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				15 000,00
Díl: 90		Oplocení				
19	900000011T00	Odstranění požeráku včetně potrubí	m	9,00	350,00	3 150,00
Celkem za		90 Oplocení				3 150,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
20	934956124R00	Hradítka z dubového dřeva tloušťky 5 cm 0,6*1,8*2	m2	2,16	1 650,00	3 564,00
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				3 564,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
21	998324011R00	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích	t	58,08	250,00	14 519,49
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				14 519,49