

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 015-0-22
 Stavba: Mělník - Rekonstrukce konstrukčních vrstev vozovky v ul. Lesní

KSO: 822 2
 Místo: Mělník

CC-CZ: 2112
 Datum: 1.6.2022

Zadavatel:

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 Strabag a.s., se sídlem Kačírkova 982/4 Praha 5 Jinonice 158 00

IČ: 60838/44
 DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala veškerý materiál a práce potřebné k dokončení díla. Výkazy výměr byly změněny digitálně v dwg. Pro výběr zhotovitele je soupis prací nedílnou součástí projektové dokumentace a nesmí být použit samostatně.
 Pro potřeby zpracování rozpočtu a výkazu výměr byla použita projektová dokumentace Mělník - Rekonstrukce konstrukčních vrstev vozovky v ul. Lesní. Z jejích příloh byly odměřeny a zjištěny údaje uvedené v tomto výkazu výměr. Jde především o výměry zpevněných ploch, objemy zemních a bouracích prací, výměry nezpevněných ploch, objemy a výměry použitých stavebních prvků, a dále další nezbytné části nutné k dokončení stavby

Cena bez DPH			11 220 000,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	11 220 000,00	2 356 200,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			13 576 200,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	015-0-22		
Stavba:	Mělník - Rekonstrukce konstrukčních vrstev vozovky v ul. Lesní		
Místo:	Mělník	Datum:	01.06.2022
Zadavatel:			Projektant:
Uchazeč:	Strabag a.s., se sídlem Kačírkova 982/4 Praha 5 Jinonice 15		Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		11 220 000,00	13 576 200,00
SO 101	Komunikace a zpevněné plochy	11 220 000,00	13 576 200,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mělník - Rekonstrukce konstrukčních vrstev vozovky v ul. Lesní

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO: 822 2
Místo: Mělník

CC-CZ: 2112
Datum: 01.06.2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

Strabag a.s., se sídlem Kačírkova 982/4 Praha 5 Jinonice 158 00

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		11 220 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	11 220 000,00	21,00%	2 356 200,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	13 576 200,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mělník - Rekonstrukce konstrukčních vrstev vozovky v ul. Lesní

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Mělník

Datum:

01.06.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Strabag a.s., se sídlem Kačírkova 982/4 Praha 5 Jinonice 158 00

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 220 000,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							11 003 339,80	
D 1 Zemní práce							31 382,24	
41	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	4 223,720	7,43	31 382,24	CS ÚRS 2022 01
	PP		Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	VV		1896+2327,72		4 223,720			
D 5 Komunikace pozemní							9 560 402,34	
1	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	2 327,720	76,77	178 699,06	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Sanace podkladní vrstvy - skutečný rozsah bude odsouhlasen TDI 2327,72		2 327,720			
40	K	569951133.R	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm	m2	1 896,000	67,54	128 055,84	
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		stávající materiál					
			1896		1 896,000			
2	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	23 565,600	15,77	371 629,51	CS ÚRS 2022 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2					
	VV		11738,1+11827,5		23 565,600			
3	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	11 941,500	21,40	255 548,10	CS ÚRS 2022 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2					
	VV		11941,5		11 941,500			
4	K	5776600.R	VRSTVY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLIN (SAL) TL. 30MM	m2	11 941,500	175,49	2 095 613,84	
	PP		VRSTVY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLIN (SAL) TL. 30MM					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		membrána SAL se provede ve smyslu čl. 5.4 a 6.6 TP 147 položka nezahrnuje spojovací postřik					
			11941,5		11 941,500			
5	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	11 738,100	238,73	2 802 236,61	CS ÚRS 2022 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		11738,1		11 738,100			
6	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16S (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	11 827,500	315,25	3 728 619,38	CS ÚRS 2022 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	VV		11827,5		11 827,500			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							970 507,79	
7	K	912221111	Montáž směrového sloupku silničního ocelového pružného zinkovaného ručním beraněním	kus	74,000	135,14	10 000,36	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž směrového sloupku ocelového pružného ručním beraněním silničního					
	VV		stávající					
	VV		63		63,000			
	VV		nové					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		74,000			
8	M	40445165	sloupek směrový silniční ocelový	kus	11,000	309,68	3 406,48	CS ÚRS 2022 01
	PP		sloupek směrový silniční ocelový					
	VV		11		11,000			
9	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	270,27	540,54	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	VV		2		2,000			
10	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	2,000	1 117,12	2 234,24	CS ÚRS 2022 01
	PP		značky upravující přednost P1, P4 700mm					
	VV		"P1" 2		2,000			
11	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000	1 323,20	2 646,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky					
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	81,08	162,16	CS ÚRS 2022 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
	VV		2		2,000			
13	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	38,500	15,48	595,98	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní					
	VV		38,5		38,500			
14	K	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	m	3 703,100	30,97	114 685,01	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní					
	VV		3703,1		3 703,100			
15	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	3 741,600	1,69	6 323,30	CS ÚRS 2022 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
	VV		3703,1+38,5		3 741,600			
16	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	65,000	133,04	8 647,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spár					
	VV		65		65,000			
17	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	39,000	45,35	1 768,65	CS ÚRS 2022 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	VV		39		39,000			
18	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	39,000	65,51	2 554,89	CS ÚRS 2022 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	VV		39		39,000			
19	K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živичných krytech pl do 2 m2	kus	1,000	2 244,64	2 244,64	CS ÚRS 2022 01
	PP		Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živичných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivé v půdorysné ploše do 2 m2					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		výškové úprava vpustí					
			1		1,000			
20	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	1 025,900	51,80	53 141,62	CS ÚRS 2022 01
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m					
	VV		strhnutí drnu tl. do 150 mm					
	VV		1025,9		1 025,900			
21	K	938902311	Čištění rigolů strojně při tl nánosů do 100 mm	m	1 261,000	32,07	40 440,27	CS ÚRS 2022 01
	PP		Čištění rigolů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně při tl. nánosů do 100 mm					
	VV		630,5*2		1 261,000			
22	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	11 828,100	1,90	22 473,39	CS ÚRS 2022 01
	PP		Čištění vozovek metením bílého, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného					
	VV		11828,1		11 828,100			
23	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	1 896,000	44,89	85 111,44	CS ÚRS 2022 01
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm					
	VV		1896		1 896,000			
24	K	966006255	Odstranění směrového sloupku uloženého do země	kus	63,000	96,20	6 060,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění směrových sloupků s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek uloženého do země					
	VV		plastového nebo kovového					
			63		63,000			
	D	96	Bourání konstrukcí				607 470,22	
25	K	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	2 327,720	73,65	171 436,58	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Sanace podkladní vrstvy - skutečný rozsah bude odsouhlasen TDI					
			"SC" 2327,72		2 327,720			
26	K	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	99,500	47,97	4 773,02	CS ÚRS 2022 01
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
	VV		99,5		99,500			
27	K	113154334	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	11 728,600	36,77	431 260,62	CS ÚRS 2022 01
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
	VV		11728,6		11 728,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě				406 347,87	
28	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	5 799,975	12,39	71 861,69	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		"asf. recyklát na skládku stavby pro další použití" 614,304		614,304			
	VV		"asf. recyklát ze skládky stavby na místo použití" 614,304		614,304			
	VV		199,025+108,446		307,471			
	VV		236,562+11,443+2697,578-614,304		2 331,279			
	VV		477,792		477,792			
	VV		1454,825		1 454,825			
	VV		Součet		5 799,975			
29	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	41 142,303	1,41	58 010,65	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	P		<i>Poznámka k položce: vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč dle svých možností</i>					
	VV		(199,025+108,446)*9		2 767,239			
	VV		(236,562+11,443+2697,578-614,304)*9		20 981,511			
	VV		477,792*9		4 300,128			
	VV		1454,825*9		13 093,425			
	VV		Součet		41 142,303			
30	K	99701384R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu s obsahem nebezpečných látek	t	477,792	56,31	26 904,47	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu s obsahem nebezpečných látek					
	VV		"nános z krajnic"					
	VV		477,792		477,792			
42	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	614,304	31,03	19 061,85	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	VV		"asf. recyklát na skládce stavby pro další použití" 614,304		614,304			
31	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	1 454,825	56,31	81 921,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		1454,825		1 454,825			
	VV		Součet		1 454,825			
32	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	307,471	56,31	17 313,69	CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		199,025+108,446		307,471			
	VV		Součet		307,471			
33	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2 331,279	56,31	131 274,32	CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	VV		236,562+11,443+2697,578-614,304		2 331,279			
D 998			Přesun hmot				34 699,56	
34	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	618,310	56,12	34 699,56	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				216 660,20	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				61 936,98	
35	K	0120020RP	Vytyčení IS	kus	1,000	5 630,63	5 630,63	
	PP		Vytyčení IS					
	VV		1		1,000			
36	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kus	1,000	56 306,35	56 306,35	CS ÚRS 2022 01
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
D VRN3			Zařízení staveniště				87 049,61	
37	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	1,000	5 630,63	5 630,63	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zařízení staveniště					
38	K	034303000	Dopravní značení na staveništi (DIO)	kus	1,000	81 418,98	81 418,98	CS ÚRS 2022 01
	PP		Dopravní značení na staveništi					
D VRN4			Inženýrská činnost				67 673,61	
39	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kus	1,000	67 673,61	67 673,61	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zkoušky a ostatní měření					
	P		<i>Poznámka k položce: všechny potřebné zkoušky a měření v rámci stavby</i>					