

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy Objednatele: 2021-00403

Číslo smlouvy Zhotovitele: 09/2021

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Strakonice**
se sídlem: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
Zastoupený: Mgr. Břetislavem Hrdličkou, starostou města
IČ: 00251810
DIČ: CZ00251810
Bankovní spojení: ČSOB
Č. účtu: 182050112/0300

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel: **Prima, akciová společnost**
se sídlem: Raisova 1004, 38601 Strakonice
statutární zástupce: Ing. Stanislav Bočánek, předseda správní rady
IČ: 47239743
DIČ: CZ47239743
Bankovní spojení: 
Č. účtu:
Telefonní spojení: 383 355 011

Zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních:

Ing. Stanislav Bočánek, předseda správní rady
Stavbyvedoucí, je uveden ve stavebním deníku

dále jen **zhotovitel**

Dodatkem jsou dotčena pouze níže uvedená ujednání, ostatní body smlouvy, které nebyly měněny, zůstávají v platnosti dle Smlouvy o dílo

IV. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

Stavební úpravy návsi v osadě Hajská

Strana 2 (celkem 3)

Obě smluvní strany se dohodly na tom, že tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění článek

IV. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny v bodu 4.1. takto:

Původní znění:

4.1. Cena za kompletní touto smlouvou smluvené dílo, definované v čl. II., byla stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu Zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění změn o doplňků na základě provedeného výběrového řízení dle nabídky zhotovitele a činí:

Cena celkem bez DPH	1.576.060,00 Kč
DPH	330.972,60 Kč
Cena včetně DPH	1.907.032,60 Kč

Nové znění:

Změnový list č. 1 **9.649 Kč bez DPH**

Celková cena díla se na základě změnového listu č. 1 mění :

Nová cena celkem bez DPH	1.585.709,00 ,- Kč
DPH celkem:	332.999,00 ,- Kč
Nová cena celkem včetně DPH:	1.918.708,00 ,- Kč

Další ujednání

1. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž ve 2 výtiscích pro Objednatele a 2 výtisky pro Zhotovitele.
3. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento Dodatek č. 1 jako projev své svobodné vůle.
4. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Strakonice dne 13.07.2022 pod č. usnesení 3219/2022.

Příloha : Změnový list.č. 1

Za Objednatele:

Ve Strakonících, dne 28.7.2022



Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta

Za Zhotovitele:



dne 28.7.2022

Mgr. Břetislav Hrdlička, předseda správní rady

Stavební úpravy návsi v osadě Hajská - registrační číslo 21/005/19210/231/135/001600

Změnový list č. 1

Datum předložení
zhotovitelem

30.6.2022

Objednatel Město Strakonice

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Zhotovitel Prima, akciová společnost, Raisova 1004, 386 01 Strakonice

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti

Stavba / objekt / úsek: **Hajská - úprava návsi**

Specifikace změny: Změny jsou specifikovány nabídkovým rozpočtem

Zdůvodnění změny: Práce prováděné na rámec rozpočtu SOD, byly provedeny z důvodů nenavazujících inženýrských sítí a jejich kolizemi s budovanou stavbou. V místě opěrné zdi rozváděč VO, přepojení vpustí, zaústění drenáží a přemístění hydrantu. Úprava terénu a snížení výplavacího navýšení počtu schodů o 2 kusy. Původní skleněná výplň zábradlí zaměněna za kalené skleněné výplně důvodem je možné praskání v místech kotvení k ocelové konstrukci.

Finanční dopad změny: **105.161,- bez DPH** Navýšení / úspora / beze změny

Přílohy:
č.1 – soupis prací, rozpočet
č.2 – stanovisko TDS
č.3 – zákres v situaci stavby
č.4 – fotodokumentace

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS

Podpis a razítko AD

Bc. Patrik
Pudil

Bc. Patrik Pudil

Datum: 03.07.2022

Ing. Miloš Polanka

Datum:

Vyjádření zhotovitele: Provedené změny nebudou mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razítko

Podpis a razítko objednatele

Změnu schvaluji / neschvaluji

Ing. Stanislav Bočánek

Pan Dušan Kučera

Datum:

Datum:



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



Stavební úpravy návsi v osadě Hajská – registrační číslo 21/005/19210/231/135/001600

ZMĚNOVÝ LIST č.01 – Stanovisko TDS

Stavební objekt: Hajská – úprava návsi

Datum převzetí: 01.07.2022
03.07.2022 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Napojení vpustí do stav. kanalizace, kolize opěrné zdi a VO, oprava potrubí betonové kanalizace vč. odbočky, zaústění drenáže do uliční vpustí, přemístění hydrantu, schodiště, výplň zábradlí

Zdůvodnění změny:

Práce prováděné na rámec rozpočtu SOD, byly provedeny z důvodů nenavazujících inženýrských sítí a jejich kolizemi s budovanou stavbou. V místě opěrné zdi rozváděč VO, přepojení vpustí, zaústění drenáží a přemístění hydrantu. Úprava terénu a zní vyplývající navýšení počtu schodů o 2 kusy. Původní skleněná výplň zábradlí zaměněna za kalené skleněné výplně důvodem je možné praskání v místech kotvení k ocelové konstrukci.

Požadavek zhotovitele: po připomínkování + 105.161 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky z SoD, položky z ceníku URS a jednotlivé kalkulace.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: + 105.161 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento přípočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Bc. Patrik Pudil

Bc. Patrik
Pudil



.....
03.07.2022, podpis

Objednatel:

souhlasí / ~~nesouhlasí~~

.....



datum, podpis

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Stavební úpravy návsi v obci Hajská - dodatečné práce
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	J Sybera

Zakázka:

Stavební úpravy návsi v obci Hajská - dodatečné práce

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
01: Napojení vpusti do stávající kanalizace 1: Zemní práce 8: Trubní vedení 99: Staveništní přesun hmot			
03: Kolize opěrné zdi a VO 740: Silnoproud 921: Silnoproud 946: Zemní práce při externích montážích D96: Přesuny suti a vybouraných hmot M21: Elektromontáže P740: Elektroinstalace			
04: Oprava potrubí betonové kanalizace vč. odbočky 008: Trubní vedení 1: Zemní práce			
06: Zaústění drenáže do uliční vpusti 009: Ostatní konstrukce a práce 1: Zemní práce 8: Trubní vedení			
07: Přemístění hydrantu 8: Trubní vedení			
08: Schodiště 009: Ostatní konstrukce a práce 43: Schodiště 91: Doplnující práce na komunikaci			
12: Výplň zábradlí 009: Ostatní konstrukce a práce			
Celkem (bez DPH)			
DPH DPH 21 % ze základny: 105 161			
Celkem (včetně DPH)			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
01: Napojení vpusti do stávající kanalizace										
1: Zemní práce										
1.	B	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	1,8	459,00		21		
2.	SP	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	0,42	285,00		21		
3.	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,8	195,00		21		
4.	B	58337304R	štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B	t	0,84	310,00		21		
5.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	1,38	111,80		21		
8: Trubní vedení										
6.	SP	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	2,8	152,06		21		
7.	B	28611260.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0 - mm	m	2,8	489,00		21		
8.	SP	877355121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200	kus	1,0	402,26		21		
99: Staveništní přesun hmot										
9.	SP	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,86	1 024,64		21		
03: Kolize opěrné zdi a VO										
740: Silnoproud										
165.	MP	742311340	Osazení piliře do kamenné zdi	kus	1,0	2 820,29		21		
921: Silnoproud										
27.	MP	218204011	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	1,0	1 844,62		21		
946: Zemní práce při externích montážích										
28.	MP	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	0,38	3 339,79		21		
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot										
160.	B	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,836	189,00		21		
161.	B	979081121RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	5,016	13,00		21		
162.	B	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,836	154,00		21		
164.	B	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,836	180,00		21		
M21: Elektromontáže										
4.	H	X3q	montáž pojistkové skříně, kabelů, zapojení	kpl	1,0	1 920,00		21		
10.	B	210120803R00	Chránič proudový dvoupólový do 40 A	kus	1,0	435,00		21		
11.	B	M2101281	Chránič proudový 16A/30mA/typ AC, 1-fázový	kus	1,0	1 276,00		21		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
25.	B	210810006R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm ² volně uložený	m	18,0	15,30		21		
26.	B	34111036R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plně - holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm ² ; počet žil 3; teplota / použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez	m	18,0	23,50		21		
P740: Elektroinstalace										
1.	H	Xe1	odpojení a demontáž pojistkové skříně, provizorní spojení kabelů VO		1,0	2 700,00		21		
2.	H	Xe2	doprava		1,0	320,00		21		
04: Oprava potrubí betonové kanalizace vč. odbočky										
008: Trubní vedení										
166.	SP	899623199	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým	m ³	0,4	3 500,66		21		
167.	SP	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315	m	1,5	170,62		21		
168.	H	28611143	trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4	m	1,545	1 450,00		21		
170.	SP	877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	1,0	668,55		21		
171.	H	28611443	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/250/87°	kus	1,0	3 180,00		21		
172.	SP	820391113	Přeseknutí železobetonové trouby DN přes 250 do 400 mm	kus	2,0	729,20		21		
1: Zemní práce										
1.	B	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně	m ³	0,78	459,00		21		
3.	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	0,78	195,00		21		
5.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m ³	0,38	111,80		21		
06: Zaústění drenáže do uliční vpusti										
009: Ostatní konstrukce a práce										
173.	SP	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	0,6	2 417,29		21		
1: Zemní práce										
1.	B	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně	m ³	1,8	459,00		21		
2.	SP	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m ³	0,45	285,00		21		
3.	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	0,45	195,00		21		
4.	B	58337304R	štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B	t	0,94	310,00		21		
5.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m ³	1,35	111,80		21		
8: Trubní vedení										
21.	SP	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110	m	5,0	82,56		21		
22.	SP	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 110	m	5,0	335,68		21		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
			07: Přemístění hydrantu							
			8: Trubní vedení							
23.	SP	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,0	845,00		21		
24.	SP	891247111	Demontáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,0	371,11		21		
26.	B	XAP1a	Litínový TP kus 80/500mm	m	1,0	2 958,00		21		
26.	B	XAP2	Litínový TP kus 80/200mm	m	1,0	1 824,00		21		
27.	SP	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,0	380,64		21		
			08: Schodiště							
			009: Ostatní konstrukce a práce							
185.	SP	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,405	3 267,74		21		
			43: Schodiště							
83.	B	M4341101	Schodišťový stupeň betonový l = 100 cm, š = 35 cm, h = 15 cm, přírodní, tryskaný	kus	2,0	3 100,00		21		
			91: Doplnující práce na komunikaci							
121.	B	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu - prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	4,5	259,00		21		
128.	H	59217490	Obrubník betonový chodníkový ABO 10-25,rovný 100x10x25 cm přírodní šedá	kus	5,0	130,00		21		
			12: Výplň zábradlí							
			009: Ostatní konstrukce a práce							
159.	B	R7671001	DOD+MT zábradlí opěrné zdi, prvek Z1	m	- 15,35	2 877,00		21		
187.	B	BDM03	DOD+MT zábradlí opěrné zdi, prvek Z1 - záměna skla	m	15,35	6 506,00		21		

Stavební úpravy návsi v osadě Hajská - registrační číslo 21/005/19210/231/135/001600

Změnový list č. 1a

Datum předložení
zhotovitelem

30.6.2022

Objednatel	Město Strakonice
TDS	VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
Zhotovitel	Prima, akciová společnost, Raisova 1004, 386 01 Strakonice

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	Hajská - úprava návsi	

Specifikace změny: Změny jsou specifikovány nabídkovým rozpočtem





Zdůvodnění změny: Konečné terénní úpravy, investor dodal ornici tato odečtena z rozpočtu. V opěrné zdi instalovány pouze dva odvodňovací otvory, zbytek odečten vč. souvisejících prací. Použité stávající svítidlo vč. el. příslušenství, odečteno ze základního rozpočtu.

Finanční dopad změny: -95.512,- Kč bez DPH

Navýšení / úspora / beze změny

Přílohy:	č.1 – soupis prací, rozpočet č.2 – stanovisko TDS č.3 – zakres v situaci stavby č.4 – fotodokumentace
-----------------	--

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
Bc. Patrik Pudil  Bc. Patrik Pudil	 Ing. Miloš Pojánka
Datum:	Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedené změny nebudou mít dopad do celkového HMG stavby.	
Podpis:  Ing. Stanislav Bočánek	Podpis a razítko objednatele Změnu schvaluji / neschvaluji  Pan Dušan Kučera
Datum:	Datum:



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5

Stavební úpravy návsi v osadě Hajská – registrační číslo 21/005/19210/231/135/001600

ZMĚNOVÝ LIST č.01a – Stanovisko TDS

Stavební objekt: Hajská – úprava návsi

Datum převzetí: 01. 07. 2022
03. 07. 2022 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Oprava položek dle skutečnosti – zemní práce, svislé a kompletní konstrukce, komunikace, ostatní konstrukce a trubní vedení, bourání konstrukcí, elektromontáže

Zdůvodnění změny:

Konečné terénní úpravy, investor dodal ornici tato odečtena z rozpočtu. V opěrné zdi instalovány pouze dva odvodňovací otvory, zbytek odečten vč. souvisejících prací. Použité stávající svítidlo vč. el. příslušenství, odečteno ze základního rozpočtu.

Požadavek zhotovitele:

původní	-95.512,00 Kč (bez DPH)
po připomínkování	-95.512,00 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z důvodu požadavku objednatele na provedení výše uvedených změn na základě zjištěných skutečností považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky z SOD.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: -95.512,00 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento odpočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení. Tento list nebude fakturován, bude pouze odečten z celkové ceny SOD a ze sloupce zbývá.

TDS: Bc. Patrik Pudil

Bc. Patrik
Pudil

03.07.2022, podpis

Objednatel: souhlasí / nesouhlasí

datum, podpis

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Stavební úpravy návsi v obci Hajská - neprováděné práce
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	J Sybera

Zakázka:

Stavební úpravy návsi v obci Hajská - neprováděné práce

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
00: Odečty ze základního rozpočtu			
1: Zemní práce			
3: Svislé a kompletní konstrukce			
5: Komunikace			
89: Ostatní konstrukce na trubním vedení			
96: Bourání konstrukcí			
M21: Elektromontáže			
Celkem (bez DPH)			
DPH			
DPH 21 % ze základny: -95 512			
Celkem (včetně DPH)			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
00: Odečty ze základního rozpočtu							
1: Zemní práce							
1.	SP	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2			
5.	B	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3			
10.	SP	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			
11.	SP	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2			
12.	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3			
16.	SP	175101209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny sítem, uložené do 3 m	m3			
33.	B	R1991001	Poplatek za skládku dřevní hmoty - větve, kmeny, pařezy, křoviny	t			
3: Svislé a kompletní konstrukce							
73.	B	R3101001	DOD+MT trubka PVC DN30 s nerez krytkou, dl. 0,6 m	kus			
5: Komunikace							
91.	SP	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2			
92.	B	573231110R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2			
89: Ostatní konstrukce na trubním vedení							
22.	B	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m			
23.	B	892573111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových - zkouškách vodou do DN 200 mm	úsek			
96: Bourání konstrukcí							
144.	B	970051080R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 80 mm	m			
145.	B	970055080R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za šikmé jádrové vrtání, do D 80 mm	m			
146.	B	970056080R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 80 mm	m			
147.	SP	976047231	Vybourání betonových nebo ŽB krycích desek tl do 100 mm	m			
M21: Elektromontáže							
13.	B	M2102201	Svítilno venk. sloupové výbojkové 70W	kus			
14.	B	M2102211	Výbojka 70W	kus			
18.	B	M2102401	Stožár stupňovitý 133/60 h=4,0 m	kus			

