

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. d202100317 ze dne 21. 10. 2021

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: 
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: 626441/0100
(dále jen "objednatel")

a

PETROM STAVBY, a.s.

sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10
adresa pro doručování: Tušimice 34, 432 01 Kadaň
IČ: 26769611
DIČ: CZ26769611
zastupuje: 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 419 31 02/0800
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20765
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 10. 2021 smlouvu o dílo č. d202100317 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byla Rekonstrukce ul. Přísečnická, Chomutov - I. etapa - úsek 1.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací a dodávek, které nebyly zahrnuty v původní projektové dokumentaci (dále jen „vícepráce“). V souvislosti s touto změnou se mění cena díla a termín dokončení díla.
3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1 ze dne 20.5. 2022, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

II. Změna díla

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce dle změnového listu č. 1, ze dne 20.5. 2022, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:
d) *Změnový list č. 1, ze dne 20. 5. 2022, který je přílohou č. 1 této smlouvy.*
3. V čl. II. odst. 2, písm. b) smlouvy se na konci věty doplňuje následující:
„a Změnový položkový rozpočet, který je součástí Změnového listu č. 1 ze dne 20. 5. 2022 tvoří přílohu č. 2 této smlouvy“

4. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 2) Změnový list č. 1, ze dne 20. 5. 2022, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

III. Změna ceny díla

1. Čl. III, odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:

1. *Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:*

cena bez DPH: 3 811 821,39 Kč
sazba DPH: 21 %
DPH: 800 482,45 Kč
cena s DPH: **4 612 303,84 Kč**

IV. Změna termínu provádění díla


1. Čl. V, odst. 2 smlouvy a čl. III odst. 1 se ruší a nahrazuje novým, který zní:

Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit provádění díla nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště nebo od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání komunikace, podle toho, která z těchto skutečností nastane později, řádně dílo dokončit a předat objednateli do 16.6.2022.


V. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1: Změnový list č. 1, ze dne 20. 5. 2022.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
3. O uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodl David Dinda, náměstek statutárního města Chomutova, v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20.3.2017, v platném znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
5. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

V Chomutově dne 12.7.2022



V Kadani dne 1.7.2022



PETROM STAVBY, a.s. (IČ: 267 69 611)
Běchovická 701/26, 100 00 PRAHA 10, STRAŠNICE
IČ: 267 69 611 • DIČ: CZ26769611
Provozovna:
Tušimice č.p. 34, 432 01 KADAŇ
tel 474 346 482

Agendové číslo:

Evidenční číslo d202100317

Výtisk č.: 1

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. d202100317, ze dne 21.10.2021

Změnový list č. 1 ze dne 20.05.2022

Název stavby:	Rekonstrukce ul. Přísečnická, Chomutov - I. etapa - úsek 1
Číslo smluvního vztahu:	D202100317
Název části stavby (PS, SO):	01 Komunikace
Na základě oznámení zhotovitele/ objednatel * o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 4, článku III smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> 1. V zadání ve VV bylo uvažováno s přeložením kabelu NN v délce 21 m. 2. Při realizaci byl zjištěn větší rozsah dodání a osazení žulových obrub, nutný pro dokončení stavby. 3. V zadávací PD nebylo uvažováno s rekonstrukcí křižovatky Přísečnická/Přemyslova, rekonstrukce obou ulic končila kolmo před křižovatkou. 4. V zadávací PD nebylo uvažováno s výměnou zemních soupřav s poklopem k vodovodním šoupátkům a hydrantu. 5. V zadávací PD nebylo uvažováno s odvodňovacím žlabem u vjezdu k RD na konci ulice Přemyslova. 6. V zadávací PD nebylo uvažováno s utěsněním spár mezi obrubou a asfaltovým krytem. 7. Výkaz výměr zpracován na projektovou dokumentaci	
<u>Nové řešení:</u> 1. Provedení přeložky kabelu v celkové délce 34 m, dle skutečně zjištěného stavu při realizaci ve výši 27 532,21 Kč vč. DPH. 2. Nad rámec zadání je nutné pro dokončení stavby dodat a osadit 115 m nových žulových obrub ve výši 281 083,- Kč vč. DPH. 3. Kompletní rekonstrukce křižovatky Přísečnická/Přemyslova v ploše 68,25m2, včetně zhotovení nových konstrukčních vrstev ve výši 214 870,45 Kč vč. DPH. 4. Výměna 5 kusů zemních soupřav s poklopem 10 018,80 Kč vč. DPH. 5. Byl osazen nový odvodňovací žlab v délce 3 m a 4,5 m potrubí pro odvod vody z odvodňovacího žlabu ve výši 17 706,23 Kč vč. DPH. 6. Utěsnění spár mezi obrubou a asfaltovým krytem v délce 293 m ve výši 36 516,59 Kč vč. DPH. 7. Po dokončení stavby provedeno zaměření skutečného stavu stavby ve výši 138 017,79 Kč vč. DPH.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> 1. Po odkrytí kabelu byla zjištěna skutečná poloha, kabel bylo nutné přeložit tak aby bylo možné osadit opěrnou zeď z palisád, celkový rozsah nutné přeložky kabelu NN v celkové délce 34 m, tzn. navýšení výměry o 13 m. 2. Při realizaci byl zjištěn větší rozsah dodání a osazení žulových obrub, nutný pro dokončení stavby, dle projektové dokumentace bylo uvažováno s částečným přeložením stávajících obrub. Obruby byly v takovém stavu že je nebylo možné zpětně použít (rozlámané, oštipané hrany). 3. Z důvodu celistvosti díla a omezení pracovních spár, bylo rozhodnuto o rekonstrukci křižovatky	

Agendové číslo:

Evidenční číslo d202100317

Výtisk č.: 1

Přísečnická/Přemyslova v ploše 68,25m².

4. Při realizaci byl zjištěn nevyhovující stav zemních souprav u 4 kusů vodovodních šoupátek a 1 kusu hydrantu, ovládací tyče byly zohýbané a nezajistily by správnou funkci uzavíracího ventilu. Byla nutná jejich výměna včetně poklopu.
5. U vjezdu k RD na konci Přemyslovy ulice je nivelita stávajícího vjezdu do objektu níže nežli nivelita nově navržené komunikace. Pro zamezení odtoku dešťové vody do vjezdu a následně na pozemek objektu, bylo nutné osadit odvodňovací žlab.
6. Pro zvýšení životnosti nové asfaltové komunikace bylo provedeno utěsnění spár mezi obrubou a asfaltovým krytem proříznutím a zálivkou modifikovaným asfaltem za horka.
7. Projektová dokumentace byla zpracována dle dostupných mapových podkladů k dotčené lokalitě

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	zhotovitel

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	3.886.558,76 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH:	725 745,08 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	4.612.303,84 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.5.2022
Nový termín dokončení díla:	16.6.2022

Oprávněný zástupce zhotovitele: Kasper Petr – předseda představenstva

Datum: 1.7. 2022

Podpis:



Agendové číslo:

Evidenční číslo d202100317

Výtisk č.: 1

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum: 20.5.2022

Oprávněný zástupce technického dozoru investora:

Datum: 20.5.2022

Podpis:

Oprávněný zástupce autorského dozoru:

Datum: 20.5.2022

Podpis:

Příloha změnového listu:

Změnovy


Věc: Prohlášení

Stavba: Rekonstrukce ulice Přísečnická, Chomutov

K jednotlivým bodům změnového listu č.1 ze dne 20.5.2022 prohlašuji:

1. V projektové dokumentaci jsme vycházeli z geodetického zaměření – skutečné uložení kabelu bylo patrné až po jeho vytýčení správcem a odkrytí krycích vrstev. V průběhu projektování nelze zjistit hloubku uložení stávající kabelů
2. Výměna obrub byla počítána s ohledem na jejich aktuální stav (projektováno v r 2019), od té doby + při stavebních pracích došlo k dalšímu poškození (projekt byl ve stupni DSP)
3. Projekt rekonstrukce křižovatky Přísečnická / Přemyslova jsme neměli v zadání od investora
4. Správce vodovodu při posuzování projektu nevyžadoval opravu / výměnu zemních souprav
5. V rámci geodetických prací byly zaměřeny pouze veřejné plochy. S výškovým uspořádáním za oplocením nebyl projektant seznámen. V rámci stavby byl tedy osazen odvodňovací žlab, aby dešťová voda neodtékala z veřejného prostranství na soukromí pozemek
6. Asfaltová zálivka se navrhuje při výměně celého podloží i obrub, odfrézování asfaltu ke stávajícím obrubníkům se neprovádí přímo k obrubníku, vždy zůstane nějaká část asfaltu zachována a tudíž není zálivka nutná. Neřeší se v projektu pro SP, ale v prováděcím, který se na tuto zakázku nezpracovával
7. Výkaz výměr byl zpracován dle projektové dokumentace pro stavební povolení, která není dle zákona rozpracovaná do detailu. Pro lepší zpracování výkazu výměr a rozpočtu, je zapotřebí objednat zpracování prováděcí dokumentace

V Chomutově dne 7.7.2022



Rekonstrukce
v úseku Kyjice-Lhota
Železniční přejezd v

Plocha asfaltu 68,25 m²

**Nový osovotermel 2100 vž
náměstí do stávající sady.**

Nová délka obruby 81,1 bm

Nová délka obruby 110.3 mm

Nová chránička v délce 34 km

Novo deca objecty 4.6 dm

Nová dĺžka obruby 8,3 tme

Nová délka obruby 8,3 cm

Nová délka ohruby 13,9 b

ochranné pásmo dráhy

Chomute

SOUPIS PRACÍ - vícepráce 1

Slavba : 19221/L.1
číslo a název SO: 01
číslo a název rozpočtu: 01

Rekonstrukce ul. Přisečnická, Chomutov - I. etapa - úsek 1
Komunikace
Komunikace

Por. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	7	jednotková 8	celkem 9
0								
1	19_OTSKP	014102	A	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU Výkopek/nestmelené podkladní vrstvy z pol. 11332: 23,887m ³ *1,90/m ³ =45,385t z pol. 12373: 34,125m ³ *2/m ³ =68,25t z pol. 13273: 13,84m ³ *2/m ³ =27,680t Celkem: 45,385+68,25+27,680=73,065t	T	141,315	170,00	24 023,55
2	19_OTSKP	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU Beton/železobeton předpoklad: z pol. 11345: 4,26m ³ *1/3*2,3/m ³ =3,266 [A] z pol. 11348: 28,47m ³ *1/5*2/m ³ =11,388 [B] z pol. 11351: 22,1m ³ *0,06m ² *2,3/m ³ =3,050 [C] z pol. 11352: 59m ³ *0,08m ² *2,3/m ³ =10,856 [D] A+B+C+D=28,560 [E]	T		180,00	0,00
3	19_OTSKP	014201	A	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA Nákup vhodného mat. pro zásep. bližší specifikace viz příslušné části projektové dokumentace pro pol. 17411: 11,170 [C]m ³	M3	11,170	350,00	3 909,50
4	19_OTSKP	014211	A	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE Nákup ornice/kultivované zeminy pro pol. 18270: 285m ² *0,1m=28,500 [A]m ³	M3		650,00	0,00
0							27 933,05	
1								
5	19_OTSKP	11201	A	Zemní práce KÁCENÍ STROMŮ DÍ KMĚNE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAREŽŮ Vč. likvidace	KUS		4 500,00	0,00
6	19_OTSKP	11332	A	viz Situace - kácení: 1ks=1,000 [A]ks ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO pro novou kci asf. vozovky VCP 6,5*10,5=68,25m ² (0,45m-0,1m(fréza))=23,887m ³	M3	23,887	480,00	11 465,76
7	19_OTSKP	11345	A	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU viz Situace a Rezy (plocha odměř. z dwg): sjezd k p.č. 1689: 14,2m ² *0,3m=4,260 [D]m ³	M3		763,00	0,00
8	19_OTSKP	11348	A	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU Očištění a předání vlastníkovi (alt. odvoz a uložení na skládku) viz Situace a Rezy (plochy odměř. z dwg): ul. Přemyslova: 81m ² (chodník - bet. dlaždice) + 1,8m ² (přístup pěší - zámk. dl.) + 12,1m ² (sjezd - zámk. dl.)=94,900 [A]m ² A*0,3m=28,470 [B]m ³	M3		816,00	0,00
9	19_OTSKP	11351	A	ODSTRANĚNÍ ZAHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ viz Situace: ul. Přemyslova: (3,3m+1,8m+3,1m)*2+2m+3,7m=22,100 [A]m	M		54,00	0,00
10	19_OTSKP	11352	A	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH A SILNÍČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH viz Situace: Přemyslova ul. vlevo: 59m=59,000 [A]m	M		54,00	0,00
11	19_OTSKP	11353	A	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ Žul. obrubníky š. do 150 mm, očištění a předání investorovi viz Situace: v úseku podél trati: 147m=147,000 [A]m	M		603,00	0,00
12	19_OTSKP	11372D	A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2 (s vyzískaným mat. je nutno nakládat v souladu s Vyhláškou č. 130/2019 o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem) VCP 6,5*10,5=68,25m ² *0,1m=6,825 [A]m ³	M3	6,825	1 740,00	11 875,50
13	19_OTSKP	12273	A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I Vč. odvozu na skládku viz Technická zpráva, Situace a Rezy (plochy odměř. z dwg): zářezy do svahů pro kce nových zpevn. ploch v úseku u trati: 90m ³ (uvaž. 1,25 m ² prům. v řezu x dl. á 72)=90,000 [A]m ³ pro kci nového chodníku úseku kolmo k trati: 309m ² *0,34m=105,060 [B]m ³ pro kci ploch sjezdů: 41m ² *0,47m=19,270 [C]m ³ objem hmot odstr. v rámci jiných pol.: -6,81m ³ -28,47m ³ =-35,280 [D]m ³ A+B+C+D=179,050 [E]m ³	M3		316,00	0,00
14	19_OTSKP	12373	A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I Vč. odvozu na skládku, bude čerpáno pouze se souhlasem a v rozsahu schváleném TDS Pro sanaci pod asf. vozovkou VCP 6,5*10,5=68,25m ² *0,5=34,125m ³	M3	34,125	316,00	10 783,50
15	19_OTSKP	12573	A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I Vč. dovozu na stavbu pro pol. 17411: 5,170 [C]m ³	M3	5,170	284,00	1 468,28
16	19_OTSKP	12980	A	ČISTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ Vč. poplatku za skládku viz Technická zpráva a Situace: 1ks=1,000 [A]ks	KUS		500,00	0,00
17	19_OTSKP	13273	A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I Vč. odvozu na skládku pro přelož. sděl. vedení, viz pol. 75J23X: (34m-21m)*0,5m*(1,2m-0,34m)=5,59 [B]m ³ pro potrubí pro napojení žlabu viz. pol. 87427: 4,5m*0,5*1=2,25m ³ pro výměnu zemních souprav viz. pol. 891927: 5ks*1*1*1,2=6m ³ Celkem: 5,59+2,25+6=13,84m ³	M3	13,840	472,00	6 532,48
18	19_OTSKP	17120	A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHTNĚNÍ z pol. 12373+13273: 34,125+13,84=47,965m ³	M3	47,965	18,20	872,98
19	19_OTSKP	17130	A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZONĚ SE ZHTNĚNÍM VCP sanace viz. Pol. 12373: 34,125m ³	M3	34,125	125,00	4 265,63
20	19_OTSKP	17310	A	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHTNĚNÍM viz Situace a Vzorové řezy: pod ohumsování: 285m ² (viz pol. 18270)*0,1m=28,500 [A]m ³	M3		227,00	0,00
21	19_OTSKP	17411	A	ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHTNĚNÍM viz pol. 13273 a 17581: 13,84m ³ +2,67m ³ =11,170 [A]m ³	M3	11,170	125,00	1 396,25
22	19_OTSKP	17581	A	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠP viz pol. 75J23X: (34m-21m)*0,15m=1,950m ³ viz. pol. 87427N: 4,5*0,4*0,4=0,720m ³ Celkem: 1,95+0,72=2,670m ³	M3	2,670	830,00	2 216,10
23	19_OTSKP	18110	A	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I pro novou kci asf. vozovky VCP 6,5*10,5=68,25m ²	M2	88,250	15,20	1 037,40
24	19_OTSKP	18220	A	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU viz Situace a Vzorové řezy: 285m ² (plocha odměř. z dwg)*2/3*0,1m=19,000 [A]m ³	M3		249,00	0,00
25	19_OTSKP	18230	A	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ viz Situace a Vzorové řezy: 285m ² (plocha odměř. z dwg)*1/3*0,1m=9,500 [A]m ³	M3		101,00	0,00

26	19_OTSKP	18241	A	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM Parková směs, osivo min 0,02 kg/m ² viz pol. 18220 a 18230: 285m ² •285,000 [A]m ²	M2		15,20	0,00	
27	19_OTSKP	18247	A	OSĚTROVÁNÍ TRÁVNÍKU pěstební práce, viz Technická zpráva a pol. 18241: 285m ² •6 (interval předpoklad)•2 roky=3 420,000 [A]m ² Zemní práce	M2		4,00	0,00	
1									51 913,66
2									
28	19_OTSKP	21150	A	Základy SANACNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA viz Technická zpráva a Situace: výplň vsakovacích rýh: (8m+9m+6m)•0,5m•0,6m=6,900 [A]m ³	M3		800,00	0,00	
29	19_OTSKP	21197	A	OPLAŠTĚNÍ ODVODNOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE viz Technická zpráva a Situace: vyložení po stranách vsak. rýh: (8m+9m+6m+0,5m•3)•0,6m•2=29,400 [A]m ²	M2		51,00	0,00	
2									0,00
4									
30	19_OTSKP	45131	A	Vodorovné konstrukce PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET viz pol. 93542: 0,05m ² •4,5m•0,225 [A]m ³	M3		2 760,00	0,00	
4									0,00
5									
31	19_OTSKP	567301	A	Komunikace VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MECHAN ZPEV KAMENIVA pro novou kci asf. vozovky VCP 6,5•10,5=68,25m ² •0,15=10,237m ³	M3	10,237	1 520,00	15 560,24	3
32	19_OTSKP	567303	A	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTERKODRTI pro novou kci asf. vozovky VCP 6,5•10,5=68,25m ² •0,2=13,650m ³	M3	13,650	783,00	10 687,95	3
33	19_OTSKP	572121	A	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M ² 0,6 kg/m ²	M2	68,250	13,20	900,90	3
34	19_OTSKP	572213	A	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M ² 0,2 kg/m ²	M2	68,250	12,10	825,83	3
35	19_OTSKP	5774AD	A	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU AČO 11 pro novou kci asf. vozovky VCP 6,5•10,5=68,25m ² •0,04=2,730m ³	M3	2,730	6 680,00	18 236,40	3
36	19_OTSKP	5774EG	A	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S ACP 16+	M3	4,095	5 810,00	23 791,95	3
37	19_OTSKP	582611	A	pro novou kci asf. vozovky VCP 6,5•10,5=68,25m ² •0,06=4,095m ³ KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SĚDOYCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2		473,00	0,00	
38	19_OTSKP	582612	A	viz Situace: chodníky 302m ² (plocha odměř. z dwg)=302,000 [A]m ² KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SĚDOYCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2		578,00	0,00	
39	19_OTSKP	58261A	A	viz Situace: sjezdy 38m ² (plocha odměř. z dwg)=38,000 [A]m ² KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2		970,00	0,00	
40	19_OTSKP	58261B	A	varovné/signální pásy, viz Situace (plochy odměř. z dwg): přechodný práh: 1,7m•2+3m•2=4,700 [A]m ² chodníky (mista pro přecházení): 7m•2=7,000 [B]m ² A•B=11,700 [C]m ²	M2		1 070,00	0,00	
41	19_OTSKP	58920	A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOŽE Z KAM varovné/signální pásy, viz Situace (plochy odměř. z dwg): sjezdy 1,8m•2+1,4m•2=3,000 [A]m ² VYPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM za horka	M	293,000	158,00	46 294,00	3
5									116 297,27
7									
42	19_OTSKP	702312	A	Přidružená stavební výroba ZAKRYTÍ KABELŮ VYSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM viz pol. 75J23X: 34m•21m=13,000 [A]m	M	13,000	13,20	171,60	1
43	19_OTSKP	702710	A	ODDĚLENÍ KABELŮ VE VYKOPU CIHLOU zákryt nové trasy vedení, viz pol. 75J23X: 34m•21m=13,000 [A]m	M	13,000	59,00	767,00	1
44	19_OTSKP	75J23X	A	KABEL SĚLOVACÍ, MONTÁŽ A UPEVNĚNÍ Manipulace se stáv. kabel. vedením - přemístění ze stáv. umístění do nového přesunutí stáv. sđelovacího metalického kabelu vedeného podél trati mimo palisádu do plochy chodníku: 34m•21m=13,000 [A]m Přidružená stavební výroba	M	13,000	250,00	3 250,00	1
7									4 188,60
8									
45	19_OTSKP	89712	A	Potrubí VPUŠT KANALIZAČNÍ LIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DILCŮ Kompletní provedení, podrobná specifikace viz Technická zpráva viz Technická zpráva a Situace: Vp1: 1ks=1,000 [A]ks	KUS		15 240,00	0,00	
46	19_OTSKP	897542	A	VPUŠT ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 150MM viz Technická zpráva a pol. 93542: 1ks=1,000 [A]ks	KUS		10 700,00	0,00	
47	19_OTSKP	89921	A	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU viz Situace: 7ks=7,000 [A]ks	KUS		1 840,00	0,00	
48	19_OTSKP	89922	A	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŽI viz Situace: 1ks=1,000 [A]ks	KUS		1 840,00	0,00	
49	19_OTSKP	89923	A	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ viz Situace: 5ks=5,000 [A]ks	KUS		924,00	0,00	
8									0,00
9									
50	19_OTSKP	914131	A	Ostatní konstrukce a práce DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ viz Situace - DZ: B2: 1ks=1,000 [A]ks B24a: 1ks=1,000 [B]ks C2b: 1ks=1,000 [C]ks C9a: 2ks=2,000 [D]ks C9b: 2ks=2,000 [E]ks IP2: 2ks=2,000 [F]ks IP4b: 1ks=1,000 [G]ks P2: 1ks=1,000 [H]ks P4: 1ks=1,000 [I]ks E2b: 2ks=2,000 [J]ks A•B+C•D+E•F+G+H+I+J=14,000 [K]ks	KUS		2 680,00	0,00	
51	19_OTSKP	914921	A	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ viz Situace - DZ: 7ks=7,000 [A]ks	KUS		1 610,00	0,00	
52	19_OTSKP	915221	A	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Dvousložkový plast aplikovaný za studena s reflexní úpravou viz Situace - DZ: V15 (symbol kola a chodců): 0,8m•2=0,800 [A]m ² V15 (P4): 0,4m•2=0,400 [B]m ² vodící pás přechodu: 0,03m•6,22m•6=1,120 [C]m ² A•B+C=2,320 [D]m ²	M2		450,00	0,00	
53	19_OTSKP	91710	A	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISAD viz Technická zpráva, Situace a Rezy: (70m+30m)•0,5m•0,2m=10,000 [A]m ³	M3		23 400,00	0,00	
54	19_OTSKP	917212	A	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M		378,00	0,00	

viz Technická zpráva a Situace:
 ul. Přemyslova: 25,5+1 + 1,5*2+4 + 14,3 + 1,5+3,5+3,5+3,4 (vpravo) + 1,8*2 + 3,8*2+4
 (vlevo)=74,900 [A]m
 ul. Přísečnická (část podél trati): 5,2+4,2=9,400 [B]m
 A+B=84,300 [C]m

55	19_OTSKP	917426	A	CHOONIKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 250MM VCP 115m	M	115,000	2 020,00	232 300,00	2
56	19_OTSKP	91782	A	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNIKŮ KAMENNÝCH Vybourání, očištění, znovuosazení	M		433,00	0,00	
57	19_OTSKP	91795	A	viz Situace: Přemyslova ul. vpravo: 60m=60,000 [A]m ZPOMALOVACÍ PRAHY Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH Žulové kostky vel. 100 mm, cem. lože tl. 50 mm	M2		1 100,00	0,00	
58	19_OTSKP	919111	A	viz Situace a Přejezdny práh: přejezdny práh: 53m2=53,000 [A]m2 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Profiznutí a závluka u obrub: 178+115=293m	M	293,000	103,00	30 179,00	5
59	19_OTSKP	93542	A	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽI VCP 3m	M	3,000	4 520,00	13 560,00	5
60	19_OTSKP	96687	A	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH Vč. poplatku za skládku vybouraných hmot	KUS		1 890,00	0,00	
61	21_OTSKP	87427	N	viz Technická zpráva a Situace: Vp1: 1ks=1,000 [A]ks POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM VCP napojení žlabu 4,5m	M	4 500	238,50	1 073,25	5
62	21_OTSKP	891027	N	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM 4x voda + 1 khydrant + bks	KUS	5,000	1 658,00	8 290,00	4
9								Ostatní konstrukce a práce	285 382,25
								Celkem	485 725,03



DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

1. **Název zakázky:** Rekonstrukce ul. Přísečnická Chomutov
2. **Zhotovitel:** Ing. Milan Větrovský, Ph.D., Rašovická 731, Klášterec nad Ohří
3. **Objednatel:** PETROM STAVBY, a.s. Běchovická 701/26, Praha 10
4. **Kraj:** Ústecký
5. **Obec:** Chomutov (562971)
6. **Katastrální území:** Chomutov I (652458)
7. **Předmětem zaměření byly tyto objekty:**
 - 7.1 plochy zeleně
 - 7.2 štěrková cesta
 - 7.3 dlažba žulová
 - 7.4 palisády
 - 7.5 plocha živice
 - 7.6 zámková dlažba šedá
 - 7.6 zámková dlažba červená
 - 7.7 2x ACODRAIN
 - 7.8 betonová plocha
 - 7.9 lampy VO
 - 7.10 obrubník žulový
 - 7.11 obrubník š. 8 cm
 - 7.12 šachtice a vpusti
 - 7.13 šoupata a hydranty na povrchu
8. **Geodetické práce, způsob provedení měření:**

Měření podrobných bodů bylo prováděno kombinací technologie GNSS a polární metody kalibrovanou totální stanicí Trimble S5 DR plus, výrobní číslo 37110537.

Při technologii GNSS bylo měřeno přístrojem TRIMBLE R12i, výrobní číslo 5021428843. Pro vyhodnocení byl použit modul zpřesněné globální transformace TRIMBLE 2018 dodaný společností GEOTRONICS Praha pro transformaci mezi novou realizací ETRS89, schválenou Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním pro transformaci souřadnic podrobných bodů určených pomocí technologií GNSS. Bylo zaměřeno 504 bodů.

8. Souřadnicový systém: - jednotná trigonometrická síť katastrální - S-JTSK

9. Výškový systém – Balt po vyrovnání - Bpv

10. Přesnost měření: zaměření stanovisek je dána použitou technologií GNSS. V průběhu měření činil PDOP $S_{xy}P = 0.015$, $SzV = 0.025$.

Přesnost měření totální stanice:

měření vzdálenosti na hranol:

- adiční konstanta +0.5 mm
- násobná $\pm 0.5/600$ m

měření úhlů:

– směrodatná odchylka v obou polohách $H_z = 0.8$ mgon $V_z = 0.8$ mgon.

Přesnost měření polohopisu činí ± 0.06 m a výškopisu činí ± 0.04 m vůči geodetickým základům. **Měřením je splněn také požadavek** na přesnost měření kódu kvality 3 dle katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb., odchylky jsou menší než hodnota základní střední souřadnicové chyby $m_{xy} = 0.14$ m. **Souřadnice** jsou uvedeny v kap.14.

Měřením je splněn také požadavek na přesnost měření kódu kvality 3 dle katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb., odchylky jsou menší než hodnota základní střední souřadnicové chyby $m_{xy} = 0.14$ m.



11. Dokumentace: obsahuje seznam souřadnic měřených bodů, polohopis a výskopis s označením objektů, grafické vyjádření: CD - v elektronické podobě zaměření skutečného stavu ve formátu *.pdf, *.dwg, *.dgn, zpráva o zaměření včetně souřadnic ve formátu *.pdf.

příloha č. 1 Znázornění v měřítku M 1 : 200.

12. SOUŘADNICE podrobných bodů

(S-JTSK, Bpv)

číslo bodu	Y	X	Z	poznámka
1	807422.46	990559.03	344.11	stan 4004
2	807421.19	990580.64	344.18	stan 4005
3	807419.06	990511.21	344.01	zulovy obrubnik
4	807419.30	990511.22	344.00	zulovy obrubnik
5	807419.07	990510.02	344.01	zulovy obrubnik
6	807419.11	990509.75	344.01	zulovy obrubnik
7	807419.21	990509.46	344.01	zulovy obrubnik
8	807419.36	990509.20	344.01	zulovy obrubnik
9	807419.53	990508.95	344.01	zulovy obrubnik
10	807419.70	990508.67	344.02	zulovy obrubnik
11	807419.89	990508.44	344.01	zulovy obrubnik
12	807420.07	990508.25	344.02	zulovy obrubnik
13	807420.28	990508.04	344.03	zulovy obrubnik
14	807420.83	990507.63	344.04	zulovy obrubnik
15	807421.11	990507.49	344.04	zulovy obrubnik
16	807421.42	990507.38	344.04	zulovy obrubnik
17	807421.69	990507.31	344.04	zulovy obrubnik
18	807421.95	990507.23	344.04	zulovy obrubnik
19	807422.58	990507.12	344.04	zulovy obrubnik
20	807423.22	990507.09	344.05	zulovy obrubnik
21	807423.80	990507.19	344.05	zulovy obrubnik
22	807424.37	990507.34	344.05	zulovy obrubnik
23	807424.92	990507.55	344.06	zulovy obrubnik
24	807425.21	990507.72	344.06	zulovy obrubnik
25	807425.46	990507.88	344.06	zulovy obrubnik
26	807428.58	990510.10	343.99	zulovy obrubnik
27	807428.47	990510.28	344.00	zulovy obrubnik
28	807427.56	990509.37	344.07	zulovy obrubnik
29	807430.29	990505.81	344.17	zulovy obrubnik
30	807430.50	990505.93	344.19	zulovy obrubnik
31	807427.79	990509.50	344.07	zulovy obrubnik
32	807427.55	990509.37	344.07	zulovy obrubnik
33	807428.38	990509.93	344.01	zulovy obrubnik
34	807428.61	990510.10	343.98	zulovy obrubnik
35	807431.39	990506.37	344.10	zulovy obrubnik
36	807431.18	990506.27	344.12	zulovy obrubnik
37	807428.40	990509.92	344.01	zulovy obrubnik
38	807431.52	990506.20	344.11	zulovy obrubnik
39	807431.40	990506.34	344.11	zulovy obrubnik
40	807430.52	990505.91	344.20	zulovy obrubnik
41	807416.50	990498.84	343.95	zulovy obrubnik
42	807395.33	990488.09	343.49	zulovy obrubnik
43	807373.66	990477.10	343.07	zulovy obrubnik
44	807371.88	990476.20	343.05	zulovy obrubnik
45	807371.01	990475.76	343.03	zulovy obrubnik
46	807370.13	990475.29	343.02	zulovy obrubnik
47	807369.23	990474.80	343.01	zulovy obrubnik
48	807368.40	990474.34	343.00	zulovy obrubnik
49	807367.73	990473.90	343.00	zulovy obrubnik
50	807367.17	990473.56	342.99	zulovy obrubnik
51	807366.70	990473.16	342.99	zulovy obrubnik
52	807366.23	990472.69	342.99	zulovy obrubnik

53	807365.78	990472.27	343.00	zulovy obrubnik
54	807365.34	990471.81	343.00	zulovy obrubnik
55	807364.92	990471.31	343.00	zulovy obrubnik
56	807364.75	990471.05	343.00	zulovy obrubnik
57	807364.61	990470.78	343.00	zulovy obrubnik
58	807364.34	990470.20	343.01	zulovy obrubnik
59	807364.16	990469.58	343.01	zulovy obrubnik
60	807363.98	990468.51	342.95	zulovy obrubnik
61	807363.82	990467.75	342.96	zulovy obrubnik
62	807363.74	990467.12	342.97	zulovy obrubnik
63	807363.71	990466.39	342.97	zulovy obrubnik
64	807363.89	990466.39	342.98	zulovy obrubnik
65	807373.75	990481.31	343.02	zulovy obrubnik
66	807373.82	990481.13	343.02	zulovy obrubnik
67	807396.84	990492.78	343.48	zulovy obrubnik
68	807408.97	990498.93	343.75	zulovy obrubnik
69	807410.01	990499.48	343.78	zulovy obrubnik
70	807410.55	990499.79	343.81	zulovy obrubnik
71	807410.98	990500.07	343.82	zulovy obrubnik
72	807411.40	990500.43	343.85	zulovy obrubnik
73	807411.71	990500.81	343.86	zulovy obrubnik
74	807411.94	990501.21	343.88	zulovy obrubnik
75	807412.05	990501.61	343.90	zulovy obrubnik
76	807412.12	990502.24	343.91	zulovy obrubnik
77	807411.96	990502.27	343.93	zulovy obrubnik
78	807416.63	990498.92	343.86	zulovy obrubnik
79	807417.07	990499.17	343.87	zulovy obrubnik
80	807417.46	990499.79	343.88	zulovy obrubnik
81	807418.00	990500.64	343.89	zulovy obrubnik
82	807418.24	990501.06	343.90	zulovy obrubnik
83	807418.41	990501.44	343.90	zulovy obrubnik
84	807418.56	990501.83	343.91	zulovy obrubnik
85	807418.68	990502.24	343.90	zulovy obrubnik
86	807418.76	990502.66	343.90	zulovy obrubnik
87	807418.77	990503.17	343.91	zulovy obrubnik
88	807419.26	990509.35	343.93	zulovy obrubnik
89	807419.07	990509.94	343.92	zulovy obrubnik
90	807418.51	990503.18	343.90	zulovy obrubnik
91	807418.50	990502.72	343.90	zulovy obrubnik
92	807418.42	990502.29	343.90	zulovy obrubnik
93	807418.31	990501.90	343.90	zulovy obrubnik
94	807418.17	990501.52	343.90	zulovy obrubnik
95	807418.01	990501.16	343.89	zulovy obrubnik
96	807417.79	990500.76	343.89	zulovy obrubnik
97	807417.25	990499.86	343.87	zulovy obrubnik
98	807416.62	990498.93	343.86	zulovy obrubnik
99	807417.06	990499.14	343.87	zulovy obrubnik
100	807418.81	990500.01	344.01	zulovy obrubnik
101	807418.99	990500.35	344.00	zulovy obrubnik
102	807419.20	990500.77	344.02	zulovy obrubnik
103	807419.38	990501.22	344.02	zulovy obrubnik
104	807419.55	990501.68	344.03	zulovy obrubnik
105	807419.64	990502.13	344.03	zulovy obrubnik
106	807419.73	990502.61	344.03	zulovy obrubnik
107	807419.77	990503.10	344.02	zulovy obrubnik
108	807420.18	990508.12	344.03	zulovy obrubnik
109	807420.37	990507.95	344.02	zulovy obrubnik
110	807420.42	990507.94	344.03	zulovy obrubnik



111 807420.02 990503.10 344.04	zulovy obrubnik	178 807370.00 990471.58 343.56	palisada
112 807419.97 990502.62 344.03	zulovy obrubnik	179 807368.39 990470.39 343.55	palisada
113 807419.91 990502.13 344.04	zulovy obrubnik	180 807368.27 990470.53 343.55	palisada
114 807419.80 990501.63 344.03	zulovy obrubnik	181 807381.21 990485.20 343.30	palisada
115 807419.63 990501.16 344.03	zulovy obrubnik	182 807381.32 990485.17 343.30	palisada
116 807419.44 990500.69 344.03	zulovy obrubnik	183 807381.24 990485.33 343.30	palisada
117 807419.17 990500.18 344.02	zulovy obrubnik	184 807382.02 990485.50 343.66	palisada
118 807418.83 990500.00 344.01	zulovy obrubnik	185 807381.92 990485.66 343.66	palisada
119 807419.21 990500.20 344.02	cervena	186 807408.81 990499.32 344.25	palisada
120 807419.42 990500.69 344.03	cervena	187 807409.46 990499.64 343.84	palisada
121 807419.63 990501.11 344.03	cervena	188 807409.56 990499.58 343.84	palisada
122 807419.79 990501.58 344.03	cervena	189 807409.54 990499.46 343.84	palisada
123 807419.91 990502.07 344.04	cervena	190 807408.89 990499.09 344.24	palisada
124 807419.99 990502.58 344.04	cervena	191 807430.33 990505.58 344.19	zamkova
125 807420.39 990507.93 344.03	cervena	192 807426.91 990501.92 344.19	zamkova
126 807420.79 990507.66 344.04	cervena	193 807423.98 990499.26 344.17	zamkova
127 807420.44 990503.13 344.04	cervena	194 807373.90 990473.92 343.13	zamkova
128 807420.38 990502.78 344.05	cervena	195 807372.42 990476.27 343.05	zamkova
129 807420.34 990502.34 344.05	cervena	196 807411.68 990496.17 343.85	zamkova
130 807420.26 990501.93 344.04	cervena	197 807430.33 990505.60 344.19	zamkova
131 807420.15 990501.50 344.05	cervena	198 807410.57 990500.77 343.76	vo lampy
132 807419.96 990500.91 344.04	cervena	199 807391.62 990491.15 343.87	vo lampy
133 807419.79 990500.51 344.04	cervena	200 807416.70 990502.30 343.87	sachtice
134 807419.23 990500.20 344.02	cervena	201 807423.87 990506.50 344.07	sachtice
135 807427.24 990509.10 344.08	cervena	202 807415.28 990497.89 343.93	hydrant
136 807427.58 990509.35 344.08	cervena	203 807415.24 990497.14 343.93	soupe
137 807430.31 990505.81 344.18	cervena	204 807414.85 990497.60 343.92	soupe
138 807429.94 990505.62 344.19	cervena	205 807414.61 990496.79 343.92	soupe
139 807427.25 990509.12 344.08	cervena	206 807427.47 990509.61 344.08	zamkova
140 807428.44 990510.28 344.00	acodrain	207 807425.35 990508.09 344.07	zamkova
141 807428.57 990510.36 343.99	acodrain	208 807424.81 990507.80 344.06	zamkova
142 807431.55 990506.35 344.11	acodrain	209 807424.32 990507.59 344.06	zamkova
143 807431.45 990506.29 344.11	acodrain	210 807423.75 990507.42 344.06	zamkova
144 807428.47 990510.28 344.00	acodrain	211 807423.24 990507.33 344.05	zamkova
145 807428.58 990510.34 344.00	beton	212 807422.58 990507.35 344.05	zamkova
146 807429.19 990510.58 344.00	beton	213 807422.02 990507.45 344.04	zamkova
147 807429.35 990510.36 344.00	beton	214 807421.22 990507.71 344.05	zamkova
148 807429.19 990510.09 344.01	beton	215 807420.38 990508.28 344.03	zamkova
149 807431.80 990506.50 344.08	beton	216 807420.07 990508.60 344.03	zamkova
150 807431.63 990506.31 344.10	beton	217 807419.75 990509.08 344.02	zamkova
151 807428.58 990510.33 344.00	beton	218 807419.46 990509.52 344.01	zamkova
152 807427.62 990509.70 344.08	8cm	219 807419.41 990509.68 344.01	zamkova
153 807427.52 990509.59 344.08	8cm	220 807419.31 990510.99 344.01	zamkova
154 807423.11 990509.31 344.15	8cm	221 807419.61 990516.36 344.03	zamkova
155 807422.61 990509.36 344.13	8cm	222 807421.32 990516.23 344.06	zamkova
156 807422.15 990509.50 344.13	8cm	223 807421.42 990514.99 344.09	zamkova
157 807421.94 990509.62 344.12	8cm	224 807421.14 990511.12 344.07	zamkova
158 807421.72 990509.77 344.11	8cm	225 807421.21 990510.87 344.07	zamkova
159 807421.40 990510.18 344.11	8cm	226 807421.23 990510.60 344.07	zamkova
160 807421.30 990510.38 344.11	8cm	227 807421.30 990510.39 344.07	zamkova
161 807421.25 990510.62 344.12	8cm	228 807421.40 990510.16 344.07	zamkova
162 807421.17 990510.89 344.11	8cm	229 807422.14 990509.48 344.09	zamkova
163 807421.12 990511.15 344.10	8cm	230 807422.41 990509.39 344.09	zamkova
164 807421.45 990516.54 344.07	8cm 5cm na -	231 807422.61 990509.34 344.10	zamkova
165 807430.52 990505.68 344.19	8cm 5cm na -	232 807422.85 990509.23 344.10	zamkova
166 807430.34 990505.59 344.19	8cm	233 807423.09 990509.29 344.11	zamkova
167 807426.92 990501.95 344.24	8cm	234 807427.48 990509.59 344.08	zamkova
168 807426.97 990501.90 344.25	8cm	237 807426.30 990650.82 345.70	4007
169 807427.06 990501.79 344.04	palisada	238 807414.78 990497.22 343.93	4021
170 807426.92 990501.93 344.18	palisada	239 807414.79 990497.22 343.93	šoupě
171 807424.03 990499.29 344.18	palisada	240 807414.79 990497.21 343.93	4021
172 807424.15 990499.12 344.66	palisada	241 807415.21 990502.07 343.86	živice
173 807402.10 990487.95 344.17	palisada	242 807417.72 990501.93 343.88	živice
174 807402.04 990488.16 343.68	palisada	243 807418.78 990511.20 343.93	živice
175 807374.70 990474.32 343.62	palisada	244 807419.03 990511.17 343.92	živice
176 807374.82 990474.15 343.62	palisada	245 807418.69 990505.15 343.92	živice
177 807369.90 990471.74 343.56	palisada	247 807338.47 990524.62 342.47	4023



248 807368.54 990470.52 343.55 palisada	315 807360.57 990478.29 342.90 zulovy obrubnik
249 807368.43 990470.65 343.55 palisada	316 807360.20 990478.48 342.91 zulovy obrubnik
250 807367.74 990470.05 343.54 palisada	317 807359.87 990478.69 342.90 zulovy obrubnik
251 807367.88 990469.93 343.54 palisada	318 807359.65 990478.90 342.91 zulovy obrubnik
252 807367.46 990469.36 343.54 palisada	319 807359.47 990479.09 342.90 zulovy obrubnik
253 807367.31 990469.45 343.54 palisada	320 807359.04 990479.50 342.89 zulovy obrubnik
254 807367.06 990468.92 343.54 palisada	321 807358.83 990479.79 342.89 zulovy obrubnik
255 807366.77 990468.25 343.22 palisada	322 807358.17 990480.49 342.88 zulovy obrubnik
256 807366.84 990468.15 343.22 palisada	323 807357.52 990481.35 342.88 zulovy obrubnik
257 807366.96 990468.18 343.22 palisada	324 807357.10 990482.01 342.87 zulovy obrubnik
258 807367.24 990468.86 343.54 palisada	325 807356.43 990483.36 342.87 zulovy obrubnik
259 807366.68 990467.16 343.06 cervena	326 807356.06 990484.31 342.86 zulovy obrubnik
260 807366.61 990466.39 343.07 cervena	327 807355.78 990484.85 342.86 zulovy obrubnik
261 807364.71 990466.50 343.00 cervena	328 807355.63 990485.43 342.85 zulovy obrubnik
262 807364.74 990467.29 342.99 cervena	329 807352.16 990500.58 342.66 zulovy obrubnik
263 807366.67 990467.14 343.06 cervena	330 807352.37 990500.63 342.67 zulovy obrubnik
264 807364.35 990469.43 343.01 cervena	331 807351.19 990505.77 342.66 zulovy obrubnik
265 807364.12 990468.46 342.95 cervena	332 807350.95 990505.70 342.66 zulovy obrubnik
266 807363.99 990467.73 342.96 cervena	333 807348.64 990515.73 342.59 zulovy obrubnik
267 807363.91 990467.09 342.97 cervena	334 807348.23 990517.51 342.58 zulovy obrubnik
268 807363.86 990466.42 342.98 cervena	335 807348.02 990518.46 342.66 zulovy obrubnik
269 807363.90 990465.81 343.00 cervena	336 807344.83 990532.33 342.59 zulovy obrubnik
270 807363.94 990465.35 343.01 cervena	337 807344.87 990532.44 342.60 zulovy obrubnik
271 807364.32 990465.46 343.02 cervena	338 807345.18 990533.40 342.59 zulovy obrubnik
272 807364.27 990466.42 342.99 cervena	339 807345.40 990533.31 342.60 zulovy obrubnik
273 807364.32 990467.10 342.98 cervena	340 807335.53 990524.61 342.56 zulovy obrubnik
274 807364.42 990467.75 342.98 cervena	341 807335.48 990524.86 342.55 zulovy obrubnik
275 807364.52 990468.43 342.97 cervena	342 807335.91 990524.92 342.56 zulovy obrubnik
276 807364.74 990469.35 343.03 cervena	343 807336.73 990525.01 342.46 zulovy obrubnik
277 807364.35 990469.44 343.01 cervena	344 807337.52 990524.99 342.46 zulovy obrubnik
278 807352.66 990477.36 342.74 cervena	345 807338.18 990524.95 342.45 zulovy obrubnik
279 807352.27 990477.31 342.72 cervena	346 807338.87 990524.79 342.45 zulovy obrubnik
280 807350.76 990480.37 342.65 cervena	347 807339.19 990524.66 342.45 zulovy obrubnik
281 807351.14 990480.47 342.66 cervena	348 807339.54 990524.57 342.44 zulovy obrubnik
282 807352.64 990477.40 342.73 cervena	349 807340.48 990524.10 342.53 zulovy obrubnik
283 807347.48 990494.53 342.66 cervena	350 807340.79 990523.91 342.53 zulovy obrubnik
284 807347.89 990494.62 342.65 cervena	351 807341.07 990523.72 342.52 zulovy obrubnik
285 807346.96 990498.51 342.63 cervena	352 807341.87 990523.15 342.52 zulovy obrubnik
286 807346.58 990498.43 342.64 cervena	353 807342.44 990522.71 342.53 zulovy obrubnik
287 807347.47 990494.54 342.65 cervena	354 807342.83 990522.19 342.53 zulovy obrubnik
288 807364.77 990470.70 343.00 zulovy obrubnik	355 807343.12 990521.69 342.54 zulovy obrubnik
289 807364.60 990470.79 342.99 zulovy obrubnik	356 807343.21 990521.40 342.55 zulovy obrubnik
290 807364.33 990470.19 342.98 zulovy obrubnik	357 807348.43 990498.84 342.58 zulovy obrubnik
291 807364.50 990470.13 343.01 zulovy obrubnik	358 807348.18 990498.82 342.59 zulovy obrubnik
292 807364.34 990469.42 343.01 zulovy obrubnik	359 807349.07 990494.94 342.61 zulovy obrubnik
293 807364.16 990469.46 343.01 zulovy obrubnik	360 807349.29 990494.95 342.61 zulovy obrubnik
294 807363.95 990468.52 342.93 zulovy obrubnik	361 807352.59 990480.81 342.69 zulovy obrubnik
295 807364.15 990468.49 342.95 zulovy obrubnik	362 807352.36 990480.77 342.71 zulovy obrubnik
296 807364.00 990467.74 342.95 zulovy obrubnik	363 807353.19 990477.46 342.74 zulovy obrubnik
297 807363.78 990467.77 342.95 zulovy obrubnik	364 807353.41 990477.51 342.73 zulovy obrubnik
298 807363.75 990467.13 342.96 zulovy obrubnik	365 807353.99 990475.63 342.85 zulovy obrubnik
299 807363.93 990467.09 342.97 zulovy obrubnik	366 807353.78 990475.57 342.85 zulovy obrubnik
300 807363.88 990466.39 342.97 zulovy obrubnik	367 807354.21 990474.25 342.88 zulovy obrubnik
301 807363.70 990466.43 342.97 zulovy obrubnik	368 807354.54 990474.03 342.88 zulovy obrubnik
302 807363.69 990465.84 342.98 zulovy obrubnik	369 807355.40 990471.68 342.91 zulovy obrubnik
303 807363.88 990465.83 342.99 zulovy obrubnik	370 807357.50 990466.22 342.95 zulovy obrubnik
304 807363.95 990465.29 343.01 zulovy obrubnik	371 807357.27 990466.17 342.95 zulovy obrubnik
305 807363.77 990465.28 343.00 zulovy obrubnik	372 807366.85 990468.12 343.08 8cm
306 807365.59 990478.21 342.93 zulovy obrubnik	373 807366.78 990468.15 343.06 8cm
307 807364.77 990478.05 342.93 zulovy obrubnik	374 807366.58 990465.87 343.13 8cm
308 807363.82 990477.96 342.92 zulovy obrubnik	375 807363.95 990465.37 343.01 8cm
309 807362.91 990477.92 342.93 zulovy obrubnik	376 807363.94 990465.28 343.01 8cm
310 807362.14 990477.91 342.92 zulovy obrubnik	377 807353.23 990477.36 342.75 8cm
311 807362.15 990478.09 342.93 zulovy obrubnik	378 807353.21 990477.42 342.74 8cm
312 807361.72 990478.22 342.92 zulovy obrubnik	379 807352.26 990477.32 342.72 8cm
313 807361.69 990477.98 342.92 zulovy obrubnik	380 807353.04 990474.88 342.87 8cm
314 807360.90 990478.14 342.91 zulovy obrubnik	381 807351.62 990474.40 342.87 8cm



382 807350.72 990477.07 342.69 8cm	444 807349.33 990476.88 342.59 aco drain
383 807349.19 990476.85 342.60 8cm	445 807349.23 990476.87 342.59 aco drain
384 807348.68 990479.91 342.58 8cm	446 807348.68 990479.81 342.56 aco drain
385 807348.59 990479.89 342.59 8cm	447 807348.80 990479.82 342.57 aco drain
386 807349.17 990476.77 342.61 8cm	448 807349.31 990476.89 342.59 aco drain
387 807350.66 990477.00 342.71 8cm	449 807354.22 990472.32 342.91 vo lampy
388 807351.59 990474.32 342.88 8cm	450 807370.66 990480.58 342.93 vo lampy
389 807353.14 990474.84 342.86 8cm	451 807348.74 990493.49 342.67 vo lampy
390 807352.35 990477.26 342.71 8cm	452 807343.13 990517.83 342.54 vo lampy
391 807353.20 990477.36 342.74 8cm	453 807335.97 990527.02 342.43 sachtice
392 807352.33 990480.82 342.70 8cm	454 807343.34 990522.61 342.46 sachtice
393 807352.34 990480.75 342.70 8cm	455 807352.57 990483.75 342.68 sachtice
394 807350.79 990480.38 342.64 8cm	456 807362.67 990477.39 342.81 vpust
395 807347.50 990494.55 342.65 8cm	457 807362.16 990477.39 342.82 vpust
396 807349.06 990494.91 342.62 8cm	458 807362.17 990477.86 342.82 vpust
397 807349.09 990494.83 342.61 8cm	459 807362.67 990477.84 342.82 vpust
398 807348.15 990498.88 342.59 8cm	460 807362.68 990477.45 342.83 vpust
399 807348.19 990498.81 342.58 8cm	461 807341.19 990523.70 342.43 vpust
400 807346.57 990498.42 342.64 8cm	462 807340.79 990523.96 342.43 vpust
401 807340.73 990523.67 342.53 8cm	463 807341.06 990524.35 342.43 vpust
402 807340.80 990523.61 342.53 8cm	464 807341.48 990524.09 342.44 vpust
403 807348.48 990517.55 342.57 8cm	465 807341.18 990523.71 342.43 vpust
404 807348.48 990517.50 342.58 8cm	466 807342.64 990521.05 342.52 soupe
405 807352.42 990518.03 342.84 8cm	467 807341.03 990531.99 342.43 sachtice
406 807352.60 990516.54 342.83 8cm	468 807345.45 990521.17 342.50 soupe
407 807348.84 990516.01 342.59 8cm	469 807346.87 990513.29 342.53 soupe
408 807348.84 990515.95 342.59 8cm	470 807352.43 990489.26 342.65 soupe
409 807351.18 990505.82 342.66 8cm	471 807355.07 990483.02 342.73 soupe
410 807351.20 990505.76 342.66 8cm	472 807355.33 990483.12 342.74 hydrant
411 807354.89 990506.61 342.90 8cm	473 807356.15 990468.48 342.91 hydrant
412 807354.87 990506.68 342.88 8cm	474 807357.51 990469.50 342.86 soupe
413 807355.33 990501.23 342.84 8cm 83 cm prodl	475 807357.90 990469.27 342.87 soupe
414 807352.39 990500.63 342.67 8cm 83 cm prodl	476 807358.80 990469.21 342.87 soupe
415 807352.42 990500.56 342.66 8cm 83 cm prodl	477 807359.42 990468.13 342.89 soupe
416 807340.37 990523.87 342.54 cervena	478 807363.90 990468.30 342.92 zivice
417 807339.47 990524.31 342.47 cervena	479 807363.77 990467.73 342.93 zivice
418 807338.84 990524.54 342.47 cervena	480 807363.73 990467.15 342.94 zivice
419 807338.15 990524.68 342.48 cervena	481 807363.69 990466.41 342.95 zivice
420 807337.50 990524.75 342.48 cervena	482 807363.71 990465.81 342.98 zivice
421 807336.70 990524.75 342.49 cervena	483 807363.76 990465.28 343.00 zivice
422 807335.88 990524.65 342.56 cervena	484 807364.21 990465.32 343.01 zivice
423 807335.92 990524.23 342.57 cervena	485 807364.28 990465.19 343.00 zivice
424 807336.78 990524.36 342.52 cervena	486 807363.71 990465.13 343.00 zivice
425 807337.71 990524.33 342.50 cervena	487 807363.58 990465.89 342.97 zivice
426 807338.13 990524.26 342.50 cervena	488 807363.60 990466.44 342.95 zivice
427 807338.73 990524.11 342.50 cervena	489 807363.65 990467.13 342.94 zivice
428 807339.34 990523.94 342.50 cervena	490 807363.67 990468.21 342.92 zivice
429 807340.24 990523.50 342.55 cervena	491 807357.51 990466.16 342.93 zivice
430 807335.86 990524.68 342.56 zamkova seda	492 807345.14 990533.83 342.49 zivice
431 807335.35 990524.58 342.55 zamkova seda	493 807335.26 990531.40 342.32 zivice
432 807335.61 990523.04 342.62 zamkova seda	494 807332.56 990530.19 342.29 zivice
433 807336.62 990523.26 342.58 zamkova seda	495 807333.80 990524.54 342.47 zivice
434 807337.60 990522.66 342.58 zamkova seda	496 807351.60 990474.24 341.76 sterk
435 807338.39 990522.41 342.57 zamkova seda	497 807353.09 990474.74 341.78 sterk
436 807338.29 990522.25 342.58 zamkova seda	498 807354.89 990470.36 341.86 sterk
437 807339.20 990521.53 342.63 zamkova seda	499 807355.58 990470.37 341.90 sterk
438 807344.76 990497.85 342.70 zamkova seda	500 807357.26 990466.12 341.86 sterk
439 807344.65 990497.79 342.71 zamkova seda	501 807355.65 990465.60 341.88 sterk
440 807345.68 990493.18 342.71 zamkova seda	502 807354.33 990469.05 341.85 sterk
441 807345.77 990493.20 342.71 zamkova seda	503 807352.51 990471.20 341.84 sterk
442 807348.82 990479.93 342.57 zamkova seda	504 807351.61 990474.26 341.77 sterk
443 807349.34 990476.91 342.59 zamkova seda	

V Klášterci nad Ohří 23.06.2022

Zpracoval:

Ing. Milan Větrovský, Ph.D.
zeměměřický inženýr



Výměry

položka	zelen Z1 m2	štěr Š1 m2	dlažba žulová m2 DŽ	palisáda bm	zámková šedá 6 cm ZŠ m2	zámková šedá 8 cm ZŠ m2	ACODRAIN bm	zámková červená ZČ 6 cm m2	zámková červená ZČ 8 cm m2	Beton m2 B	Obrubník žulový ož bm	Počet lampy VO	počet šachtic + vypustí	Počet šoupat + hydrantů	ŽIVICE	Obrubník 8 cm bm
1	120.00	16	3.35	85	23.7		5		1.84	1.67	81.36	6	8	15	624.00	5.2
2	5.60		4.1	32		20.23	3		3		4.60					12.7
3	21.60		9.37		5.87				1.3		4.50					5.1
4	38.90					2.95			1.63		8.30					12.5
5	38.90				89.51			1.86			11.50					17.72
6	65.30					4.89		1.48			12.20					27.52
7						7.91		1.61			115.50					
8						8.10					66.18					
9					203.46											
10	290.30	16.00	53.72	117.00	322.54	44.08	8.00	4.95	7.77	1.67	304.14	6.00	8.00	15.00	624.00	80.74

Soupis objektů - vícepráce 2

Stavba: 19221/I.1 - Rekonstrukce ul. Přísečnická, Chomutov - I. etapa - úsek 1
 Varianta: ZR - Základní řešení

Odbytová cena: 114 064,29
 OC+DPH: 138 017,79

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
01	Komunikace	114 064,29	23 953,50	138 017,79
02	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ - vícepráce 2

Slavba : 19221/L1
číslo a název SO: 01
číslo a název rozpočtu: 01

Rekonstrukce ul. Přísečnická, Chomutov - I. etapa - úsek 1
Komunikace
Komunikace

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Variantní položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	7	jednotková	celkem
		0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	19_OTSKP	014102	A	POPLATKY ZA SKLADKU Výkopek/nesmelene podkladní vrstvy z pol. 12273 8,377*2=16,754 t z pol. 13273 6,133*2=12,266 t Celkem: 16,754+12,266=29,02 t	T	12,044	170,00	2 047,48
2	19_OTSKP	014102	B	POPLATKY ZA SKLADKU Beton/železobeton předpoklad: z pol. 11345: 4,26m3*1/3*2,3/m3=3,266 [A] z pol. 11348: 26,47m3*1/5*2/m3=11,388 [B] z pol. 11351: 22,1m3*0,06m2*2,3/m3=3,050 [C] z pol. 11352: 59m3*0,08m2*2,3/m3=10,856 [D] A+B+C+D=28,560 [E]	T		180,00	0,00
3	19_OTSKP	014201	A	POPLATKY ZA ZEMNIK - ZEMINA Nákup vhodného mal. pro zásep. bližší specifikace viz příslušné části projektové dokumentace pro pol. 17130: 190,95m3=190,950 [A]m3 pro pol. 17310: 28,5m3=28,500 [B]m3 pro pol. 17411: 9,11m3=9,110 [C]m3 A+B+C=228,560 [D]m3	M3		350,00	0,00
4	19_OTSKP	014211	A	POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE Nákup ornice/kultivované zeminy pro pol. 182*0: 285m2*0,1m=28,500 [A]m3	M3		650,00	0,00
		0		Všeobecné konstrukce a práce				2 047,48
		1		Zemní práce				
5	19_OTSKP	11201	A	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAREŽŮ Vč. likvidace viz Situace - kácení: 1ks=1,000 [A]ks	KUS		4 500,00	0,00
6	19_OTSKP	11332	A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO viz Technická zpráva, Situace a Řezy (plochy odměř. z dwg): pro novou kci asf. vozovky a přejezd, prahu: 228m2-26m2 (rozšlř. do zeleně) + 60m2=262,000 [A]m2 A*(0,45m-0,1m (lířez))=91,700 [B]m3 pro kci chodníku v ploše pův. vozovky podél trati: 121m2=121,000 [C]m2 C*(0,34m-0,14m (niveľa))=24,200 [D]m3 B+D=115,900 [E]m3	M3		480,00	0,00
7	19_OTSKP	11345	A	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU viz Situace a Řezy (plocha odměř. z dwg): sjezd k p.č. 1668: 14,2m2*0,3m=4,260 [D]m3	M3		763,00	0,00
8	19_OTSKP	11348	A	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU Očištění a předání vlastníkovi (alt. odvoz a uložení na skládku) viz Situace a Řezy (plochy odměř. z dwg): ul. Přemyslova: 81m2 (chodník - bel. dlaždice) + 1,8m2 (přístup pěší - zámek, dl.) + 12,1m2 (sjezd - zámek, dl.)=94,900 [A]m2 A*(0,3m-0,28,470 [B]m3	M3		816,00	0,00
9	19_OTSKP	11351	A	ODSTRANĚNÍ ZAHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ viz Situace: ul. Přemyslova: (3,3m+1,8m+3,1m)*2+2m+3,7m=22,100 [A]m	M		54,00	0,00
10	19_OTSKP	11352	A	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNÍČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH viz Situace: Přemyslova ul. vlevo: 59m=59,000 [A]m	M		54,00	0,00
11	19_OTSKP	11353	A	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ Žul. obrubníky š. do 150 mm, očištění a předání investorovi viz Situace: v úseku podél trati: 147m=147,000 [A]m	M		603,00	0,00
12	19_OTSKP	11372D	A	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2 (s vyzískaným mal. je nutno nakládat v souladu s Vyhláškou č. 130/2019 o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem) Dle GZ 624 m2-530 (SOD): 68,25[VGP1]=25,75m2*0,1=2,575 m3	M3	2,575	1 740,00	4 480,50
13	19_OTSKP	12273	A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I Vč. odvozu na skládku Vícepráce č.2: pod zámkovou dlažbu viz. položky 582611, 582612, 58261A, 58261B 20,54+6,08+6,75+4,77=24,64m2*0,34=8,377m3	M3	8,377	316,00	2 647,13
14	19_OTSKP	12373	A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEŽNÍC TR. I Vč. odvozu na skládku bude čerpáno pouze se souhlasem a v rozsahu schváleném TDS pro výměnu podloží, viz Technická zpráva (odhad): pojižděné plochy: 840m2*1/4*0,5m=105,000 [A]m3 plochy chodníků: 573m2*1/2*0,3m=85,950 [B]m3 A+B=190,950 [C]m3	M3		316,00	0,00
15	19_OTSKP	12573	A	VÝKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLADEK TR. I Vč. dovozu na stavbu pro pol. 17130: 179,05m3=179,050 [A]m3 pro pol. 17310: 28,5m3=28,500 [B]m3 pro pol. 17411: 9,11m3=9,110 [C]m3 pro pol. 182*0: 285m2*0,1m=28,500 [D]m3 A+B+C+D=245,160 [E]m3	M3		284,00	0,00
16	19_OTSKP	12980	A	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ Vč. poplatku za skládku viz Technická zpráva a Situace: 1ks=1,000 [A]ks	KUS		500,00	0,00
17	19_OTSKP	13273	A	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I Vč. odvozu na skládku Vícepráce č.2: rýha pro palisády 17,85m*0,5*0,5=4,462m3 rýha pro obruby 11,4m*0,5*0,3=1,671m3 Celkem 4,462+1,671=6,133 m3	M3	6,133	472,00	2 894,78
18	19_OTSKP	17120	A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ z pol. 12273: 8,377 m3 z pol. 13273: 6,133m3 Celkem: 6,133+8,377=14,51m3	M3	14,510	18,20	264,08
19	19_OTSKP	17130	A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZONĚ SE ZHUTNĚNÍM výměna podloží, viz pol. 12373: 190,95m3=190,950 [A]m3	M3		125,00	0,00
20	19_OTSKP	17310	A	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM viz Situace a Vzorové řezy: pod ohumšováním: 285m2 (viz pol. 182*0: 0,1m=28,500 [A]m3	M3		227,00	0,00
21	19_OTSKP	17411	A	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM kabelová trasa, viz pol. 13273 a 17581: 12,26m3+3,15m3=9,110 [A]m3	M3		125,00	0,00
22	19_OTSKP	17581	A	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ SP	M3		830,00	0,00

A

23	19_OTSKP	18110	A	viz pol. 75J23X: 21m*0,15m2=3,150 [A]m3 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	24,640	15,20	374,53
24	19_OTSKP	18220	A	Vícepráce č.2: pod zámkovou dlažbu viz. položky 582611,582612,58261A,58261B 20,54+6,08-6,75+4,77=24,64m2	M3		249,00	0,00
25	19_OTSKP	18230	A	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU viz Situace a Vzorové fezy: 285m2 (plocha odměř. z dwg)*2/3*0,1m=19,000 [A]m3	M3		191,00	0,00
26	19_OTSKP	18241	A	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ viz Situace a Vzorové fezy: 285m2 (plocha odměř. z dwg)*1/3*0,1m=9,500 [A]m3	M2		15,20	0,00
27	19_OTSKP	18247	A	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VYSEVEM Parková směs, osivo min 0,02 kg/m2 viz pol. 18220 a 18230: 285m2=285,000 [A]m2	M2		4,00	0,00
1				OSETROVÁNÍ TRÁVNÍKU pěstební péče, viz Technická zpráva a pol. 18241: 285m2*6 (interval předpoklad)*2 roky=3 420,000 [A]m2				
2				Zemní práce				10 661,02
28	19_OTSKP	21150	A	Zaklady SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA	M3		800,00	0,00
29	19_OTSKP	21197	A	viz Technická zpráva a Situace: výplň vsakovacích rýh: (8m+9m+5m)*0,5m*0,6m=6,900 [A]m3 OPLÁSTĚNÍ ODVODNOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2		51,00	0,00
2				viz Technická zpráva a Situace: vložení po stranách vsak. rýh: (8m+9m+6m+0,5m*3)*0,6m*2=29,400 [A]m2				0,00
4				Zaklady				0,00
30	19_OTSKP	45131	A	Vodorovné konstrukce PODKL. A VÝPLN VRSTVY Z PROST. BET.	M3		2 760,00	0,00
4				viz pol. 93542: 0,05m2*4,5m=0,225 [A]m3				0,00
5				Vodorovné konstrukce				0,00
31	19_OTSKP	567301	A	Komunikace VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MECHAN. ZPEV. KAMENIVA	M3		1 520,00	0,00
				viz Situace a Vzorové fezy (plochy odměř. z dwg): nová kce vozovky: 228m2=228,000 [A]m2 A*0,15m=34,200 [B]m3 přejezdný práh: 60m2=60,000 [C]m2 C*0,15m=9,000 [D]m3				
32	19_OTSKP	567303	A	B*D=43,200 [E]m3 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTERKODRTI	M3	6,160	783,00	4 823,28
33	19_OTSKP	572121	A	Vícepráce č.2: pod zámkovou dlažbu viz. položky 582611,582612,58261A,58261B 20,54+6,08-6,75+4,77=24,64m2*0,25=6,16m3 INFILTRAČNÍ POSTRIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	25,750	13,20	339,90
				0,6 kg/m2 Dle SOD: 530m2=530,000 m2 Vícepráce č.1: 68,25 m2 Dle GZ: 624 m2 Celkem: 624-530-68,25=25,75 m2				
34	19_OTSKP	572213	A	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	25,750	12,10	311,58
				0,2 kg/m2 Dle SOD: 530m2=530,000 m2 Vícepráce č.1: 68,25 m2 Dle GZ: 624 m2 Celkem: 624-530-68,25=25,75 m2				
35	19_OTSKP	5774AD	A	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU AČO 11	M3	1,030	6 680,00	6 880,40
				Dle SOD: 530,000 m2*0,04m=21,200 m3 Vícepráce č.1: 68,25*0,04=2,73 m3 Dle GZ: 624m2*0,04=24,96 m3 Celkem: 24,96-21,20=3,76 m3				
36	19_OTSKP	5774EG	A	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACP 16+, 16S	M3	1,545	5 810,00	8 976,45
				ACP 16+ Dle SOD: 530,000 m2*0,06m=31,80 m3 Vícepráce č.1: 68,25*0,06=4,095 m3 Dle GZ: 624m2*0,06=37,44 m3 Celkem: 37,44-31,80=5,64 m3				
37	19_OTSKP	582611	A	KRYTY Z BETON. DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 60MM DO LOŽE Z KAM.	M2	20,540	473,00	9 715,42
				Dle SOD: 302 m2 Dle GZ: 322,54 m2 Celkem: 322,54-302=20,54 m2				
38	19_OTSKP	582612	A	KRYTY Z BETON. DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 80MM DO LOŽE Z KAM.	M2	6,080	578,00	3 514,24
				Dle SOD: 36 m2 Dle GZ: 44,08 m2 Celkem: 44,08-36=8,08 m2				
39	19_OTSKP	58261A	A	KRYTY Z BETON. DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV. RELIEF TL. 80MM DO LOŽE Z KAM.	M2	6,750	970,00	6 547,50
				Dle SOD: 11,7 m2 Dle GZ: 4,95 m2 Celkem: 4,95-11,7=-6,75 m2				
40	19_OTSKP	58261B	A	KRYTY Z BETON. DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV. RELIEF TL. 60MM DO LOŽE Z KAM.	M2	4,770	1 070,00	5 103,90
				Dle SOD: 3 m2 Dle GZ: 7,77 m2 Celkem: 7,77-3=4,77 m2				
41	19_OTSKP	58920	A	VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM Za horka	M		158,00	0,00
				viz Technická zpráva a Situace: napojení na okolní živičné plochy: (9,4+5,8+10,3+6,3+3,5)m=35,300 [A]m				
5				Komunikace				33 117,67
42	19_OTSKP	702312	A	Přidružená stavební výroba ZAKRYTÍ KABELŮ VYŠTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M		13,20	0,00
				viz pol. 75J23X: 21m=21,000 [A]m				
43	19_OTSKP	702710	A	ODDĚLENÍ KABELŮ VE VYKOPU CIHLOU	M		59,00	0,00
				zákrty nové trasy vedení, viz pol. 75J23X: 21m=21,000 [A]m				
44	19_OTSKP	75J23X	A	KABEL SĐELOVACÍ, MONTÁŽ A UPEVNĚNÍ Manipulace se stáv. kabel. vedením - přemístění ze stáv. umístění do nového	M		250,00	0,00
				viz Technická zpráva a Koordinační situace: přesunutí stáv. sđelovacího malalického kabelu vedeného podél trati mimo palisádu do plochy chodníku: 21m=21,000 [A]m				
7				Přidružená stavební výroba				0,00
8				Potrubí				0,00
45	19_OTSKP	89712	A	VPÚST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Kompletní provedení, podrobná specifikace viz Technická zpráva	KUS		15 240,00	0,00
				viz Technická zpráva a Situace: vp1: 1ks=1,000 [A]ks				
46	19_OTSKP	897542	A	VPÚST ODVOD ŽLABU Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 150MM	KUS		10 700,00	0,00
				viz Technická zpráva a pol. 93542: 1ks=1,000 [A]ks				
47	19_OTSKP	89921	A	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS		1 840,00	0,00
				viz Situace: 7ks=7,000 [A]ks				
48	19_OTSKP	89922	A	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRÍŽÍ	KUS		1 840,00	0,00
				viz Situace: 1ks=1,000 [A]ks				
49	19_OTSKP	89923	A	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS		924,00	0,00
				viz Situace: 5ks=5,000 [A]ks				
8				Potrubí				0,00

9

50	19_OTSKP	914131	A	Ostatní konstrukce a práce DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ viz Situace - DZ: B2: 1ks=1,000 [A]ks B24a: 1ks=1,000 [B]ks C2b: 1ks=1,000 [C]ks C8a: 2ks=2,000 [D]ks C8b: 2ks=2,000 [E]ks IP2: 2ks=2,000 [F]ks IP4b: 1ks=1,000 [G]ks P2: 1ks=1,000 [H]ks P4: 1ks=1,000 [I]ks E2b: 2ks=2,000 [J]ks A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=14,000 [K]ks	KUS		2 680,00	0,00
51	19_OTSKP	914921	A	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ viz Situace - DZ: 7ks=7,000 [A]ks	KUS		1 610,00	0,00
52	19_OTSKP	915221	A	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Dvousložkový plast aplikovaný za studena s reflexní úpravou viz Situace - DZ: V15 (symbol kola a chodců): 0,8m2=0,800 [A]m2 V15 (P4): 0,4m2=0,400 [B]m2 vodící pás přechodu: 0,03m*0,22m*6=1,120 [C]m2 A+B+C=2,320 [D]m2	M2		450,00	0,00
53	19_OTSKP	91710	A	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISAD viz Technická zpráva, Situace a Rezy: (70m*30m)*0,5m*0,2m=10,000 [A]m3 dle GZ 117,85m*0,5*0,2=11,785m3 Celkem: 11,785-10=1,785 m3	M3	1,785	23 400,00	41 769,00
54	19_OTSKP	917212	A	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM viz Technická zpráva a Situace: ul. Přemyslova: 25,5*1 + 1,5*2+4 + 14,3 + 1,5+3,5+3,5+3,4 (vpravo) + 1,8*2 + 3,8*2+4 (vlevo)=74,900 [A]m ul. Přisečnická (část podél trati): 5,2+4,2=9,400 [B]m A+B=84,300 [C]m dle GZ 80,74m Celkem: 80,74-84,3=-3,56 m	M	3,560	378,00	- 1 345,68
55	19_OTSKP	917426	A	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM dle SOD 178,000 m Vícepráce č.1 115 m dle GZ 304,14m-178-115=11,14 m	M	11,140	2 020,00	22 502,80
56	19_OTSKP	91782	A	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH Vybourání, očištění, znovuosazení viz Situace: Přemyslova ul. vpravo: 60m=60,000 [A]m	M		433,00	0,00
57	19_OTSKP	91795	A	ZPOMALOVACÍ PRAHY Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH Žulové kostky vel. 100 mm, cem. lože tl. 50 mm viz Situace a Přejezdny práh: SOD: 53m2=53,000 [A]m2 dle GZ 53,72m2 Celkem: 53,72-53=0,72 m2	M2	0,720	1 100,00	792,00
58	19_OTSKP	919111	A	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50MM položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M		103,00	0,00
59	19_OTSKP	93542	A	ŽLABY Z DILCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽI dle SOD 4 m Vícepráce č.1 3 m dle GZ 8m Celkem: 8-4=3=1m	M	1,000	4 520,00	4 520,00
60	19_OTSKP	96687	A	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VFUSTÍ KOMPLETNÍCH Vč. poplatku za skládku vybouraných hmot viz Technická zpráva a Situace: Vp1: 1ks=1,000 [A]ks	KUS		1 890,00	0,00
9				Ostatní konstrukce a práce				
				Celkem				

68 238,12

114 064,29